

REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT 139

Valoarea de deviz 129 193,61 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT 139:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	200,137	57,66	11 539,88
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,870	57,66	50,16
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,759	57,66	101,42
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	86,880	57,66	5 009,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,606	57,66	553,88
		Total manopera				17 254,84

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	12 500,00	50,00
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	12 500,00	262,50
3.	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,704	38,00	26,75
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,056	18,50	130,54
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,324	3,30	37,38
6.	1019852	Vopsea	kg	0,040	45,00	1,80
7.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	16,20	32,40
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,079	12 500,00	987,50
9.	2722103107001	Conductor A35	m	321,300	7,10	2 281,23
10.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	252,000	6,75	1 701,00
11.	31	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	2,000	1 375,00	2 750,00
12.	38	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	5,000	113,35	566,75
13.	39	Cablu ABBГНГ 3x4mm2	m	15,000	4,13	61,95
14.	40	Cablu ABBГНГ 4x35mm2	m	17,000	29,30	498,10
15.	41	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	820,000	19,80	16 236,00
16.	42	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	25,000	30,85	771,25
17.	43	Banda F2007	buc	70,000	7,92	554,40
18.	44	Screpa A200	buc	70,000	2,58	180,60
19.	45	Clema ES 1500	buc	15,000	45,83	687,45
20.	46	Consola CA 1500	buc	16,000	26,67	426,72
21.	47	Consola PA 1500	buc	16,000	37,50	600,00
22.	48	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,000	22,85	91,40
23.	49	Clema de perforare CZEP-13	buc	10,000	13,75	137,50
24.	50	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	22,000	29,08	639,76
25.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	2,80	12,55
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	6,00	12,00
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	13,400	4,80	64,32
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,120	6,50	39,78
29.	51	Clema de stingere ПС 1-1	buc	27,000	14,00	378,00
30.	52	Curea CSB	buc	44,000	2,25	99,00
31.	53	Capac elastic CECT 6-35	buc	6,000	10,21	61,26
32.	54	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	2,000	14,50	29,00
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,358	80,00	28,64
34.	55	Ceasornic electric secundar unilateral de strada	buc	1,000	300,00	300,00
35.	56	Plastic gofrat d 20	m	5,000	2,00	10,00



36.	57	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-IΠΠ-50	m	20,000	22,50	450,00
37.	58	Terminal cablu diam.35	buc	6,000	3,33	19,98
38.	59	Terminal cablu diam.50	buc	2,000	4,58	9,16
39.	60	Sina PE	buc	2,000	14,38	28,76
40.	61	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,000	7,70	7,70
41.	62	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	10,000	156,18	1 561,80
42.	63	Fir electric PV1 4	m	10,000	4,96	49,60
43.	64	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	14,000	8,12	113,68
44.	65	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	71,100	12,60	895,86
45.	66	Otel rotund diam.10mm	kg	49,900	12,50	623,75
46.	67	Beton M200	m3	0,250	950,00	237,50
47.	67	Nod de fixare Y4	buc	2,000	202,00	404,00
48.	71	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	5,000	2 100,00	10 500,00
49.	73	Dulap BZUM-TF-01-63 TIP 2 63A 380V	buc	1,000	1 307,50	1 307,50
50.	74	Contor Electronic E230 ZMR 110 CRdR1sfCS 3*230/400 5-125A	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
51.	75	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54 IΠΠH-243-1 74 Y2	buc	1,000	470,85	470,85
52.	76	Automat 3P B16A	buc	1,000	45,00	45,00
53.	77	Automat 3P C16A	buc	1,000	45,00	45,00
54.	78	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	3,000	27,50	82,50
55.	79	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,000	346,67	346,67
56.	80	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,000	45,83	91,66
57.	81	Descarcator OΠC1-B 3P	buc	1,000	527,50	527,50
58.	82	Contactator KM63-40	buc	1,000	280,00	280,00
59.	83	Detensionator SE45.328-10	buc	3,000	170,00	510,00
60.	84	Siguranta 2A	buc	5,000	7,05	35,25
Total materiale de constructii						50 891,25

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480	380,00	182,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,944	25,00	223,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	10,729	25,00	268,23
4.	031001	Autohidroascensoar	h-ut	26,804	350,00	9 381,40
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,650	350,00	2 327,50
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,900	50,00	95,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,867	50,00	143,35
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	6,540	35,00	228,90
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,00	15,40
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,920	550,00	1 056,00
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520	50,00	26,00
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	50,00	46,40
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,150	250,00	537,50
Total utilaje de constructii						14 531,68


Total:

Прямые затраты	lei	107 661,34
TVA	20,00 %	21 532,27

Total deviz:

129193,61

Intocmit



(SRL "Eurostil Construct")

(functioia, semnrtura)

Verificat

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)

(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Tarigrad, r. Drochia

**REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № PT 139**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEN06 A k=1.15	Indreptarea pilonilor	buc			101,42
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,5300	57,66	101,42
2	33-04-03 0-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			641,86
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	247,36
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	0,9700	350,00	339,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
3	33-03-00 4-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc			77,55
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	35,00	21,35
4	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor - stilpi din beton	buc			116,57
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	380,00	91,20
5	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3			181,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
6	33-04-00 3-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc			1 188,65
	1	Muncitor	h-om	9,4200	57,66	543,15
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	550,00	528,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
7	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-5	buc			1 375,00
	31	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
8	33-03-00 4-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			77,55
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	040202	Agregate de sudura mobile, curent	h-ut	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,6100	35,00	21,35
9	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m ²			591,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,60
		2. Lucrari de montare				
10	RpEG17 D	Demontarea dulap metalic	buc			339,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
11	RpEB13 C	Demontarea conductorilor A*35	m			4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
12	RpEB08 C	Montarea conductori A35	m			23,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,38
	272210310 7001	Conductor A35	m	1,0200	7,10	7,60
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	6,75	5,67
13	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat	buc			669,81
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	18,50	0,19
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	350,00	465,50
14	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED	buc			439,54
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	0,8000	350,00	280,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
15	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			12 847,94
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,77
	031001	Autohidroascensoar	h-ut	24,4100	350,00	8 543,44
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,7600	25,00	243,99
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,9500	25,00	298,75
16	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m			865,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
17	08-02-14	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate,	100 m			865,00

1	2	3	4	5	6	7
	8-1	masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
18	08-03-57 3-4	Dulap metalic	buc			194,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,50	1,85
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
19	08-03-60 0-2 k=0.5	Demontarea contor	buc			25,08
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	25,08
20	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
21	08-03-52 9-1	Contactator 380V	buc			356,40
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	18,50	6,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,30	4,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	12 500,00	112,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,80	19,68
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	6,50	6,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	80,00	3,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
22	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare automate	buc			3,46
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
23	08-03-52 6-1	Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			93,81
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,50	0,91
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
24	08-03-52	Montare separator de sarcina	buc			209,89

1	2	3	4	5	6	7
	5-2					
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,50	8,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,30	4,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,80	14,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	6,50	6,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
25	10-08-01 7-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada	buc			262,93
	1	Muncitor	h-om	4,5600	57,66	262,93
26	08-01-01 5-10	Descarcator ОПС1-B	set			968,47
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,01
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 500,00	137,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8100	18,50	14,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	3,30	2,97
27	08-01-08 7-3	Constructii metalice	t			17 500,43
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	38,00	159,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,50	499,43
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,00
28	08-02-41 1-2	Montare tub gofrat d50mm pe constructii	100 m			3 366,20
	1	Muncitor	h-om	35,8000	57,66	2 064,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	12 500,00	62,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,30	71,95
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	16,20	162,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	2,80	56,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	6,00	60,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	6,50	32,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	50,00	232,00
29	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ 4x35mm	100 m			865,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-14 8-1	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50 mm	100 m			865,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
31	08-03-52 5-2	Montare siguranta fuzibila	buc			175,32
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	18,50	8,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
32	08-02-40 7-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 829,40
	1	Muncitor	h-om	47,4000	57,66	2 733,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 500,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	3,30	33,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,80	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	6,50	52,00
33	08-02-40 7-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			3 977,78
	1	Muncitor	h-om	67,5000	57,66	3 892,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 500,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	3,30	25,11
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	2,80	8,67
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	6,50	52,00
34		Materiale	buc			0,00
35	Pret furnizor	Consola K1 diam. 42-60mm	buc			113,35
	38	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	1,0000	113,35	113,35
36	Pret furnizor	Cablu ABBΓhr 3x4mm2	buc			4,13
	39	Cablu ABBΓhr 3x4mm2	m	1,0000	4,13	4,13
37	Pret furnizor	Cablu ABBΓhr4x35mm2	buc			29,30
	40	Cablu ABBΓhr4x35mm2	m	1,0000	29,30	29,30
38	Pret furnizor	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m			19,80
	41	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	1,0000	19,80	19,80
39	Pret furnizor	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m			30,85


1	2	3	4	5	6	7
	42	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	1,0000	30,85	30,85
40	Pret furnizor	Banda F2007	m			7,92
	43	Banda F2007	buc	1,0000	7,92	7,92
41	Pret furnizor	Screpa A200	buc			2,58
	44	Screpa A200	buc	1,0000	2,58	2,58
42	Pret furnizor	Clema ES 1500	buc			45,83
	45	Clema ES 1500	buc	1,0000	45,83	45,83
43	Pret furnizor	Consola CA 1500	buc			26,67
	46	Consola CA 1500	buc	1,0000	26,67	26,67
44	Pret furnizor	Consola PA 1500	buc			37,50
	47	Consola PA 1500	buc	1,0000	37,50	37,50
45	Pret furnizor	Clema de perforare "P2x95"	buc			22,85
	48	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	22,85	22,85
46	Pret furnizor	Clema de perforare CZEP-13	buc			13,75
	49	Clema de perforare CZEP-13	buc	1,0000	13,75	13,75
47	Pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			29,08
	50	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	29,08	29,08
48	Pret furnizor	Clema de stingere IIC 1-1	buc			14,00
	51	Clema de stingere IIC 1-1	buc	1,0000	14,00	14,00
49	Pret furnizor	Curea CSB	buc			2,25
	52	Curea CSB	buc	1,0000	2,25	2,25
50	Pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc			10,21
	53	Capac elastic CECT 6-35	buc	1,0000	10,21	10,21
51	Pret furnizor	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m			14,50
	54	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	1,0000	14,50	14,50
52	Pret furnizor	Ceasornic electric secundar unilateral de strada	buc			300,00
	55	Ceasornic electric secundar unilateral de strada Taimer	buc	1,0000	300,00	300,00
53	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m			2,00
	56	Tub de plastic gofrat d 20	m	1,0000	2,00	2,00
54	Pret	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-III-50	m			22,50

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor					
	57	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-III-50	m	1,0000	22,50	22,50
55	Pret furnizor	Terminal cablu diam.35	buc			3,33
	58	Terminal cablu diam.35	buc	1,0000	3,33	3,33
56	Pret furnizor	Terminal cablu diam.50	buc			4,58
	59	Terminal cablu diam.50	buc	1,0000	4,58	4,58
57	Pret furnizor	Sina PE	buc			14,38
	60	Sina PE	buc	1,0000	14,38	14,38
58	Pret furnizor	Sina Dn,L=0.5m	buc			7,70
	61	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,0000	7,70	7,70
59	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc			156,18
	62	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	1,0000	156,18	156,18
60	Pret furnizor	Fir electric PV1 4	m			4,96
	63	Fir electric PV1 4	m	1,0000	4,96	4,96
61	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint 3II6	m			8,12
	64	Conductor de legare la pamint 3II6	m	1,0000	8,12	8,12
62	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L5m	kg			12,60
	65	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	1,0000	12,60	12,60
63	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg			12,50
	66	Otel rotund diam.10mm	kg	1,0000	12,50	12,50
64	Pret furnizor	Beton M200	m3			950,00
	67	Beton M200	m3	1,0000	950,00	950,00
65	Pret furnizor	Nod de fixare Y4	buc			202,00
	67	Nod de fixare Y4	buc	1,0000	202,00	202,00
		3. Utilaj				
66	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc			2 100,00
	71	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
67	Pret furnizor	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			1 307,50
	73	Dulap BZUM-TF-01-63 TIP 2 63A 380V	buc	1,0000	1 307,50	1 307,50

1	2	3	4	5	6	7
68	Pret furnizor	Contor Electronic	buc			1 500,00
	74	Contor Electronic E230 ZMR 110 CRdR1sfCS 3*230/400 5-125A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
69	Pret furnizor	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54	buc			470,85
	75	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54 III PH-243-1 74 Y2	buc	1,0000	470,85	470,85
70	Pret furnizor	Automat 3P B16A	buc			45,00
	76	Automat 3P B16A	buc	1,0000	45,00	45,00
71	Pret furnizor	Automat 3P C16A	buc			45,00
	77	Automat 3P C16A	buc	1,0000	45,00	45,00
72	Pret furnizor	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc			27,50
	78	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	1,0000	27,50	27,50
73	Pret furnizor	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc			346,67
	79	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,0000	346,67	346,67
74	Pret furnizor	Separator de sarcina 63A 3P	buc			45,83
	80	Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,0000	45,83	45,83
75	Pret furnizor	Descarcator OPIIC1-B 3P	buc			527,50
	81	Descarcator OPIIC1-B 3P	buc	1,0000	527,50	527,50
76	Pret furnizor	Contactator KM63-40	buc			280,00
	82	Contactator KM63-40	buc	1,0000	280,00	280,00
77	Pret furnizor	Detensionator SE45.328-10	buc			170,00
	83	Detensionator SE45.328-10	buc	1,0000	170,00	170,00
78	Pret furnizor	Siguranta 2A	buc			7,05
	84	Siguranta 2A	buc	1,0000	7,05	7,05

Intocmit

Verificat



(SRL "Eurostil Construct")
(funcioia, semnrtura)

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)
(funcioia, semnrtura)