

Reparatia capitala a sediului SP nr. 1 al IP Hincesti,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 59 901,93 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, Pupitru de control si comanda	buc	1,000	1 095,97 1 080,00	1 095,97 1 080,00
2	10-08-001-02	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu	buc	1,000	1 772,45 1 755,00	1 772,45 1 755,00
3	10-01-039-06	Piese diverse: Bloc releu	buc	1,000	90,00 90,00	90,00 90,00
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Unitate de afisaj	buc	1,000	1 095,97 1 080,00	1 095,97 1 080,00
5	10-04-001-02	Emitator radio ATS-100	set	1,000	5 749,93 1 471,50	5 749,93 1 471,50
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum si alarma	buc	24,000	100,05 90,00	2 401,28 2 160,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, Declansator manual de alarma de incendiu	buc	1,000	49,01 45,00	49,01 45,00
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,580	586,55 585,00	340,20 339,30

1	2	3	4	5	6	7
9	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,000	90,00 90,00	180,00 180,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,000	581,99 454,50	581,99 454,50
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Siren 12V	buc	2,000	46,17 45,00	92,35 90,00
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	46,17 45,00	46,17 45,00
13	10-06-037-08	Boxe pentru instalarea acumuloarelor 12V, 18A/ч	buc	2,000	63,75 49,05	127,50 98,10
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВНГ FRLS-1x2x0,75	100 m	2,000	394,64 252,45	789,28 504,90
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГНГ FRLS-3x1,5	100 m	0,250	394,09 252,45	98,52 63,11
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu JE-H(St)H RS-485	100 m	0,100	389,69 252,45	38,97 25,25
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	3 326,78 1 071,00	3 326,78 1 071,00
18	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie)	100 m	0,005	4 892,84 1 867,50	24,46 9,34
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,002	17 770,95 2 799,00	35,54 5,60
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,050	5 851,03 1 561,50	292,55 78,08
21	11-03-001-01	Rezistor	buc	10,000	24,59 23,40	245,90 234,00
22	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc	1,000	323,50 196,20	323,50 196,20
23		Materiale	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	18	Cablu КПСВВНГ FRLS-1x2x0,75	m	200,000	4,70 0,00	940,00 0,00
25	19	Cablu ВВГНГ FRLS-3x1,5	m	25,000	10,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	117	Cablu JE-H(St)H RS-485	m	10,000	4,70 0,00	47,00 0,00
27	3470008	Teava de PVC D25mm	m	100,000	4,95 0,00	495,00 0,00
28	34700040	Teava din otel D50	m	0,500	5,00 0,00	2,50 0,00
29	080263	Furtun din metalic P3-IIХ-III D25 MM	m	5,000	4,96 0,00	24,80 0,00
		<i>Total</i>				20 556,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		2 492,07
		<i>Transportarea</i>		2,00 %		158,77
		<i>Total</i>		100,00 +		23 207,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		6 645,52
		<i>Total</i>		100,00 +		29 853,32
		<i>Beneficiul</i>		1,00 %		298,53
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 151,86 11 075,87
		2. Capitolul 2. Utilaj				
30	Pretul firmei	Pupitru de control si comanda pentru sistemul de alarma incendiu	buc	1,000	370,00 0,00	370,00 0,00
31	Pretul firmei	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu pentru 10 zone	buc	1,000	7 083,00 0,00	7 083,00 0,00
32	Pretul firmei	Bloc releu	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
33	Pretul firmei	Unitate de afisaj	buc	1,000	290,00 0,00	290,00 0,00
34	Pretul firmei	Emitator ATC-100	buc	1,000	1 629,00 0,00	1 629,00 0,00
35	62011	Avertizor de incendiu de fum (+10%)	buc	27,000	113,33 0,00	3 059,91 0,00
36	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu	buc	2,000	127,50 0,00	255,00 0,00
37	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optica-sonor	buc	1,000	113,33 0,00	113,33 0,00
38	Pretul firmei	Sirena 12V	buc	2,000	114,00 0,00	228,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	Pretul firmei	Bloc de alimentare PИИИ	buc	1,000	467,50 0,00	467,50 0,00
40	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,000	255,00 0,00	510,00 0,00
41	Pretul firmei	Boxe pentru instalarea acumulateorilor 12V, 18A/ч	buc	2,000	255,00 0,00	510,00 0,00
42	Pretul firmei	Rezistor	buc	10,000	160,00 0,00	1 600,00 0,00
43	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				19 765,74

		TVA	20,00 %	9 983,66
				59 901,93
Total deviz: Inclusiv salariu				11 075,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)