

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Valeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Valeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstruirea „Mobilierului rural: Punte (pod) pietonal de acces in zona Rezervatiei, Prutul de Jos", situat in raionul Cahul, s. Valeni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Demontarea podetului existent		
1	PG14A	Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje	m3	95,500
2	PG14A	Demontarea pilonilor de lemn	m3	18,600
3	TrI1AF07A4	Incarcarea materialelor -deseuri de la demolarea podetului	t	68,500
4	TsI51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	68,500
5	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	1,000
		1.2. Separarea provizorie a apei (Batardou) F1,F2		
6	Pret comercial	Trasarea si pichetarea Batardou	buc	2,000
7	TrI1AC02A2	Incarcarea saci cu nisip	t	45,000
8	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al sacilor cu nisip, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m si amplasarea in albie.	t	45,000
9	CE17A	Strat suplimentar de folie PVC pentru iaz sau sere, grosimea 1mm	m2	300,000
		1.3. Forarea , armarea si turnarea pilonilor.		
10	CQ10A3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 500 mm in teren categoria Icu	m	144,000

1	2	3	4	5
		adincimea l 8 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii (Beton cl. C25/30 = 28,8 ,3, confectii metalice = 559,0 kg, otel beton = 3788,0 kg)		
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000
12	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 12 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea talpi Fm1)	kg	685,440
13	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea talpi Fm1)	kg	270,000
14	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii (Fm1) socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	7,200
15	CB07A	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu Hmax= 5 m (Hmed= 3,5 m) la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	254,340
16	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 10 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea Pilonilor Pn1)	kg	641,700
17	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea Pilonilor Pn1)	kg	2 160,000
18	CA04K	Beton C25/30 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (pr2xl= 0,45*0,45*3,14*4,85=3,08*18=55,44- (0,6*0,5*0,9*18=4,86)=50,58 m3	m3	32,400

1	2	3	4	5
19	CB01A	Cofraje, (grinda cota -1.2) din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	67,500
20	CC01E	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	137,790
21	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea grinzi)	kg	1 416,000
22	CA04K	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	14,400
		1.4. Armarea si turnarea antretoazelor si executarea planseelor 1.4.1. Portal 1 1.4.1.1. Fundatii		
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,200
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,800
25	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	162,000
26	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	188,800
27	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,000

1	2	3	4	5
28	CC01F	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	60,000
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,520
30	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,000
31	CA03K	Beton simplu turnat în fundații socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	13,100
		1.4.1.2. Pereți, centuri, coloane Cota -3.400		
32	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	209,440
33	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	864,000
34	CC01F	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	199,600
35	CC01F	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	103,200
36	CC01F	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv în fundații continue și	kg	172,000

1	2	3	4	5
		radiere		
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	222,880
38	CA04K	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	52,300
		1.4.1.3. Coloane, grinzi. Cota+0.000		
39	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,690
40	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	41,830
41	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	173,600
42	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	208,000
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,120
44	CA04K	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	9,100
45	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,080
		1.4.2. Portal 2		

1	2	3	4	5
		1.4.2.1. Fundatii		
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,200
47	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,800
48	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	162,000
49	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	188,800
50	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,000
51	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	60,000
52	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,520
53	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,000
54	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	13,100

1	2	3	4	5
		1.4.2.2. Pereti, centuri, coloane Cota -3.400		
55	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	209,440
56	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	864,000
57	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,600
58	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	103,200
59	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,000
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	222,880
61	CA04K	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	52,300
		1.4.2.3. Coloane, grinzi. Cota+0.000		
62	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,690
63	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	41,830
64	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de	kg	173,600

1	2	3	4	5
		santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
65	CC01F	Armături din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	208,000
66	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,120
67	CA04K	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	9,100
68	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,080
		1.5. Executarea podetului din elemente de cherestra		
69	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) din stejar cu tratament antiseptic	m3	25,740
70	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de stejar, geluite, sectiune 100x150 mm, amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	322,880
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	30,000
72	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	120,000
73	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,920
74	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	360,000

1	2	3	4	5
		1.6. Executarea acoperisului (La 2 porti)		
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) din stejar cu tratament antiseptic	m3	4,290
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	66,150
77	CE01A2	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,executia rostuirii in pod a tiglelor, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	66,150
78	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	21,200
		1.7. Lucrari de finisare		
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului BauMit Universal la pereti exteriori	m2	179,560
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,560
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului BauMit Universal la pereti exteriori	m2	179,560
82	CI22A	Placaj decorativ B30 imitare caramida pereti si soclu.	m2	79,420
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	100,140
84	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	100,140
		1.8. Amenajarea: Parcare auto si cai de acces.		
		1.8.1. Lucrari de constructii		
		1.8.1.1. Pavaj		
85	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3	0,200

1	2	3	4	5
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
86	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	48,000
87	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje h=75mm asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	80,000
		1.8.1.2. Parcare auto.		
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,340
89	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,340
90	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	32,000
91	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	100,500
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,402
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000
		1.9. Panou informativ BxH= 4.20 x 2.60 m		
95	RpEN05A	Montarea panou informativ	buc	2,000
		2. Lucrarii de montare a stlpilor electrici.		

1	2	3	4	5
96	08-03-595-1	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe podete, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,090
97	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	9,000
		3. Utilaj		
98	pret comercial	Panou informativ	buc	2,000
99	pret comercial	Corp iluminat LED stradal cu baterie solara	buc	9,000

Întocmit
Gheorghe Dascaloi

Digitally signed by Dascaloi Gheorghe
Date: 2025.06.09 15:52:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova OPEANĂ

Intocritiv



(Dascaloi Gh.)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)