

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Directia pentru Siguranta Alimentelor Comrat
Mun. Comrat str. Ferapontievscia.89

a) Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ciobanica I.** reprezentanți ai ofertantului **PRIMA-FICHIR SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **«Lucrari de reparatie cladiri administrativa »**

Cod CPV: **45000000-7**

pentru suma fără TVA de

- 261 738,00

Doua sute sasezeci una mie sapte sute treizeci opt lei 00 bani

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **- 52 348.00**

2. **Cincizeci doua mii trei sute patruzeci opt lei 00 bani**

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (doua) luni** calendaristice.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **29/12/2018** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.


(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **28/11/2018**

Ciobanica I., în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **PRIMA-FICHIR SRL**
(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____0____ (% din preț total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă

_____ în quantum de _0 % (din preț total oferat) și constituie

_____ mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Благоустройство территории
Управления по безопасности
пищевых продуктов
Комратского района**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Благоустройство территории Управления по безопасности пищевых продуктов
Комратского района**

Valoarea de deviz 314 086 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	592,138	57,66	34 142,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,636	57,66	1 593,49
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,660	57,66	1 652,54
		Total manopera				37 389

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,143	220,00	251,46
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	66,704	180,00	12 006,72
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,240	220,00	932,80
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,224	180,00	5 800,32
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,590	1,30	523,37
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 356,800	1,30	1 763,84
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 193,600	1,30	14 551,68
8.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=6cm	m2	860,720	120,00	103 286,40
9.	2663102100001	Beton clasa.B15..(pt.informatie)	m3	5,715	980,00	5 600,70
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	127,635	90,00	11 487,15
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,960	70,00	1 187,20
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,804	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,762	5,00	3,81
		Total materiale de construcții				157 395

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,442	500,00	1 221,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,785	200,00	1 557,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,446	180,00	80,28
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,170	120,00	140,40
		Total utilaje de construcții				2 998



Прямые затраты	lei	197 782
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	8 413
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	15 740
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	32 180
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	254 115
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	7 623
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	261 738
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	52 348

Total deviz:

314 086

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Благоустройство территории
Управления по безопасности пищевых
продуктов Комратского района

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m			29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
2	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			13,68
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	180,00	13,68
		2. Устройство плитки				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			29,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,99
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x28 см, по бетонному основанию 30x15 см, бетон класса B15)	m			179,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa.B15...(pt.informatie)	m3	0,0450	980,00	44,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,30	4,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	90,00	90,45
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песчанной подушки толщиной 6 см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			314,67
						21,33



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
7	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			184,75 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	26611128006554	Plăci din beton, pentru trotuare t=6cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	70,00	1,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Благоустройство территории
Управления по безопасности
пищевых продуктов
Комратского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Благоустройство территории Управления по безопасности пищевых продуктов Комратского района

Valoarea de deviz 314 086,0 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	58,700	29,98 29,98	1 760,02 1 760,02
2	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	5,870	25,95 25,95	152,34 152,34
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,870	13,68 0,00	80,28 0,00
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				1 992,64 1 912,36
		2. Устройство плитки				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este suprasolicitata 0,60 m	m3	11,430	29,99 29,99	342,73 342,73

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)				
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x28 см, по бетонному основанию 30x15 см, бетон класса B15)	m	127,000	179,31 38,63	22 772,78 4 906,29
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песчанной подушки толщиной 6 см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	50,880	314,67 21,33	16 010,63 1 085,51
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	848,000	184,75 34,37	156 664,07 29 141,83
		Total Устройство плитки Inclusiv salariu				195 790,21 35 476,36



1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			197 782
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			8 413
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %			15 740
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %			32 180
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			254 115
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %			7 623
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			261 738
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			52 348
						314 086
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				37 389

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

