

**Construcția stației de tratare cu conectarea
la rețeaua de apeduct existentă în
s.Tarasova, com. Soloncenii, rl. Rezina.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 1 532 706,08 lei

Intocmit în prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,0100	buc	1,0000	11 303,2000 818,2900	11 303,20 818,29
		<i>Total</i>	lei			11 303,20
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24 %			196,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 044,89
		<i>Cheltuieli de depozitare si manipulare</i>	2 %			208,98
		<i>Total cheltuieli directe</i>				12 753,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			621,90
		<i>Total cu cheltuieli de regie</i>				13 375,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			802,51
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				14 177,87 818,29
		2. Valoarea utilajului				
2		Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant, Iluminare interioara/exterioara, Sistem alarma paza/antiincendiu, Modul	set	1,0000	567 600,0000 0,0000	567 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3"),Lavuar sanitar cu robinet (inox)				
3		Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare,Pompa dozatoare,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit V = 100 litri,Sistem dozare coagulant,Pompa dozatoare - PD,Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri,Decantor lamelar,Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R),Filtre multimedia,Filtu automat cu pat de cuar multistrat - ASLM1100,Filtu automat cu pat de carbune - ACLM1100,Sistem de postclorinare:Pompa dozatoare - PD,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei:Sistem masurare turbiditate,Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma.	set	1,0000	680 500,0000 0,0000	680 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 248 100,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14 977,20
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				1 263 077,20

		Total	lei	1 277 255,07
		TVA	20 %	255 451,01
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 532 706,08 818,29

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia statiei de tratare cu
conectarea la reseaua de apeduct
existenta in s.Tarasova, com.
Soloncenii, rl. Rezina.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 532 706,08 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	94,60	818,2900
		Total manopera				818,29

Materiale:

1.	106	Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant,Iluminare interioara/exterioara,Sistem alarma paza/antiincendiu,Modul de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3"),Lavuar sanitar cu robinet (inox)	set	1,0000	567 600,00	567 600,0000
2.	107	Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare,Pompa dozatoare,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit V = 100 litri,Sistem dozare coagulant,Pompa dozatoare - PD,Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri,Decantor lamelar,Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R),Filtre multimedia,Filtru automat cu pat de quart multistrat - ASLM1100,Filtru automat cu pat de carbune - ACLM1100,Sistem de postclorinare:Pompa dozatoare - PD,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei:Sistem masurare turbiditate,Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma.	set	1,0000	680 500,00	680 500,0000

3.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0300	43,20	130,8960
4.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7170	22,95	39,4052
5.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3232	162,00	52,3584
6.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0100	10 125,00	10 226,2500
Total materiale de constructii						1 258 548,91

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	120,00	36,0000
Total utilaje de constructii						36,00

Total	lei	1 277 255,07
TVA	20 %	255 451,01

Total deviz:

1 532 706,08

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia statiei de tratare cu
conectarea la rețeaua de apeduct existenta in
s.Tarasova, com. Solonceni, rl. Rezina.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,0100	buc			11 303,2000 818,2900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	94,60	818,29
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0000	10 125,00	10 226,25
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	162,00	52,36
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	43,20	130,90
	2320186202624	Unsoari lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	22,95	39,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	120,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 303,20
		2. Valoarea utilajului				
2		Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant,Iluminare interioara/exterioara,Sistem alarma paza/antiincendiu,Modul de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3"),Lavuar sanitar cu robinet (inox)	set			567 600,0000 0,0000
	106	Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant,Iluminare interioara/exterioara,Sistem alarma paza/antiincendiu,Modul de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3"),Lavuar sanitar cu robinet (inox)	set	1,0000	567 600,00	567 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567 600,00
3		Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare,Pompa dozatoare,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit V = 100 litri,Sistem dozare coagulant,Pompa dozatoare - PD,Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri,Decantor lamelar,Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R),Filtre multimedia,Filtru automat cu pat de quart multistrat - ASLM1100,Filtru automat cu pat de carbune - ACLM1100,Sistem de postclorinare:Pompa dozatoare - PD,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei:Sistem masurare turbiditate,Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma.	set			680 500,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
	107	Utilaj static de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare, Pompa dozatoare, Debitmetru electromagnetic dn65mm, Vas stocare hipoclorit V = 100 litri, Sistem dozare coagulant, Pompa dozatoare - PD, Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri, Decantor lamelar, Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R), Filtre multimedia, Filtru automat cu pat de cuar multistrat - ASLM1100, Filtru automat cu pat de carbune - ACLM1100, Sistem de postclorinare: Pompa dozatoare - PD, Debitmetru electromagnetic dn65mm, Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei: Sistem masurare turbiditate, Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma.	set	1,0000	680 500,00	680 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680 500,00

APROBAT:

Intocmit
"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.