

Centrul medicilor de familie din or.Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reparatia acoperisului**Valoarea de deviz 789 582,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 332,0000 | 6,65 6,50 | 2 207,80 2 158,00 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 160,0000 | 32,70 32,40 | 37 932,00 37 584,00 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 160,0000 | 19,45 18,40 | 22 562,00 21 344,00 |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 62 701,80 61 086,00 |
| | | 2. Lucrari de constructie | | | | |
| 4 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 44,0000 | 75,00 44,10 | 3 300,20 1 940,40 |
| 5 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase | m | 26,0000 | 150,98 46,00 | 3 925,49 1 196,00 |
| 6 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | 12,0000 | 106,61 48,00 | 1 279,31 576,00 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de | m2 | 1 160,0000 | 59,86 14,05 | 69 434,62 16 298,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | | | | |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 160,0000 | <u>21,55</u> 12,00 | <u>24 995,96</u> 13 920,00 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 39,2400 | <u>229,66</u> 42,49 | <u>9 011,78</u> 1 667,50 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 160,0000 | <u>197,64</u> 55,00 | <u>229 257,12</u> 63 800,00 |
| 11 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,6500 | <u>26 990,29</u> 4 207,54 | <u>17 543,69</u> 2 734,90 |
| 12 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate | kg | 188,0000 | <u>31,09</u> 10,40 | <u>5 844,84</u> 1 955,20 |
| 13 | CE19C | Jgheaburi semirotonde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 186,0000 | <u>155,32</u> 41,00 | <u>28 890,27</u> 7 626,00 |
| 14 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 146,0000 | <u>119,96</u> 52,00 | <u>17 513,70</u> 7 592,00 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament | m3 | 1,4500 | <u>5 615,46</u> | <u>8 142,41</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|----------------------|------------------------|
| | | antiseptic (lucarne) | | | 1 180,41 | 1 711,60 |
| 16 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 5,8000 | 1 334,31 63,40 | 7 739,00 367,70 |
| 17 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Jaluzele) | m2 | 5,8000 | 1 314,28 47,31 | 7 622,85 274,40 |
| 18 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,7000 | 5 413,51 1 080,00 | 3 789,46 756,00 |
| 19 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 120,9000 | 531,10 200,00 | 64 209,80 24 179,80 |
| 20 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 13,2000 | 207,40 39,50 | 2 737,71 521,40 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (opritori de zapada) | t | 0,0800 | 1 056,38 325,00 | 84,51 26,00 |
| 22 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 13,8000 | 75,58 50,00 | 1 042,98 690,00 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula | t | 0,0980 | 1 052,04 | 103,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|----------|----------------|----------------------------------|
| | | de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (elemente de unire) | | | 321,43 | 31,50 |
| 24 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 120,9000 | 52,88 27,50 | 6 393,42 3 325,00 |
| 25 | Tr11AA01 A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 18,8000 | 20,00 20,00 | 376,00 376,00 |
| 26 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 18,8000 | 43,19 43,19 | 812,00 812,00 |
| 27 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 18,8000 | 26,46 0,00 | 497,50 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 514 547,72 152 377,40 |

| | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|
| | Total | lei | 577 249,52 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 48 029,26 |
| | Total | 100,00 + | 625 278,78 |
| | Transportarea materialelor | 2,00 % | 7 156,18 |
| | Total | 100,00 + | 632 434,96 |
| | Cheltuieli de regie | 2,00 % | 12 648,70 |
| | Total | 100,00 + | 645 083,66 |
| | Beneficiu | 2,00 % | 12 901,67 |
| | Total | 100,00 + | 657 985,33 |
| | TVA | 20,00 % | 131 597,06 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 789 582,39 213 463,40 |

Intocmit

Verificat



Obiect Centrul medicilor de familie din
or.Calarasi

Investitor Consiliul Raional Calarasi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 6,65 6,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 32,70 32,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 50,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 40,00 | 14,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | | 19,45 18,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 40,00 | 4,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | | 2. Lucrari de constructie | | | | |
| 4 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | | | 75,00 44,10 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5700 | 50,00 | 28,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,60 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 200,00 | 25,45 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 5 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase | m | | | 150,98 46,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6800 | 50,00 | 34,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,1750 | 25,00 | 29,38 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0150 | 15,22 | 0,23 |
| | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,0235 | 3 200,00 | 75,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 6 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | | | 106,61 48,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7200 | 50,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7050 | 25,00 | 17,63 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0400 | 15,22 | 0,61 |
| | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,0125 | 3 200,00 | 40,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri | m2 | | | 59,86 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
| | | brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | | | | 14,05 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 50,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0136 | 3 200,00 | 43,53 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,22 | 1,83 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 21,55 12,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,83 | 9,27 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | | | 229,66 42,49 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,49 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 18,90 | 32,13 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,90 | 126,63 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 18,90 | 0,23 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 16,21 | 16,21 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 350,00 | 1,78 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 120,00 | 7,19 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 2,99 |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 197,64 55,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 95,00 | 114,71 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 25,00 | 13,13 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,48 | 4,54 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 67,14 | 7,05 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 35,00 | 1,47 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 18,90 | 0,99 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 11 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | | | 26 990,29 4 207,54 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 50,00 | 2 124,62 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 50,00 | 1 487,69 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 50,00 | 425,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 40,00 | 169,85 |
| | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 20,00 | 20 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 39,17 | 215,74 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 1,69 | 8,45 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 12,39 | 61,95 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 2,35 | 11,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 20,83 | 8,34 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 34,72 | 20,83 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 15,00 | 82,62 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 250,00 | 2 373,08 |
| 12 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | 31,09 10,40 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 50,00 | 9,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 39,17 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,67 | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,35 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 13 | CE19C | Jgheaburi semirotonde, cu D=18 cm, din tabla | m | | | 155,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | | zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | | | | 41,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,7600 | 25,00 | 45,32 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 | 12,00 | 2,84 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 | 36,00 | 55,62 |
| | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 | 12,00 | 3,03 |
| | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 | 65,00 | 3,35 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 65,00 | 4,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 14 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | | | 119,96 52,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8800 | 50,00 | 44,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 2,1400 | 25,00 | 54,57 |
| | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 | 14,00 | 8,57 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 | 65,00 | 4,64 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (lucarne) | m3 | | | 5 615,46 1 180,41 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 50,00 | 1 084,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 40,00 | 96,28 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 200,00 | 507,59 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 200,00 | 198,62 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 200,00 | 2 648,28 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 15,22 | 109,59 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 12,00 | 52,55 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 18,25 | 61,68 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,90 | 37,02 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 20,00 | 760,00 |
| | 2410520006753 | Automasara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 53,10 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,4400 | 15,00 | 6,62 |
| 16 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | | | 1 334,31 63,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 50,00 | 18,97 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 40,00 | 6,41 |
| | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 15,22 | 0,92 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 18,25 | 10,57 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 27,67 | 9,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,31 |
| 17 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Jaluzele) | m2 | | | 1 314,28 47,31 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 | 50,00 | 28,02 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 40,00 | 2,83 |
| | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 | 15,22 | 0,68 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 | 18,25 | 7,83 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 | 27,67 | 8,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,16 |
| 18 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si | m3 | | | 5 413,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | | | | 1 080,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 50,00 | 1 000,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 40,00 | 80,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 3 200,00 | 777,14 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 15,22 | 76,10 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 6,41 | 22,43 |
| | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 0,94 | 3,29 |
| | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 1,30 | 4,56 |
| | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 19 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 531,10 200,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 50,00 | 185,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 40,00 | 12,00 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3 200,00 | 128,11 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 3 200,00 | 128,11 |
| | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 13,67 | 68,35 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 15,22 | 6,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 20 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 207,40 39,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 25,00 | 145,68 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 34,67 | 1,10 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 80,00 | 20,97 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (opritori de zapada) | t | | | 1 056,38 325,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 50,00 | 325,00 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 64,58 | 500,50 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 36,67 | 142,13 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 27,47 | 13,75 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 27,47 | 55,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 | 20,00 |
| 22 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 75,58 50,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 64,58 | 11,61 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 36,67 | 4,41 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 27,47 | 3,30 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (elemente de unire) | t | | | 1 052,04 321,43 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 50,00 | 321,43 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 64,58 | 500,82 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 36,67 | 142,14 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 27,47 | 13,98 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 27,47 | 53,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 20,00 | 20,41 |
| 24 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | | | 52,88 |
| | | | | | | 27,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 | 64,58 | 12,27 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 16,21 | 0,81 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 25 | Tr11AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | | | 20,00 |
| | | | | | | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| 26 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 43,19 |
| | | | | | | 43,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 40,00 | 43,19 |
| 27 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | | | 26,46 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1060 | 250,00 | 26,46 |

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 789 582,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 7,25 | 50,00 | 362,50 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,94 | 50,00 | 197,00 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 033,13 | 50,00 | 51 656,50 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 65,92 | 50,00 | 3 296,00 |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 31,44 | 50,00 | 1 572,00 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 232,00 | 50,00 | 11 600,00 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 80,30 | 50,00 | 4 015,00 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,15 | 50,00 | 57,50 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 21,22 | 50,00 | 1 061,00 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 760,06 | 50,00 | 88 003,00 |
| 11. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,53 | 50,00 | 276,50 |
| 12. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 27,62 | 50,00 | 1 381,00 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 35,72 | 50,00 | 1 786,00 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,31 | 50,00 | 365,50 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,70 | 40,00 | 1 188,00 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 124,46 | 40,00 | 44 978,40 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,35 | 50,00 | 1 667,50 |
| Total manopera | | | | | | 213 463,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,76 | 5,00 | 18,80 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 9,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat | kg | 9,67 | 60,00 | 580,20 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 25,05 | 20,00 | 501,00 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,70 | 3 200,00 | 2 240,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 15,78 | 3 200,00 | 50 496,00 |
| 7. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 4,84 | 3 200,00 | 15 488,00 |
| 8. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 1,20 | 3 200,00 | 3 840,00 |
| 9. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 5,36 | 3 200,00 | 17 152,00 |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,09 | 3 200,00 | 288,00 |
| 11. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,23 | 3 200,00 | 736,00 |
| 12. | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,61 | 3 200,00 | 1 952,00 |
| 13. | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros= $10/12-35/35$ L= $4-6$ m | m3 | 0,15 | 3 200,00 | 480,00 |
| 14. | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 11,60 | 1 250,00 | 14 500,00 |
| 15. | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase | m | 604,50 | 13,67 | 8 263,51 |
| 16. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 66,71 | 18,90 | 1 260,82 |
| 17. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 6,05 | 16,21 | 98,07 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|-------|------------|
| 18. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,35 | 27,47 | 9,62 |
| 19. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 39,24 | 16,21 | 636,08 |
| 20. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,39 | 34,72 | 13,54 |
| 21. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,26 | 20,83 | 5,42 |
| 22. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 2,84 | 18,90 | 53,68 |
| 23. | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 3,50 | 25,00 | 87,50 |
| 24. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,38 | 64,58 | 89,12 |
| 25. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,47 | 18,90 | 8,88 |
| 26. | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 22,97 | 64,58 | 1 483,40 |
| 27. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemne | kg | 2,48 | 64,58 | 160,16 |
| 28. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,88 | 36,67 | 68,94 |
| 29. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 262,91 | 18,90 | 4 969,00 |
| 30. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,66 | 36,67 | 60,87 |
| 31. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,69 | 36,67 | 25,30 |
| 32. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 12,09 | 25,00 | 302,25 |
| 33. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2,35 | 25,00 | 58,75 |
| 34. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,09 | 27,47 | 2,47 |
| 35. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,66 | 27,47 | 45,60 |
| 36. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 60,90 | 18,90 | 1 151,01 |
| 37. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 121,80 | 67,14 | 8 177,65 |
| 38. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,76 | 1,35 | 5,08 |
| 39. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 67,35 | 2,00 | 134,70 |
| 40. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 4,90 | 18,25 | 89,43 |
| 41. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 374,02 | 7,83 | 10 758,58 |
| 42. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 5,85 | 18,25 | 106,76 |
| 43. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,65 | 27,67 | 101,00 |
| 44. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 609,00 | 25,00 | 15 225,00 |
| 45. | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 76,92 | 25,00 | 1 923,00 |
| 46. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 655,87 | 25,00 | 16 396,75 |
| 47. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1 400,70 | 95,00 | 133 066,50 |
| 48. | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 46,94 | 12,00 | 563,28 |
| 49. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 48,72 | 35,00 | 1 705,20 |
| 50. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 44,06 | 12,00 | 528,72 |
| 51. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 6,35 | 12,00 | 76,20 |
| 52. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 21,91 | 65,00 | 1 424,15 |
| 53. | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 9,58 | 65,00 | 622,70 |
| 54. | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 650,00 | 20,00 | 13 000,00 |
| 55. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 188,00 | 20,00 | 3 760,00 |
| 56. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 55,10 | 20,00 | 1 102,00 |
| 57. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 191,67 | 15,22 | 2 917,22 |
| 58. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,42 | 34,67 | 14,56 |
| 59. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,46 | 80,00 | 276,80 |
| 60. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,94 | 39,17 | 36,82 |
| 61. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 3,58 | 39,17 | 140,23 |
| 62. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,25 | 12,39 | 40,27 |
| 63. | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 2,45 | 6,41 | 15,70 |
| 64. | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 2,45 | 0,94 | 2,30 |
| 65. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,25 | 1,69 | 5,49 |
| 66. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,25 | 2,35 | 7,64 |
| 67. | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 2,45 | 1,30 | 3,19 |
| 68. | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,87 | 15,22 | 13,25 |
| 69. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 10,44 | 15,22 | 158,90 |
| 70. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 287,37 | 36,00 | 10 345,32 |
| 71. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 51,31 | 25,00 | 1 282,75 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 72. | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 89,35 | 14,00 | 1 250,90 |
| 73. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 10 962,00 | 0,48 | 5 261,76 |
| 74. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 14 337,60 | 0,01 | 143,38 |
| 75. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 357 809,17 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,20 | 350,00 | 70,00 |
| 2. | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,22 | 350,00 | 77,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 82,24 | 15,00 | 1 233,60 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 26,52 | 15,00 | 397,80 |
| 5. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,10 | 15,00 | 16,50 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 111,95 | 15,00 | 1 679,25 |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 2,35 | 120,00 | 282,00 |
| 8. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,64 | 15,00 | 9,60 |
| 9. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 3,58 | 15,00 | 53,70 |
| 10. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,17 | 250,00 | 1 542,50 |
| 11. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 2,46 | 250,00 | 615,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 976,95 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 577 249,52 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 48 029,26 |
| Total | 100,00 + | 625 278,78 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 7 156,18 |
| Total | 100,00 + | 632 434,96 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 12 648,70 |
| Total | 100,00 + | 645 083,66 |
| Beneficiu | 2,00 % | 12 901,67 |
| Total | 100,00 + | 657 985,33 |
| TVA | 20,00 % | 131 597,06 |

Total deviz:

789 582,3

9

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

