

St. Feroviarelor, largirea drumului

(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 1

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-01-2000 Deviz-oferta № 01-01-2000

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpAcF0 2A1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, în cazul execuției sub circulație intensă	buc	4,000		
2	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m ³	2,290		
3	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	366,800		
4	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m ²	6,550		
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, anti-gelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast H=16 cm	m ³	104,800		
6	DI81A	Taierea cu freză "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd adîncimea de 5 cm	m ²	68,000		
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,102		
8	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	655,000		
9	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile	m ²	34,000		

Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale-si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(.)