

Investitor
Obiect**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Раздел | | | | |
| 1 | RpDA04 C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | | | |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | | |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | | |
| 2 | RCsA01 A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | | | |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 | | |
| 3 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 (H=6,0cm) | m2 | | | |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 1,0124 | | |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | | |
| | 266111280 0655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | | |
| | 265112210 0027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | | |
| | 265112210 0442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|------|--------|--|--|
| | 142110220 0546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | | |
| | 142110220 0547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | | |
| | 288111600 2701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | | |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | | |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,1800 | | |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | | |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | | |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0030 | | |
| | 266612280 0325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | | |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 142110220 0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | | |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | | |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | | |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | | |

Intocmit

_____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()
(funcția, semnătura)