

**Reparatia capitala a acoperisului la
bloc administrativ al IP Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 425 844,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	30,4568	57,66	1 756,139
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,6400	57,66	498,182
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,2200	57,66	3 299,306
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	511,4480	57,66	29 490,092
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,8000	57,66	6 619,368
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,7460	57,66	43,014
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	770,6800	57,66	44 437,409
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,1740	57,66	817,273
9.	7422010060100	Timplar	h-om	10,3320	57,66	595,743
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	599,9612	57,66	34 593,763
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,5680	57,66	494,030
Total manopera						122 644,31

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4920	5,00	7,460
2.	1212121212121	apa	m3	1,9320	0,00	0,000
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	3 150,00	0,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,1660	3 150,00	16 272,900
5.	20101029034975	Profnastil	m2	33,6720	85,00	2 862,120
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1540	3 150,00	3 635,100
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4716	3 150,00	7 785,540
8.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,1540	3 150,00	3 635,100
9.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	204,9600	6,00	1 229,760
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,2800	20,00	285,600
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,4000	15,00	126,000
12.	2413217300010	Cleme	buc	37,1280	2,00	74,256
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1008	35,00	3,528
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7460	29,00	21,634
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	56,2800	15,00	844,200
16.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,3400	25,00	283,500
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,1350	25,00	753,375
18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	60,2700	100,00	6 027,000
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4920	1,60	2,387
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6813	2,50	14,203
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,0792	80,00	1 206,336
22.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	679,9030	9,00	6 119,127
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	301,3500	15,00	4 520,250



24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	693,1050	82,00	56 834,610
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,1080	80,00	1 928,640
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,9688	80,00	6 237,504
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	79,1658	80,00	6 333,264
28.	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	13,2565	160,00	2 121,040
29.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	74,6000	15,00	1 119,000
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	116,6760	17,00	1 983,492
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3730	45,00	16,785
32.	2874115802561	Surub M 12	buc	1 154,0000	0,50	577,000
33.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,5640	60,00	1 113,840
34.	2874115837745	Suruburi	buc	753,9600	0,50	376,980
35.	2874115840479	Piulita M12	buc	1 154,0000	0,20	230,800
36.	2874115840601	Piulita M20	buc	807,8000	0,30	242,340
37.	2874115850000	Buloane M 20	buc	807,8000	0,50	403,900
38.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	32,3120	20,00	646,240
39.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	36,9280	20,00	738,560
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,1036	60,00	1 566,216
41.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,0792	60,00	904,752
42.	2875274000502	Cot burlan	buc	37,1280	60,00	2 227,680
43.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,5640	60,00	1 113,840
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,5640	60,00	1 113,840
45.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,0792	60,00	904,752
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,5544	35,00	3 694,404
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,0800	20,00	461,600
48.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 424,3000	0,60	3 254,580
49.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 094,6400	0,10	709,464
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5968	0,00	0,000
Total materiale de constructii						152 564,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0504	200,00	10,080
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	17,2200	10,00	172,200
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,4800	10,00	114,800
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,1444	10,00	621,444
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5040	25,00	12,600
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1092	200,00	21,840
Total utilaje de constructii						952,96

Total	Lei	276 161,77
ASM	22,5 %	27 594,97
Cheltuieli de transport	10 %	15 256,45
Cheltuieli de regie	8 %	25 521,06
Beneficiu de deviz	3 %	10 336,02
TVA	20 %	70 974,04

Total deviz:


425 844,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a acoperisului la bloc administrativ al IP Causeni **Investitor Inspectoratul de Politie Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a acoperisului sarpant				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Razborka krovli iz azbotsimenta)	m2			41,715
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Razrabotka stropil)	m3			140,691
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Razborka obreshotki krovli s ili bez povtornogo ispolizovania materialov)	m2			10,679
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			130,709
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0050	3 150,00	15,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	3 150,00	15,75
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	3 150,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	3 150,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	20,00	2,80
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	20,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
6	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Obreshotka krovli iz cerepitsi	m2			57,790



E. P. Vasilescu

1	2	3	4	5	6	7
		neobratnii hvoinii dosok (tolshinoi 24 mm), strogannii s odnoi storoni, dlia obicinih soorujenii)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasoioase	m3	0,0090	3 150,00	28,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Ognezashita vseh derev. konstuktсии)	m3			203,831
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Antiseptirovanie obreshetki)	m3			43,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	25,00	33,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,412
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			194,542
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	82,00	99,02
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,50
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent, opritori de zapada (snegoderjатели)	kg			27,756
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	29,00	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jeloba d=120mm)	m			207,018
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,52
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Vodostochniche trubi d=100mm)	m			198,831
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60



1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Piiiii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
14	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			552,380
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	20101029034975	Profnastil	m2	1,1500	85,00	97,75
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 150,00	141,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	6,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	17,00	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	CK17G	Lambriuri la frontoane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2			251,441
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	57,66	47,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,50	1,13
	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	1,0500	160,00	168,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.

L.S.

"LECCONS"

E. Pavelco

L.S.

Reparatia capitala a acoperisului la bloc administrativ al IP

Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 425 844,31 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a acoperisului sarpant				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Razborka krovli iz azbotsimenta)	m2	574,0000	41,715 41,515	23 944,524 23 829,724
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Razrabotka stropil)	m3	2,7800	140,691 140,691	391,120 391,120
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Razborka obresheotki krovli s ili bez povtornoogo ispolizovania materialov)	m2	574,0000	10,679 10,379	6 129,632 5 957,432
4	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,0000	33,443 33,443	2 407,882 2 407,882
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu	m2	230,8000	130,709 66,309	30 167,637 15 304,117

E. Pavelenco

1	2	3	4	5	6	7
		contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
6	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Obresheotka krovli iz cerepitsi neobratnnih hvoinih dosok (tolshinoi 24 mm), strogannih s odnoi storoni, dlia obicinih soorujenii)	m2	574,0000	57,790 27,100	33 171,575 15 555,515
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Ognezashita vseh derev. konstuktсии)	m3	8,4000	203,831 49,011	1 712,180 411,692
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Antiseptirovanie obresheotki)	m3	8,4000	43,952 9,802	369,198 82,338
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	574,0000	26,412 14,415	15 160,201 8 274,210
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	574,0000	194,542 66,309	111 666,821 38 061,366
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent, opritori de zapada (snegoderjateli)	kg	74,6000	27,756 12,109	2 070,567 903,301
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jeloba d=120mm)	m	73,2000	207,018 17,298	15 153,718 1 266,214
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Vodostochnie trubi d=100mm)	m	72,8000	198,831 20,181	14 474,897 1 469,177

E. Pavelica

1	2	3	4	5	6	7
14	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	29,2800	552,380 262,930	16 173,675 7 698,579
15	CK17G	Lambriuri la frontoane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	12,6000	251,441 81,877	3 168,155 1 031,652
		Total				276 161,782
		Total Reparatia capitala a acoperisului sarpant Inklusiv salariu				276 161,782 122 644,319


	Total	Lei	276 161,77
	ASM	22,5 %	27 594,97
	Cheltuieli de transport	10 %	15 256,45
	Cheltuieli de regie	8 %	25 521,06
	Beneficiu de deviz	3 %	10 336,02
	TVA	20 %	70 974,04
	Total deviz:		425 844,31
	Inklusiv salariu		122 644,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



E. Parla