

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Volier.Canalizarea (RAC)**

**Valoarea de deviz 2 963,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC φ100) | m    | 21,00                                 | 68,76<br>13,43                        | 1 443,94<br>282,04     |
| 2      | SB09E                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)                       | buc  | 1,00                                  | 49,10<br>11,75                        | 49,10<br>11,75         |
| 3      | SB25A                       | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm- Trap emaliat d100                                                                             | buc  | 4,00                                  | 111,60<br>36,09                       | 446,39<br>144,38       |
| 4      | SB11C                       | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник d110)                    | buc  | 1,00                                  | 52,20<br>15,95                        | 52,20<br>15,95         |
| 5      | SB10E                       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод d100 45гр.)               | buc  | 2,00                                  | 29,93<br>13,43                        | 59,86<br>26,86         |

| 1 | 2      | 3                                                                  | 4        | 5    | 6               | 7                                |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------------------------|
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip.(Песок)                                | m3       | 1,50 | 258,97<br>37,77 | 388,45<br>56,66                  |
|   |        | Total                                                              | lei      |      |                 | 2 439,94                         |
|   |        | Fondul social                                                      | 22,50 %  |      |                 | 120,97                           |
|   |        | Transport material                                                 | 5,00 %   |      |                 | 91,05                            |
|   |        | Cheltuieli directe                                                 | 100,00 + |      |                 | 2 651,96                         |
|   |        | Cheltuieli de regie                                                | 8,50 %   |      |                 | 225,42                           |
|   |        | Total                                                              | 100,00 + |      |                 | 2 877,38                         |
|   |        | Beneficiu de deviz                                                 | 3,00 %   |      |                 | 86,32                            |
|   |        | <b>Total C1 Канализация хоз-бытовая</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          |      |                 | <b>2 963,70</b><br><b>537,64</b> |
|   |        | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                     |          |      |                 | <b>2 963,70</b><br><b>537,64</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in**  
**intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Volier.Canalizarea (RAC)**

**Valoarea de deviz 2 963,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                              | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |       |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,46 | 41,97 | 480,98        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,35  | 41,97 | 56,66         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>537,64</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                                 |     |       |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3  | 1,65  | 150,00 | 247,50          |
| 2.  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                | kg  | 1,04  | 20,00  | 20,80           |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                               | kg  | 0,435 | 12,65  | 5,50            |
| 4.  | 2430116102006 | Chit Rexidur R                                                                                                                                  | kg  | 1,248 | 17,00  | 21,22           |
| 5.  | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                | kg  | 0,595 | 16,00  | 9,52            |
| 6.  | 252121672011  | Teava din material plastic pentru canalizare PVC d100mm                                                                                         | m   | 21,63 | 53,30  | 1 152,88        |
| 7.  | 2523156721011 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Тройник d110)                                                                         | buc | 1,00  | 34,00  | 34,00           |
| 8.  | 2523156721022 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Отвод d100 45гр.)                                                                    | buc | 2,00  | 15,00  | 30,00           |
| 9.  | 252315672111  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/(Curatare din polietilena d100) | buc | 1,00  | 36,60  | 36,60           |
| 10. | 262210245511  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emailat d100                                                                             | buc | 4,16  | 62,50  | 260,00          |
| 11. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                             | m3  | 0,15  | 20,14  | 3,02            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                           |     |       |        | <b>1 821,04</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                    |      |       |       |              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,63  | 86,00 | 54,18        |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 | 86,00 | 27,09        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |       |       | <b>81,27</b> |

**Total deviz:**

**2 963,70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor  
amplasat in intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse       |                                                                                                                                                                             |      | resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                            | 6                    | 7                      |
|      |               | <b>1. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                        |      |                              |                      |                        |
| 1    | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC φ100) | m    |                              |                      | 68,76<br>13,43         |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200                       | 41,97                | 13,43                  |
|      | 252121672011  | Teava din material plastic pentru canalizare PVC d100mm                                                                                                                     | m    | 1,0300                       | 53,30                | 54,90                  |
|      | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150                       | 16,00                | 0,24                   |
|      | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150                       | 12,65                | 0,19                   |
| 2    | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)                       | buc  |                              |                      | 49,10<br>11,75         |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800                       | 41,97                | 11,75                  |
|      | 252315672111  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare/(Curatare din polietilena d100)                             | buc  | 1,0000                       | 36,60                | 36,60                  |
|      | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350                       | 16,00                | 0,56                   |
|      | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150                       | 12,65                | 0,19                   |
| 3    | SB25A         | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm- Trap emailat d100                                                                             | buc  |                              |                      | 111,60<br>36,09        |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,8600                       | 41,97                | 36,09                  |
|      | 262210245511  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emailat d100                                                                                                         | buc  | 1,0000                       | 62,50                | 65,00                  |
|      | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500                       | 20,00                | 5,20                   |
|      | 2430116102006 | Chit Rexidur R                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000                       | 17,00                | 5,30                   |
| 4    | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник d110)                    | buc  |                              |                      | 52,20<br>15,95         |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800                       | 41,97                | 15,95                  |
|      | 2523156721011 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Тройник d110)                                                                                                     | buc  | 1,0000                       | 34,00                | 34,00                  |
|      | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0,1050                       | 16,00                | 1,68                   |
|      | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450                       | 12,65                | 0,57                   |
| 5    | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод d100 45гр.)               | buc  |                              |                      | 29,93<br>13,43         |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200                       | 41,97                | 13,43                  |
|      | 2523156721022 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Отвод d100 45гр.)                                                                                                | buc  | 1,0000                       | 15,00                | 15,00                  |
|      | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700                       | 16,00                | 1,12                   |
|      | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300                       | 12,65                | 0,38                   |
| 6    | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip.(Песок)                                                                                                                                         | m3   |                              |                      | 258,97<br>37,77        |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000                       | 41,97                | 37,77                  |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                           | m3   | 1,1000                       | 150,00               | 165,00                 |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000                       | 20,14                | 2,01                   |
|      | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                          | h-ut | 0,2100                       | 86,00                | 18,06                  |
|      | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                | h-ut | 0,4200                       | 86,00                | 36,12                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16**

**Boxe auto (tip sandwich). Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 1 019 791,758 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,820                                 | 686,750<br>0,000                      | 563,135<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     | 2,000                                 | 86,458<br>86,458                      | 172,916<br>172,916     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                    | 100 m3 | 0,340                                 | 237,876<br>0,000                      | 80,878<br>0,000        |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint                                           | 100 m3 | 0,340                                 | 837,803<br>370,200                    | 284,853<br>125,868     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                    | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |         | necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                              |
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     | 8,000  | 13,011<br>13,011     | 104,086<br>104,086           |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 | 0,420  | 753,750<br>0,000     | 316,575<br>0,000             |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                        | t      | 69,300 | 21,201<br>0,000      | 1 469,200<br>0,000           |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 | 0,420  | 33,495<br>0,000      | 14,068<br>0,000              |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,420  | 103,474<br>15,088    | 43,459<br>6,337              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                              |
|    |         | <b>Total Землянные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>3 049,170<br/>409,207</b> |
|    |         | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                      |                              |
| 10 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС под фундаменты Fm1)                                                                                                                                                                                       | m3     | 9,220  | 397,763<br>41,551    | 3 667,374<br>383,102         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.                                                                                           | m3     | 7,000  | 1 270,165<br>184,668 | 8 891,152<br>1 292,676       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15<br>(Фундаменты стаканные Fm1 из бетона B15)                                                                                                        |    |         |                      |                        |
| 12 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 29,200  | 78,523<br>50,364     | 2 292,883<br>1 470,629 |
| 13 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)        | kg | 28,000  | 16,269<br>3,316      | 455,522<br>92,838      |
| 14 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=8мм уложенная в одиночные фундаменты)      | kg | 63,000  | 16,269<br>3,316      | 1 024,923<br>208,884   |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)      | kg | 35,600  | 13,731<br>2,643      | 488,812<br>94,097      |
| 16 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                      | kg | 195,500 | 24,841<br>4,407      | 4 856,396<br>861,518   |
| 17 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                             | m2 | 7,820   | 67,837<br>46,167     | 530,488<br>361,026     |
| 18 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,                                                                                                     | m3 | 1,600   | 1 270,356<br>184,668 | 2 032,569<br>295,469   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |        | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона В15)                                                     |    |         |                      |                         |
| 19 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 8,400   | 78,255<br>50,364     | 657,345<br>423,057      |
| 20 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)                                   | kg | 18,360  | 15,765<br>2,812      | 289,446<br>51,623       |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10мм)                                   | kg | 34,400  | 13,480<br>2,393      | 463,713<br>82,303       |
| 22 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством монолит балок фонд из бетона В15)                      | m3 | 16,600  | 1 330,304<br>222,441 | 22 083,041<br>3 692,521 |
| 23 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 88,480  | 78,495<br>50,364     | 6 945,246<br>4 456,207  |
| 24 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6, 8 мм)                                | kg | 232,100 | 15,765<br>2,812      | 3 659,018<br>652,633    |
| 25 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii                                                                              | kg | 569,500 | 13,480<br>2,392      | 7 676,756<br>1 362,430  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                    | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | continue si radiere (Арматура АIII д=12, 16мм)                                                                                                                                                                                                               |    |         |                      |                                  |
| 26 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                        | kg | 70,240  | 24,840<br>4,407      | 1 744,786<br>309,529             |
| 27 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                               | m2 | 2,800   | 67,840<br>46,167     | 189,951<br>129,268               |
| 28 | AcF08A | Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля | m2 | 37,800  | 39,058<br>3,358      | 1 476,377<br>126,917             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                      |                                  |
|    |        | <b>Total Фундаменты<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                      | <b>69 425,798<br/>16 346,727</b> |
|    |        | <b>3. Смотровая яма</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      |                                  |
| 29 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5) | m3 | 9,000   | 1 241,983<br>184,668 | 11 177,847<br>1 662,012          |
| 30 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)                            | m2 | 38,720  | 71,583<br>39,872     | 2 771,703<br>1 543,825           |
| 31 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД3 в                                                                                                             | kg | 124,300 | 24,841<br>4,407      | 3 087,693<br>547,750             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                                          | 7                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                                            |                                         |
| 32 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали) | t  | 0,103 | <div>25 127,505</div> <div>3 567,049</div> | <div>2 588,133</div> <div>367,406</div> |
| 33 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)                                                                                                                                    | t  | 0,228 | <div>83,570</div> <div>83,570</div>        | <div>19,054</div> <div>19,054</div>     |
| 34 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                 | t  | 0,228 | <div>215,377</div> <div>69,215</div>       | <div>49,106</div> <div>15,781</div>     |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                          | t  | 0,228 | <div>419,110</div> <div>160,333</div>      | <div>95,557</div> <div>36,556</div>     |
| 36 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate                                                                                                                                              | m2 | 8,960 | <div>17,170</div> <div>1,677</div>         | <div>153,839</div> <div>15,025</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5      | 6                       | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------|---------------------------------|
|    |        | pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой - обмазка битумом dna, по горизонтальным поверхностям)                                                                                                                     |   |        |                         |                                 |
|    |        | <b>Total Смотровая яма<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |                         | <b>19 942,932<br/>4 207,409</b> |
|    |        | <b>4. Metallokonstrukции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |                         |                                 |
| 37 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)           | t | 15,306 | 22 685,670<br>1 678,800 | 347 226,860<br>25 695,713       |
| 38 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)                                                                                                          | t | 15,306 | 83,520<br>83,520        | 1 278,364<br>1 278,364          |
| 39 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 15,306 | 215,303<br>69,251       | 3 295,434<br>1 059,952          |
| 40 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и                                                                             | t | 15,306 | 419,030<br>160,326      | 6 413,677<br>2 453,944          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      |                                   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Metalloконструкции<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                      | <b>358 214,335<br/>30 487,973</b> |
|    |       | <b>5. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                   |
| 41 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены наружные из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой толщ.80мм) | m2 | 167,500 | 585,590<br>57,499    | 98 086,349<br>9 631,066           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                      | <b>98 086,349<br/>9 631,066</b>   |
|    |       | <b>6. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                      |                                   |
| 42 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.120мм)                                                | m2 | 173,000 | 693,239<br>62,955    | 119 930,368<br>10 891,215         |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 51,500  | 245,992<br>12,591    | 12 668,608<br>648,437             |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм)                                                                                                                                                                                                                       | m  | 19,800  | 271,957<br>14,689    | 5 384,753<br>290,852              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Кровля<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      | <b>137 983,729<br/>11 830,504</b> |
|    |       | <b>7. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                      |                                   |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace                                                                                                                                        | m3 | 12,000  | 1 219,490<br>188,865 | 14 633,880<br>2 266,380           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                       | 7                                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                         |                                            |
| 46 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 | 165,000 | <div>3,037</div> <div>1,679</div>       | <div>501,079</div> <div>277,002</div>      |
| 47 | CO02A  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм                                                                                                                    | m2 | 165,000 | <div>192,104</div> <div>31,478</div>    | <div>31 697,078</div> <div>5 193,788</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                         |                                            |
|    |        | <b>Total Палы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                         | <b>46 832,037</b>                          |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                         | <b>7 737,170</b>                           |
|    |        | <b>8. Ворота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                         |                                            |
| 48 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт                                                                                                                                     | m2 | 3,780   | <div>1 557,852</div> <div>33,987</div>  | <div>5 888,680</div> <div>128,470</div>    |
| 49 | CK13B  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 28,080  | <div>1 957,694</div> <div>113,739</div> | <div>54 972,046</div> <div>3 193,792</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                    | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 шт                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                  |
| 50 | СК13В  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт | m2 | 26,460 | 1 957,695<br>113,738 | 51 800,605<br>3 009,501          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      |                                  |
|    |        | <b>Total Ворота<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>112 661,331<br/>6 331,763</b> |
|    |        | <b>9. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                                  |
|    |        | <b>9.1. Отмостка шир.1.0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                      |                                  |
| 51 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                                                                                                                  | m3 | 7,000  | 401,048<br>48,266    | 2 807,333<br>337,859             |
| 52 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)                                                                                                                                                                                | m3 | 4,850  | 1 266,049<br>188,856 | 6 140,338<br>915,953             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      |                                  |
|    |        | <b>Total Отмостка шир.1.0м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      | <b>8 947,671<br/>1 253,812</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      |                                  |
|    |        | <b>Total Прочие<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>8 947,671<br/>1 253,812</b>   |

|  |  |               |         |             |
|--|--|---------------|---------|-------------|
|  |  | Total         | lei     | 855 143,352 |
|  |  | Fondul social | 22,50 % | 19 853,017  |

| 1 | 2 | 3                          | 4        | 5 | 6 | 7                    |
|---|---|----------------------------|----------|---|---|----------------------|
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 874 996,369          |
|   |   | Transportarea materialelor | 5,00 %   |   |   | 37 528,134           |
|   |   | Cheltuieli directe         | 100,00 + |   |   | 912 524,503          |
|   |   | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   |   |   | 77 564,582           |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 990 089,085          |
|   |   | Beneficiul de deviz        | 3,00 %   |   |   | 29 702,673           |
|   |   |                            |          |   |   | <b>1 019 791,758</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>        |          |   |   |                      |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>    |          |   |   | <b>88 235,631</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16  
Boxe auto (tip sandwich). Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 1 019 791,758 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                   |      |         |       |           |
|----|----------------|-------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist          | h-om | 215,782 | 41,97 | 9 056,371 |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton      | h-om | 57,565  | 41,97 | 2 416,002 |
| 3. | 7124010010700  | Dulgher           | h-om | 29,040  | 41,97 | 1 218,809 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher           | h-om | 132,384 | 41,97 | 5 556,156 |
| 5. | 7129020012800  | Pavator           | h-om | 115,300 | 41,97 | 4 839,142 |
| 6. | 7129200011200  | Finisor MP        | h-om | 2,759   | 41,97 | 115,795   |
| 7. | 7134030012200  | Izolator hidrofug | h-om | 9,982   | 41,97 | 418,944   |
| 8. | 7136080025001  | Montator          | h-om | 40,953  | 41,97 | 1 718,797 |

|     |               |                               |      |         |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 18,227  | 41,97 | 764,988           |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 115,884 | 41,97 | 4 863,651         |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 13,426  | 41,97 | 563,489           |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 22,380  | 41,97 | 939,289           |
| 13. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,875   | 41,97 | 36,724            |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 844,768 | 41,97 | 35 454,914        |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 209,375 | 41,97 | 8 787,469         |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 18,878  | 41,97 | 792,309           |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 234,672 | 41,97 | 9 849,185         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 20,100  | 41,97 | 843,597           |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>88 235,631</b> |

### **Materiale:**

|     |                  |                                                                                 |     |         |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                   | m3  | 0,007   | 240,00   | 1,680      |
| 2.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3  | 10,603  | 240,00   | 2 544,720  |
| 3.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,218   | 180,00   | 39,240     |
| 4.  | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                             | m3  | 9,177   | 240,00   | 2 202,480  |
| 5.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 0,531   | 5,00     | 2,655      |
| 6.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,121   | 3 720,00 | 450,120    |
| 7.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,480   | 3 150,00 | 1 512,000  |
| 8.  | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,039   | 3 720,00 | 145,080    |
| 9.  | 2010237318750    | Distantieri                                                                     | buc | 147,144 | 0,55     | 80,929     |
| 10. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 16,480  | 107,50   | 1 771,600  |
| 11. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 3,780   | 1 450,00 | 5 481,000  |
| 12. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 26,625  | 0,70     | 18,638     |
| 13. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,013   | 700,00   | 9,100      |
| 14. | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                 | l   | 49,500  | 0,00     | 0,000      |
| 15. | 2320166200676    | White spirit                                                                    | kg  | 10,382  | 33,96    | 352,574    |
| 16. | 2320187315789    | Decofrol                                                                        | kg  | 19,776  | 12,50    | 247,200    |
| 17. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg  | 39,982  | 8,00     | 319,856    |
| 18. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 1,593   | 12,86    | 20,486     |
| 19. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 7,879   | 35,00    | 275,765    |
| 20. | 2413217300010    | Cleme                                                                           | buc | 10,098  | 24,00    | 242,352    |
| 21. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 1,036   | 24,00    | 24,864     |
| 22. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 64,021  | 65,00    | 4 161,365  |
| 23. | 24301161032181   | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                             | kg  | 80,777  | 47,40    | 3 828,829  |
| 24. | 2430116104160    | Email alchidic                                                                  | kg  | 1,805   | 48,20    | 87,001     |
| 25. | 24301261032941   | Vopsea minium de plumb ГФ021                                                    | kg  | 52,505  | 40,80    | 2 142,204  |
| 26. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 32,724  | 40,80    | 1 335,139  |
| 27. | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                  | kg  | 1,104   | 40,80    | 45,043     |
| 28. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                  | kg  | 0,661   | 202,00   | 133,522    |
| 29. | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                | kg  | 0,531   | 17,45    | 9,266      |
| 30. | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                         | kg  | 1,168   | 37,45    | 43,742     |
| 31. | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                                         | kg  | 552,080 | 24,40    | 13 470,752 |
| 32. | 2523156720006    | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                 | kg  | 455,267 | 24,40    | 11 108,515 |
| 33. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 70,902  | 1,80     | 127,623    |
| 34. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                      | kg  | 3,046   | 0,08     | 0,244      |
| 35. | 266111280060040  | Placi din beton -40 mm                                                          | m2  | 173,250 | 125,00   | 21 656,250 |
| 36. | 2663102100000100 | Beton M100                                                                      | m3  | 12,423  | 900,00   | 11 180,700 |
| 37. | 2663102100000150 | Beton M150                                                                      | m3  | 14,384  | 945,00   | 13 592,880 |
| 38. | 2663102100000200 | Beton M200                                                                      | m3  | 26,473  | 972,00   | 25 731,756 |
| 39. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                              | m3  | 5,280   | 918,00   | 4 847,040  |
| 40. | 2666122800555    | Element de inchidere                                                            | buc | 10,609  | 39,17    | 415,555    |
| 41. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                               | buc | 4,392   | 3,00     | 13,176     |
| 42. | 26821226016261   | Carton bitumat CI-400 (геотекстиля)                                             | m2  | 38,556  | 35,00    | 1 349,460  |
| 43. | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                             | m   | 21,206  | 93,75    | 1 988,062  |

|     |                  |                                                          |     |            |          |                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------|
| 44. | 2710406311800    | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass             | m   | 55,697     | 84,20    | 4 689,687          |
| 45. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 349,996    | 12,42    | 4 346,951          |
| 46. | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 655,487    | 10,60    | 6 948,162          |
| 47. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 8,240      | 14,00    | 115,360            |
| 48. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 9,810      | 14,00    | 137,340            |
| 49. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 30,612     | 14,00    | 428,568            |
| 50. | 2811106301200    | Elemente metalice                                        | kg  | 15 612,120 | 20,50    | 320 048,460        |
| 51. | 2811106301300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)    | kg  | 103,000    | 18,50    | 1 905,500          |
| 52. | 2811236304903120 | Panouri "Sandwich" -120 mm                               | m2  | 179,989    | 501,57   | 90 277,083         |
| 53. | 281123630490380  | Panouri "Sandwich" -80 mm                                | m2  | 175,976    | 361,10   | 63 544,934         |
| 54. | 2811236309900    | Confectii metalice                                       | kg  | 409,698    | 12,50    | 5 121,224          |
| 55. | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel    | m2  | 54,540     | 1 800,00 | 98 172,000         |
| 56. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 11,054     | 18,60    | 205,605            |
| 57. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 3,939      | 45,60    | 179,618            |
| 58. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                      | kg  | 7,090      | 45,60    | 323,304            |
| 59. | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 7,455      | 45,60    | 339,948            |
| 60. | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 100,004    | 0,50     | 50,003             |
| 61. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 49,440     | 0,50     | 24,720             |
| 62. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                 | buc | 15,120     | 0,50     | 7,560              |
| 63. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                       | buc | 5,049      | 150,00   | 757,350            |
| 64. | 2874115836895    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                    | buc | 517,575    | 9,72     | 5 030,829          |
| 65. | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM              | buc | 1 046,955  | 0,50     | 523,478            |
| 66. | 2874115836897    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                    | buc | 529,380    | 9,75     | 5 161,455          |
| 67. | 2874115837745    | Suruburi                                                 | buc | 530,450    | 0,50     | 265,225            |
| 68. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 49,440     | 0,30     | 14,832             |
| 69. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                       | buc | 100,004    | 0,30     | 30,001             |
| 70. | 2874115883700    | Saiba M 20                                               | buc | 100,004    | 0,30     | 30,001             |
| 71. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,824      | 26,40    | 21,754             |
| 72. | 28752740000501   | Elemente de legatura pentru jgheab                       | buc | 5,304      | 15,20    | 80,621             |
| 73. | 28752740000502   | Elemente de legatura pentru burlan                       | buc | 5,049      | 36,10    | 182,269            |
| 74. | 2875274000501    | Cot de jgheab                                            | buc | 10,609     | 206,67   | 2 192,562          |
| 75. | 2875274000502    | Cot burlan                                               | buc | 10,098     | 114,17   | 1 152,889          |
| 76. | 2875274000503    | Cot de capat                                             | buc | 5,049      | 114,17   | 576,444            |
| 77. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                        | buc | 5,049      | 37,50    | 189,338            |
| 78. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 10,609     | 113,33   | 1 202,318          |
| 79. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 74,263     | 42,50    | 3 156,178          |
| 80. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 4,944      | 14,50    | 71,688             |
| 81. | 4011106202741    | Energie electrica                                        | kw  | 24,849     | 1,89     | 46,964             |
| 82. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,624      | 0,00     | 0,000              |
| 83. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 9,407      | 0,00     | 0,000              |
| 84. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 0,922      | 0,00     | 0,000              |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |          | <b>750 562,686</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 2,181  | 250,00 | 545,250   |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,872  | 45,00  | 174,240   |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,936  | 292,00 | 565,312   |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 5,071  | 10,50  | 53,246    |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,042  | 10,50  | 0,441     |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 8,860  | 250,00 | 2 215,000 |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 10,053 | 17,50  | 175,927   |
| 8.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 1,071  | 229,00 | 245,259   |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 2,626  | 335,00 | 879,710   |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,371  | 218,00 | 80,878    |

|                                     |               |                                                       |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 11.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                 | h-ut | 0,227  | 218,11 | 49,510            |
| 12.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                 | h-ut | 6,740  | 91,00  | 613,340           |
| 13.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 20,520 | 19,50  | 400,140           |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric      | h-ut | 4,950  | 0,00   | 0,000             |
| 15.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,533  | 45,00  | 158,985           |
| 16.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                | h-ut | 0,281  | 52,00  | 14,612            |
| 17.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 31,203 | 75,00  | 2 340,225         |
| 18.                                 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                        | h-ut | 0,567  | 75,00  | 42,525            |
| 19.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 16,750 | 250,00 | 4 187,500         |
| 20.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele    | h-ut | 3,274  | 250,00 | 818,500           |
| 21.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 5,174  | 250,00 | 1 293,500         |
| 22.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 7,346  | 200,00 | 1 469,200         |
| 23.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 0,161  | 135,00 | 21,735            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |        |        | <b>16 345,035</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 855 143,352 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 19 853,017  |
| Total                      | 100,00 + | 874 996,369 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 37 528,134  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 912 524,503 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 77 564,582  |
| Total                      | 100,00 + | 990 089,085 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 29 702,673  |

**Total deviz:**

**1 019 791,  
758**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor**  
**amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>              |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
| 1  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)                                   | 100 m3 |         |        | 686,750<br>0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 335,00 | 686,750            |
| 2  | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                                                  | m3     |         |        | 86,458<br>86,458   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 41,97  | 86,458             |
| 3  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                                                      | 100 m3 |         |        | 237,876<br>0,000   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 218,00 | 237,876            |
| 4  | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                  | 100 m3 |         |        | 837,803<br>370,200 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 41,97  | 370,200            |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 45,00  | 467,603            |
| 5  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     |         |        | 13,011<br>13,011   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 41,97  | 13,011             |
| 6  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 |         |        | 753,750<br>0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 335,00 | 753,750            |
| 7  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                        | t      |         |        | 21,201<br>0,000    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1060  | 200,00 | 21,201             |
| 8  | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 |         |        | 33,495<br>0,000    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120  | 240,00 | 2,857              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400  | 218,11 | 30,638             |
| 9  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 103,474<br>15,088  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 41,97  | 15,088             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040  | 240,00 | 1,143              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 218,11 | 87,243             |
|    |               | <b>2. Фундаменты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                    |
| 10 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС под фундаменты Fm1)                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 397,763<br>41,551  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900  | 41,97  | 41,551             |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500  | 240,00 | 276,000            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100 | 292,00   | 61,314               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 45,00    | 18,898               |
| 11 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Фм1 из бетона В15) | m3   |        |          | 1 270,165<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000 | 41,97    | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 972,00   | 1 011,297            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 19,50    | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
| 12 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                          | m2   |        |          | 78,523<br>50,364     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,296                |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,068               |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,090                |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488                |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1000 | 107,50   | 10,750               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 11,003               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,911                |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
| 13 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)                                                                  | kg   |        |          | 16,269<br>3,316      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0750 | 41,97    | 3,148                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,42    | 12,730               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 14 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм уложенная в одиночные фундаменты)                                                                | kg   |        |          | 16,269<br>3,316      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0750 | 41,97    | 3,148                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,42    | 12,731               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,082                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 15 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)                                                                | kg   |        |          | 13,731<br>2,643      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0590 | 41,97    | 2,476                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,167                |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,082                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 16 | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                | kg   |        |          | 24,841<br>4,407      |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1050 | 41,97    | 4,407                |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0400 | 12,50    | 13,130               |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,707                |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 45,60    | 0,461                |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 75,00    | 6,000                |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130 | 10,50    | 0,137                |
| 17 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                                | m2   |        |          | 67,837<br>46,167     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 41,97    | 46,167               |
|    | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040 | 40,80    | 4,242                |
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 37,45    | 4,119                |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 17,45    | 0,873                |
|    | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 48,20    | 8,192                |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,600                |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250                |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 33,96    | 3,396                |
| 18 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона B15) | m3   |        |          | 1 270,356<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 41,97    | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 972,00   | 1 011,487            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 19,50    | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
| 19 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                   | m2   |        |          | 78,255<br>50,364     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295                |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,068               |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,090                |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488                |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 107,50   | 10,750               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 10,875               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,771                |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
| 20 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=6 мм)                                                                                      | kg   |        |          | 15,765<br>2,812      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,686                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 12,42    | 12,731               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 21 | CC01F1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII d=10мм)                                                                                      | kg   |        |          | 13,480<br>2,393      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,267                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 22 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит балок фонд из бетона B15)                                                                          | m3   |        |          | 1 330,304<br>222,441 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 41,97    | 203,555              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 41,97    | 18,887               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 972,00   | 1 026,163            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 19,50    | 11,700               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,000               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 23 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                   | m2   |        |          | 78,495<br>50,364     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,296                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,069               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,090                |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488                |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1000 | 107,50   | 10,750               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 11,036               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,850                |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
| 24 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6, 8 мм)                                                                                  | kg   |        |          | 15,765<br>2,812      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,686                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 12,42    | 12,730               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,082                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 25 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=12, 16мм)                                                                                 | kg   |        |          | 13,480<br>2,392      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,266                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 26 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет 3Д2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                        | kg   |        |          | 24,840<br>4,407      |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1050 | 41,97    | 4,407                |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 12,50    | 13,130               |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,707                |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 45,60    | 0,460                |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 75,00    | 6,000                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0130 | 10,50    | 0,136                |
| 27 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                               | m2   |        |          | 67,840<br>46,167     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 41,97    | 46,167               |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1040 | 40,80    | 4,240                |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 37,45    | 4,120                |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 17,45    | 0,873                |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 48,20    | 8,194                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,600                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 33,96    | 3,396                |
| 28 | AcF08A         | Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля | m2   |        |          | 39,058<br>3,358      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358                |
|    | 26821226016261 | Carton bitumat CI-400 (geotекстиля)                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 35,00    | 35,700               |
|    |                | <b>3. Смотровая яма</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                      |
| 29 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 241,983<br>184,668 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    |                  | beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |          |                         |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000     | 41,97    | 167,880                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000     | 41,97    | 16,788                  |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250     | 945,00   | 983,115                 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000     | 0,00     | 0,000                   |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000     | 19,50    | 11,700                  |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500     | 250,00   | 62,500                  |
| 30 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)                                                                                                                             | m2   |            |          | 71,583<br>39,872        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000     | 41,97    | 8,394                   |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500     | 41,97    | 31,478                  |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 26,40    | 0,132                   |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000     | 0,30     | 0,090                   |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 0,50     | 0,150                   |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300     | 14,50    | 0,435                   |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 14,00    | 0,700                   |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250     | 18,60    | 0,465                   |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000     | 107,50   | 10,750                  |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010     | 3 720,00 | 3,747                   |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010     | 3 150,00 | 3,173                   |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015     | 3 720,00 | 5,572                   |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200     | 12,50    | 1,500                   |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 4,997                   |
| 31 | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)                                                                                                                                                                         | kg   |            |          | 24,841<br>4,407         |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1050     | 41,97    | 4,407                   |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400     | 12,50    | 13,130                  |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200     | 35,00    | 0,707                   |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100     | 45,60    | 0,460                   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800     | 75,00    | 6,000                   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130     | 10,50    | 0,137                   |
| 32 | CL10C            | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали) | t    |            |          | 25 127,505<br>3 567,049 |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 42,5000    | 41,97    | 1 783,524               |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 29,7500    | 41,97    | 1 248,505               |
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,5000     | 41,97    | 356,544                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2500     | 41,97    | 178,476                 |
|    | 2811106301300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 000,0000 | 18,50    | 18 500,000              |
|    | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,5000     | 45,60    | 251,019                 |
|    | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,495                   |
|    | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 0,50     | 2,505                   |
|    | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,30     | 1,495                   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000     | 24,00    | 9,553                   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6000     | 12,86    | 7,738                   |
|    | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,5000     | 75,00    | 412,864                 |
|    | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 9,5000     | 250,00   | 2 373,786               |
| 33 | IzD02A           | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)                                                                                                                                    | t    |            |          | 83,570<br>83,570        |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9900     | 41,97    | 83,570                  |
| 34 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                  | t    |            |          | 215,377<br>69,215       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    |                | (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |        |                         |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500     | 41,97  | 69,215                  |
|    | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,3800     | 40,80  | 137,969                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2400     | 33,96  | 8,193                   |
| 35 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)                                                                                                    | t    |            |        | 419,110<br>160,333      |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8200     | 41,97  | 160,333                 |
|    | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,2000     | 47,40  | 246,561                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600     | 33,96  | 12,215                  |
| 36 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - обмазка битумом dna, по горизонтальным поверхностям) | m2   |            |        | 17,170<br>1,677         |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400     | 41,97  | 1,677                   |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000     | 8,00   | 13,600                  |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400     | 0,08   | 0,027                   |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006     | 700,00 | 0,391                   |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300     | 0,70   | 0,791                   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010     | 10,50  | 0,010                   |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130     | 52,00  | 0,673                   |
|    |                | <b>4. Металлоконструкции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |        |                         |
| 37 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)                                                                                                     | t    |            |        | 22 685,670<br>1 678,800 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,0000    | 41,97  | 1 468,950               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,0000     | 41,97  | 209,850                 |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 020,0000 | 20,50  | 20 910,000              |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500     | 45,60  | 20,521                  |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 0,30   | 1,950                   |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 0,50   | 3,250                   |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 0,30   | 1,950                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650     | 24,00  | 1,560                   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000     | 12,86  | 1,286                   |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000     | 14,00  | 28,000                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4500     | 1,89   | 0,851                   |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500     | 250,00 | 37,502                  |
| 38 | IzD02A         | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)                                                                                                                                                                                                    | t    |            |        | 83,520<br>83,520        |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9900     | 41,97  | 83,520                  |
| 39 | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)                                                                                           | t    |            |        | 215,303<br>69,251       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6500  | 41,97  | 69,251             |
|    | 24301261032941   | Vopsea minium de plumb ГФ021                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,3800  | 40,80  | 137,903            |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2400  | 33,96  | 8,149              |
| 40 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)           | t    |         |        | 419,030<br>160,326 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8200  | 41,97  | 160,326            |
|    | 24301161032181   | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000  | 47,40  | 246,479            |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3600  | 33,96  | 12,225             |
|    |                  | <b>5. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                    |
| 41 | CD73A            | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены наружные из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой толщ.80мм) | m2   |         |        | 585,590<br>57,499  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2500  | 41,97  | 52,463             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 41,97  | 5,036              |
|    | 281123630490380  | Panouri "Sandwich" -80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 361,10 | 379,373            |
|    | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000  | 24,40  | 80,422             |
|    | 2874115836895    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 9,72   | 30,035             |
|    | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 0,50   | 1,545              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 65,00  | 11,716             |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 250,00 | 25,000             |
|    |                  | <b>6. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
| 42 | CE44A            | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.120мм)                                                | m2   |         |        | 693,239<br>62,955  |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2000  | 41,97  | 50,364             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591             |
|    | 2811236304903120 | Panouri "Sandwich" -120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 501,57 | 521,833            |
|    | 2523156720006    | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5800  | 24,40  | 64,211             |
|    | 2874115836897    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 9,75   | 29,835             |
|    | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 0,50   | 1,530              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1810  | 65,00  | 12,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 17,50  | 0,875              |
| 43 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 245,992<br>12,591  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591             |
|    | 2710406311800    | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 84,20  | 91,062             |
|    | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 206,67 | 42,574             |
|    | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,4000  | 42,50  | 61,285             |
|    | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 39,17  | 8,069              |
|    | 28752740000501   | Elemente de legatura pentru jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000  | 15,20  | 1,565              |
|    | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000  | 113,33 | 23,346             |
|    | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,150              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 17,50  | 0,350              |
| 44 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=120мм)                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 271,957<br>14,689  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500  | 41,97  | 14,689             |
|    | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 93,75  | 100,407            |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 114,17 | 58,227             |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500  | 114,17 | 29,113             |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 150,00 | 38,250             |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 24,00  | 12,240             |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 37,50  | 9,563              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 28752740000502   | Elemente de legatura pentru burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 36,10    | 9,206                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 17,50    | 0,262                |
|    |                  | <b>7. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                      |
| 45 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 219,490<br>188,865 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500  | 41,97    | 161,584              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 41,97    | 27,281               |
|    | 2663102100000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 900,00   | 931,725              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 250,00   | 62,500               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 91,00    | 36,400               |
| 46 | IzF01A           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2   |         |          | 3,037<br>1,679       |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 41,97    | 1,679                |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 8,00     | 1,200                |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,00005 | 700,00   | 0,034                |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 0,70     | 0,070                |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,3000  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0002  | 10,50    | 0,002                |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 52,00    | 0,052                |
| 47 | CO02A            | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм                                                                                                                    | m2   |         |          | 192,104<br>31,478    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 41,97    | 27,281               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,197                |
|    | 266111280060040  | Placi din beton -40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,250              |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0320  | 918,00   | 29,376               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 0,00     | 0,000                |
|    |                  | <b>8. Ворота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                      |
| 48 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт                                                                                                                                    | m2   |         |          | 1 557,852<br>33,987  |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 41,97    | 30,634               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,353                |
|    | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,000            |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,000                |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 65,00    | 32,500               |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 202,00   | 35,323               |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,800                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 1,89     | 1,890                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 17,50    | 0,352                |
| 49 | CK13B            | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 1 957,694<br>113,739 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|    |                  | дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 шт                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                               |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,974                                         |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7800 | 41,97    | 74,706                                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6200 | 41,97    | 26,022                                        |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 41,97    | 5,037                                         |
|    | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000                                     |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 180,00   | 0,718                                         |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,3000 | 1,80     | 2,340                                         |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2600 | 1,89     | 0,491                                         |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1300 | 45,60    | 5,927                                         |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 40,80    | 24,480                                        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                                         |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 9,998                                         |
| 50 | CK13B            | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт | m2   |        |          | <div>1 957,695</div> <hr/> <div>113,738</div> |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,974                                         |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7800 | 41,97    | 74,707                                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6200 | 41,97    | 26,021                                        |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 41,97    | 5,036                                         |
|    | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000                                     |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 180,00   | 0,721                                         |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,3000 | 1,80     | 2,340                                         |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2600 | 1,89     | 0,491                                         |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1300 | 45,60    | 5,928                                         |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 40,80    | 24,480                                        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                                         |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 9,996                                         |
|    |                  | <b>9. Прочие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                                               |
|    |                  | <b>9.1. Отмостка шир.1.0м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                               |
| 51 | DA06A1           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | <div>401,048</div> <hr/> <div>48,266</div>    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 41,97    | 48,266                                        |
|    | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,3110 | 240,00   | 314,640                                       |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2320 | 0,00     | 0,000                                         |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1530 | 229,00   | 35,037                                        |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230 | 135,00   | 3,105                                         |
| 52 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | <div>1 266,049</div> <hr/> <div>188,856</div> |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500 | 41,97    | 161,580                                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,276                                        |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 945,00   | 978,319                                       |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                                         |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,474                                        |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 91,00    | 36,400                                        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 17

**Boxe auto. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 27 982,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                |         |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Щиты</b>                                                                                                                                                                            |         |                                       |                                       |                          |
| 1      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1) | buc     | 1,000                                 | 375,31<br>97,37                       | 375,31<br>97,37          |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)                                                                                       | buc     | 7,000                                 | 47,51<br>47,01                        | 332,54<br>329,04         |
|        |                             | <b>Total Щиты<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |         |                                       |                                       | <b>707,85<br/>426,41</b> |
|        |                             | <b>1.2. Осветительное оборудование</b>                                                                                                                                                      |         |                                       |                                       |                          |
| 3      | 08-03-594-2                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)                                                       | 100 buc | 0,180                                 | 5 928,50<br>4 868,50                  | 1 067,13<br>876,33       |
| 4      | Цена пост                   | Светильник ARTIC SMS/SAN 236                                                                                                                                                                | buc     | 14,000                                | 386,00<br>0,00                        | 5 404,00<br>0,00         |
| 5      | Pret firmei                 | Светильник настенный                                                                                                                                                                        | buc     | 4,000                                 | 1 050,00                              | 4 200,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6                    | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |               | влагозащищенный NBT 11 F218                                                                                   |         |         | 0,00                 | 0,00                          |
| 6  | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт                                                                                 | buc     | 28,000  | 15,00<br>0,00        | 420,00<br>0,00                |
| 7  | Pret de piata | Лампа люминесцентная компакт. 18Вт                                                                            | buc     | 8,000   | 30,00<br>0,00        | 240,00<br>0,00                |
| 8  | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)                                                          | buc     | 3,000   | 776,22<br>60,02      | 2 328,65<br>180,05            |
|    |               |                                                                                                               |         |         |                      |                               |
|    |               | <b>Total Осветительное оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |         |         |                      | <b>13 659,78<br/>1 056,38</b> |
|    |               | <b>1.3. Электроустановочные изделия</b>                                                                       |         |         |                      |                               |
| 9  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный) | 100 buc | 0,110   | 4 346,00<br>1 657,82 | 478,06<br>182,36              |
| 10 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)                            | 100 buc | 0,060   | 4 461,83<br>1 813,17 | 267,71<br>108,79              |
|    |               |                                                                                                               |         |         |                      |                               |
|    |               | <b>Total Электроустановочные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |         |         |                      | <b>745,77<br/>291,15</b>      |
|    |               | <b>1.4. Кабельные изделия</b>                                                                                 |         |         |                      |                               |
| 11 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)                | 100 m   | 1,000   | 1 638,47<br>520,43   | 1 638,47<br>520,43            |
| 12 | 08-02-146-1   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                       | 100 m   | 1,250   | 1 064,47<br>616,96   | 1 330,59<br>771,20            |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2                                                                                  | m       | 50,000  | 8,60<br>0,00         | 430,00<br>0,00                |
| 14 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2                                                                                  | m       | 120,000 | 12,50<br>0,00        | 1 500,00<br>0,00              |
| 15 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2                                                                                  | m       | 55,000  | 18,20<br>0,00        | 1 001,00<br>0,00              |
| 16 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)                          | 100 m   | 1,000   | 1 373,69<br>683,69   | 1 373,69<br>683,69            |

| 1  | 2         | 3                                                     | 4        | 5     | 6              | 7                             |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------------------------------|
|    |           |                                                       |          |       |                |                               |
|    |           | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |       |                | <b>7 273,75<br/>1 975,32</b>  |
|    |           | <i>Total</i>                                          | lei      |       |                | 22 387,15                     |
|    |           | <i>Fondul social</i>                                  | 22,50 %  |       |                | 843,58                        |
|    |           | <i>Transportarea materialelor</i>                     | 5,00 %   |       |                | 894,49                        |
|    |           | <i>Cheltuieli directe</i>                             | 100,00 + |       |                | 24 125,22                     |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                            | 54,00 %  |       |                | 2 024,60                      |
|    |           | <i>Total</i>                                          | 100,00 + |       |                | 26 149,82                     |
|    |           | <i>Beneficiul de deviz</i>                            | 3,00 %   |       |                | 784,49                        |
|    |           | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |       |                | <b>26 934,31<br/>3 749,26</b> |
|    |           | <b>2. Valoare utilajului</b>                          |          |       |                |                               |
| 17 | Цена пост | Щит ЩРН-12з-074 IP54<br>разм.265x310x120мм            | buc      | 1,000 | 501,66<br>0,00 | 501,66<br>0,00                |
| 18 | Цена пост | Выключатель нагрузки трехпол.<br>ВН-32 3P 20A         | buc      | 1,000 | 74,40<br>0,00  | 74,40<br>0,00                 |
| 19 | Цена пост | Автомат. выключатель<br>однопол. ВА47-29, 10A(B)      | buc      | 5,000 | 36,10<br>0,00  | 180,50<br>0,00                |
| 20 | Цена пост | Диф. автомат.выключатель 2-<br>хпол. АВДТ 32/16А/30мА | buc      | 1,000 | 291,20<br>0,00 | 291,20<br>0,00                |
|    |           |                                                       |          |       |                |                               |
|    |           | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |       |                | <b>1 047,76</b>               |

|  |  |                                          |  |  |  |                  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  |                                          |  |  |  | <b>27 982,07</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |  |  | <b>3 749,26</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 17

**Boxe auto. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 27 982,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 17: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 89,332 | 41,97 | 3 749,26        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 749,26</b> |

### Materiale:

|     |          |                                                                                                                             |         |         |           |          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1011924  | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,150   | 34,00     | 5,10     |
| 2.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,310   | 25,00     | 7,75     |
| 3.  | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 31,000  | 1,50      | 46,50    |
| 4.  | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,293   | 50,00     | 14,65    |
| 5.  | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 31,000  | 4,00      | 124,00   |
| 6.  | 1019852  | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,030   | 25,00     | 0,75     |
| 7.  | 1219     | Cablu-canal din plastic 10x7                                                                                                | m       | 100,000 | 5,38      | 538,00   |
| 8.  | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,015   | 12 800,00 | 192,00   |
| 9.  | 5009039  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc  | 12,750  | 2,50      | 31,88    |
| 10. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,005   | 10,00     | 0,05     |
| 11. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,125   | 200,00    | 225,00   |
| 12. | 540233   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa Розетка двухполюсная для откp. установки)                                | buc     | 6,000   | 24,60     | 147,60   |
| 13. | 54029    | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откp. установки однополюсный)               | buc     | 11,000  | 25,00     | 275,00   |
| 14. | 54033    | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/36)                                                                        | buc     | 3,000   | 709,00    | 2 127,00 |
| 15. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,019   | 85,00     | 1,61     |
| 16. | 55653470 | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30МА                                                                           | buc     | 1,000   | 291,20    | 291,20   |
| 17. | 5565349  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А                                                                                  | buc     | 1,000   | 74,40     | 74,40    |
| 18. | 5565352  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10 А(В)                                                                              | buc     | 5,000   | 36,10     | 180,50   |
| 19. | 556544   | Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм                                                                                     | buc     | 1,000   | 501,66    | 501,66   |
| 20. | 77770    | Светильник ARTIC SMS/SAN 236                                                                                                | buc     | 14,000  | 386,00    | 5 404,00 |
| 21. | 777711   | Лампа люминесцентная компакт.18Вт                                                                                           | buc     | 8,000   | 30,00     | 240,00   |
| 22. | 777713   | Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218                                                                            | buc     | 4,000   | 1 050,00  | 4 200,00 |
| 23. | 777718   | Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛБ-36                                                                                           | buc     | 28,000  | 15,00     | 420,00   |

|                                       |        |                               |   |         |       |                  |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|---|---------|-------|------------------|
| 24.                                   | 88887  | Cablu ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2 | m | 50,000  | 8,60  | 430,00           |
| 25.                                   | 888870 | Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2 | m | 100,000 | 9,58  | 958,00           |
| 26.                                   | 888871 | Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2  | m | 120,000 | 12,50 | 1 500,00         |
| 27.                                   | 888872 | Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2  | m | 55,000  | 18,20 | 1 001,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                               |   |         |       | <b>18 937,65</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                       |       |       |       |               |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       | h-ut. | 7,350 | 10,00 | 73,50         |
| 2.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 7,350 | 10,00 | 73,50         |
| 3.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                               | h-ut. | 5,800 | 25,00 | 145,00        |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,770 | 98,49 | 75,84         |
| 5.                                  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                       | h-ut. | 7,632 | 25,00 | 190,80        |
| 6.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut. | 1,868 | 20,00 | 37,36         |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 6,080 | 25,00 | 152,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                       |       |       |       | <b>748,00</b> |

**Total deviz:**

**27 982,07**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor**  
**amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Щиты</b>                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1) | buc   |                                        |                      | 375,31                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,3200                                 | 41,97                | 97,37                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500                                 | 34,00                | 5,10                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                | kg    | 0,1700                                 | 25,00                | 4,25                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                        | t     | 0,0150                                 | 12 800,00            | 192,00                 |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                       | h-ut. | 0,7700                                 | 98,49                | 75,84                  |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de                                                                                                                                                   | buc   |                                        |                      | 47,51                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                     | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    |               | transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)                                                                           |         |          |          | 47,01                |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,1200   | 41,97    | 47,01                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0200   | 25,00    | 0,50                 |
|    |               | <b>1.2. Осветительное оборудование</b>                                                                                                |         |          |          |                      |
| 3  | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой) | 100 buc |          |          | 5 928,50<br>4 868,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 116,0000 | 41,97    | 4 868,50             |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut.   | 42,4000  | 25,00    | 1 060,00             |
| 4  | Цена пост     | Светильник ARTIC SMS/SAN 236                                                                                                          | buc     |          |          | 386,00<br>0,00       |
|    | 77770         | Светильник ARTIC SMS/SAN 236                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 386,00   | 386,00               |
| 5  | Pret firmei   | Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218                                                                                      | buc     |          |          | 1 050,00<br>0,00     |
|    | 777713        | Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 6  | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт                                                                                                         | buc     |          |          | 15,00<br>0,00        |
|    | 777718        | Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛБ-36                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 15,00    | 15,00                |
| 7  | Pret de piata | Лампа люминесцентная компакт.18Вт                                                                                                     | buc     |          |          | 30,00<br>0,00        |
|    | 777711        | Лампа люминесцентная компакт.18Вт                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 30,00    | 30,00                |
| 8  | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)                                                                                  | buc     |          |          | 776,22<br>60,02      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,4300   | 41,97    | 60,02                |
|    | 54033         | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/36)                                                                                  | buc     | 1,0000   | 709,00   | 709,00               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0400   | 50,00    | 2,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 0,2600   | 20,00    | 5,20                 |
|    |               | <b>1.3. Электроустановочные изделия</b>                                                                                               |         |          |          |                      |
| 9  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)                         | 100 buc |          |          | 4 346,00<br>1 657,82 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 39,5000  | 41,97    | 1 657,82             |
|    | 54029         | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)                         | buc     | 100,0000 | 25,00    | 2 500,00             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 1,0200   | 50,00    | 50,91                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg      | 0,1100   | 85,00    | 9,27                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 6,4000   | 20,00    | 128,00               |
| 10 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)                                                    | 100 buc |          |          | 4 461,83<br>1 813,17 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 43,2000  | 41,97    | 1 813,17             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 1,0200   | 50,00    | 50,83                |
|    | 540233        | Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa Розетка двухполюсная для откр. установки)                                          | buc     | 100,0000 | 24,60    | 2 460,00             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg      | 0,1100   | 85,00    | 9,83                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 6,4000   | 20,00    | 128,00               |
|    |               | <b>1.4. Кабельные изделия</b>                                                                                                         |         |          |          |                      |
| 11 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)                                        | 100 m   |          |          | 1 638,47<br>520,43   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 12,4000  | 41,97    | 520,43               |
|    | 888870        | Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2                                                                                                         | m       | 100,0000 | 9,58     | 958,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                    | 4       | 5        | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------|
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                      | 100 buc | 0,0041   | 10,00  | 0,04               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                   | kg      | 0,5000   | 200,00 | 100,00             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                      | h-ut.   | 3,0000   | 10,00  | 30,00              |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                           | h-ut.   | 3,0000   | 10,00  | 30,00              |
| 12 | 08-02-146-1   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg              | 100 m   |          |        | 1 064,47<br>616,96 |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om    | 14,7000  | 41,97  | 616,96             |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                               | 10 buc  | 24,8000  | 1,50   | 37,20              |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                             | 10 buc  | 24,8000  | 4,00   | 99,20              |
|    | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                          | 10 buc  | 10,2000  | 2,50   | 25,50              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                      | 100 buc | 0,0010   | 10,00  | 0,01               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                   | kg      | 0,5000   | 200,00 | 100,00             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                      | h-ut.   | 3,4800   | 10,00  | 34,80              |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                           | h-ut.   | 3,4800   | 10,00  | 34,80              |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                              | h-ut.   | 4,6400   | 25,00  | 116,00             |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2                                                         | m       |          |        | 8,60<br>0,00       |
|    | 88887         | Cablu ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2                                                        | m       | 1,0000   | 8,60   | 8,60               |
| 14 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2                                                         | m       |          |        | 12,50<br>0,00      |
|    | 888871        | Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2                                                         | m       | 1,0000   | 12,50  | 12,50              |
| 15 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2                                                         | m       |          |        | 18,20<br>0,00      |
|    | 888872        | Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2                                                         | m       | 1,0000   | 18,20  | 18,20              |
| 16 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм) | 100 m   |          |        | 1 373,69<br>683,69 |
|    | 1             | Muncitor                                                                             | h-om    | 16,2900  | 41,97  | 683,69             |
|    | 1219          | Cablu-canal din plastic 10x7                                                         | m       | 100,0000 | 5,38   | 538,00             |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                               | h-ut.   | 6,0800   | 25,00  | 152,00             |
|    |               | <b>2. Valoare utilajului</b>                                                         |         |          |        |                    |
| 17 | Цена пост     | Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм                                              | buc     |          |        | 501,66<br>0,00     |
|    | 556544        | Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм                                              | buc     | 1,0000   | 501,66 | 501,66             |
| 18 | Цена пост     | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А                                           | buc     |          |        | 74,40<br>0,00      |
|    | 5565349       | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А                                           | buc     | 1,0000   | 74,40  | 74,40              |
| 19 | Цена пост     | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)                                        | buc     |          |        | 36,10<br>0,00      |
|    | 5565352       | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10 А(В)                                       | buc     | 1,0000   | 36,10  | 36,10              |
| 20 | Цена пост     | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА                                    | buc     |          |        | 291,20<br>0,00     |
|    | 55653470      | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА                                    | buc     | 1,0000   | 291,20 | 291,20             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Boxe auto.Ventilare(IV)**

**Valoarea de deviz 15 416,81 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                 | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                       |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | VB28A1.F                    | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate,Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51                             | buc     | 4,00                                  | 539,89<br>243,43                      | 2 159,56<br>973,70     |
| 2      | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 d400 по серии 5.904-45 | buc     | 4,00                                  | 1 884,40<br>249,30                    | 7 537,62<br>997,21     |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate .Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                    | buc     | 4,00                                  | 424,79<br>20,98                       | 1 699,14<br>83,94      |
| 4      | VA01E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315                                | m2      | 3,96                                  | 324,89<br>174,18                      | 1 286,58<br>689,74     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei     |                                       |                                       | 12 682,90              |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                  | 22,50 % |                                       |                                       | 617,53                 |
|        |                             | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                             | 5,00 %  |                                       |                                       | 494,75                 |



| 1 | 2 | 3                                                        | 4        | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|----------------------------------------------------------|----------|---|---|-------------------------------|
|   |   | Cheltuieli directe                                       | 100,00 + |   |   | 13 795,18                     |
|   |   | Cheltuieli de regie                                      | 8,50 %   |   |   | 1 172,59                      |
|   |   | Total                                                    | 100,00 + |   |   | 14 967,77                     |
|   |   | Beneficiu de deviz                                       | 3,00 %   |   |   | 449,03                        |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>15 416,81<br/>2 744,59</b> |

|  |  |                                          |                  |  |  |                 |
|--|--|------------------------------------------|------------------|--|--|-----------------|
|  |  |                                          | <b>15 416,81</b> |  |  |                 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |                  |  |  | <b>2 744,59</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Boxe auto.Ventilare(IV)

**Valoarea de deviz 15 416,81 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                                          |       |        |       |                 |
|----|---------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om. | 1,88   | 41,97 | 78,90           |
| 2. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om  | 63,394 | 41,97 | 2 660,65        |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om. | 0,12   | 41,97 | 5,04            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |       |        |       | <b>2 744,59</b> |

### Materiale:

|                                       |                 |                                                    |     |         |          |                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| 1.                                    | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 0,0241  | 150,00   | 3,62            |
| 2.                                    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                             | kg  | 0,2288  | 3,00     | 0,69            |
| 3.                                    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                         | l   | 0,012   | 13,50    | 0,16            |
| 4.                                    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                          | m3  | 0,3009  | 12,80    | 3,85            |
| 5.                                    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                     | kg  | 0,9116  | 17,00    | 15,50           |
| 6.                                    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102            | kg  | 0,7234  | 19,00    | 13,74           |
| 7.                                    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                | kg  | 0,048   | 32,50    | 1,56            |
| 8.                                    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                     | kg  | 10,4472 | 1,60     | 16,72           |
| 9.                                    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg  | 2,00    | 1,60     | 3,20            |
| 10.                                   | 2710403600502   | Tabla neagra 1x1000x2000 mm                        | kg  | 37,7162 | 14,00    | 528,03          |
| 11.                                   | 2710403602470   | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime      | kg  | 62,1894 | 14,00    | 870,65          |
| 12.                                   | 2710403604481   | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                    | kg  | 0,0804  | 14,00    | 1,13            |
| 13.                                   | 2710403700089   | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm           | kg  | 2,2914  | 11,40    | 26,12           |
| 14.                                   | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm               | kg  | 0,2975  | 11,40    | 3,39            |
| 15.                                   | 2710603404453   | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm               | kg  | 0,9648  | 11,40    | 11,00           |
| 16.                                   | 2710603416811   | Otel rotund calibat D = 10 mm                      | kg  | 1,2462  | 11,40    | 14,21           |
| 17.                                   | 2710603417113   | Otel rotund calibat D = 8 mm                       | kg  | 0,6432  | 11,40    | 7,33            |
| 18.                                   | 2710703549382   | Otel cornier 22x22x2 mm                            | kg  | 9,6882  | 11,40    | 110,45          |
| 19.                                   | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                           | kg  | 3,7625  | 11,40    | 42,89           |
| 20.                                   | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                | kg  | 1,526   | 16,00    | 24,42           |
| 21.                                   | 28112363075924  | Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490        | buc | 4,00    | 403,00   | 1 612,00        |
| 22.                                   | 281123631203450 | Preaplin si piesa de trecere etansa YPII-02 d400mm | buc | 4,012   | 1 587,00 | 6 367,04        |
| 23.                                   | 2874115810187   | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8     | buc | 32,16   | 0,50     | 16,08           |
| 24.                                   | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc | 28,0176 | 0,50     | 14,01           |
| 25.                                   | 2874115827556   | Surub pt fundatii M12x160                          | buc | 48,24   | 0,50     | 24,12           |
| 26.                                   | 2874115842661   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5         | buc | 32,16   | 0,20     | 6,43            |
| 27.                                   | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                   | buc | 32,16   | 0,10     | 3,22            |
| 28.                                   | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                       | buc | 23,9976 | 0,10     | 2,40            |
| 29.                                   | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257            | kg  | 0,032   | 19,50    | 0,62            |
| 30.                                   | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc | 23,9976 | 0,20     | 4,80            |
| 31.                                   | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581    | buc | 0,40    | 3,00     | 1,20            |
| 32.                                   | 3720107307067   | Calafat din cilti de cinepa gudronat               | kg  | 7,2216  | 20,00    | 144,43          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                    |     |         |          | <b>9 895,00</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                           |      |       |       |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră       | h-ut | 0,558 | 10,00 | 5,58         |
| 2.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,48  | 25,50 | 37,74        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                           |      |       |       | <b>43,32</b> |

**Total deviz:**

**15 416,81**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor  
amplasat in intravilanul s.Brinza,r-n Cahul.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                               | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                       |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                      |       |                                        |                      |                        |
| 1       | VB28A1.F                    | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate, Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51                            | buc   |                                        |                      | 539,89<br>243,43       |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om  | 5,8000                                 | 41,97                | 243,43                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                              | kg    | 0,1400                                 | 11,40                | 1,60                   |
|         | 2710403700089               | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                                                              | kg    | 0,5700                                 | 11,40                | 6,53                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg    | 0,1700                                 | 19,00                | 3,25                   |
|         | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg    | 2,0000                                 | 1,60                 | 3,22                   |
|         | 2710703549382               | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                               | kg    | 2,4100                                 | 11,40                | 27,61                  |
|         | 2412126100010               | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1070                                 | 17,00                | 1,83                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg    | 0,0400                                 | 3,00                 | 0,12                   |
|         | 1421102200575               | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3    | 0,0060                                 | 150,00               | 0,90                   |
|         | 2710603416811               | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                                         | kg    | 0,3100                                 | 11,40                | 3,55                   |
|         | 2710603417113               | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                                          | kg    | 0,1600                                 | 11,40                | 1,83                   |
|         | 2710603402869               | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                  | kg    | 0,0740                                 | 11,40                | 0,85                   |
|         | 2710603404453               | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                                  | kg    | 0,2400                                 | 11,40                | 2,75                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3    | 0,0450                                 | 12,80                | 0,58                   |
|         | 2874115842661               | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                            | buc   | 8,0000                                 | 0,20                 | 1,61                   |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg    | 0,3000                                 | 16,00                | 4,82                   |
|         | 2710403604481               | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                       | kg    | 0,0200                                 | 14,00                | 0,28                   |
|         | 2710403602470               | Tabla neagra sau zincata cal.I 0.8 mm grosime                                                                                                                                         | kg    | 15,4700                                | 14,00                | 217,66                 |
|         | 2874115883938               | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                      | buc   | 8,0000                                 | 0,10                 | 0,80                   |
|         | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000                                 | 0,50                 | 0,50                   |
|         | 2874115810187               | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                        | buc   | 8,0000                                 | 0,50                 | 4,02                   |
|         | 2874115827556               | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                             | buc   | 12,0000                                | 0,50                 | 6,03                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2200                                 | 25,50                | 5,61                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
| 2       | VC35C                       | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 d400 по серии 5.904-45 | buc   |                                        |                      | 1 884,40<br>249,30     |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om  | 5,9400                                 | 41,97                | 249,30                 |
|         | 281123631203450             | Preaplin si piesa de trecere etansa УП1-02 d400mm                                                                                                                                     | buc   | 1,0000                                 | 1 587,00             | 1 591,76               |
|         | 3720107307067               | Calafat din cilti de cinepa gudronat                                                                                                                                                  | kg    | 1,8000                                 | 20,00                | 36,11                  |
|         | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg    | 0,6000                                 | 1,60                 | 0,96                   |
|         | 2412126100010               | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1200                                 | 17,00                | 2,05                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1500                                 | 25,50                | 3,83                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0400                                 | 10,00                | 0,40                   |
| 3       | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate .Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                    | buc   |                                        |                      | 424,79<br>20,98        |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om. | 0,4700                                 | 41,97                | 19,73                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om. | 0,0300                                 | 41,97                | 1,26                   |
|         | 28112363075924              | Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490                                                                                                                                           | buc   | 1,0000                                 | 403,00               | 403,00                 |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg    | 0,5000                                 | 1,60                 | 0,80                   |
| 4       | VA01E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315                                | m2    |                                        |                      | 324,89<br>174,18       |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om  | 4,1500                                 | 41,97                | 174,18                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                              | kg    | 0,8000                                 | 11,40                | 9,21                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg    | 0,0100                                 | 19,00                | 0,19                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0120                                 | 32,50                | 0,39                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc   | 0,1000                                 | 3,00                 | 0,30                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg    | 0,0170                                 | 3,00                 | 0,05                   |
|         | 2874125885663               | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg    | 0,0080                                 | 19,50                | 0,16                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3    | 0,0300                                 | 12,80                | 0,39                   |
|         | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l     | 0,0030                                 | 13,50                | 0,04                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc   | 6,0000                                 | 0,20                 | 1,21                   |

| 1 | 2             | 3                                   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg   | 0,0800 | 16,00 | 1,29   |
|   | 2710403600502 | Tabla neagra 1x1000x2000 mm         | kg   | 9,4300 | 14,00 | 133,34 |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6        | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,61   |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm    | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03   |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                 | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 19**  
**Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)**

**Valoarea de deviz 207 127 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Сети 0,4кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3     | 62,000                                | 132,21<br>132,21                      | 8 196,74<br>8 196,74   |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                       | m3     | 48,000                                | 67,57<br>67,57                        | 3 243,44<br>3 243,44   |
| 3      | Цена пост                   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 14,000                                | 58,38<br>0,00                         | 817,32<br>0,00         |
| 4      | Цена пост                   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1 580,000                             | 3,10<br>0,00                          | 4 898,00<br>0,00       |
| 5      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)                                                                                                                                                                                 | km     | 0,078                                 | 92 282,05<br>5 582,05                 | 7 198,00<br>435,40     |
| 6      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-                                                                                                                                                                                                      | 1000 m | 0,013                                 | 3 814,62<br>2 737,69                  | 49,59<br>35,59         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------------------------------|
|    |               | 4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)                                                     |       |        |                  |                                |
| 7  | Pret de piata | Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 13,000 | 20,04<br>0,00    | 260,52<br>0,00                 |
| 8  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3    | 5,000  | 49,94<br>49,94   | 249,72<br>249,72               |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3    | 5,000  | 13,01<br>13,01   | 65,05<br>65,05                 |
| 10 | TsH04A        | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)                                                                                                         | m2    | 30,000 | 7,97<br>7,97     | 239,23<br>239,23               |
| 11 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)                                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,300  | 202,30<br>202,30 | 60,69<br>60,69                 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                  |                                |
|    |               | <b>Total Сети 0,4кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  | <b>25 278,30<br/>12 525,86</b> |
|    |               | <b>1.2. Сети наружного освещения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                  |                                |
| 12 | TsA16D1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in                                                                                                                                                                          | m3    | 56,000 | 132,21<br>132,21 | 7 403,51<br>7 403,51           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6                      | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|----------------------|
|    |             | pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare<br>(Разработка грунта для траншеи)                                                                                                                                                                     |     |           |                        |                      |
| 13 | TsD19A      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                           | m3  | 43,000    | 67,57<br>67,57         | 2 905,58<br>2 905,58 |
| 14 | Цена пост   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 13,000    | 166,00<br>0,00         | 2 158,00<br>0,00     |
| 15 | Цена пост   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1 440,000 | 3,72<br>0,00           | 5 356,80<br>0,00     |
| 16 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)                                                                                                                                                                                                                     | km  | 0,036     | 109 621,94<br>5 581,94 | 3 946,39<br>200,95   |
| 17 | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры) | m3  | 9,000     | 49,94<br>49,94         | 449,50<br>449,50     |
| 18 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)                                                                      | m3  | 9,000     | 13,01<br>13,01         | 117,10<br>117,10     |
| 19 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)                                                                                                                                                   | t   | 0,218     | 113 505,50<br>1 222,16 | 24 744,20<br>266,43  |
| 20 | TsH04A      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)                                                                                                    | m2  | 40,000    | 7,97<br>7,97           | 318,97<br>318,97     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                | 7                              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------------------------------|
| 21 | TsH09A      | Semanarea gazonului pe suprafete<br>orizontale sau in panta sub 30%<br>(Засевание газонов<br>обыкновенных)                                                                                    | 100m2    | 0,400 | 202,30<br>202,30 | 80,92<br>80,92                 |
|    |             | <b>Total Сети наружного<br/>освещения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |          |       |                  | <b>47 480,97<br/>11 742,96</b> |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                         | лей      |       |                  | 72 759,27                      |
|    |             | Asigurare sociala                                                                                                                                                                             | 22,50 %  |       |                  | 5 460,48                       |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                  | 78 219,75                      |
|    |             | Cheltueli de transport                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |       |                  | 2 392,79                       |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                  | 80 612,54                      |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                  | 80 612,54                      |
|    |             | Cheltuele de regie                                                                                                                                                                            | 8,50 %   |       |                  | 6 852,07                       |
|    |             | Total                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                  | 87 464,61                      |
|    |             | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                            | 3,00 %   |       |                  | 9 807,29                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |          |       |                  | <b>97 271,90<br/>24 268,82</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                  |          |       |                  |                                |
|    |             | <b>2.1. Сети 0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                       |          |       |                  |                                |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 1200x1000<br>( Шкаф учета навесной BZUM-<br>TF-01-100-51) | buc      | 1,000 | 151,48<br>146,48 | 151,48<br>146,48               |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                              | buc      | 2,000 | 47,51<br>47,01   | 95,01<br>94,01                 |
| 24 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10<br>kV (Ограничитель<br>перенапряжения)                                                                                                                       | set      | 1,000 | 159,32<br>125,91 | 159,32<br>125,91               |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, cu trei faze (Счетчик<br>акт. энергии)                                                                                                               | buc      | 1,000 | 38,23<br>36,51   | 38,23<br>36,51                 |
| 26 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee<br>executate fara acoperiri, masa 1<br>m, pina la: 1 kg (Кабель в<br>траншее)                                                                                  | 100 m    | 5,170 | 761,38<br>574,99 | 3 936,33<br>2 972,69           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 27 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ, коробе)                                                                         | 100 m | 0,780   | 595,67<br>520,42   | 464,62<br>405,93     |
| 28 | Pret de piata | Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2                                                                                                                                                        | m     | 205,000 | 42,84<br>0,00      | 8 782,20<br>0,00     |
| 29 | Pret de piata | Кабель АВБбШв-1 5x16,0мм2                                                                                                                                                        | m     | 275,000 | 53,04<br>0,00      | 14 586,00<br>0,00    |
| 30 | Pret de piata | Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2                                                                                                                                                        | m     | 115,000 | 22,34<br>0,00      | 2 568,87<br>0,00     |
| 31 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                        | 100 m | 2,000   | 278,26<br>278,26   | 556,52<br>556,52     |
| 32 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                   | 100 m | 3,950   | 104,51<br>104,51   | 412,82<br>412,82     |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                           | 100 m | 1,620   | 273,22<br>273,22   | 442,62<br>442,62     |
| 34 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                      | 100 m | 3,550   | 142,70<br>142,70   | 506,58<br>506,58     |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                                                                                    | 100 m | 0,150   | 595,80<br>520,40   | 89,37<br>78,06       |
| 36 | Pret de piata | Кабель АВВГ-1 5x50мм2                                                                                                                                                            | m     | 15,000  | 104,04<br>0,00     | 1 560,60<br>0,00     |
| 37 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)    | buc   | 2,000   | 1 010,86<br>128,01 | 2 021,71<br>256,02   |
| 38 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)    | buc   | 2,000   | 1 010,86<br>128,01 | 2 021,71<br>256,02   |
| 39 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10-16мм2) | buc   | 8,000   | 885,53<br>128,01   | 7 084,26<br>1 024,07 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 40 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (в ГРЩ-1)            | buc   | 4,000   | 139,88<br>65,47    | 559,54<br>261,89              |
| 41 | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,200   | 2 608,15<br>747,05 | 521,63<br>149,41              |
|    |               |                                                                                                                     |       |         |                    |                               |
|    |               | <b>Total Сети 0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |       |         |                    | <b>46 559,42<br/>7 725,54</b> |
|    |               | <b>2.2. Сети наружного освещения</b>                                                                                |       |         |                    |                               |
| 42 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)               | buc   | 9,000   | 80,99<br>76,81     | 728,94<br>691,25              |
| 43 | Цена пост     | Светильник венчающий NTV 110M125                                                                                    | buc   | 9,000   | 800,00<br>0,00     | 7 200,00<br>0,00              |
| 44 | Pret de piata | Лампа ДРЛ-125                                                                                                       | buc   | 9,000   | 30,00<br>0,00      | 270,00<br>0,00                |
| 45 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                 | 100 m | 1,640   | 761,46<br>574,99   | 1 248,79<br>942,98            |
| 46 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)                    | 100 m | 0,360   | 595,58<br>520,42   | 214,41<br>187,35              |
| 47 | Pret de piata | Кабель АВББШв-1 3x10,0мм2                                                                                           | m     | 200,000 | 22,34<br>0,00      | 4 467,60<br>0,00              |
| 48 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                           | 100 m | 1,700   | 278,26<br>278,26   | 473,04<br>473,04              |
| 49 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                      | 100 m | 0,300   | 104,50<br>104,50   | 31,35<br>31,35                |
| 50 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                              | 100 m | 1,340   | 273,21<br>273,21   | 366,10<br>366,10              |
| 51 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                         | 100 m | 0,300   | 142,70<br>142,70   | 42,81<br>42,81                |
| 52 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4                                                     | buc   | 18,000  | 885,54<br>128,01   | 15 939,66<br>2 304,15         |

| 1  | 2            | 3                                                                                                              | 4        | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------------------|
|    |              | conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2) |          |        |                  |                                |
| 53 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                 | buc      | 10,000 | 139,89<br>65,47  | 1 398,86<br>654,73             |
| 54 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)                            | buc      | 1,000  | 83,94<br>83,94   | 83,94<br>83,94                 |
|    |              |                                                                                                                |          |        |                  |                                |
|    |              | <b>Total Сети наружного освещения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |          |        |                  | <b>32 465,50<br/>5 777,70</b>  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                   | лей      |        |                  | 79 024,92                      |
|    |              | <i>Asigurare sociala</i>                                                                                       | 22,50 %  |        |                  | 3 038,23                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |        |                  | 82 063,15                      |
|    |              | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                  | 5,00 %   |        |                  | 3 194,37                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |        |                  | 85 257,52                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |        |                  | 85 257,52                      |
|    |              | <i>Cheltuele de regie</i>                                                                                      | 54,00 %  |        |                  | 7 291,75                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |        |                  | 92 549,27                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                      | 3,00 %   |        |                  | 2 776,48                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |          |        |                  | <b>95 325,75<br/>13 503,24</b> |
|    |              | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                   |          |        |                  |                                |
|    |              | <b>3.1. Сети 0,4кВ</b>                                                                                         |          |        |                  |                                |
| 55 | Цена пост    | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51                                                                                   | buc      | 1,000  | 3 962,50<br>0,00 | 3 962,50<br>0,00               |
| 56 | Цена пост    | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А                                                                    | buc      | 1,000  | 74,40<br>0,00    | 74,40<br>0,00                  |
| 57 | Цена пост    | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                                                                | buc      | 1,000  | 698,40<br>0,00   | 698,40<br>0,00                 |
| 58 | Цена пост    | Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р                                                                   | buc      | 3,000  | 1 272,00<br>0,00 | 3 816,00<br>0,00               |
| 59 | Цена пост    | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ                                                                   | buc      | 1,000  | 5 286,00<br>0,00 | 5 286,00<br>0,00               |
| 60 | Цена пост    | Автомат. выключатель трехпол.                                                                                  | buc      | 1,000  | 81,00            | 81,00                          |

| 1  | 2         | 3                                                              | 4   | 5     | 6             | 7                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|------------------|
|    |           | BA47-29, 20A(C)                                                |     |       | 0,00          | 0,00             |
| 61 | Цена пост | Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 13A(C)                  | buc | 2,000 | 81,00<br>0,00 | 162,00<br>0,00   |
| 62 | Цена пост | Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 25A(C)                  | buc | 1,000 | 81,00<br>0,00 | 81,00<br>0,00    |
|    |           |                                                                |     |       |               |                  |
|    |           | <b>Total Сети 0,4кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                   |     |       |               | <b>14 161,30</b> |
|    |           | <b>3.2. Сети наружного освещения</b>                           |     |       |               |                  |
| 63 | Цена пост | Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 10A(B)                  | buc | 1,000 | 27,70<br>0,00 | 27,70<br>0,00    |
| 64 | Цена пост | Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 1A(B)                   | buc | 9,000 | 27,70<br>0,00 | 249,30<br>0,00   |
| 65 | Цена пост | Фотодатчик                                                     | buc | 1,000 | 86,70<br>0,00 | 86,70<br>0,00    |
|    |           |                                                                |     |       |               |                  |
|    |           | <b>Total Сети наружного<br/>освещения<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |               | <b>363,70</b>    |
|    |           |                                                                |     |       |               |                  |
|    |           | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>           |     |       |               | <b>14 525,00</b> |
|    |           |                                                                |     |       |               |                  |
|    |           |                                                                |     |       |               | <b>207 127</b>   |
|    |           | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |       |               | <b>37 774</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 19

## Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

**Valoarea de deviz 207 127 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 19: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |       |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|-------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om  | 145,128 | 41,97 | 6 091,02      |
| 2. | 1             | Muncitor              | h-om. | 198,966 | 41,97 | 8 350,59      |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om  | 12,474  | 41,97 | 523,53        |
| 4. | 7137010011500 | Electrician           | h-om  | 180,730 | 41,97 | 7 585,23      |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 362,680 | 41,97 | 15 221,69     |
|    |               | <b>Total manopera</b> |       |         |       | <b>37 774</b> |

### Materiale:

|     |             |                                                                                                                             |          |                        |                 |                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.  | 02          | Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2                                                                                                   | m        | 13,000                 | 20,04           | 260,52               |
| 2.  | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                     | t        | 0,018                  | 11 000,00       | 198,00               |
| 3.  | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 1,340                  | 38,00           | 50,92                |
| 4.  | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 1,276                  | 25,00           | 31,90                |
| 5.  | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,196                  | 75,00           | 14,70                |
| 6.  | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 17,080                 | 7,50            | 128,10               |
| 7.  | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 2,236                  | 25,00           | 55,90                |
| 8.  | 110-9126    | Placi metalice                                                                                                              | buc      | 0,000                  | 25,00           | 0,00                 |
| 9.  | 1158913     | Щкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-100-51                                                                                                | buc      | 1,000                  | 3 962,50        | 3 962,50             |
| 10. | 1158951     | Caramida                                                                                                                    | buc      | 1 580,000<br>1 440,000 | 3,10<br>3,72    | 4 898,00<br>5 356,80 |
| 11. | 1158952     | Nisip                                                                                                                       | m3       | 14,000<br>13,000       | 58,38<br>166,00 | 817,32<br>2 158,00   |
| 12. | 201-90524   | Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)                                                                               | buc      | 9,000                  | 2 650,80        | 23 857,20            |
| 13. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,014                  | 12 500,00       | 175,00               |
| 14. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 85,400                 | 4,20            | 358,68               |
| 15. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 15,000                 | 5,00            | 75,00                |
| 16. | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,118                  | 50,00           | 5,90                 |
| 17. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,585                  | 63,00           | 36,85                |
| 18. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,072                  | 174,00          | 12,53                |
| 19. | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 0,645                  | 150,00          | 96,75                |
| 20. | 530-01821s5 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 78,000<br>36,000       | 86,70<br>104,04 | 6 762,60<br>3 745,44 |
| 21. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 4,500                  | 9,20            | 41,40                |
| 22. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,258                  | 75,00           | 19,35                |
| 23. | 55653456    | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)                                                                               | buc      | 1,000                  | 81,00           | 81,00                |
| 24. | 5565346     | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)                                                                               | buc      | 1,000                  | 81,00           | 81,00                |
| 25. | 5565347     | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)                                                                               | buc      | 2,000                  | 81,00           | 162,00               |
| 26. | 5565348     | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)                                                                               | buc      | 1,000                  | 27,70           | 27,70                |

|                                       |            |                                                 |     |         |          |                |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 27.                                   | 5565349    | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А     | buc | 1,000   | 74,40    | 74,40          |
| 28.                                   | 5565350    | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А | buc | 1,000   | 698,40   | 698,40         |
| 29.                                   | 5565352    | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)    | buc | 9,000   | 27,70    | 249,30         |
| 30.                                   | 5565354    | Фотодатчик                                      | buc | 1,000   | 86,70    | 86,70          |
| 31.                                   | 556999013  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ    | buc | 1,000   | 5 286,00 | 5 286,00       |
| 32.                                   | 55699901j1 | Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р      | buc | 3,000   | 1 272,00 | 3 816,00       |
| 33.                                   | 777711     | Лампа ДРЛ-125                                   | buc | 9,000   | 30,00    | 270,00         |
| 34.                                   | 77772      | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2                  | buc | 2,000   | 880,30   | 1 760,60       |
| 35.                                   | 77773      | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2                  | buc | 2,000   | 880,30   | 1 760,60       |
| 36.                                   | 77774      | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10-16мм2               | buc | 8,000   | 755,00   | 6 040,00       |
| 37.                                   | 77776      | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2                  | buc | 18,000  | 755,00   | 13 590,00      |
| 38.                                   | 888151     | Кабель АВБбШв-1 5x16,0мм2                       | m   | 280,500 | 52,00    | 14 586,00      |
| 39.                                   | 888152     | Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2                       | m   | 204,000 | 21,90    | 4 467,60       |
| 40.                                   | 888154     | Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2                       | m   | 209,100 | 42,00    | 8 782,20       |
| 41.                                   | 888157     | Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2                       | m   | 117,300 | 21,90    | 2 568,87       |
| 42.                                   | 888802     | Кабель АВВГ 5x50                                | m   | 15,300  | 102,00   | 1 560,60       |
| 43.                                   | 8888151    | Светильник венчающий NTV 110M125                | buc | 9,000   | 800,00   | 7 200,00       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |            |                                                 |     |         |          | <b>129 463</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |       |        |        |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,094  | 171,90 | 531,87       |
| 2.                                  | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                               | h-ut. | 0,671  | 10,00  | 6,71         |
| 3.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 21,928 | 10,00  | 219,28       |
| 4.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut. | 0,127  | 14,99  | 1,90         |
| 5.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 21,928 | 25,00  | 548,20       |
| 6.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut. | 0,155  | 12,48  | 1,93         |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut. | 0,317  | 25,00  | 7,92         |
| 8.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 3,258  | 98,49  | 320,88       |
| 9.                                  | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                       | h-ut. | 0,669  | 204,10 | 136,54       |
| 10.                                 | 160601        | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)                                                            | h-ut. | 0,946  | 393,82 | 372,55       |
| 11.                                 | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                              | h-ut. | 0,227  | 204,10 | 46,33        |
| 12.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut. | 0,560  | 25,00  | 14,00        |
| 13.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut. | 0,011  | 204,10 | 2,25         |
| 14.                                 | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                       | h-ut. | 0,403  | 145,00 | 58,44        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |       |        |        | <b>2 270</b> |

**Total deviz:**

**207 127**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor**  
**amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Сети 0,4кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)                                                   | m3     |                                        |                      | 132,21<br>132,21       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,8600                                 | 41,97                | 120,03                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2900                                 | 41,97                | 12,17                  |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 67,57<br>67,57         |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6100                                 | 41,97                | 67,57                  |
| 3      | Цена пост                   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 58,38<br>0,00          |
|        | 1158952                     | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0000                                 | 58,38                | 58,38                  |
| 4      | Цена пост                   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 3,10<br>0,00           |
|        | 1158951                     | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000                                 | 3,10                 | 3,10                   |
| 5      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)                                                                                                                                                                                                                                   | km     |                                        |                      | 92 282,05<br>5 582,05  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 133,0000                               | 41,97                | 5 582,05               |
|        | 530-01821s5                 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1 000,0000                             | 86,70                | 86 700,00              |
| 6      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m |                                        |                      | 3 814,62<br>2 737,69   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 65,2400                                | 41,97                | 2 737,69               |
|        | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,8200                                 | 204,10               | 173,08                 |
|        | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 9,7600                                 | 14,99                | 146,15                 |
|        | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut.  | 11,9500                                | 12,48                | 148,46                 |
|        | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 24,4100                                | 25,00                | 609,23                 |
| 7      | Pret de piata               | Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |                                        |                      | 20,04<br>0,00          |
|        | 02                          | Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000                                 | 20,04                | 20,04                  |
| 8      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la                                                                                                                                                                            | m3     |                                        |                      | 49,94<br>49,94         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5          | 6      | 7                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------------------|
|    |               | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)                                                                                                                                      |       |            |        |                        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1900     | 41,97  | 49,94                  |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                     | m3    |            |        | 13,01<br>13,01         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3100     | 41,97  | 13,01                  |
| 10 | TsH04A        | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)                                                                                                    | m2    |            |        | 7,97<br>7,97           |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0600     | 41,97  | 2,52                   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1300     | 41,97  | 5,46                   |
| 11 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |            |        | 202,30<br>202,30       |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 4,8200     | 41,97  | 202,30                 |
|    |               | <b>1.2. Сети наружного освещения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |        |                        |
| 12 | TsA16D1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)                                     | m3    |            |        | 132,21<br>132,21       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,8600     | 41,97  | 120,03                 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2900     | 41,97  | 12,17                  |
| 13 | TsD19A        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                           | m3    |            |        | 67,57<br>67,57         |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,6100     | 41,97  | 67,57                  |
| 14 | Цена пост     | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    |            |        | 166,00<br>0,00         |
|    | 1158952       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000     | 166,00 | 166,00                 |
| 15 | Цена пост     | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   |            |        | 3,72<br>0,00           |
|    | 1158951       | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000     | 3,72   | 3,72                   |
| 16 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)                                                                                                                                                                                                                     | km    |            |        | 109 621,94<br>5 581,94 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 133,0000   | 41,97  | 5 581,94               |
|    | 530-01821s5   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 1 000,0000 | 104,04 | 104 040,00             |
| 17 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры) | m3    |            |        | 49,94<br>49,94         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1900     | 41,97  | 49,94                  |
| 18 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)                                                                      | m3    |            |        | 13,01<br>13,01         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3100     | 41,97  | 13,01                  |
| 19 | 33-01-016-1   | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа                                                                                                                                                                   | t     |            |        | 113 505,50<br>1 222,16 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
|    |               | Торшер - 9 шт.)                                                                                                                                                                                     |          |         |          |                  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 29,1200 | 41,97    | 1 222,16         |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                      | buc      | 0,0000  | 25,00    | 0,00             |
|    | 201-90524     | Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)                                                                                                                                                       | buc      |         | 2 650,80 | 109 436,70       |
|    | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                     | h-ut.    | 3,0800  | 10,00    | 30,78            |
|    | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                             | h-ut.    | 3,0700  | 204,10   | 626,33           |
|    | 160601        | Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                   | h-ut.    | 4,3400  | 393,82   | 1 708,94         |
|    | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                    | h-ut.    | 1,0400  | 204,10   | 212,52           |
|    | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                             | h-ut.    | 1,8500  | 145,00   | 268,07           |
| 20 | TsH04A        | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2       |         |          | 7,97<br>7,97     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                | h-om     | 0,0600  | 41,97    | 2,52             |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                               | h-om     | 0,1300  | 41,97    | 5,46             |
| 21 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)                                                                                                   | 100m2    |         |          | 202,30<br>202,30 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                               | h-om     | 4,8200  | 41,97    | 202,30           |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                        |          |         |          |                  |
|    |               | <b>2.1. Сети 0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                             |          |         |          |                  |
| 22 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-51)                       | buc      |         |          | 151,48<br>146,48 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om.    | 3,4900  | 41,97    | 146,48           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 0,1700  | 25,00    | 4,25             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
| 23 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)                                                                                                                                       | buc      |         |          | 47,51<br>47,01   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om.    | 1,1200  | 41,97    | 47,01            |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0200  | 25,00    | 0,50             |
| 24 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                   | set      |         |          | 159,32<br>125,91 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 3,0000  | 41,97    | 125,91           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 0,3800  | 25,00    | 9,50             |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 5,00     | 5,00             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut.    | 0,1100  | 171,90   | 18,91            |
| 25 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                                           | buc      |         |          | 38,23<br>36,51   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 0,8700  | 41,97    | 36,51            |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut.    | 0,0100  | 171,90   | 1,72             |
| 26 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                                                                 | 100 m    |         |          | 761,38<br>574,99 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om.    | 13,7000 | 41,97    | 574,99           |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,2500  | 25,00    | 6,25             |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832 | 50,00    | 0,42             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut.    | 0,3900  | 171,90   | 67,03            |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                     | h-ut.    | 3,2200  | 10,00    | 32,20            |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                          | h-ut.    | 3,2200  | 25,00    | 80,50            |
| 27 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ, коробе)                                                                                            | 100 m    |         |          | 595,67<br>520,42 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om.    | 12,4000 | 41,97    | 520,42           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4        | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------------|
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0041  | 63,00  | 0,24               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                               | kg       | 0,5000  | 150,00 | 75,00              |
| 28 | Pret de piata | Кабель АВБ6Шв-1 5x10,0мм2                                                                                                                                                        | m        |         |        | 42,84<br>0,00      |
|    | 888154        | Кабель АВБ6Шв-1 5x10,0мм2                                                                                                                                                        | m        | 1,0200  | 42,00  | 42,84              |
| 29 | Pret de piata | Кабель АВБ6Шв-1 5x16,0мм2                                                                                                                                                        | m        |         |        | 53,04<br>0,00      |
|    | 888151        | Кабель АВБ6Шв-1 5x16,0мм2                                                                                                                                                        | m        | 1,0200  | 52,00  | 53,04              |
| 30 | Pret de piata | Кабель АВБ6Шв-1 3x10,0мм2                                                                                                                                                        | m        |         |        | 22,34<br>0,00      |
|    | 888157        | Кабель АВБ6Шв-1 3x10,0мм2                                                                                                                                                        | m        | 1,0200  | 21,90  | 22,34              |
| 31 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                        | 100 m    |         |        | 278,26<br>278,26   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om.    | 6,6300  | 41,97  | 278,26             |
| 32 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmat de se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                  | 100 m    |         |        | 104,51<br>104,51   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om.    | 2,4900  | 41,97  | 104,51             |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                           | 100 m    |         |        | 273,22<br>273,22   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om.    | 6,5100  | 41,97  | 273,22             |
| 34 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat de                                                                                                     | 100 m    |         |        | 142,70<br>142,70   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om.    | 3,4000  | 41,97  | 142,70             |
| 35 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)                                                                                    | 100 m    |         |        | 595,80<br>520,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om.    | 12,4000 | 41,97  | 520,40             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0041  | 63,00  | 0,40               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                               | kg       | 0,5000  | 150,00 | 75,00              |
| 36 | Pret de piata | Кабель АВВГ-1 5x50мм2                                                                                                                                                            | m        |         |        | 104,04<br>0,00     |
|    | 888802        | Кабель АВВГ 5x50                                                                                                                                                                 | m        | 1,0200  | 102,00 | 104,04             |
| 37 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)    | buc      |         |        | 1 010,86<br>128,01 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om     | 3,0500  | 41,97  | 128,01             |
|    | 77772         | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2                                                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 880,30 | 880,30             |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 | 50,00  | 0,10               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  | 174,00 | 0,43               |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                     | kg       | 0,1500  | 9,20   | 1,38               |
| 38 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)    | buc      |         |        | 1 010,86<br>128,01 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om     | 3,0500  | 41,97  | 128,01             |
|    | 77773         | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2                                                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 880,30 | 880,30             |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 | 50,00  | 0,10               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  | 174,00 | 0,43               |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                     | kg       | 0,1500  | 9,20   | 1,38               |
| 39 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10-16мм2) | buc      |         |        | 885,53<br>128,01   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om     | 3,0500  | 41,97  | 128,01             |
|    | 77774         | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10-16мм2                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 755,00 | 755,00             |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 | 50,00  | 0,10               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  | 174,00 | 0,41               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 0,1500  | 9,20      | 1,38               |
| 40 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (в ГРЩ-1)                    | buc      |         |           | 139,88<br>65,47    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,5600  | 41,97     | 65,47              |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,0700  | 38,00     | 2,66               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,0490  | 25,00     | 1,23               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0140  | 75,00     | 1,05               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 7,50      | 9,15               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0360  | 25,00     | 0,90               |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0010  | 12 500,00 | 12,50              |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,1000  | 4,20      | 25,62              |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 1,0000  | 5,00      | 5,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 63,00     | 1,26               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0120  | 75,00     | 0,90               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,0020  | 171,90    | 0,34               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.    | 0,1300  | 98,49     | 12,80              |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.    | 0,0400  | 25,00     | 1,00               |
| 41 | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)         | 100 m    |         |           | 2 608,15<br>747,05 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 17,8000 | 41,97     | 747,05             |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                    | t        | 0,0920  | 11 000,00 | 990,00             |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 1,8000  | 38,00     | 68,40              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,5500  | 171,90    | 94,55              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.    | 7,1900  | 98,49     | 708,15             |
|    |               | <b>2.2. Сети наружного освещения</b>                                                                                        |          |         |           |                    |
| 42 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)                       | buc      |         |           | 80,99<br>76,81     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om.    | 1,8300  | 41,97     | 76,81              |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100  | 75,00     | 0,75               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,0200  | 171,90    | 3,44               |
| 43 | Цена пост     | Светильник венчающий NTV 110M125                                                                                            | buc      |         |           | 800,00<br>0,00     |
|    | 8888151       | Светильник венчающий NTV 110M125                                                                                            | buc      | 1,0000  | 800,00    | 800,00             |
| 44 | Pret de piata | Лампа ДРЛ-125                                                                                                               | buc      |         |           | 30,00<br>0,00      |
|    | 777711        | Лампа ДРЛ-125                                                                                                               | buc      | 1,0000  | 30,00     | 30,00              |
| 45 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                         | 100 m    |         |           | 761,46<br>574,99   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om.    | 13,7000 | 41,97     | 574,99             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 25,00     | 6,25               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 50,00     | 0,43               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,3900  | 171,90    | 67,09              |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut.    | 3,2200  | 10,00     | 32,20              |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut.    | 3,2200  | 25,00     | 80,51              |
| 46 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)                            | 100 m    |         |           | 595,58<br>520,42   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om.    | 12,4000 | 41,97     | 520,42             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 63,00     | 0,17               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                            | kg       | 0,5000  | 150,00    | 75,00    |
| 47 | Pret de piata | Кабель АВБ6Шв-1 3x10,0мм2                                                                                                                                                     | m        |         |           | 22,34    |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 888152        | Кабель АВБ6Шв-1 3x10,0мм2                                                                                                                                                     | m        | 1,0200  | 21,90     | 22,34    |
| 48 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                     | 100 m    |         |           | 278,26   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 278,26   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om.    | 6,6300  | 41,97     | 278,26   |
| 49 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                | 100 m    |         |           | 104,50   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 104,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om.    | 2,4900  | 41,97     | 104,50   |
| 50 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                        | 100 m    |         |           | 273,21   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 273,21   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om.    | 6,5100  | 41,97     | 273,21   |
| 51 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                   | 100 m    |         |           | 142,70   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 142,70   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om.    | 3,4000  | 41,97     | 142,70   |
| 52 | 08-02-160-1   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2) | buc      |         |           | 885,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 128,01   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om     | 3,0500  | 41,97     | 128,01   |
|    | 77776         | Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 755,00    | 755,00   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,00204 | 50,00     | 0,10     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0100  | 63,00     | 0,63     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0024  | 174,00    | 0,42     |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                  | kg       | 0,1500  | 9,20      | 1,38     |
| 53 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                | buc      |         |           | 139,89   |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 65,47    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om     | 1,5600  | 41,97     | 65,47    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                 | kg       | 0,0700  | 38,00     | 2,66     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                  | kg       | 0,0490  | 25,00     | 1,23     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0140  | 75,00     | 1,05     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 7,50      | 9,15     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0360  | 25,00     | 0,90     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                          | t        | 0,0010  | 12 500,00 | 12,50    |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                               | buc      | 6,1000  | 4,20      | 25,62    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                    | buc      | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0200  | 63,00     | 1,26     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                   | kg       | 0,0120  | 75,00     | 0,90     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                 | h-ut.    | 0,0020  | 171,90    | 0,34     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                         | h-ut.    | 0,1300  | 98,49     | 12,80    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                    | h-ut.    | 0,0400  | 25,00     | 1,00     |
| 54 | 10-01-039-06  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)                                                                                           | buc      |         |           | 83,94    |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 83,94    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om     | 2,0000  | 41,97     | 83,94    |
|    |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                                                                  |          |         |           |          |
|    |               | <b>3.1. Сети 0,4кВ</b>                                                                                                                                                        |          |         |           |          |
| 55 | Цена пост     | Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51                                                                                                                                                  | buc      |         |           | 3 962,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 1158913       | Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 3 962,50  | 3 962,50 |
| 56 | Цена пост     | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А                                                                                                                                   | buc      |         |           | 74,40    |
|    |               |                                                                                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 5565349       | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А                                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 74,40     | 74,40    |
| 57 | Цена пост     | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР                                                                                                                                          | buc      |         |           | 698,40   |

| 1  | 2          | 3                                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |            | 32-31 100A                                      |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565350    | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100A | buc | 1,0000 | 698,40   | 698,40   |
| 58 | Цена пост  | Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/ЗР    | buc |        |          | 1 272,00 |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 55699901j1 | Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1 - В/ЗР  | buc | 1,0000 | 1 272,00 | 1 272,00 |
| 59 | Цена пост  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ    | buc |        |          | 5 286,00 |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 556999013  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ    | buc | 1,0000 | 5 286,00 | 5 286,00 |
| 60 | Цена пост  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)   | buc |        |          | 81,00    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565346    | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)   | buc | 1,0000 | 81,00    | 81,00    |
| 61 | Цена пост  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)   | buc |        |          | 81,00    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565347    | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)   | buc | 1,0000 | 81,00    | 81,00    |
| 62 | Цена пост  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)   | buc |        |          | 81,00    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 55653456   | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)   | buc | 1,0000 | 81,00    | 81,00    |
|    |            | <b>3.2. Сети наружного освещения</b>            |     |        |          |          |
| 63 | Цена пост  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)   | buc |        |          | 27,70    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565348    | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)   | buc | 1,0000 | 27,70    | 27,70    |
| 64 | Цена пост  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)    | buc |        |          | 27,70    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565352    | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)    | buc | 1,0000 | 27,70    | 27,70    |
| 65 | Цена пост  | Фотодатчик                                      | buc |        |          | 86,70    |
|    |            |                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 5565354    | Фотодатчик                                      | buc | 1,0000 | 86,70    | 86,70    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in**  
**intravilanul s.Brinza, r-n Cahul**  
 (denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 20**  
**Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)**

**Valoarea de deviz 1 492 532,641 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. тип1- 2860 м2</b>                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм                 | m3   | 429,000                               | 275,743<br>15,529                     | 118 293,704<br>6 661,898 |
| 2      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м) | m3   | 514,800                               | 275,742<br>15,529                     | 141 952,222<br>7 994,278 |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2         | t    | 1,859                                 | 8 829,591<br>0,000                    | 16 414,210<br>0,000      |
| 4      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                           | m2   | 2 860,000                             | 143,311<br>2,518                      | 409 868,602<br>7 202,052 |
| 5      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu                                                                                          | m2   | 2 860,000                             | 114,793<br>2,099                      | 328 306,836<br>6 001,710 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------------|
|    |        | asternere mecanica                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                                          |
| 6  | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15 | m  | 540,000 | 180,980<br>28,540  | 97 728,984<br>15 411,384                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                          |
|    |        | <b>Total тип1- 2860 м2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>1 112 564,55<br/>8<br/>43 271,322</b> |
|    |        | <b>2. тип 2- 700м2</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                          |
| 7  | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,10м)  | m3 | 70,000  | 275,743<br>15,529  | 19 302,003<br>1 087,023                  |
| 8  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2          | t  | 0,455   | 8 835,308<br>0,000 | 4 020,065<br>0,000                       |
| 9  | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                        | m2 | 700,000 | 114,793<br>2,099   | 80 354,820<br>1 468,950                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                          |
|    |        | <b>Total тип 2- 700м2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>103 676,888<br/>2 555,973</b>         |
|    |        | <b>3. тип 3- 560м2</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                          |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм                  | m3 | 56,000  | 275,743<br>15,529  | 15 441,602<br>869,618                    |
| 11 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм                                                 | m3 | 89,600  | 408,908<br>25,182  | 36 638,190<br>2 256,307                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                          |
|    |        | <b>Total тип 3- 560м2</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>52 079,792</b>                        |

| 1 | 2 | 3                          | 4        | 5 | 6 | 7                    |
|---|---|----------------------------|----------|---|---|----------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>    |          |   |   | <b>3 125,925</b>     |
|   |   | Total                      | lei      |   |   | 1 268 321,238        |
|   |   | Fondul social              | 22,50 %  |   |   | 11 014,475           |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 1 279 335,713        |
|   |   | Transportarea materialelor | 5,00 %   |   |   | 56 204,211           |
|   |   | Cheltuieli directe         | 100,00 + |   |   | 1 335 539,924        |
|   |   | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   |   |   | 113 520,893          |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 1 449 060,817        |
|   |   | Beneficiul de deviz        | 3,00 %   |   |   | 43 471,824           |
|   |   | <b>Total deviz:</b>        |          |   |   | <b>1 492 532,641</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>    |          |   |   | <b>48 953,220</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 20  
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)**

**Valoarea de deviz 1 492 532,641 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 20: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 724,986 | 41,97 | 30 427,662        |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 349,600 | 41,97 | 14 672,712        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 91,800  | 41,97 | 3 852,846         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>48 953,220</b> |



**Material:**

|     |                 |                                                          |    |         |          |                     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari     | t  | 403,260 | 950,00   | 383 097,000         |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 334,640 | 1 150,00 | 384 836,000         |
| 3.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 18,189  | 220,00   | 4 001,580           |
| 4.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 109,222 | 220,00   | 24 028,840          |
| 5.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                            | t  | 19,260  | 0,00     | 0,000               |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 635,835 | 160,00   | 101 733,600         |
| 7.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 766,673 | 160,00   | 122 667,680         |
| 8.  | 23203226000401  | Bitum                                                    | t  | 2,384   | 8 500,00 | 20 264,000          |
| 9.  | 266310210000200 | Beton M200                                               | m3 | 28,620  | 980,00   | 28 047,600          |
| 10. | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare BP 300.30.15               | m  | 542,700 | 100,00   | 54 270,000          |
| 11. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 84,920  | 13,40    | 1 137,928           |
| 12. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 261,634 | 0,00     | 0,000               |
| 13. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 3,240   | 0,00     | 0,000               |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |         |          | <b>1 124 084,28</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                   |      |         |        |                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                    | h-ut | 0,695   | 245,00 | 170,275           |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 55,113  | 282,00 | 15 541,866        |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf               | h-ut | 41,462  | 221,00 | 9 163,102         |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 228,258 | 221,00 | 50 445,018        |
| 5. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp      | h-ut | 41,462  | 397,00 | 16 460,414        |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                     | h-ut | 25,949  | 135,00 | 3 503,115         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |         |        | <b>95 283,790</b> |

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Total                      | lei      | 1 268 321,238 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 11 014,475    |
| Total                      | 100,00 + | 1 279 335,713 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 56 204,211    |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 1 335 539,924 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 113 520,893   |
| Total                      | 100,00 + | 1 449 060,817 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 43 471,824    |

**Total deviz:****1 492 532,641**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor**  
**amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. тип1- 2860 м2</b>                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 mm                 | m3   |                                        |                      | 275,743<br>15,529      |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700                                 | 41,97                | 15,529                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                 | m3   | 0,2320                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 1,3110                                 | 160,00               | 209,760                |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                         | h-ut | 0,1530                                 | 221,00               | 33,813                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230                                 | 135,00               | 3,105                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0480                                 | 282,00               | 13,536                 |
| 2      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ,0,18м) | m3   |                                        |                      | 275,742<br>15,529      |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700                                 | 41,97                | 15,529                 |
|        | 1421402200393               | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                      | m3   | 1,3110                                 | 160,00               | 209,760                |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                 | m3   | 0,2320                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                         | h-ut | 0,1530                                 | 221,00               | 33,813                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230                                 | 135,00               | 3,105                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0480                                 | 282,00               | 13,536                 |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2         | t    |                                        |                      | 8 829,591<br>0,000     |
|        | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                                                                                    | t    | 1,0300                                 | 8 500,00             | 8 756,052              |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000                                 | 245,00               | 73,540                 |
| 4      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                           | m2   |                                        |                      | 143,311<br>2,518       |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600                                 | 41,97                | 2,518                  |
|        | 111100010001310             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                     | t    | 0,1410                                 | 950,00               | 133,950                |
|        | 1421102200000               | Nisip bitumat                                                                                                                                                                            | t    | 0,0030                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160                                 | 13,40                | 0,214                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                         | h-ut | 0,0079                                 | 221,00               | 1,746                  |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                      | h-ut | 0,0079                                 | 221,00               | 1,746                  |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                             | h-ut | 0,0079                                 | 397,00               | 3,136                  |
| 5      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                       | m2   |                                        |                      | 114,793<br>2,099       |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500                                 | 41,97                | 2,099                  |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                  | t    | 0,0940                                 | 1 150,00             | 108,100                |
|        | 1421102200000               | Nisip bitumat                                                                                                                                                                            | t    | 0,0030                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0110                                 | 13,40                | 0,147                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                         | h-ut | 0,0053                                 | 221,00               | 1,171                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 221,00   | 1,171              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 397,00   | 2,104              |
| 6  | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15 | m    |        |          | 180,980<br>28,540  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 41,97    | 7,135              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405             |
|    | 26661228002841  | Bordura beton pentru trotuare БР 300.30.15                                                                                                                                                | m    | 1,0050 | 100,00   | 100,500            |
|    | 266310210000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0530 | 980,00   | 51,940             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,000              |
|    |                 | <b>2. тип 2- 700м2</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 7  | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ,0,10м)  | m3   |        |          | 275,743<br>15,529  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700 | 41,97    | 15,529             |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                       | m3   | 1,3110 | 160,00   | 209,760            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,2320 | 0,00     | 0,000              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut | 0,1530 | 221,00   | 33,813             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 135,00   | 3,105              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480 | 282,00   | 13,536             |
| 8  | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2          | t    |        |          | 8 835,308<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300 | 8 500,00 | 8 761,538          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 245,00   | 73,769             |
| 9  | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                        | m2   |        |          | 114,793<br>2,099   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,099              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                   | t    | 0,0940 | 1 150,00 | 108,100            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                             | t    | 0,0030 | 0,00     | 0,000              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0110 | 13,40    | 0,147              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 221,00   | 1,171              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 221,00   | 1,171              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 397,00   | 2,104              |
|    |                 | <b>3. тип 3- 560м2</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 10 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм                  | m3   |        |          | 275,743<br>15,529  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700 | 41,97    | 15,529             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,2320 | 0,00     | 0,000              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 1,3110 | 160,00   | 209,760            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut | 0,1530 | 221,00   | 33,813             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 135,00   | 3,105              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480 | 282,00   | 13,536             |
| 11 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм                                                 | m3   |        |          | 408,908<br>25,182  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 41,97    | 25,182             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 220,00   | 44,660             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 220,00   | 268,179            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000              |

| 1 | 2             | 3                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 0,0420 | 282,00 | 11,843 |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 221,00 | 57,018 |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,0150 | 135,00 | 2,025  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 21**  
**Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

**Valoarea de deviz 122 614,179 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. A1 Водопровод хоз-питьевой ,<br/>Канализация К1, Канализация К3</b><br><br><b>1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы</b>                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 2,760                                 | 515,657<br>0,000                      | 1 423,213<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)                       | m3     | 7,960                                 | 86,460<br>86,460                      | 688,224<br>688,224     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка механ.)                | 100 m3 | 2,140                                 | 237,781<br>0,000                      | 508,851<br>0,000       |
| 4      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                | 100 m3 | 2,140                                 | 700,226<br>370,179                    | 1 498,484<br>792,184   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                     | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |         | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)                                                                                                                       |        |        |                       |                                |
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3     | 53,480 | 13,011<br>13,011      | 695,821<br>695,821             |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)                              | 100 m3 | 0,350  | 565,606<br>0,000      | 197,962<br>0,000               |
| 7  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km ( Вывоз)                                                                                                                                                               | t      | 44,850 | 11,971<br>0,000       | 536,918<br>0,000               |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)                                                                                                   | 100 m3 | 0,350  | 67,014<br>0,000       | 23,455<br>0,000                |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,350  | 102,351<br>15,109     | 35,823<br>5,288                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                       |                                |
|    |         | <b>Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |        |        |                       | <b>5 608,751<br/>2 181,517</b> |
|    |         | <b>1.2. Арматура и трубопроводы</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       |                                |
| 10 | SF50C   | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)                                                                     | компл. | 1,000  | 10 106,251<br>650,535 | 10 106,251<br>650,535          |
| 11 | SD06C   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Ventili cu mufa d25)                                                                                                                      | buc    | 1,000  | 142,591<br>26,441     | 142,591<br>26,441              |
| 12 | SD06C   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din                                                                                                                                                                        | buc    | 1,000  | 197,131               | 197,131                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | otel, avind diametrul de 1"<br>(Ventili cu mufa d32)                                                                                                                                                           |     |         | 26,441           | 26,441               |
| 13 | SA32A | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm<br>(Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32)                                                       | buc | 1,000   | 24,126<br>14,689 | 24,126<br>14,689     |
| 14 | 0     | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32                                                                                                                                                       | buc | 1,000   | 91,350<br>0,000  | 91,350<br>0,000      |
| 15 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm<br>(Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40)                                                       | buc | 1,000   | 34,070<br>20,146 | 34,070<br>20,146     |
| 16 | 0     | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40                                                                                                                                                       | buc | 1,000   | 140,070<br>0,000 | 140,070<br>0,000     |
| 17 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб 32х3,0) | m   | 35,000  | 48,991<br>6,715  | 1 714,692<br>235,032 |
| 18 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40х3,7) | m   | 24,000  | 76,492<br>7,555  | 1 835,814<br>181,310 |
| 19 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50х4,6) | m   | 70,000  | 103,988<br>8,394 | 7 279,154<br>587,580 |
| 20 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind                                            | m   | 129,000 | 6,715<br>6,715   | 866,261<br>866,261   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6                | 7                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|--------------------|
|    |        | diametrul de 16-110 mm<br>(Испытание на<br>непроницаемость)                                                                                                                                                            |      |         |                  |                    |
| 21 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a<br>instalatiei de apa rece executata cu<br>teava din policlorura de vinil tip<br>greu sau material plastic, avind<br>diametrul de 16 - 110 mm<br>(Испытание на<br>функционирование) | 10 m | 12,900  | 4,617<br>4,617   | 59,555<br>59,555   |
| 22 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece<br>sau calda, executata din tevi din<br>material plastic, avind diametrul<br>de 20-75 mm (Промывка)                                                                                   | m    | 129,000 | 2,099<br>2,099   | 270,707<br>270,707 |
| 23 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la<br>imbinari cu snur (Tuburi Armflex<br>din polimeri spumat pentru tevi<br>φ32 )                                                                                                      | m    | 35,000  | 7,543<br>6,715   | 264,012<br>235,032 |
| 24 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la<br>imbinari cu snur (Tuburi Armflex<br>din polimeri spumat pentru tevi<br>φ40 )                                                                                                      | m    | 24,000  | 7,635<br>6,715   | 183,244<br>161,164 |
| 25 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la<br>imbinari cu snur (Tuburi Armflex<br>din polimeri spumat pentru tevi<br>φ50 )                                                                                                      | m    | 70,000  | 8,482<br>6,715   | 593,712<br>470,064 |
| 26 | SA32D  | Compensator de dilatație format<br>U, din teava din material plastic,<br>avind diametrul de 40 mm<br>Тройник полипропиленовый<br>PPRC-3 (PN10) φ50x40                                                                  | buc  | 4,000   | 40,506<br>23,503 | 162,024<br>94,013  |
| 27 | SA17C  | Тройник полипропиленовый<br>PPRC-3 (PN10) φ50x40                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000   | 28,724<br>0,000  | 28,724<br>0,000    |
| 28 | SA32C  | Compensator de dilatație format<br>U, din teava din material plastic,<br>avind diametrul de 32 mm<br>(Муфта переходная сталь-<br>полипропилен PPRC-3 (PN10)<br>φ32x40)                                                 | buc  | 1,000   | 34,070<br>20,146 | 34,070<br>20,146   |
| 29 | SA15B  | Муфта переходная<br>полипропиленовая PPRC-3<br>(PN10) φ50x40                                                                                                                                                           | buc  | 1,000   | 12,180<br>0,000  | 12,180<br>0,000    |
| 30 | SA32C  | Compensator de dilatație format<br>U, din teava din material plastic,                                                                                                                                                  | buc  | 1,000   | 34,070<br>20,146 | 34,070<br>20,146   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |             | avind diametrul de 32 mm<br>(Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)                                                                                                    |     |        |                      |                                 |
| 31 | SA15B       | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 8,526<br>0,000       | 8,526<br>0,000                  |
| 32 | AcA08A      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tub de protectie din polietilena ф125) | m   | 12,000 | 154,239<br>12,591    | 1 850,869<br>151,092            |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Арматура и трубопроводы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |        |                      | <b>25 933,203<br/>4 090,354</b> |
|    |             | <b>1.3. Robinet pentru udare</b>                                                                                                                                                          |     |        |                      |                                 |
| 33 | AcA04F      | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)                                                      | m   | 1,300  | 3 204,568<br>222,441 | 4 165,938<br>289,173            |
| 34 | SB26A       | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм                                                           | buc | 1,000  | 582,457<br>46,167    | 582,457<br>46,167               |
| 35 | SA32C       | Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40x32)                                                           | buc | 1,000  | 34,070<br>20,146     | 34,070<br>20,146                |
| 36 | SA17C       | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 13,499<br>0,000      | 13,499<br>0,000                 |
| 37 | SA15B       | Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 3,349<br>0,000       | 3,349<br>0,000                  |
| 38 | SD06C       | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Ventili cu mufa d25)                                                                          | buc | 1,000  | 142,591<br>26,441    | 142,591<br>26,441               |
| 39 | SD06C       | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Ventili cu mufa d15)                                                                          | buc | 1,000  | 105,221<br>26,441    | 105,221<br>26,441               |
| 40 | Pret firmei | Mufa de trecere din polipropilena d32x25                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 0,144<br>0,000       | 0,144<br>0,000                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                    | 7                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------------|
| 41 | Pret firmei | Mufa de trecere din polipropilena d40x20                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 0,240<br>0,000       | 0,240<br>0,000               |
| 42 | Pret firmei | Reductie otel-polipropilena d15x20                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 5,300<br>0,000       | 5,300<br>0,000               |
| 43 | CA02B       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astopare tevi) | m3  | 0,040  | 2 202,425<br>193,050 | 88,097<br>7,722              |
| 44 | 0           | .Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 26,390<br>0,000      | 26,390<br>0,000              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                              |
|    |             | <b>Total Robinet pentru udare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                      | <b>5 167,296<br/>416,090</b> |
|    |             | <b>1.4. Канализация K1</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                              |
| 45 | AcA08A      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41                                             | m   | 41,000 | 121,424<br>12,591    | 4 978,375<br>516,231         |
| 46 | AcA08A      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41                                             | m   | 10,000 | 74,390<br>12,591     | 743,904<br>125,910           |
|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                              |
|    |             | <b>Total Канализация K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>5 722,279<br/>642,141</b> |
|    |             | <b>1.5. Канализация K3</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                              |
| 47 | AcA08A      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41                                             | m   | 4,000  | 121,428<br>12,591    | 485,714<br>50,364            |
| 48 | AcA08A      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41                                             | m   | 6,000  | 74,388<br>12,591     | 446,325<br>75,546            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                              |
|    |             | <b>Total Канализация K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |        |                      | <b>932,039<br/>125,910</b>   |
|    |             | <b>1.6. Сборные железобетонные</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|    |         | <b>конструкции колодцев</b>                                                                                                                                                      |     |       |                      |                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                      |
|    |         | <b>Total Сборные железобетонные конструкции колодцев<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |       |                      | <b>0,000</b>         |
|    |         | <b>1.7. B1</b>                                                                                                                                                                   |     |       |                      |                      |
| 49 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana               | m3  | 1,380 | 1 673,352<br>404,585 | 2 309,226<br>558,327 |
| 50 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                      | buc | 1,000 | 206,400<br>0,000     | 206,400<br>0,000     |
| 51 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 1 060,000<br>0,000   | 1 060,000<br>0,000   |
| 52 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 1 030,000<br>0,000   | 1 030,000<br>0,000   |
| 53 | 0       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 825,000<br>0,000     | 825,000<br>0,000     |
| 54 | 0       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 654,000<br>0,000     | 654,000<br>0,000     |
| 55 | 0       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 90,000<br>0,000      | 90,000<br>0,000      |
| 56 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)                                        | m2  | 0,920 | 69,459<br>46,167     | 63,902<br>42,474     |
| 57 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см) | m3  | 0,050 | 332,160<br>47,840    | 16,608<br>2,392      |
| 58 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                       | m2  | 5,340 | 95,536<br>3,356      | 510,160<br>17,921    |
|    |         |                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                    | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                      | <b>6 765,296<br/>621,114</b> |
|    |         | <b>1.8. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                      |                              |
| 59 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)                                                                              | m3  | 3,890 | 1 404,813<br>582,121 | 5 464,723<br>2 264,450       |
| 60 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10    | buc | 4,000 | 430,000<br>0,000     | 1 720,000<br>0,000           |
| 61 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3   | buc | 1,000 | 205,000<br>0,000     | 205,000<br>0,000             |
| 62 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1 | buc | 4,000 | 345,000<br>0,000     | 1 380,000<br>0,000           |
| 63 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции                           | buc | 4,000 | 90,000<br>0,000      | 360,000<br>0,000             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |         | колодцев ф1,0м) - КЦО-1                                                                                                                                                                   |     |        |                      |                      |
| 64 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3  | 2,140  | 329,592<br>48,265    | 705,327<br>103,288   |
| 65 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)                                                          | m2  | 21,360 | 95,560<br>3,358      | 2 041,157<br>71,727  |
| 66 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                        | m3  | 1,280  | 1 737,850<br>404,584 | 2 224,448<br>517,868 |
| 67 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                               | buc | 1,000  | 206,400<br>0,000     | 206,400<br>0,000     |
| 68 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 1 060,000<br>0,000   | 1 060,000<br>0,000   |
| 69 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 1 030,000<br>0,000   | 1 030,000<br>0,000   |
| 70 | 0       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 825,000<br>0,000     | 825,000<br>0,000     |
| 71 | 0       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 654,000<br>0,000     | 654,000<br>0,000     |
| 72 | 0       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 90,000<br>0,000      | 90,000<br>0,000      |
| 73 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)                                                 | m2  | 0,920  | 69,459<br>46,167     | 63,902<br>42,474     |
| 74 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu                                   | m3  | 0,050  | 332,160<br>47,840    | 16,608<br>2,392      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                       | 7                                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | balast(щебень толщ.10см)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                         |                                         |
| 75 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                                                                                                                          | m2  | 5,340 | <div>95,536</div> <div>3,356</div>      | <div>510,160</div> <div>17,921</div>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                         |                                         |
|    |         | <b>Total C1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                         | <b>18 556,725</b><br><b>3 020,120</b>   |
|    |         | <b>1.9. C3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                         |                                         |
| 76 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,0м 2шт.)                                                                              | m3  | 1,690 | <div>1 404,810</div> <div>582,117</div> | <div>2 374,129</div> <div>983,777</div> |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10    | buc | 2,000 | <div>430,000</div> <div>0,000</div>     | <div>860,000</div> <div>0,000</div>     |
| 78 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3   | buc | 2,000 | <div>205,000</div> <div>0,000</div>     | <div>410,000</div> <div>0,000</div>     |
| 79 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1 | buc | 2,000 | <div>345,000</div> <div>0,000</div>     | <div>690,000</div> <div>0,000</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
| 80 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) - КЦО-1     | buc | 2,000  | 90,000<br>0,000      | 180,000<br>0,000       |
| 81 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л" | buc | 2,000  | 1 200,000<br>0,000   | 2 400,000<br>0,000     |
| 82 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)                                                                                            | m3  | 10,680 | 329,610<br>48,266    | 3 520,233<br>515,476   |
| 83 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)                                                                                                                                                    | m2  | 10,680 | 95,558<br>3,356      | 1 020,557<br>35,842    |
| 84 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                   | m3  | 2,760  | 1 249,489<br>404,585 | 3 448,591<br>1 116,654 |
| 85 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                                                                                                                          | buc | 2,000  | 206,400<br>0,000     | 412,800<br>0,000       |
| 86 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 1 060,000<br>0,000   | 2 120,000<br>0,000     |
| 87 | 0       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 1 030,000<br>0,000   | 1 030,000<br>0,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6                   | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------------|
| 88 | 0       | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000  | 825,000<br>0,000    | 825,000<br>0,000                |
| 89 | 0       | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000  | 654,000<br>0,000    | 654,000<br>0,000                |
| 90 | 0       | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000  | 90,000<br>0,000     | 90,000<br>0,000                 |
| 91 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стрелянки)                                                                                                                                            | m2      | 0,920  | 69,459<br>46,167    | 63,902<br>42,474                |
| 92 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л" | buc     | 9,000  | 1 200,000<br>0,000  | 10 800,000<br>0,000             |
| 93 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                                                                                              | buc     | 1,000  | 1 600,380<br>34,415 | 1 600,380<br>34,415             |
| 94 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)                                                                                                     | m3      | 1,070  | 329,736<br>48,246   | 352,818<br>51,623               |
| 95 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                                                                                                                           | m2      | 10,680 | 95,558<br>3,356     | 1 020,557<br>35,842             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                     |                                 |
|    |         | <b>Total C3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                     | <b>33 872,967<br/>2 816,103</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |                     | 102 558,556                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,50 % |        |                     | 3 130,504                       |
|    |         | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %  |        |                     | 4 027,891                       |



| 1 | 2 | 3                                                                        | 4        | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|--------------------|
|   |   |                                                                          |          |   |   |                    |
|   |   | Cheltuieli directe                                                       | 100,00 + |   |   | 109 716,951        |
|   |   | Cheltuieli de regie                                                      | 8,50 %   |   |   | 9 325,941          |
|   |   | Total                                                                    | 100,00 + |   |   | 119 042,892        |
|   |   | Beneficiu de deviz                                                       | 3,00 %   |   |   | 3 571,287          |
|   |   | <b>Total A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация K1, Канализация K3</b> |          |   |   | <b>122 614,179</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                                  |          |   |   | <b>13 913,349</b>  |

|  |  |                         |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|
|  |  | <b>Total deviz:</b>     | <b>122 614,179</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> | <b>13 913,349</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21  
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

**Valoarea de deviz 122 614,179 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 21: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |            |      |        |       |         |
|----|---------------|------------|------|--------|-------|---------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 0,158  | 41,97 | 6,631   |
| 2. | 7129020012800 | Pavator    | h-om | 16,087 | 41,97 | 675,171 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,271  | 41,97 | 179,253 |

|                       |               |                           |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 4.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 0,820   | 41,97 | 34,415            |
| 5.                    | 7134050013240 | Izolator - termic         | h-om | 10,320  | 41,97 | 433,130           |
| 6.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 72,959  | 41,97 | 3 062,090         |
| 7.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 119,557 | 41,97 | 5 017,808         |
| 8.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 3,036   | 41,97 | 127,422           |
| 9.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 62,298  | 41,97 | 2 614,647         |
| 10.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,026   | 41,97 | 1,091             |
| 11.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 41,975  | 41,97 | 1 761,691         |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>13 913,349</b> |

### **Materiale:**

|     |                     |                                                                            |     |        |          |           |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                    | t   | 3,150  | 1 534,00 | 4 832,100 |
| 2.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                                              | m3  | 1,472  | 260,00   | 382,720   |
| 3.  | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                      | m3  | 0,027  | 260,00   | 7,020     |
| 4.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3  | 0,983  | 180,00   | 176,940   |
| 5.  | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                        | m3  | 18,342 | 183,00   | 3 356,586 |
| 6.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                            | kg  | 0,138  | 5,00     | 0,690     |
| 7.  | 1725127333925       | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                               | m2  | 0,083  | 2,10     | 0,174     |
| 8.  | 1752117307055       | Calafat alb                                                                | kg  | 0,057  | 20,00    | 1,140     |
| 9.  | 2010102906951       | Bara de lemn                                                               | m3  | 0,022  | 3 500,00 | 77,000    |
| 10. | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                         | m2  | 1,390  | 80,00    | 111,200   |
| 11. | 2112307324986       | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul               | kg  | 0,504  | 8,00     | 4,032     |
| 12. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                          | kg  | 2,800  | 15,00    | 42,000    |
| 13. | 2320156200951       | Motorina motor DIESEL-ld                                                   | kg  | 1,538  | 16,00    | 24,608    |
| 14. | 2320166200676       | White spirit                                                               | kg  | 0,276  | 32,00    | 8,832     |
| 15. | 2320322600282       | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 15,912 | 11,00    | 175,032   |
| 16. | 2320322600294       | Bitum de protectie                                                         | kg  | 0,416  | 11,00    | 4,576     |
| 17. | 2320322600374       | Citom                                                                      | kg  | 0,199  | 17,00    | 3,383     |
| 18. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 1,313  | 14,00    | 18,382    |
| 19. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 3,951  | 21,00    | 82,971    |
| 20. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                                               | kg  | 0,031  | 48,00    | 1,488     |
| 21. | 2430116104160       | Email alchidic                                                             | kg  | 0,468  | 48,00    | 22,464    |
| 22. | 2430226100700       | Grund alchidic                                                             | kg  | 0,288  | 39,00    | 11,232    |
| 23. | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice                                           | kg  | 0,138  | 22,00    | 3,036     |
| 24. | 24302261028850<br>3 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi$ 32 )           | kg  | 1,610  | 18,00    | 28,980    |
| 25. | 24302261028850<br>4 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi$ 40 )           | kg  | 1,104  | 20,00    | 22,080    |
| 26. | 24302261028850<br>5 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi$ 50 )           | kg  | 3,220  | 38,40    | 123,648   |
| 27. | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                    | kg  | 0,303  | 34,00    | 10,302    |
| 28. | 2513736601700       | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                            | buc | 8,437  | 10,00    | 84,370    |
| 29. | 2521216700512       | Tub de protectie din polietilena $\phi$ 125mm                              | m   | 12,542 | 134,40   | 1 685,645 |
| 30. | 25212167011         | Teava din PVC SN4 SDR41 d110mm                                             | m   | 16,723 | 58,00    | 969,934   |
| 31. | 25212167016         | Teava din PVC SN4 SDR41 d160mm                                             | m   | 47,034 | 103,00   | 4 844,502 |
| 32. | 252121670178        | Teava din otel (Teava , диаметр 720x8 мм)                                  | m   | 1,339  | 2 529,00 | 3 386,331 |
| 33. | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                 | m   | 12,450 | 8,00     | 99,600    |
| 34. | 25212167170533      | Teava din material plastic . (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0) | m   | 35,700 | 38,00    | 1 356,600 |
| 35. | 2521216717054       | Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)   | m   | 71,400 | 90,00    | 6 426,000 |
| 36. | 25212167170543      | Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)   | m   | 24,480 | 64,00    | 1 566,720 |
| 37. | 2523156719400       | Mufa din material plastic                                                  | buc | 11,610 | 6,00     | 69,660    |
| 38. | 25231567194132      | Mufa de trecere din polipropilena d32x25mm                                 | buc | 0,040  | 3,60     | 0,144     |
| 39. | 25231567194142      | Mufa de trecere din polipropilena d40x20mm                                 | buc | 0,040  | 6,00     | 0,240     |
| 40. | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                   | buc | 7,740  | 6,00     | 46,440    |
| 41. | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                   | buc | 19,350 | 6,00     | 116,100   |
| 42. | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                              | buc | 6,450  | 6,00     | 38,700    |

|     |                     |                                                                       |     |        |          |            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 43. | 25231567194651<br>2 | Reductie otel-polipropilena d15x20                                    | buc | 0,100  | 53,00    | 5,300      |
| 44. | 2651122100397       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                    | kg  | 11,474 | 1,90     | 21,801     |
| 45. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                         | kg  | 13,770 | 1,90     | 26,163     |
| 46. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                          | kg  | 4,495  | 1,60     | 7,192      |
| 47. | 26611264331         | Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)                                         | buc | 9,000  | 90,00    | 810,000    |
| 48. | 266112643310        | Placi prefabricate pt.camine KЦД-10 (0,18 m3)                         | buc | 6,000  | 430,00   | 2 580,000  |
| 49. | 2661126433103       | Placi prefabricate pt.camine KЦ-10-3 (0,08 m3)                        | buc | 3,000  | 205,00   | 615,000    |
| 50. | 26611264331101      | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)                      | buc | 6,000  | 345,00   | 2 070,000  |
| 51. | 26611264331151      | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)                      | buc | 3,000  | 1 030,00 | 3 090,000  |
| 52. | 266112643315        | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)                        | buc | 4,000  | 1 060,00 | 4 240,000  |
| 53. | 2661126433159       | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)                          | buc | 3,000  | 825,00   | 2 475,000  |
| 54. | 26611264331591      | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)                        | buc | 3,000  | 654,00   | 1 962,000  |
| 55. | 26631021000015      | Beton clasa. M 150 (Beton pentru astopare tevi)                       | m3  | 0,041  | 1 060,00 | 43,460     |
| 56. | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                             | m3  | 3,450  | 1 014,00 | 3 498,300  |
| 57. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                                        | m3  | 2,304  | 950,00   | 2 188,800  |
| 58. | 2664102101126       | Var                                                                   | kg  | 0,605  | 6,00     | 3,630      |
| 59. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                   | m3  | 0,488  | 835,00   | 407,480    |
| 60. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                     | buc | 0,552  | 14,00    | 7,728      |
| 61. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                       | kg  | 0,374  | 17,00    | 6,358      |
| 62. | 2721204123100       | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                              | buc | 4,040  | 10,00    | 40,400     |
| 63. | 2722103261722       | Teava din otel trasa d=50 mm                                          | m   | 0,610  | 66,00    | 40,260     |
| 64. | 2722103304873       | Teava de otel sudata D=50 mm                                          | m   | 0,814  | 66,00    | 53,724     |
| 65. | 2722103306338       | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,203  | 44,00    | 8,932      |
| 66. | 2735725900310       | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 4,271  | 46,00    | 196,466    |
| 67. | 2811236305661       | Scara cu vanguri din otel                                             | kg  | 51,600 | 16,00    | 825,600    |
| 68. | 2873155901261       | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                           | kg  | 2,506  | 46,00    | 115,276    |
| 69. | 2874114124420       | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                   | kg  | 4,068  | 10,00    | 40,680     |
| 70. | 2874115800750       | Suruburi cu piulite si saibe                                          | kg  | 8,644  | 1,00     | 8,644      |
| 71. | 2874145893787       | Cuie de constructii                                                   | kg  | 0,440  | 17,00    | 7,480      |
| 72. | 28751142038701<br>1 | Gura de scurgere din fonta emailata Воронка водосточная ф100мм        | buc | 1,040  | 510,00   | 530,400    |
| 73. | 28752742000011      | Capacul cu rama din fonta* Люк тип Л                                  | buc | 11,000 | 1 200,00 | 13 200,000 |
| 74. | 28752742000013      | Capac cu rama                                                         | buc | 1,020  | 1 500,00 | 1 530,000  |
| 75. | 2875274204140       | Bratari si suport                                                     | kg  | 10,170 | 14,00    | 142,380    |
| 76. | 2875274423119       | Flanse din otel d=50 mm                                               | buc | 8,136  | 115,00   | 935,640    |
| 77. | 2913124201701       | Ventili cu mufa d15mm                                                 | buc | 1,010  | 68,00    | 68,680     |
| 78. | 2913124201702       | Ventili cu mufa d25mm                                                 | buc | 2,020  | 105,00   | 212,100    |
| 79. | 2913124201703       | Ventili cu mufa d32mm                                                 | buc | 1,010  | 159,00   | 160,590    |
| 80. | 2913124202553       | Robinet de golire                                                     | buc | 1,017  | 65,00    | 66,105     |
| 81. | 291312450143        | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32                | buc | 1,015  | 8,40     | 8,526      |
| 82. | 291312450154        | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40                | buc | 1,015  | 12,00    | 12,180     |
| 83. | 2913124502011       | Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60)                             | buc | 1,015  | 26,00    | 26,390     |
| 84. | 29131245022         | Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25                           | buc | 1,015  | 3,30     | 3,349      |
| 85. | 29131245025232      | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32              | buc | 1,015  | 90,00    | 91,350     |
| 86. | 2913124502533       | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40              | buc | 1,015  | 138,00   | 140,070    |
| 87. | 291312450343        | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32                         | buc | 1,015  | 13,30    | 13,499     |
| 88. | 291312450354        | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10)                                | buc | 1,015  | 28,30    | 28,724     |

|     |               |                                                          |     |       |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|
|     |               | φ50x40                                                   |     |       |          |                   |
| 89. | 2913124504395 | Vana-robinet d=40 (50) mm                                | buc | 2,034 | 568,00   | 1 155,312         |
| 90. | 2913124504396 | Vana d=50 mm                                             | buc | 1,017 | 1 552,00 | 1 578,384         |
| 91. | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 0,926 | 12,00    | 11,112            |
| 92. | 3320527328000 | Manometru                                                | buc | 1,017 | 353,00   | 359,001           |
| 93. | 3320634625565 | Contor de apa diam. 50 mm                                | buc | 1,017 | 4 522,00 | 4 598,874         |
| 94. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 3,246 | 20,14    | 65,375            |
| 95. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 0,025 | 20,14    | 0,504             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |       |          | <b>80 557,821</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                 |        |        |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2922140007000 | Macara                                                          | h-ut   | 0,010  | 171,90 | 1,719            |
| 2.  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pînă 15 tf      | h-ut   | 0,156  | 171,90 | 26,816           |
| 3.  | 2940600002994 | Aparat de sudură                                                | h-ut   | 4,488  | 98,49  | 442,024          |
| 4.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf | h-ut   | 2,525  | 221,04 | 558,126          |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut   | 6,445  | 251,54 | 1 621,175        |
| 6.  | 2952260003540 | Buldozer                                                        | h-ut   | 0,001  | 218,11 | 0,218            |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                             | h-util | 2,333  | 218,11 | 508,851          |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut   | 0,098  | 218,11 | 21,375           |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-util | 0,140  | 218,11 | 30,535           |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                           | h-ut   | 0,016  | 18,26  | 0,292            |
| 11. | 2952270003306 | Electropompă de apă 4-6 kw                                      | h-ut   | 0,099  | 21,84  | 2,161            |
| 12. | 2952270003700 | Centrală de beton                                               | h-ut   | 0,002  | 21,36  | 0,043            |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut   | 20,180 | 35,00  | 706,300          |
| 14. | 3110500003004 | Convertizor de sudură de 14 kw                                  | h-ut   | 0,377  | 98,49  | 37,131           |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                 | h-ut   | 20,666 | 171,90 | 3 552,486        |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                               | h-ut   | 3,409  | 157,50 | 536,918          |
| 17. | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire                    | h-ut   | 0,322  | 128,00 | 41,216           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |        |        |        | <b>8 087,386</b> |

**Total deviz:**

**122 614,1  
79**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea și extinderea SPF "Brinza"      Investitor OOO  
amplasat în intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|    |               | <b>1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация K1, Канализация K3</b>                                                                                                                                                                 |        |         |        |                       |
|    |               | <b>1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы</b>                                                                                                                                                                                |        |         |        |                       |
| 1  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)                            | 100 m3 |         |        | 515,657<br>0,000      |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 251,54 | 515,657               |
| 2  | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)                                                  | m3     |         |        | 86,460<br>86,460      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600  | 41,97  | 86,460                |
| 3  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка механ.)                                           | 100 m3 |         |        | 237,781<br>0,000      |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                   | h-util | 1,0900  | 218,11 | 237,781               |
| 4  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)                           | 100 m3 |         |        | 700,226<br>370,179    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  | 41,97  | 370,179               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300  | 35,00  | 330,047               |
| 5  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3     |         |        | 13,011<br>13,011      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100  | 41,97  | 13,011                |
| 6  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)                              | 100 m3 |         |        | 565,606<br>0,000      |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500  | 251,54 | 565,606               |
| 7  | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km ( Вывоз)                                                                                                                                                               | t      |         |        | 11,971<br>0,000       |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0760  | 157,50 | 11,971                |
| 8  | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 67,014<br>0,000       |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0120  | 260,00 | 5,943                 |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1400  | 218,11 | 61,071                |
| 9  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 102,351<br>15,109     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600  | 41,97  | 15,109                |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                 | h-util | 0,4000  | 218,11 | 87,243                |
|    |               | <b>1.2. Арматура и трубопроводы</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |                       |
| 10 | SF50C         | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)                                                                     | КОМПЛ. |         |        | 10 106,251<br>650,535 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 12,4000 | 41,97  | 520,428               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,1000  | 41,97  | 130,107               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 3320634625565  | Contor de apa diam. 50 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 4 522,00 | 4 598,874         |
|    | 2913124504395  | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 568,00   | 1 155,312         |
|    | 2913124504396  | Vana d=50 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 552,00 | 1 578,384         |
|    | 2913124202553  | Robinet de golire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 65,00    | 66,105            |
|    | 3320527328000  | Manometru                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 353,00   | 359,001           |
|    | 2875274423119  | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 115,00   | 935,640           |
|    | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                          | m    | 0,2000  | 44,00    | 8,932             |
|    | 2722103261722  | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000  | 66,00    | 40,260            |
|    | 2722103304873  | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0,8000  | 66,00    | 53,724            |
|    | 2874114124420  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 10,00    | 40,680            |
|    | 2874115800750  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,5000  | 1,00     | 8,644             |
|    | 2875274204140  | Bratari si suport                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,0000 | 14,00    | 142,380           |
|    | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,2000  | 46,00    | 196,466           |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 48,00    | 1,488             |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,6000  | 98,49    | 256,074           |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800  | 171,90   | 13,752            |
| 11 | SD06C          | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Ventili cu mufa d25)                                                                                               | buc  |         |          | 142,591<br>26,441 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300  | 41,97    | 26,441            |
|    | 2913124201702  | Ventili cu mufa d25mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 105,00   | 106,050           |
|    | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,100            |
| 12 | SD06C          | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Ventili cu mufa d32)                                                                                               | buc  |         |          | 197,131<br>26,441 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300  | 41,97    | 26,441            |
|    | 2913124201703  | Ventili cu mufa d32mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 159,00   | 160,590           |
|    | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,100            |
| 13 | SA32A          | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32)                                                          | buc  |         |          | 24,126<br>14,689  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 41,97    | 14,689            |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                     | m    | 0,8500  | 8,00     | 6,800             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 12,00    | 0,072             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300             |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0233  | 98,49    | 2,265             |
| 14 | 0              | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 91,350<br>0,000   |
|    | 29131245025232 | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 90,00    | 91,350            |
| 15 | SA32C          | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)                                                          | buc  |         |          | 34,070<br>20,146  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4800  | 41,97    | 20,146            |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                     | m    | 1,3000  | 8,00     | 10,400            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 12,00    | 0,072             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300             |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0319  | 98,49    | 3,152             |
| 16 | 0              | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 140,070<br>0,000  |
|    | 2913124502533  | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 138,00   | 140,070           |
| 17 | SA17B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0) | m    |         |          | 48,991<br>6,715   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600  | 41,97    | 6,715             |
|    | 25212167170533 | Teava din material plastic . (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 38,00    | 38,760            |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0600  | 6,00     | 0,360             |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 6,00     | 0,900             |
|    | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,300             |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0900  | 6,00     | 0,540             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 12,00    | 0,072             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0106 | 98,49 | 1,044            |
| 18 | SA17C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)            | m    |        |       | 76,492<br>7,555  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 41,97 | 7,555            |
|    | 25212167170543  | Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 64,00 | 65,280           |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0600 | 6,00  | 0,360            |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 6,00  | 0,900            |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,300            |
|    | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0900 | 6,00  | 0,540            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,300            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 12,00 | 0,084            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 98,49 | 1,174            |
| 19 | SA17D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)            | m    |        |       | 103,988<br>8,394 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394            |
|    | 2521216717054   | Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 90,00 | 91,800           |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0600 | 6,00  | 0,360            |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 6,00  | 0,900            |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,300            |
|    | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0900 | 6,00  | 0,540            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,300            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 12,00 | 0,084            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 98,49 | 1,310            |
| 20 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость) | m    |        |       | 6,715<br>6,715   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 41,97 | 6,715            |
| 21 | SF02C           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)                      | 10 m |        |       | 4,617<br>4,617   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 41,97 | 4,617            |
| 22 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)                                                                                               | m    |        |       | 2,099<br>2,099   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 41,97 | 2,099            |
| 23 | IzJ13A          | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ32 )                                                                                                                  | m    |        |       | 7,543<br>6,715   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 243022610288503 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ32 )                                                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 18,00 | 0,828            |
| 24 | IzJ13A          | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ40 )                                                                                                                  | m    |        |       | 7,635<br>6,715   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 243022610288504 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ40 )                                                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 20,00 | 0,920            |
| 25 | IzJ13A          | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ50 )                                                                                                                  | m    |        |       | 8,482<br>6,715   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358            |
|    | 243022610288505 | Snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ50 )                                                                                                                                                                | kg   | 0,0460 | 38,40 | 1,766            |
| 26 | SA32D           | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40                                                                                                                                   | buc  |        |       | 40,506           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |               | mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40                                                                                                                                          |      |         |          | 23,503    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600  | 41,97    | 23,503    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                | m    | 1,6000  | 8,00     | 12,800    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070  | 12,00    | 0,084     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,450     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0372  | 98,49    | 3,669     |
| 27 | SA17C         | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40                                                                                                                                             | buc  |         |          | 28,724    |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,000     |
|    | 291312450354  | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 28,30    | 28,724    |
| 28 | SA32C         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)                                     | buc  |         |          | 34,070    |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 20,146    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800  | 41,97    | 20,146    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                | m    | 1,3000  | 8,00     | 10,400    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 12,00    | 0,072     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0319  | 98,49    | 3,152     |
| 29 | SA15B         | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40                                                                                                                                    | buc  |         |          | 12,180    |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,000     |
|    | 291312450154  | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 12,00    | 12,180    |
| 30 | SA32C         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)                                     | buc  |         |          | 34,070    |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 20,146    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800  | 41,97    | 20,146    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                | m    | 1,3000  | 8,00     | 10,400    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 12,00    | 0,072     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0319  | 98,49    | 3,152     |
| 31 | SA15B         | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32                                                                                                                                    | buc  |         |          | 8,526     |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,000     |
|    | 291312450143  | Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 8,40     | 8,526     |
| 32 | Aca08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tub de protectie din polietilena ф125) | m    |         |          | 154,239   |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 12,591    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591    |
|    | 2521216700512 | Tub de protectie din polietilena ф125mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0400  | 134,40   | 140,470   |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                           | buc  | 0,1150  | 10,00    | 1,156     |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 21,84    | 0,022     |
|    |               | <b>1.3. Robinet pentru udare</b>                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
| 33 | Aca04F        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)                                                      | m    |         |          | 3 204,568 |
|    |               |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 222,441   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 5,3000  | 41,97    | 222,441   |
|    | 252121670178  | Teava din otel (Teava , диаметр 720x8 мм)                                                                                                                                                 | m    | 1,0100  | 2 529,00 | 2 604,870 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,9900  | 14,00    | 14,140    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 2,9800  | 21,00    | 63,824    |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,8900  | 46,00    | 88,674    |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000 | 11,00    | 134,640   |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,602     |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                              | kg   | 0,3800  | 8,00     | 3,102     |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-lld                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1600  | 16,00    | 18,929    |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2900  | 98,49    | 28,562    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 171,90   | 1,719     |
|    | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf                                                                                                                                | h-ut | 0,1200  | 171,90   | 20,628    |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 21,84    | 0,437     |
| 34 | SB26A         | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase                                                                                                      | buc  |         |          | 582,457   |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    |                 | si acoperisuri, Воронка водосточная<br>φ100мм                                                                                                                                                                  |      |          |          | 46,167               |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000   | 41,97    | 46,167               |
|    | 287511420387011 | Gura de scurgere din fonta emailata Воронка<br>водосточная φ100мм                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 510,00   | 530,400              |
|    | 1725127333925   | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0800   | 2,10     | 0,174                |
|    | 1752117307055   | Calafat alb                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0550   | 20,00    | 1,140                |
|    | 2320322600294   | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000   | 11,00    | 4,576                |
| 35 | SA32C           | Compensator de dilatare format U, din teava<br>din material plastic, avind diametrul de 40<br>mm (Teu din polietilena (PN10) φ40x32)                                                                           | buc  |          |          | 34,070<br>20,146     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4800   | 41,97    | 20,146               |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                     | m    | 1,3000   | 8,00     | 10,400               |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060   | 12,00    | 0,072                |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200   | 15,00    | 0,300                |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0319   | 98,49    | 3,152                |
| 36 | SA17C           | Тройник полипропиленовый PPRC-3<br>(PN10) φ40x32                                                                                                                                                               | buc  |          |          | 13,499<br>0,000      |
|    | 291312450343    | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10)<br>φ40x32                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 13,30    | 13,499               |
| 37 | SA15B           | Угольник полипропиленовый PPRC-3<br>(PN10) φ25                                                                                                                                                                 | buc  |          |          | 3,349<br>0,000       |
|    | 29131245022     | Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10)<br>φ25                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 3,30     | 3,349                |
| 38 | SD06C           | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,<br>pentru teava din otel, avind diametrul de 1"<br>(Ventili cu mufa d25)                                                                                         | buc  |          |          | 142,591<br>26,441    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300   | 41,97    | 26,441               |
|    | 2913124201702   | Ventili cu mufa d25mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 105,00   | 106,050              |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 10,00    | 10,100               |
| 39 | SD06C           | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,<br>pentru teava din otel, avind diametrul de 1"<br>(Ventili cu mufa d15)                                                                                         | buc  |          |          | 105,221<br>26,441    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6300   | 41,97    | 26,441               |
|    | 2913124201701   | Ventili cu mufa d15mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 68,00    | 68,680               |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 10,00    | 10,100               |
| 40 | Pret firmei     | Mufa de trecere din polipropilena d32x25                                                                                                                                                                       | buc  |          |          | 0,144<br>0,000       |
|    | 25231567194132  | Mufa de trecere din polipropilena d32x25mm                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400   | 3,60     | 0,144                |
| 41 | Pret firmei     | Mufa de trecere din polipropilena d40x20                                                                                                                                                                       | buc  |          |          | 0,240<br>0,000       |
|    | 25231567194142  | Mufa de trecere din polipropilena d40x20mm                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400   | 6,00     | 0,240                |
| 42 | Pret firmei     | Reductie otel-polipropilena d15x20                                                                                                                                                                             | buc  |          |          | 5,300<br>0,000       |
|    | 252315671946512 | Reductie otel-polipropilena d15x20                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000   | 53,00    | 5,300                |
| 43 | CA02B           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape<br>la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea<br>cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton clasa M 150 (Beton pentru<br>astopare tevi) | m3   |          |          | 2 202,425<br>193,050 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,9500   | 41,97    | 165,775              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500   | 41,97    | 27,275               |
|    | 26631021000015  | Beton clasa. M 150 (Beton pentru astopare tevi)                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250   | 1 060,00 | 1 086,500            |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg   | 284,0000 | 1,90     | 545,025              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,7600   | 180,00   | 139,500              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,6800   | 260,00   | 175,500              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900   | 20,14    | 6,050                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0570   | 21,36    | 1,075                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0180   | 218,11   | 5,450                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500   | 171,90   | 42,975               |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 18,26    | 7,300                |
| 44 | 0               | .Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)                                                                                                                                                                     | buc  |          |          | 26,390<br>0,000      |
|    | 2913124502011   | Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000   | 26,00    | 26,390               |
|    |                 | <b>1.4. Канализация K1</b>                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 45 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41             | m    |         |          | 121,424<br>12,591    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591               |
|    | 25212167016    | Teava din PVC SN4 SDR41 d160mm                                                                                                                                     | m    | 1,0400  | 103,00   | 107,655              |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                    | buc  | 0,1150  | 10,00    | 1,156                |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 21,84    | 0,022                |
| 46 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41             | m    |         |          | 74,390<br>12,591     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591               |
|    | 25212167011    | Teava din PVC SN4 SDR41 d110mm                                                                                                                                     | m    | 1,0400  | 58,00    | 60,622               |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                    | buc  | 0,1150  | 10,00    | 1,156                |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 21,84    | 0,022                |
|    |                | <b>1.5. Канализация К3</b>                                                                                                                                         |      |         |          |                      |
| 47 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41             | m    |         |          | 121,428<br>12,591    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591               |
|    | 25212167016    | Teava din PVC SN4 SDR41 d160mm                                                                                                                                     | m    | 1,0400  | 103,00   | 107,661              |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                    | buc  | 0,1150  | 10,00    | 1,155                |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 21,84    | 0,022                |
| 48 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41             | m    |         |          | 74,388<br>12,591     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591               |
|    | 25212167011    | Teava din PVC SN4 SDR41 d110mm                                                                                                                                     | m    | 1,0400  | 58,00    | 60,620               |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                    | buc  | 0,1150  | 10,00    | 1,155                |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 21,84    | 0,022                |
|    |                | <b>1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев</b>                                                                                                            |      |         |          |                      |
|    |                | <b>1.7. B1</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |                      |
| 49 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3   |         |          | 1 673,352<br>404,585 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,7500  | 41,97    | 283,298              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8900  | 41,97    | 121,287              |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   |         | 1 014,00 | 845,000              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 80,00    | 9,739                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 835,00   | 8,471                |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2660  | 260,00   | 70,275               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 6,00     | 0,670                |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 17,00    | 1,380                |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 3 500,00 | 15,217               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8500  | 171,90   | 318,015              |
| 50 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.        | buc  |         |          | 206,400<br>0,000     |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                          | kg   | 12,9000 | 16,00    | 206,400              |
| 51 | 0              | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                     | buc  |         |          | 1 060,000<br>0,000   |
|    | 266112643315   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 060,00 | 1 060,000            |
| 52 | 0              | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 030,000<br>0,000   |
|    | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 030,00 | 1 030,000            |
| 53 | 0              | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                       | buc  |         |          | 825,000<br>0,000     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2661126433159   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 825,00   | 825,000              |
| 54 | 0               | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 654,000<br>0,000     |
|    | 26611264331591  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 654,00   | 654,000              |
| 55 | 0               | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 90,000<br>0,000      |
|    | 26611264331     | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 90,00    | 90,000               |
| 56 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стрелянки)                                                                                                                                       | m2   |        |          | 69,459<br>46,167     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 41,97    | 46,167               |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1040 | 39,00    | 4,070                |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 34,00    | 3,733                |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 22,00    | 1,100                |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 48,00    | 8,139                |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 14,00    | 2,800                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 32,00    | 3,200                |
| 57 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)                                                                                                | m3   |        |          | 332,160<br>47,840    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 41,97    | 47,840               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,3110 | 183,00   | 241,560              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2320 | 20,14    | 4,840                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1530 | 221,04   | 35,360               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 128,00   | 2,560                |
| 58 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                                                                                                                       | m2   |        |          | 95,536<br>3,356      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,356                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0590 | 1 534,00 | 90,489               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070 | 17,00    | 0,118                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0072 | 221,04   | 1,573                |
|    |                 | <b>1.8. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                      |
| 59 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)                                                                           | m3   |        |          | 1 404,813<br>582,121 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,7100 | 41,97    | 407,530              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,1600 | 41,97    | 174,591              |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4100 | 950,00   | 392,211              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 80,00    | 10,468               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0770 | 835,00   | 64,825               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1600 | 180,00   | 29,013               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 1,60     | 1,289                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8900 | 171,90   | 324,887              |
| 60 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10 | buc  |        |          | 430,000<br>0,000     |
|    | 266112643310    | Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 430,00   | 430,000              |
| 61 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции                        | buc  |        |          | 205,000<br>0,000     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | колотцев ф1,0м) КЦ-10-3                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                      |
|    | 2661126433103   | Placi prefabricate pt.camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 205,00   | 205,000              |
| 62 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1 | buc  |         |          | 345,000<br>0,000     |
|    | 26611264331101  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 345,00   | 345,000              |
| 63 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) - КЦО-1   | buc  |         |          | 90,000<br>0,000      |
|    | 26611264331     | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 90,00    | 90,000               |
| 64 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)                                                                                          | m3   |         |          | 329,592<br>48,265    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 41,97    | 48,265               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,3110  | 183,00   | 239,952              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2320  | 20,14    | 4,668                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1530  | 221,04   | 33,776               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0230  | 128,00   | 2,931                |
| 65 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 95,560<br>3,358      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,358                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0590  | 1 534,00 | 90,489               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070  | 17,00    | 0,119                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0072  | 221,04   | 1,594                |
| 66 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                 | m3   |         |          | 1 737,850<br>404,584 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,7500  | 41,97    | 283,298              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8900  | 41,97    | 121,287              |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         | 1 014,00 | 911,016              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 80,00    | 9,750                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 835,00   | 8,480                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2660  | 260,00   | 70,281               |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 6,00     | 0,670                |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 17,00    | 1,381                |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 3 500,00 | 13,672               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8500  | 171,90   | 318,015              |
| 67 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                                                                                                                        | buc  |         |          | 206,400<br>0,000     |
|    | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 12,9000 | 16,00    | 206,400              |
| 68 | 0               | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 1 060,000<br>0,000   |
|    | 266112643315    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 060,00 | 1 060,000            |
| 69 | 0               | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 030,000<br>0,000   |
|    | 26611264331151  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 030,00 | 1 030,000            |
| 70 | 0               | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 825,000<br>0,000     |
|    | 2661126433159   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 825,00   | 825,000              |
| 71 | 0               | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 654,000              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | m3)                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 0,000     |
|    | 26611264331591  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 654,00   | 654,000   |
| 72 | 0               | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 90,000    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,000     |
|    | 26611264331     | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 90,00    | 90,000    |
| 73 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)                                                                                                                                        | m2   |        |          | 69,459    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 46,167    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 41,97    | 46,167    |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1040 | 39,00    | 4,070     |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 34,00    | 3,733     |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 22,00    | 1,100     |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 48,00    | 8,139     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000 | 14,00    | 2,800     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250     |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 32,00    | 3,200     |
| 74 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)                                                                                                 | m3   |        |          | 332,160   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 47,840    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 41,97    | 47,840    |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,3110 | 183,00   | 241,560   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2320 | 20,14    | 4,840     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1530 | 221,04   | 35,360    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230 | 128,00   | 2,560     |
| 75 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                                                                                                                        | m2   |        |          | 95,536    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 3,356     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,356     |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0590 | 1 534,00 | 90,489    |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 17,00    | 0,118     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0072 | 221,04   | 1,573     |
|    |                 | <b>1.9. C3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |           |
| 76 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,0м 2шт.)                                                                            | m3   |        |          | 1 404,810 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 582,117   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 41,97    | 407,531   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 41,97    | 174,585   |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 950,00   | 392,367   |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 80,00    | 10,462    |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 835,00   | 64,725    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 180,00   | 28,970    |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 1,60     | 1,289     |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 171,90   | 324,881   |
| 77 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10  | buc  |        |          | 430,000   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,000     |
|    | 266112643310    | Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 430,00   | 430,000   |
| 78 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3 | buc  |        |          | 205,000   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,000     |
|    | 2661126433103   | Placi prefabricate pt.camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 205,00   | 205,000   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 79 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1   | buc  |         |          | 345,000<br>0,000     |
|    | 26611264331101  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 345,00   | 345,000              |
| 80 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) - КЦО-1     | buc  |         |          | 90,000<br>0,000      |
|    | 26611264331     | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 90,00    | 90,000               |
| 81 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л" | buc  |         |          | 1 200,000<br>0,000   |
|    | 28752742000011  | Сараcul cu rama din fonta* Люк тип Л                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,000            |
| 82 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)                                                                                            | m3   |         |          | 329,610<br>48,266    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500  | 41,97    | 48,266               |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,3110  | 183,00   | 239,905              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2320  | 20,14    | 4,673                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530  | 221,04   | 33,818               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230  | 128,00   | 2,948                |
| 83 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 95,558<br>3,356      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,356                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0590  | 1 534,00 | 90,489               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070  | 17,00    | 0,119                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0072  | 221,04   | 1,594                |
| 84 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 249,489<br>404,585 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,7500  | 41,97    | 283,297              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8900  | 41,97    | 121,287              |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         | 1 014,00 | 422,500              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1200  | 80,00    | 9,739                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 835,00   | 8,471                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2660  | 260,00   | 70,181               |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100  | 6,00     | 0,670                |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 17,00    | 1,380                |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 3 500,00 | 13,949               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8500  | 171,90   | 318,015              |
| 85 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                                                                                                                          | buc  |         |          | 206,400<br>0,000     |
|    | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 12,9000 | 16,00    | 206,400              |
| 86 | 0               | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 1 060,000<br>0,000   |
|    | 266112643315    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 1 060,00 | 1 060,000            |
| 87 | 0               | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 1 030,000<br>0,000   |
|    | 26611264331151  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 030,00 | 1 030,000            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
| 88 | 0               | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 825,000<br>0,000    |
|    | 2661126433159   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 825,00   | 825,000             |
| 89 | 0               | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 654,000<br>0,000    |
|    | 26611264331591  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 654,00   | 654,000             |
| 90 | 0               | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 90,000<br>0,000     |
|    | 26611264331     | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 90,00    | 90,000              |
| 91 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)                                                                                                                                            | m2   |         |          | 69,459<br>46,167    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 41,97    | 46,167              |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 39,00    | 4,070               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100  | 34,00    | 3,733               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 22,00    | 1,100               |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 48,00    | 8,139               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 14,00    | 2,800               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,250               |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 32,00    | 3,200               |
| 92 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л" | buc  |         |          | 1 200,000<br>0,000  |
|    | 28752742000011  | Capacul cu rama din fonta* Люк тип Л                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,000           |
| 93 | AcE07B          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                                                                                              | buc  |         |          | 1 600,380<br>34,415 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8200  | 41,97    | 34,415              |
|    | 28752742000013  | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 530,000           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,5000 | 1,90     | 26,163              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0520  | 180,00   | 9,540               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0130  | 20,14    | 0,262               |
| 94 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)                                                                                                     | m3   |         |          | 329,736<br>48,246   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500  | 41,97    | 48,246              |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,3110  | 183,00   | 239,952             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2320  | 20,14    | 4,668               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530  | 221,04   | 33,879              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230  | 128,00   | 2,991               |
| 95 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка-асф.бет. смесь)                                                                                                                                            | m2   |         |          | 95,558<br>3,356     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,356               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0590  | 1 534,00 | 90,489              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070  | 17,00    | 0,119               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0072  | 221,04   | 1,594               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 22**

**Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 271 137,160 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,870                                 | 686,707<br>0,000                      | 2 657,555<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     | 7,910                                 | 86,460<br>86,460                      | 683,901<br>683,901     |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Обвалование)                             | 100 m3 | 23,550                                | 335,720<br>0,000                      | 7 906,206<br>0,000     |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 1,900                                 | 237,620<br>0,000                      | 451,478<br>0,000       |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile                 | 100 m3 | 1,960                                 | 837,712<br>370,171                    | 1 641,915<br>725,535   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |                                 |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                    | m3     | 49,100 | 13,011<br>13,011     | 638,825<br>638,825              |
| 7  | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                     | m3     | 49,100 | 31,058<br>31,058     | 1 524,938<br>1 524,938          |
| 8  | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Перемещение грунта до 10 м, грунт I категории для обратной засыпки)                            | 100 m3 | 2,455  | 457,756<br>0,000     | 1 123,790<br>0,000              |
| 9  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                                                                              | t      | 56,000 | 10,000<br>0,000      | 560,000<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                      | <b>17 188,608<br/>3 573,199</b> |
|    |         | <b>2. Placa radierului</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      |                                 |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5                                          | m3     | 5,600  | 1 157,315<br>188,865 | 6 480,964<br>1 057,644          |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 | m3     | 22,000 | 1 269,801<br>184,668 | 27 935,632<br>4 062,696         |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                | m2     | 35,080 | 77,342<br>50,364     | 2 713,158<br>1 766,769          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5         | 6                    | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)                                                                               |    |           |                      |                                  |
| 13 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4Bp-I                                                                                              | kg | 8,200     | 17,043<br>1,889      | 139,753<br>15,487                |
| 14 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                         | kg | 53,400    | 14,198<br>3,316      | 758,197<br>177,072               |
| 15 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                           | kg | 1 503,400 | 13,564<br>2,476      | 20 391,728<br>3 722,781          |
| 16 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)                                                                             | kg | 53,280    | 16,416<br>3,483      | 874,639<br>185,592               |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)                                                                               | kg | 81,600    | 13,731<br>2,644      | 1 120,466<br>215,726             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                      |                                  |
|    |        | <b>Total Placa radierului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |    |           |                      | <b>60 414,537<br/>11 203,767</b> |
|    |        | <b>3. Perete monolit</b>                                                                                                                                                                                                        |    |           |                      |                                  |
| 18 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 36,000    | 1 246,716<br>161,584 | 44 881,758<br>5 817,042          |
| 19 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                 | m2 | 231,200   | 77,278<br>50,364     | 17 866,607<br>11 644,157         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                    | 7                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|
|    |       | (Опалубка стен)                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                      |                                  |
| 20 | CC02I | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                               | kg  | 780,000   | 15,120<br>4,155      | 11 793,624<br>3 240,924          |
| 21 | CC02J | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                           | kg  | 1 456,400 | 14,022<br>2,602      | 20 421,753<br>3 789,765          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                      |                                  |
|    |       | <b>Total Perete monolit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      | <b>94 963,742<br/>24 491,888</b> |
|    |       | <b>4. Placa de acoperisi PM1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                      |                                  |
| 22 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                                                               | m3  | 7,000     | 1 329,995<br>222,441 | 9 309,968<br>1 557,088           |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)                                                                    | m2  | 49,720    | 78,124<br>50,364     | 3 884,309<br>2 504,098           |
| 24 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 140,000   | 27,991<br>18,887     | 3 918,670<br>2 644,110           |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp d5Bp-I                                                                                                                                                        | kg  | 28,600    | 17,039<br>1,889      | 487,323<br>54,016                |
| 26 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 35,600    | 14,102               | 502,041                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (опалубке)                          |     |         | 2,895              | 103,079                         |
| 27 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante         | kg  | 854,400 | 13,801<br>2,392    | 11 791,731<br>2 043,981         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                 |
|    |       | <b>Total Placa de acoperisi PM1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>29 894,042<br/>8 906,372</b> |
|    |       | <b>5. Constructii</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                 |
| 28 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 2,000   | 237,814<br>92,334  | 475,628<br>184,668              |
| 29 | CP10B | KI15-9                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000   | 833,250<br>0,000   | 1 666,500<br>0,000              |
| 30 | CP10B | KI11-15-1                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000   | 1 040,300<br>0,000 | 2 080,600<br>0,000              |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                       | kg  | 126,040 | 26,640<br>8,814    | 3 357,715<br>1 110,862          |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice pp 4,5,6)                                  | kg  | 26,120  | 21,241<br>8,813    | 554,805<br>230,205              |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Plansa 11, p8)                                               | kg  | 37,200  | 21,240<br>8,814    | 790,141<br>327,870              |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din                                                                                                                                                                                             | kg  | 89,400  | 21,240             | 1 898,883                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capac p.11)                                   |     |         | 8,814              | 787,944              |
| 35 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Maner p.12)    | kg  | 13,160  | 21,243<br>8,815    | 279,552<br>116,005   |
| 36 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Flansa p.10)   | kg  | 26,200  | 21,240<br>8,814    | 556,498<br>230,919   |
| 37 | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t   | 0,318   | 209,255<br>69,289  | 66,543<br>22,034     |
| 38 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t   | 0,318   | 430,009<br>160,358 | 136,743<br>50,994    |
| 39 | AcF01A  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 ΓOCT103-7, 1 buc.)                                | kg  | 115,400 | 23,606<br>5,036    | 2 724,129<br>581,201 |
| 40 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm                                  | buc | 8,000   | 276,938<br>45,328  | 2 215,501<br>362,621 |
| 41 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                        | buc | 8,000   | 19,189<br>18,047   | 153,509<br>144,377   |
| 42 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                 | m2  | 20,000  | 18,159<br>8,394    | 363,180<br>167,880   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                    | 7                               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |            | aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>( Plasa din fibre de sticla CC-1<br>latimea 500 mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                                 |
| 43 | IzF04F k=3 | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatia curenta pe<br>suprafete inclinate peste 40% sau<br>verticale plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba) (Mastic asfaltic, in 3<br>grunduri) K=3 | m2 | 20,000 | 115,329<br>7,555     | 2 306,574<br>151,092            |
| 44 | CA02B      | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimi pina la 35<br>m inclusiv, prepararea cu centrala<br>de betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton clasa C 10/8 (Bc<br>10/B 150) M100                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,000  | 1 227,385<br>193,061 | 1 227,385<br>193,061            |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      |                                 |
|    |            | <b>Total Constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      | <b>20 853,886<br/>4 661,733</b> |

|  |  |                                          |          |                                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 223 314,815                       |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 11 888,316                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 235 203,131                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 7 414,346                         |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 242 617,477                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 20 622,485                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 263 239,962                       |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 3,00 %   | 7 897,198                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>271 137,160<br/>52 836,959</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in**  
**intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22**  
**Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 271 137,160 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 22: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                           |      |         |       |                   |
|----------------|----------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 6,640   | 41,97 | 278,681           |
| 2.             | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 271,660 | 41,97 | 11 401,570        |
| 3.             | 7123011000200  | Betonist                  | h-om | 6,048   | 41,97 | 253,835           |
| 4.             | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 306,447 | 41,97 | 12 861,582        |
| 5.             | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 4,000   | 41,97 | 167,880           |
| 6.             | 7124010010700  | Dulgher                   | h-om | 49,720  | 41,97 | 2 086,748         |
| 7.             | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 321,594 | 41,97 | 13 497,300        |
| 8.             | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 3,600   | 41,97 | 151,092           |
| 9.             | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 13,848  | 41,97 | 581,201           |
| 10.            | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,740   | 41,97 | 73,028            |
| 11.            | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 3,181   | 41,97 | 133,506           |
| 12.            | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 60,443  | 41,97 | 2 536,793         |
| 13.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 85,137  | 41,97 | 3 573,199         |
| 14.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 122,272 | 41,97 | 5 131,758         |
| 15.            | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 2,592   | 41,97 | 108,786           |
| Total manopera |                |                           |      |         |       | <b>52 836,959</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |           |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 4,772     | 2,90     | 13,839    |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 0,008     | 180,00   | 1,440     |
| 3.  | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg  | 0,485     | 8,50     | 4,122     |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,134     | 3 720,00 | 498,480   |
| 5.  | 2010102901118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                         | m3  | 0,121     | 3 720,00 | 450,120   |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,982     | 3 150,00 | 3 093,300 |
| 7.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,120     | 3 720,00 | 446,400   |
| 8.  | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3  | 0,001     | 3 720,00 | 3,720     |
| 9.  | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 1 184,912 | 0,55     | 651,701   |
| 10. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 33,092    | 95,00    | 3 143,740 |
| 11. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 67,800    | 0,70     | 47,460    |
| 12. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,036     | 700,00   | 25,200    |
| 13. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 0,190     | 34,00    | 6,460     |
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 37,920    | 12,50    | 474,000   |
| 15. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii (mastic asfaltic)               | kg  | 102,000   | 20,00    | 2 040,000 |
| 16. | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                     | kg  | 1,654     | 49,50    | 81,873    |
| 17. | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ021                            | kg  | 1,075     | 39,00    | 41,925    |

|     |                  |                                                                              |     |           |          |                    |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|
| 18. | 2430226102460    | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                    | kg  | 0,485     | 17,25    | 8,366              |
| 19. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                  | kg  | 3,000     | 3,50     | 10,500             |
| 20. | 2513730000000    | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg  | 121,170   | 12,50    | 1 514,625          |
| 21. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                | buc | 4,847     | 5,00     | 24,235             |
| 22. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                 | m2  | 22,000    | 8,40     | 184,800            |
| 23. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                | kg  | 2,640     | 1,80     | 4,752              |
| 24. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                               | kg  | 0,600     | 2,04     | 1,224              |
| 25. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                   | kg  | 20,400    | 0,08     | 1,632              |
| 26. | 2663102100000100 | Beton M100                                                                   | m3  | 1,035     | 900,00   | 931,500            |
| 27. | 2663102100000200 | Beton M200                                                                   | m3  | 67,731    | 972,00   | 65 834,532         |
| 28. | 266310210000050  | Beton M50                                                                    | m3  | 5,797     | 840,00   | 4 869,480          |
| 29. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                           | m3  | 0,012     | 918,00   | 11,016             |
| 30. | 2666122800600    | Element prefabricat                                                          | buc | 2,020     | 0,00     | 0,000              |
| 31. | 266612280060011  | Element prefabricat (Кольцо КЦ15-9)                                          | buc | 2,020     | 825,00   | 1 666,500          |
| 32. | 266612280060012  | Element prefabricat (Плита перекрытия КЦП1-15-1)                             | buc | 2,020     | 1 030,00 | 2 080,600          |
| 33. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                              | kg  | 890,909   | 10,40    | 9 265,453          |
| 34. | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                       | kg  | 83,640    | 10,60    | 886,584            |
| 35. | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                      | kg  | 3 909,555 | 10,60    | 41 441,283         |
| 36. | 2710602400000    | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                               | kg  | 54,612    | 12,40    | 677,189            |
| 37. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                  | kg  | 3,181     | 14,00    | 44,534             |
| 38. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                | kg  | 15,800    | 14,00    | 221,200            |
| 39. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                         | kg  | 48,549    | 14,00    | 679,686            |
| 40. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                        | kg  | 192,080   | 12,00    | 2 304,960          |
| 41. | 27752763098861   | Confectii metalice inglobate in beton (scara)                                | kg  | 126,040   | 17,40    | 2 193,096          |
| 42. | 2811236310185    | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                          | kg  | 56,000    | 11,86    | 664,160            |
| 43. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                 | kg  | 37,168    | 14,50    | 538,936            |
| 44. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                   | kg  | 22,545    | 18,60    | 419,338            |
| 45. | 2873146311532    | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                               | kg  | 1,212     | 14,00    | 16,968             |
| 46. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                      | kg  | 1,591     | 45,60    | 72,551             |
| 47. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                  | kg  | 1,212     | 45,60    | 55,267             |
| 48. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                        | buc | 94,800    | 0,50     | 47,400             |
| 49. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                  | buc | 94,800    | 0,40     | 37,920             |
| 50. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                            | kg  | 1,580     | 26,40    | 41,712             |
| 51. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                           | kg  | 9,480     | 14,50    | 137,460            |
| 52. | 4011106202741    | Energie electrica                                                            | kw  | 2,545     | 1,89     | 4,809              |
| 53. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                     | m3  | 4,910     | 0,00     | 0,000              |
| 54. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                | m3  | 7,889     | 0,00     | 0,000              |
| 55. | 4100126202818    | Apa                                                                          | m3  | 0,994     | 0,00     | 0,000              |
| 56. | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                     | buc | 0,106     | 3 480,00 | 368,880            |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                        |     |           |          | <b>148 286,928</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                             |      |        |        |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 2922140006700 | Macara turn                                                 | h-ut | 1,100  | 250,00 | 275,000   |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,180  | 10,50  | 1,890     |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 7,378  | 250,00 | 1 844,500 |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,933  | 335,00 | 2 657,555 |
| 5.  | 2952260003540 | Buldozer                                                    | h-ut | 0,018  | 218,00 | 3,924     |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 7,226  | 218,00 | 1 575,268 |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 36,267 | 218,00 | 7 906,206 |
| 8.  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm  | h-ut | 4,240  | 350,00 | 1 484,000 |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 2,640  | 91,00  | 240,240   |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 39,000 | 19,00  | 741,000   |



|                                     |               |                                                       |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 11.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                     | h-ut | 0,057  | 0,00   | 0,000             |
| 12.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric      | h-ut | 0,080  | 21,00  | 1,680             |
| 13.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 20,364 | 45,00  | 916,380           |
| 14.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                | h-ut | 0,780  | 52,00  | 40,560            |
| 15.                                 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                      | h-ut | 0,923  | 75,00  | 69,225            |
| 16.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 15,494 | 250,00 | 3 873,500         |
| 17.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 2,800  | 200,00 | 560,000           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |        |        | <b>22 190,928</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 223 314,815 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 11 888,316  |
| Total                      | 100,00 + | 235 203,131 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 7 414,346   |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 242 617,477 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 20 622,485  |
| Total                      | 100,00 + | 263 239,962 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 7 897,198   |

**Total deviz:**

**271 137,1  
60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor  
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 686,707<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 335,00               | 686,707                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                                                | m3     |                                        |                      | 86,460                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                  | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                |        |         |        | 86,460               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600  | 41,97  | 86,460               |
| 3  | TsC19B1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Обвалование)                                                                                 | 100 m3 |         |        | 335,720<br>0,000     |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5400  | 218,00 | 335,720              |
| 4  | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                             | 100 m3 |         |        | 237,620<br>0,000     |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 218,00 | 237,620              |
| 5  | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                   | 100 m3 |         |        | 837,712<br>370,171   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 41,97  | 370,171              |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,3900 | 45,00  | 467,541              |
| 6  | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                    | m3     |         |        | 13,011<br>13,011     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100  | 41,97  | 13,011               |
| 7  | TsD04C           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                     | m3     |         |        | 31,058<br>31,058     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7400  | 41,97  | 31,058               |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000                |
| 8  | TsC18A1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Перемещение грунта до 10 м, грунт I категории для обратной засыпки)                            | 100 m3 |         |        | 457,756<br>0,000     |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,1000  | 218,00 | 457,756              |
| 9  | TsI50A1          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                                                                              | t      |         |        | 10,000<br>0,000      |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0500  | 200,00 | 10,000               |
|    |                  | <b>2. Placa radierului</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                      |
| 10 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5                                          | m3     |         |        | 1 157,315<br>188,865 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,8500  | 41,97  | 161,584              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6500  | 41,97  | 27,281               |
|    | 266310210000050  | Beton M50                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  | 840,00 | 869,550              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2500  | 250,00 | 62,500               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 91,00  | 36,400               |
| 11 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 | m3     |         |        | 1 269,801<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,0000  | 41,97  | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000  | 41,97  | 16,788               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250  | 972,00 | 1 011,233            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000  | 19,00  | 11,400               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500  | 250,00 | 62,500               |
| 12 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala                                                                                                                                                                               | m2     |         |        | 77,342               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)                                                               |      |        |          | 50,364               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295                |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,069               |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488                |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 95,00    | 9,500                |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 11,045               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,909                |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
| 13 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4Bp-I                                                                                              | kg   |        |          | 17,043<br>1,889      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 41,97    | 1,679                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 41,97    | 0,210                |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 14,50    | 14,645               |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 10,40    | 0,052                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,165                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 250,00   | 0,152                |
| 14 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                         | kg   |        |          | 14,198<br>3,316      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0750 | 41,97    | 3,148                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 10,40    | 10,660               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,082                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 15 | CC01D            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                           | kg   |        |          | 13,564<br>2,476      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0550 | 41,97    | 2,308                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,082                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 16 | CC01C1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)                                                                             | kg   |        |          | 16,416<br>3,483      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0790 | 41,97    | 3,316                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602400000    | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,40    | 12,710               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
| 17 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)                                                                               | kg   |        |          | 13,731<br>2,644      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0590 | 41,97    | 2,476                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
|    |                  | <b>3. Perete monolit</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                      |
| 18 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3   |        |          | 1 246,716<br>161,584 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 41,97    | 144,797              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 972,00   | 1 011,231            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
| 19 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка стен)                             | m2   |        |          | 77,278<br>50,364     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,296                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,068               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488                |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 95,00    | 9,500                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 150,00 | 11,022               |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,866                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
| 20 | CC02I           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 15,120<br>4,155      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 41,97    | 4,029                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,40    | 10,660               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,165                |
| 21 | CC02J           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg   |        |          | 14,022<br>2,602      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0590 | 41,97    | 2,476                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126                |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,165                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,250                |
|    |                 | <b>4. Placa de acoperisi PM1</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 22 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                  | m3   |        |          | 1 329,995<br>222,441 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 41,97    | 203,555              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 41,97    | 18,887               |
|    | 266310210000020 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 972,00   | 1 026,154            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 19,00    | 11,400               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,000               |
| 23 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)                      | m2   |        |          | 78,124<br>50,364     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394                |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 41,97    | 41,970               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 18,60    | 0,465                |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300 | 95,00    | 12,351               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 720,00 | 3,741                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,168                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 4,998                |
| 24 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar,                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 27,991               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R<br>(Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) |      |        |          | 18,887             |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 41,97    | 12,591             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295              |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 11,86    | 4,744              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,860              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 250,00   | 2,500              |
| 25 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5Bp-I                                                                                                                | kg   |        |          | 17,039<br>1,889    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400 | 41,97    | 1,679              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 41,97    | 0,210              |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100 | 14,50    | 14,645             |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 10,40    | 0,052              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,165              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 250,00   | 0,149              |
| 26 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (опалубке)                   | kg   |        |          | 14,102<br>2,895    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 41,97    | 2,728              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 41,97    | 0,167              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 10,40    | 10,660             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,55     | 0,154              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,253              |
| 27 | CC02N           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                | kg   |        |          | 13,801<br>2,392    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,266              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126              |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,55     | 0,154              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,250              |
|    |                 | <b>5. Constructii</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 28 | CP10B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc                        | buc  |        |          | 237,814<br>92,334  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 41,97    | 83,940             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394              |
|    | 2666122800600   | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 0,00     | 0,000              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 918,00   | 5,508              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,000              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 2,04     | 0,612              |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,860              |
|    | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5500 | 250,00   | 137,500            |
| 29 | CP10B           | KЦ15-9                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 833,250<br>0,000   |
|    | 266612280060011 | Element prefabricat (Кольцо КЦ15-9)                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 825,00   | 833,250            |
| 30 | CP10B           | KЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 040,300<br>0,000 |
|    | 266612280060012 | Element prefabricat (Плита перекрытия КЦП1-15-1)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 1 030,00 | 1 040,300          |
| 31 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                              | kg   |        |          | 26,640<br>8,814    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 27752763098861 | Confecții metalice înglobate în beton (scara)                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 17,40 | 17,400            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,228             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,044             |
| 32 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Elemente metalice pp 4,5,6) | kg   |        |       | 21,241<br>8,813   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,975             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,419             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,419             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,229             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,044             |
| 33 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Plansa 11, p8)              | kg   |        |       | 21,240<br>8,814   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,228             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,043             |
| 34 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Capac p.11)                 | kg   |        |       | 21,240<br>8,814   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,228             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,044             |
| 35 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Maner p.12)                 | kg   |        |       | 21,243<br>8,815   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,973             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,421             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,421             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,229             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,043             |
| 36 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Flansa p.10)                | kg   |        |       | 21,240<br>8,814   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 45,60 | 0,228             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,89  | 0,015             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 2,90  | 0,044             |
| 37 | IzD03A         | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina              | t    |        |       | 209,255<br>69,289 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 41,97 | 69,289            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,3800 | 39,00    | 131,840              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400 | 34,00    | 8,126                |
| 38 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |          | 430,009<br>160,358   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8200 | 41,97    | 160,358              |
|    | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 49,50    | 257,462              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3600 | 34,00    | 12,189               |
| 39 | AcF01A         | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 ГОСТ103-7, 1 buc.)                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 23,606<br>5,036      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 41,97    | 5,036                |
|    | 2513730000000  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 12,50    | 13,125               |
|    | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 45,60    | 0,479                |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 5,00     | 0,210                |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 8,50     | 0,036                |
|    | 2430226102460  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 17,25    | 0,072                |
|    | 2010102901118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 720,00 | 3,901                |
|    | 2873146311532  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,147                |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080 | 75,00    | 0,600                |
| 40 | RCsB30S        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 276,938<br>45,328    |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7560 | 41,97    | 31,729               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3240 | 41,97    | 13,598               |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0132 | 3 480,00 | 46,110               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1243 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5300 | 350,00   | 185,500              |
| 41 | RpCU07B        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 19,189<br>18,047     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 41,97    | 13,850               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300 | 1,80     | 0,594                |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,180                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 21,00    | 0,210                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,50    | 0,158                |
| 42 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Plasa din fibre de sticla CC-1 latimea 500 mm )                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 18,159<br>8,394      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394                |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 8,40     | 9,240                |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 3,50     | 0,525                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,000                |
| 43 | IzF04F k=3     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastic asphaltic, in 3 grunduri) K=3 | m2   |        |          | 115,329<br>7,555     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 41,97    | 7,555                |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii (mastic asphaltic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 20,00    | 102,000              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,082                |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 700,00   | 1,260                |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1300 | 0,70     | 2,373                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,50    | 0,032                |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 52,00    | 2,028                |
| 44 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 1 227,385<br>193,061 |

| 1 | 2                    | 3                             | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|----------------------|-------------------------------|------|--------|--------|---------|
|   |                      | M100                          |      |        |        |         |
|   | 7123010010200        | Betonist                      | h-om | 3,9500 | 41,97  | 165,781 |
|   | 9310060019920        | Muncitor deservire CM         | h-om | 0,6500 | 41,97  | 27,280  |
|   | 266310210000010<br>0 | Beton M100                    | m3   | 1,0250 | 900,00 | 931,500 |
|   | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane | m3   | 0,2900 | 0,00   | 0,000   |
|   | 2952270003700        | Centrala de beton             | h-ut | 0,0570 | 0,00   | 0,000   |
|   | 2952260003540        | Buldozer                      | h-ut | 0,0180 | 218,00 | 3,924   |
|   | 2922140007000        | Macara                        | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,500  |
|   | 2952270003000        | Vibrator de suprafata         | h-ut | 0,4000 | 91,00  | 36,400  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in**  
**extravilanul s.Brinza,r-n Cahul**  
 (denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 23**  
**Statie de epurare circulatie. Utilaj**

**Valoarea de deviz 81 364,756 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare circulatie Bancom GS12 (2160x1000x1330) | buc  | 1,000                                 | 531,143<br>363,041                    | 531,143<br>363,041         |
| 2      | AcC07B                      | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kwt                   | buc  | 1,000                                 | 183,613<br>99,049                     | 183,613<br>99,049          |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>714,756<br/>462,090</b> |
|        |                             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>2.1. K3</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                            |
| 3      | Цена пост-ка                | Statie de epurare circulatie Bancom GS12 (2160x1000x1330)                                                                                       | buc  | 1,000                                 | 74 300,000<br>0,000                   | 74 300,000<br>0,000        |
| 4      | Цена пост-ка                | Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kwt                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 6 350,000<br>0,000                    | 6 350,000<br>0,000         |
|        |                             | <b>Total K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>80 650,000</b>          |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>80 650,000</b>          |

|   |   |                                  |   |   |            |   |
|---|---|----------------------------------|---|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6          | 7 |
|   |   | Inclusiv salariu                 |   |   |            |   |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |   |   | 81 364,756 |   |
|   |   |                                  |   |   | 462,090    |   |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
extravilanul s.Brinza,r-n Cahul**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23**  
**Statie de epurare circulatie. Utilaj**

**Valoarea de deviz 81 364,756 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 23: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |        |       |         |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|---------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,010 | 41,97 | 462,090 |
|    |               | Total manopera            |      |        |       | 462,090 |

**Materiale:**

|    |               |                                                                               |     |       |           |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 1. | 12345678720   | Statie de epurare circulatie Bancom GS12 (2160x1000x1330)                     | buc | 1,000 | 74 300,00 | 74 300,000 |
| 2. | 12345678721   | Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kwt                          | buc | 1,000 | 6 350,00  | 6 350,000  |
| 3. | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50                                                   | kg  | 3,030 | 40,00     | 121,200    |
| 4. | 2320186202624 | Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                     | kg  | 1,717 | 21,00     | 36,057     |
| 5. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 1,571 | 33,00     | 51,843     |
| 6. | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm        | kg  | 0,323 | 15,00     | 4,845      |
| 7. | 2874115801760 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                           | buc | 4,080 | 1,10      | 4,488      |
| 8. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                            | buc | 4,080 | 0,60      | 2,448      |

|                                |               |                                       |      |       |        |                   |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|                                |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |       |        | <b>80 870,881</b> |
| <b>Utilaje de construcții:</b> |               |                                       |      |       |        |                   |
| 1.                             | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                         | h-ut | 0,300 | 20,00  | 6,000             |
| 2.                             | 3410520001373 | Automacara 5 tf                       | h-ut | 0,150 | 171,90 | 25,785            |
|                                |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |       |        | <b>31,785</b>     |

**Total deviz:** **81 364,75**  
**6**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor OOO**  
**amplasat in extravilanul s.Brinza,r-n Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare circulatie Bancom GS12 (2160x1000x1330) | buc  |                                        |                      | 531,143<br>363,041     |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                       | h-om | 8,6500                                 | 41,97                | 363,041                |
|        | 2513736621820               | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm                                                                          | kg   | 0,3200                                 | 15,00                | 4,845                  |
|        | 2320186201527               | Uleiuri pentru motoare M-50                                                                                                                     | kg   | 3,0000                                 | 40,00                | 121,200                |
|        | 2320186202624               | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                                                                                      | kg   | 1,7000                                 | 21,00                | 36,057                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000                                 | 20,00                | 6,000                  |
| 2      | AcC07B                      | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kw                    | buc  |                                        |                      | 183,613<br>99,049      |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                       | h-om | 2,3600                                 | 41,97                | 99,049                 |
|        | 2513736621810               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                   | kg   | 1,5400                                 | 33,00                | 51,843                 |
|        | 2874115801760               | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                                                                                             | buc  | 4,0000                                 | 1,10                 | 4,488                  |
|        | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                              | buc  | 4,0000                                 | 0,60                 | 2,448                  |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500                                 | 171,90               | 25,785                 |
|        |                             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. K3</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 3      | Цена пост-ка                | Statie de epurare circulatie Bancom GS12 (2160x1000x1330)                                                                                       | buc  |                                        |                      | 74 300,000<br>0,000    |
|        | 12345678720                 | Statie de epurare circulatie Bancom GS12                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 74 300,00            | 74 300,000             |

| 1 | 2            | 3                                                    | 4   | 5      | 6        | 7                        |
|---|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------------|
|   |              | (2160x1000x1330)                                     |     |        |          |                          |
| 4 | Цена пост-ка | Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kwt | buc |        |          | 6 350,000<br><hr/> 0,000 |
|   | 12345678721  | Pompa submersibila Wilo-Drain CP32/17-1-230N=0.75kwt | buc | 1,0000 | 6 350,00 | 6 350,000                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in**  
**extravilanul s.Brinza,r-n Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 24**  
**Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj**

**Valoarea de deviz 62 331,143 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi) | buc  | 1,000                                 | 531,143<br>363,041                    | 531,143<br>363,041     |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                                                                      |      |                                       |                                       | <b>531,143</b>         |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>363,041</b>         |
|        |                             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. K1</b>                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | Цена поста-ка               | Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi                                                                                        | buc  | 1,000                                 | 61 800,000<br>0,000                   | 61 800,000<br>0,000    |
|        |                             | <b>Total K1</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       | <b>61 800,000</b>      |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului</b>                                                                                                                     |      |                                       |                                       | <b>61 800,000</b>      |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total deviz:</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>62 331,143</b>      |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>363,041</b>         |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
extravilanul s.Brinza,r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24  
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj**

**Valoarea de deviz 62 331,143 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 24: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |       |       |                |
|----|---------------|---------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,650 | 41,97 | 363,041        |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |       |       | <b>363,041</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                        |     |       |           |                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 1. | 12345678911   | Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi          | buc | 1,000 | 61 800,00 | 61 800,000        |
| 2. | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50                                            | kg  | 3,030 | 40,00     | 121,200           |
| 3. | 2320186202624 | Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                              | kg  | 1,717 | 21,00     | 36,057            |
| 4. | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg  | 0,323 | 15,00     | 4,845             |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |     |       |           | <b>61 962,102</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 0,300 | 20,00 | 6,000        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>6,000</b> |

**Total deviz:**

**62 331,14  
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor OOO  
amplasat in extravilanul s.Brinza,r-n Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi) | buc  |                                        |                      | 531,143<br>363,041     |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                            | h-om | 8,6500                                 | 41,97                | 363,041                |
|        | 2513736621820               | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm                                                                               | kg   | 0,3200                                 | 15,00                | 4,845                  |
|        | 2320186201527               | Uleiuri pentru motoare M-50                                                                                                                          | kg   | 3,0000                                 | 40,00                | 121,200                |
|        | 2320186202624               | Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                                                                                            | kg   | 1,7000                                 | 21,00                | 36,057                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000                                 | 20,00                | 6,000                  |
|        |                             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. K1</b>                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 2      | Цена пост-ка                | Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi                                                                                        | buc  |                                        |                      | 61 800,000<br>0,000    |
|        | 12345678911                 | Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 61 800,00            | 61 800,000             |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25  
Amenajare teritoriului (marca PG)**

**Valoarea de deviz 433 517,200 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. тип 4 - 210м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | DE17B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2   | 210,000                               | 217,687<br>43,817                     | 45 714,203<br>9 201,503  |
| 2      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60                                                               | m    | 760,000                               | 159,747<br>12,591                     | 121 407,720<br>9 569,160 |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                    | 7                                 |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      |                                   |
|   |        | <b>Total тип 4 - 210м2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      | <b>167 121,923<br/>18 770,663</b> |
|   |        | <b>2. Rigola de scurgere - tip1, 2<br/>L=147m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      |                                   |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 70,400  | 49,944<br>49,944     | 3 516,079<br>3 516,079            |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 32,340  | 351,767<br>41,551    | 11 376,160<br>1 343,753           |
| 5 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)                      | m3 | 18,810  | 1 226,388<br>184,668 | 23 068,352<br>3 473,605           |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                      |                                   |
|   |        | <b>Total Rigola de scurgere - tip1, 2<br/>L=147m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>37 960,591<br/>8 333,437</b>   |
|   |        | <b>3. Rigola de scurgere - tip 3<br/>L=56m</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                      |                                   |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 33,600  | 49,944<br>49,944     | 1 678,128<br>1 678,128            |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 22,400  | 351,770<br>41,550    | 7 879,655<br>930,727              |
| 8 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное                                                                                                                      | m2 | 112,000 | 133,061<br>6,295     | 14 902,838<br>705,096             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | горячим способом, толщиной 5,0 см вручную, к=1,25)                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                      |                                 |
|    |        | <b>Total Rigola de scurgere - tip 3<br/>L=56m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      | <b>24 460,621<br/>3 313,951</b> |
|    |        | <b>4. Rigola de scurgere - tip 4, 7<br/>L=85m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                                 |
| 9  | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 40,800 | 49,944<br>49,944     | 2 037,727<br>2 037,727          |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 6,800  | 351,770<br>41,550    | 2 392,038<br>282,542            |
| 11 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.100мм стенок и дна)                     | m3 | 10,200 | 1 226,433<br>184,668 | 12 509,614<br>1 883,614         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                      |                                 |
|    |        | <b>Total Rigola de scurgere - tip 4, 7<br/>L=85m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>16 939,379<br/>4 203,883</b> |
|    |        | <b>5. Rigola de scurgere - tip 5, 6<br/>L=73m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                                 |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 40,880 | 49,944<br>49,944     | 2 041,715<br>2 041,715          |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 14,600 | 351,770<br>41,550    | 5 135,846<br>606,634            |
| 14 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 8,180  | 1 226,386<br>184,668 | 10 031,840<br>1 510,584         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10<br>(Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)                                                                                        |    |        |                      |                                 |
|    |        | <b>Total Rigola de scurgere - tip 5, 6<br/>L=73m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>17 209,401<br/>4 158,933</b> |
|    |        | <b>6. Rigola de scurgere - tip 8, 9<br/>L=98m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                                 |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 70,560 | 49,944<br>49,944     | 3 524,053<br>3 524,053          |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 27,440 | 351,767<br>41,551    | 9 652,486<br>1 140,157          |
| 17 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10<br>(Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)                   | m3 | 15,680 | 1 226,412<br>184,668 | 19 230,140<br>2 895,594         |
|    |        | <b>Total Rigola de scurgere - tip 8, 9<br/>L=98m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>32 406,679<br/>7 559,804</b> |
|    |        | <b>7. Водопронусная труба под съезд - 6м</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                      |                                 |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 7,250  | 49,941<br>49,941     | 362,075<br>362,075              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------------|
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                  | m3    | 1,450  | 13,026<br>13,026     | 18,887<br>18,887             |
| 20 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона B5)                                               | m3    | 1,400  | 1 219,265<br>188,865 | 1 706,971<br>264,411         |
| 21 | CP16A  | Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л5-15)                                                                                                                                                                 | buc   | 1,000  | 2 885,045<br>88,137  | 2 885,045<br>88,137          |
| 22 | CP16B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte (Плита П6-15)                                                                                                                                                            | buc   | 2,000  | 1 237,528<br>60,856  | 2 475,057<br>121,713         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                      |                              |
|    |        | <b>Total Водопропускная труба под съезд - 6м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |       |        |                      | <b>7 448,035<br/>855,223</b> |
|    |        | <b>8. Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м)</b>                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                              |
| 23 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,063  | 1 401,270<br>285,794 | 88,280<br>18,005             |
| 24 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)                                   | m3    | 1,800  | 1 219,265<br>188,865 | 2 194,677<br>339,957         |
| 25 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Ступени из бетона B12,5) | m3    | 5,650  | 1 226,419<br>184,668 | 6 929,269<br>1 043,374       |
| 26 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                                         | m2    | 25,740 | 80,460               | 2 071,038                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |         | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 50,364           | 1 296,369                       |
| 27 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения из труб д=50, 20мм)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 48,500  | 62,768<br>35,674 | 3 044,258<br>1 730,213          |
| 28 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,940   | 67,246<br>46,167 | 130,458<br>89,564               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>14 457,980<br/>4 517,482</b> |
|    |         | <b>9. Ремонт подпорной стенки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                 |
| 29 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,000  | 93,423<br>71,349 | 3 736,920<br>2 853,960          |
| 30 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом(метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором - "шуба") | m2 | 40,000  | 99,654<br>75,546 | 3 986,180<br>3 021,840          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Ремонт подпорной стенки Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>7 723,100<br/>5 875,800</b>  |
|    |         | <b>10. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
| 31 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 325,000 | 67,846<br>47,846 | 22 049,886<br>15 549,886        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                  | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 32 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка подпорной стенки) | m3    | 9,000 | 166,621<br>165,781 | 1 499,593<br>1 492,033           |
| 33 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона лестниц механизированными средствами)                                                            | m3    | 2,000 | 244,873<br>143,537 | 489,745<br>287,075               |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |       |       |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Демонтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |       |       |                    | <b>24 039,224<br/>17 328,994</b> |
|    |         | <b>11. Откосы</b>                                                                                                                                                               |       |       |                    |                                  |
| 34 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)    | 100m2 | 8,000 | 351,709<br>351,709 | 2 813,669<br>2 813,669           |
| 35 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)                                                    | 100m2 | 8,000 | 318,244<br>218,244 | 2 545,952<br>1 745,952           |
| 36 | DI129   | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                           | m3    | 5,000 | 394,427<br>116,677 | 1 972,133<br>583,383             |
|    |         |                                                                                                                                                                                 |       |       |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Откосы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |       |       |                    | <b>7 331,754<br/>5 143,004</b>   |

|  |  |                                          |          |                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|--------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 357 098,687        |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 18 013,764         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 12 805,047         |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 387 917,498        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 32 972,987         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 420 890,485        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 3,00 %   | 12 626,715         |
|  |  |                                          |          | <b>433 517,200</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>80 061,174</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25  
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 433 517,200 lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 25: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 68,050  | 41,97 | 2 856,058         |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 53,200  | 41,97 | 2 232,804         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 250,600 | 41,97 | 10 517,681        |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 189,750 | 41,97 | 7 963,808         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 27,027  | 41,97 | 1 134,323         |
| 6.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 349,404 | 41,97 | 14 664,486        |
| 7.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 41,600  | 41,97 | 1 745,952         |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 16,800  | 41,97 | 705,096           |
| 9.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,134   | 41,97 | 89,564            |
| 10. | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 36,375  | 41,97 | 1 526,659         |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 575,216 | 41,97 | 24 141,815        |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 91,639  | 41,97 | 3 846,089         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 191,886 | 41,97 | 8 053,456         |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 13,900  | 41,97 | 583,383           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>80 061,174</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |         |          |            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 8,000   | 100,00   | 800,000    |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 13,160  | 1 050,20 | 13 820,632 |
| 3. | 1411122201001   | Piatra bruta pentru constructii                         | m3 | 5,050   | 275,00   | 1 388,750  |
| 4. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,420   | 0,00     | 0,000      |
| 5. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 119,438 | 200,00   | 23 887,600 |

|                                       |                  |                                                             |     |           |          |                    |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|
| 6.                                    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)        | m3  | 1,050     | 180,00   | 189,000            |
| 7.                                    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)          | m3  | 15,960    | 180,00   | 2 872,800          |
| 8.                                    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,097     | 5,00     | 0,485              |
| 9.                                    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                    | m3  | 0,013     | 3 720,00 | 48,360             |
| 10.                                   | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                       | m3  | 0,090     | 3 720,00 | 334,800            |
| 11.                                   | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                           | m2  | 2,574     | 107,00   | 275,418            |
| 12.                                   | 2320166200676    | White spirit                                                | kg  | 0,194     | 31,45    | 6,101              |
| 13.                                   | 2320187315789    | Decofrol                                                    | kg  | 3,089     | 12,50    | 38,612             |
| 14.                                   | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                           | kg  | 0,495     | 34,00    | 16,830             |
| 15.                                   | 2430116104160    | Email alchidic                                              | kg  | 0,330     | 47,40    | 15,642             |
| 16.                                   | 2430226100700    | Grund alchidic                                              | kg  | 0,202     | 39,00    | 7,878              |
| 17.                                   | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                            | kg  | 0,097     | 17,00    | 1,649              |
| 18.                                   | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                     | kg  | 0,213     | 37,44    | 7,975              |
| 19.                                   | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                              | kg  | 1,088     | 1,80     | 1,958              |
| 20.                                   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                 | kg  | 336,000   | 1,80     | 604,800            |
| 21.                                   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                   | kg  | 5 544,000 | 1,80     | 9 979,200          |
| 22.                                   | 266111280065540  | Placi din beton, pentru trotuare -40 mm                     | m2  | 213,150   | 106,00   | 22 593,900         |
| 23.                                   | 2663102100000100 | Beton M100                                                  | m3  | 1,863     | 900,00   | 1 676,700          |
| 24.                                   | 2663102100000150 | Beton M150                                                  | m3  | 60,882    | 930,00   | 56 620,260         |
| 25.                                   | 266310210000075  | Beton M75                                                   | m3  | 1,449     | 900,00   | 1 304,100          |
| 26.                                   | 266310210000200  | Beton M200                                                  | m3  | 36,480    | 972,00   | 35 458,560         |
| 27.                                   | 266410210000100  | Mortar M100                                                 | m3  | 0,014     | 918,00   | 12,852             |
| 28.                                   | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T                                    | m3  | 1,040     | 730,00   | 759,200            |
| 29.                                   | 2664102102008    | Mortar ciment-var 50-T                                      | m3  | 0,240     | 846,00   | 203,040            |
| 30.                                   | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                          | m3  | 0,960     | 918,00   | 881,280            |
| 31.                                   | 26661228003251   | Bordura beton pentru trotuare BP 500.210.60                 | m   | 763,800   | 100,00   | 76 380,000         |
| 32.                                   | 26661228006001   | Element prefabricat (Лоток Л5-15)                           | buc | 1,010     | 2 640,00 | 2 666,400          |
| 33.                                   | 26661228006002   | Element prefabricat (Плита П6-15)                           | buc | 2,020     | 1 050,00 | 2 121,000          |
| 34.                                   | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                           | buc | 0,388     | 3,00     | 1,164              |
| 35.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                             | kg  | 1,540     | 15,84    | 24,394             |
| 36.                                   | 2710703520283    | Profil normal I 18 OL-37 S 565                              | kg  | 50,459    | 14,50    | 731,656            |
| 37.                                   | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                               | kg  | 1,287     | 14,00    | 18,018             |
| 38.                                   | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                  | kg  | 2,059     | 18,60    | 38,297             |
| 39.                                   | 2873155901194    | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg  | 0,247     | 45,60    | 11,263             |
| 40.                                   | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                       | buc | 7,722     | 0,50     | 3,861              |
| 41.                                   | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                 | buc | 7,722     | 0,30     | 2,317              |
| 42.                                   | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                           | kg  | 0,129     | 26,40    | 3,406              |
| 43.                                   | 2874125884803    | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                      | kg  | 0,396     | 14,00    | 5,544              |
| 44.                                   | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                          | kg  | 0,772     | 15,00    | 11,580             |
| 45.                                   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                     | buc | 4,200     | 65,00    | 273,000            |
| 46.                                   | 4011106202741    | Energie electrica                                           | kw  | 0,346     | 1,89     | 0,654              |
| 47.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                               | m3  | 9,326     | 0,00     | 0,000              |
| 48.                                   | 4100126202818    | Apa                                                         | m3  | 11,470    | 0,00     | 0,000              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                                             |     |           |          | <b>256 100,936</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |        |        |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 26,000 | 250,00 | 6 500,000 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 43,504 | 45,00  | 1 957,680 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 21,751 | 292,00 | 6 351,292 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,580  | 292,00 | 169,360   |
| 5. | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 1,400  | 250,00 | 350,000   |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 1,229  | 10,50  | 12,905    |



|                              |                |                                                                   |      |        |        |            |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 7.                           | 2922140007000  | Macara                                                            | h-ut | 0,800  | 250,00 | 200,000    |
| 8.                           | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                          | h-ut | 2,425  | 75,00  | 181,875    |
| 9.                           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,120  | 17,50  | 2,100      |
| 10.                          | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,596  | 221,00 | 352,716    |
| 11.                          | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                             | h-ut | 1,280  | 91,00  | 116,480    |
| 12.                          | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                              | h-ut | 35,112 | 19,50  | 684,684    |
| 13.                          | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                          | h-ut | 0,580  | 52,00  | 30,160     |
| 14.                          | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                  | h-ut | 0,360  | 0,00   | 0,000      |
| 15.                          | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                         | h-ut | 0,320  | 0,00   | 0,000      |
| 16.                          | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)             | h-ut | 0,135  | 45,00  | 6,075      |
| 17.                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                        | h-ut | 2,425  | 15,00  | 36,375     |
| 18.                          | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                         | h-ut | 4,365  | 75,00  | 327,375    |
| 19.                          | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                              | h-ut | 14,630 | 250,00 | 3 657,500  |
| Total utilaje de constructii |                |                                                                   |      |        |        | 20 936,577 |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 357 098,687 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 18 013,764  |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 12 805,047  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 387 917,498 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 32 972,987  |
| Total                      | 100,00 + | 420 890,485 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 12 626,715  |

**Total deviz:** **433 517,200**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n  
Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. тип 4 - 210м2</b>                 |      |                                        |                      |                        |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                                       |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 1 | DE17B            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2   |         |        | <div>217,687</div> <div>43,817</div>    |
|   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0124  | 41,97  | 42,490                                  |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0316  | 41,97  | 1,326                                   |
|   | 266111280065540  | Placi din beton, pentru trotuare -40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0150  | 106,00 | 107,590                                 |
|   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 1,80   | 2,880                                   |
|   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 26,4000 | 1,80   | 47,520                                  |
|   | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 180,00 | 0,900                                   |
|   | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0760  | 180,00 | 13,680                                  |
|   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 65,00  | 1,300                                   |
| 2 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60                                                               | m    |         |        | <div>159,747</div> <div>12,591</div>    |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 41,97  | 5,036                                   |
|   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800  | 41,97  | 7,555                                   |
|   | 26661228003251   | Bordura beton pentru trotuare БР 500.210.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0050  | 100,00 | 100,500                                 |
|   | 266310210000200  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0480  | 972,00 | 46,656                                  |
|   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,000                                   |
|   |                  | <b>2. Rigola de scurgere - tip1, 2<br/>L=147m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                                         |
| 3 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)                                                                                                              | m3   |         |        | <div>49,944</div> <div>49,944</div>     |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1900  | 41,97  | 49,944                                  |
| 4 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |        | <div>351,767</div> <div>41,551</div>    |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 41,97  | 41,551                                  |
|   | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500  | 200,00 | 230,000                                 |
|   | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,000                                   |
|   | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 292,00 | 61,316                                  |
|   | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 45,00  | 18,900                                  |
| 5 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)                                                                                                                                   | m3   |         |        | <div>1 226,388</div> <div>184,668</div> |
|   | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000  | 41,97  | 167,880                                 |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 41,97  | 16,788                                  |
|   | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250  | 930,00 | 967,526                                 |
|   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,000                                   |
|   | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 19,50  | 11,700                                  |
|   | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,493                                  |
|   |                  | <b>3. Rigola de scurgere - tip 3<br/>L=56m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                                         |
| 6 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |        | <div>49,944</div>                       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu<br>(Разработка грунта вручную)                                                                                          |      |        |          | 49,944               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900 | 41,97    | 49,944               |
| 7  | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 351,770<br>41,550    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,550               |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 200,00   | 230,000              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 292,00   | 61,320               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 45,00    | 18,900               |
| 8  | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную, к=1,25)                                                                      | m2   |        |          | 133,061<br>6,295     |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 41,97    | 6,295                |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0940 | 1 050,20 | 123,398              |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0030 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0110 | 15,84    | 0,218                |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0114 | 221,00   | 3,149                |
|    |                  | <b>4. Rigola de scurgere - tip 4, 7<br/>L=85m</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                      |
| 9  | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu<br>(Разработка грунта вручную) | m3   |        |          | 49,944<br>49,944     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900 | 41,97    | 49,944               |
| 10 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 351,770<br>41,550    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,550               |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 200,00   | 230,000              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 292,00   | 61,320               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 45,00    | 18,900               |
| 11 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10<br>(Бетонирование бетоном B10 толщ.100мм стенок и дна)                     | m3   |        |          | 1 226,433<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 41,97    | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 930,00   | 967,565              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 19,50    | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
|    |                  | <b>5. Rigola de scurgere - tip 5, 6<br/>L=73m</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                      |
| 12 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                | m3   |        |          | 49,944<br>49,944     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                  | (Разработка грунта вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900 | 41,97  | 49,944               |
| 13 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |        | 351,770<br>41,550    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 41,97  | 41,550               |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 200,00 | 230,000              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,000                |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100 | 292,00 | 61,320               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 45,00  | 18,900               |
| 14 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)                      | m3   |        |        | 1 226,386<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000 | 41,97  | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 41,97  | 16,788               |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 930,00 | 967,518              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 19,50  | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,500               |
|    |                  | <b>6. Rigola de scurgere - tip 8, 9 L=98m</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                      |
| 15 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3   |        |        | 49,944<br>49,944     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900 | 41,97  | 49,944               |
| 16 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |        | 351,767<br>41,551    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 41,97  | 41,551               |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 200,00 | 230,000              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,000                |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100 | 292,00 | 61,316               |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 45,00  | 18,900               |
| 17 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)                      | m3   |        |        | 1 226,412<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000 | 41,97  | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 41,97  | 16,788               |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 930,00 | 967,544              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 19,50  | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,500               |
|    |                  | <b>7. Водопропускная труба под съезд - 6м</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                      |
| 18 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3   |        |        | 49,941<br>49,941     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900 | 41,97  | 49,941               |
| 19 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |        | 13,026               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                                                                |       |        |          | 13,026               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3100 | 41,97    | 13,026               |
| 20 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона B5)                                              | m3    |        |          | 1 219,265<br>188,865 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,8500 | 41,97    | 161,584              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6500 | 41,97    | 27,281               |
|    | 266310210000075  | Beton M75                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250 | 900,00   | 931,500              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4000 | 91,00    | 36,400               |
| 21 | CP16A            | Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л5-15)                                                                                                                                                                | buc   |        |          | 2 885,045<br>88,137  |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,9000 | 41,97    | 79,743               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000 | 41,97    | 8,394                |
|    | 26661228006001   | Element prefabricat (Лоток Л5-15)                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0100 | 2 640,00 | 2 666,400            |
|    | 266410210000100  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0060 | 918,00   | 5,508                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,5000 | 250,00   | 125,000              |
| 22 | CP16B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte (Плита П6-15)                                                                                                                                                           | buc   |        |          | 1 237,528<br>60,856  |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,3000 | 41,97    | 54,561               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1500 | 41,97    | 6,295                |
|    | 26661228006002   | Element prefabricat (Плита П6-15)                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0100 | 1 050,00 | 1 060,500            |
|    | 266410210000100  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0040 | 918,00   | 3,672                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0012 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4500 | 250,00   | 112,500              |
|    |                  | <b>8. Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м)</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                      |
| 23 | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |          | 1 401,270<br>285,794 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100 | 41,97    | 285,794              |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                | m3    | 5,1000 | 200,00   | 1 019,048            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400 | 45,00    | 96,429               |
| 24 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)                                  | m3    |        |          | 1 219,265<br>188,865 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,8500 | 41,97    | 161,584              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6500 | 41,97    | 27,281               |
|    | 2663102100000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250 | 900,00   | 931,500              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4000 | 91,00    | 36,400               |
| 25 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Ступени из бетона B12,5) | m3    |        |          | 1 226,419<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,0000 | 41,97    | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250 | 930,00   | 967,529              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,6000 | 19,50    | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,2500 | 250,00   | 62,522               |
| 26 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala                                                                                                                                                                                                       | m2    |        |          | 80,460               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                | din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 50,364           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,068           |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132            |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,090            |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,450            |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 18,60    | 1,488            |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 107,00   | 10,700           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 720,00 | 13,007           |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 720,00 | 1,879            |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500            |
| 27 | RCsP12A        | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения из труб d=50, 20мм)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 62,768<br>35,674 |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,478           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197            |
|    | 2710703520283  | Profil normal I 18 OL-37 S 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200 | 14,50    | 15,086           |
|    | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 45,60    | 0,232            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0070 | 1,89     | 0,013            |
|    | 2874125884803  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 14,00    | 0,114            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,347            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0220 | 1,80     | 0,040            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0900 | 75,00    | 6,750            |
|    | 2940520003828  | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 75,00    | 3,750            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,750            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,50    | 0,011            |
| 28 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 67,246<br>46,167 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 41,97    | 46,167           |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1040 | 39,00    | 4,061            |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1100 | 37,44    | 4,111            |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,850            |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 47,40    | 8,063            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,600            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 31,45    | 3,145            |
|    |                | <b>9. Ремонт подпорной стенки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 29 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 93,423<br>71,349 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3300 | 41,97    | 55,820           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3700 | 41,97    | 15,529           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 918,00   | 22,032           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,000            |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 0,00     | 0,000            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 10,50    | 0,042            |
| 30 | CF11A          | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом(метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором - "шуба") | m2   |        |          | 99,654<br>75,546 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6000 | 41,97    | 67,152           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394            |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 846,00   | 5,076            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0260 | 730,00   | 18,980           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 0,00     | 0,000            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0090 | 0,00     | 0,000            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 17,50    | 0,052            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|    |               | <b>10. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                   |       |        |        |                    |
| 31 | RpCS20F       | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)                                                         | m     |        |        | 67,846<br>47,846   |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,5700 | 41,97  | 23,923             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om  | 0,5700 | 41,97  | 23,923             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                 | h-ut  | 0,0800 | 250,00 | 20,000             |
| 32 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка подпорной стенки) | m3    |        |        | 166,621<br>165,781 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4500 | 41,97  | 18,886             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om  | 3,5000 | 41,97  | 146,895            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1200 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0800 | 10,50  | 0,840              |
| 33 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона лестниц механизированными средствами)                                                            | m3    |        |        | 244,873<br>143,537 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,1000 | 41,97  | 88,137             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3200 | 41,97  | 55,401             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3    | 0,0500 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                            | h-ut  | 0,2900 | 292,00 | 84,680             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2900 | 52,00  | 15,080             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1500 | 10,50  | 1,575              |
|    |               | <b>11. Откосы</b>                                                                                                                                                               |       |        |        |                    |
| 34 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)    | 100m2 |        |        | 351,709<br>351,709 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om  | 8,3800 | 41,97  | 351,709            |
| 35 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)                                                    | 100m2 |        |        | 318,244<br>218,244 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                           | h-om  | 5,2000 | 41,97  | 218,244            |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                          | kg    | 1,0000 | 100,00 | 100,000            |
| 36 | DI129         | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                           | m3    |        |        | 394,427<br>116,677 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,7800 | 41,97  | 116,677            |
|    | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                 | m3    | 1,0100 | 275,00 | 277,750            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 26 Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 666 795,457 lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                         |
| 1      | CO06B3                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей d5, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию | m    | 950,000                               | 559,627<br>56,660                     | 531 645,495<br>53 826,525 |
| 2      | TsD01C                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 27,500                                | 18,047<br>18,047                      | 496,295<br>496,295        |
| 3      | CK14A                       | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,850                                 | 1 341,009<br>71,762                   | 3 821,877<br>204,521      |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
|   |        | beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт                                                                                                                                                  |    |        |                      |                         |
| 4 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,000  | 88,557<br>88,557     | 354,227<br>354,227      |
| 5 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                               | m3 | 4,000  | 18,047<br>18,047     | 72,188<br>72,188        |
| 6 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                    | m3 | 0,144  | 1 200,403<br>193,236 | 172,858<br>27,826       |
| 7 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота и калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 2шт           | m2 | 16,670 | 1 341,035<br>71,769  | 22 355,061<br>1 196,397 |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 558 918,001       |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 12 640,045        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 25 100,230        |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 596 658,276       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 50 715,954        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 647 374,230       |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 3,00 %   | 19 421,227        |
|  |  | 666 795,457                              |          |                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>56 177,979</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 26  
Ingraditura (marca PG)**

**Valoarea de deviz 666 795,457 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 26: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                   |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 238,069 | 41,97 | 9 991,756         |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 874,000 | 41,97 | 36 681,780        |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,514   | 41,97 | 147,483           |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 3,708   | 41,97 | 155,625           |
| 5. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 18,739  | 41,97 | 786,476           |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 21,985  | 41,97 | 922,710           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 178,512 | 41,97 | 7 492,149         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>56 177,979</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                          |    |           |          |             |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                    | m3 | 39,026    | 240,00   | 9 366,240   |
| 2.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                        | m3 | 0,078     | 180,00   | 14,040      |
| 3.  | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 19,520    | 1 250,00 | 24 400,000  |
| 4.  | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                | kg | 1,952     | 4,20     | 8,198       |
| 5.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                            | kg | 24,400    | 1,80     | 43,920      |
| 6.  | 266310210000100 | Beton M100                                                                               | m3 | 0,149     | 900,00   | 134,100     |
| 7.  | 266310210000200 | Beton M200                                                                               | m3 | 195,130   | 972,00   | 189 666,360 |
| 8.  | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                 | kg | 468,312   | 15,84    | 7 418,062   |
| 9.  | 2732103646250   | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                | m2 | 1 853,735 | 104,00   | 192 788,440 |
| 10. | 2811106302005   | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                 | kg | 7 112,488 | 10,96    | 77 952,868  |
| 11. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                  | kg | 2,245     | 45,60    | 102,372     |

|                                       |               |                                                       |     |        |      |                    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------------|
| 12.                                   | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 78,080 | 0,50 | 39,040             |
| 13.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                     | buc | 78,080 | 0,40 | 31,232             |
| 14.                                   | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                       | buc | 78,080 | 0,40 | 31,232             |
| 15.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                     | kw  | 4,490  | 1,89 | 8,486              |
| 16.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 0,059  | 0,00 | 0,000              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                       |     |        |      | <b>502 004,590</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                       |      |        |        |                |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------|--------|--------|----------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara            | h-ut | 0,390  | 250,00 | 97,500         |
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                | h-ut | 0,036  | 250,00 | 9,000          |
| 3.                                  | 2952260003540 | Buldozer              | h-ut | 0,003  | 218,00 | 0,654          |
| 4.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,058  | 19,00  | 1,102          |
| 5.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton     | h-ut | 28,508 | 22,00  | 627,176        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                       |      |        |        | <b>735,432</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 558 918,001 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 12 640,045  |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 25 100,230  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 596 658,276 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 50 715,954  |
| Total                      | 100,00 + | 647 374,230 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 19 421,227  |

**Total deviz:**

**666 795,4  
57**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n  
Cahul**

**Investitor**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | CO06B3                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru | m    |                                        |                      | 559,627<br>56,660      |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|   |                 | utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей d5, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию |      |        |          |                      |
|   | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 41,97    | 10,492               |
|   | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9200 | 41,97    | 38,612               |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 41,97    | 7,555                |
|   | 2732103646250   | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,9000 | 104,00   | 202,935              |
|   | 266310210000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2000 | 972,00   | 199,649              |
|   | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4800 | 15,84    | 7,808                |
|   | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0400 | 240,00   | 9,859                |
|   | 2811106302005   | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,2900 | 10,96    | 82,056               |
|   | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 22,00    | 0,660                |
| 2 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                                          | m3   |        |          | 18,047<br>18,047     |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4300 | 41,97    | 18,047               |
| 3 | CK14A           | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт                                                                               | m2   |        |          | 1 341,009<br>71,762  |
|   | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,967                |
|   | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9600 | 41,97    | 40,291               |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 41,97    | 7,555                |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 41,97    | 15,949               |
|   | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000            |
|   | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000                |
|   | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,600                |
|   | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,600                |
|   | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 4,20     | 0,420                |
|   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1150 | 45,60    | 5,248                |
|   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2300 | 1,89     | 0,435                |
|   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 1,80     | 2,250                |
|   | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 180,00   | 0,695                |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                |
|   | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,000                |
| 4 | TsA02C          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                            | m3   |        |          | 88,557<br>88,557     |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,1100 | 41,97    | 88,557               |
| 5 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                                          | m3   |        |          | 18,047<br>18,047     |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4300 | 41,97    | 18,047               |
| 6 | CA02A           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 200,403<br>193,236 |
|   | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,9500 | 41,97    | 165,840              |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,396               |
|   | 266310210000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 900,00   | 931,250              |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2700 | 0,00     | 0,000                |
|   | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0570 | 22,00    | 1,222                |
|   | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 218,00   | 4,542                |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
|   | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 19,00    | 7,653                |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
| 7 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confecționate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stâlpi din beton armat ворота и калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 2шт | m2   |        |          | <div>1 341,035</div> <hr/> <div>71,769</div> |
|   | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,974                                        |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9600 | 41,97    | 40,291                                       |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 41,97    | 7,556                                        |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 41,97    | 15,950                                       |
|   | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000                                    |
|   | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000                                        |
|   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,600                                        |
|   | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,600                                        |
|   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 4,20     | 0,420                                        |
|   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1150 | 45,60    | 5,244                                        |
|   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,2300 | 1,89     | 0,435                                        |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2500 | 1,80     | 2,250                                        |
|   | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 180,00   | 0,723                                        |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                                        |
|   | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 4,994                                        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 27 Spatii verzi

Valoarea de deviz 47 942,360 lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                      | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                            |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsH108A                     | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     | 5,000                                 | 2,170<br>0,000                        | 10,850<br>0,000        |
| 2      | TsH109A                     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                 | buc     | 5,000                                 | 0,613<br>0,613                        | 3,064<br>3,064         |
| 3      | TsH24C                      | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)                                         | buc     | 5,000                                 | 41,756<br>33,156                      | 208,781<br>165,781     |
| 4      |                             | Artar- 8 an                                                                                                                                | buc     | 5,000                                 | 420,000<br>0,000                      | 2 100,000<br>0,000     |
| 5      | TsH94A                      | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100 buc | 0,050                                 | 618,980<br>88,980                     | 30,949<br>4,449        |
| 6      | TsH109C                     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc     | 50,000                                | 0,369<br>0,369                        | 18,467<br>18,467       |
| 7      | TsH108A                     | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     | 50,000                                | 2,188<br>0,000                        | 109,375<br>0,000       |
| 8      | TsH24A                      | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                | buc     | 50,000                                | 17,659<br>15,109                      | 882,960<br>755,460     |
| 9      |                             | Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani                                                                                                              | buc     | 50,000                                | 65,000<br>0,000                       | 3 250,000<br>0,000     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                          | 4          | 5       | 6                   | 7                      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|------------------------|
| 10 | TsH94A   | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100<br>buc | 0,500   | 621,896<br>89,396   | 310,948<br>44,698      |
| 11 | TsH109C  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc        | 100,000 | 0,369<br>0,369      | 36,934<br>36,934       |
| 12 | TsH108A  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc        | 100,000 | 2,188<br>0,000      | 218,750<br>0,000       |
| 13 | TsH26E   | Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m                                                | m          | 15,000  | 11,752<br>11,752    | 176,274<br>176,274     |
| 14 |          | Tifari decorativ - Buxus-5 ani                                                                                                             | buc        | 100,000 | 110,000<br>0,000    | 11 000,000<br>0,000    |
| 15 | TsH94A   | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100<br>buc | 1,000   | 621,896<br>89,396   | 621,896<br>89,396      |
| 16 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                     | 100m2      | 12,000  | 296,728<br>296,728  | 3 560,735<br>3 560,735 |
| 17 | TsH09A   | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                           | 100m2      | 12,000  | 598,295<br>202,295  | 7 179,545<br>2 427,545 |
| 18 | TsH96A   | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                               | 100m2      | 12,000  | 312,408<br>44,908   | 3 748,895<br>538,895   |
| 19 | TsH50B   | Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2      | m2         | 50,000  | 2,099<br>2,099      | 104,925<br>104,925     |
| 20 | TsH134A  | Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)                     | 100<br>buc | 2,000   | 1 573,430<br>13,431 | 3 146,861<br>26,861    |
| 21 | TsH96A   | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                     | 100m2      | 0,500   | 312,408<br>44,908   | 156,204<br>22,454      |
| 22 | TsH109C  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc        | 40,000  | 0,369<br>0,369      | 14,773<br>14,773       |

| 1  | 2       | 3                                                                                  | 4          | 5      | 6                 | 7                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 23 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                              | buc        | 40,000 | 2,188<br>0,000    | 87,500<br>0,000    |
| 24 | TsH24B  | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot                               | buc        | 40,000 | 24,374<br>21,824  | 974,976<br>872,976 |
| 25 |         | Roza Rugoza                                                                        | buc        | 40,000 | 35,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000 |
| 26 | TsH94A  | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100<br>buc | 0,400  | 621,895<br>89,395 | 248,758<br>35,758  |

|  |  |                            |          |                   |
|--|--|----------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 39 602,420        |
|  |  | Fondul social              | 22,50 %  | 2 002,375         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 41 604,795        |
|  |  | Transportarea materialelor | 5,00 %   | 1 294,725         |
|  |  | Cheltuieli directe         | 100,00 + | 42 899,520        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 3 646,460         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 46 545,980        |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 1 396,380         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |          | <b>47 942,360</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>8 899,445</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 27 Spatii verzi

**Valoarea de deviz 47 942,360 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020



| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 27: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 4,200   | 41,97 | 176,274          |
| 2. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 98,590  | 41,97 | 4 137,822        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 106,553 | 41,97 | 4 472,030        |
| 4. | 931006001992  | Piesagist-floricultor | h-om | 2,700   | 41,97 | 113,319          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 899,445</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                          |     |         |        |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 00000018       | Rasad                                                    | buc | 208,000 | 15,00  | 3 120,000         |
| 2.  | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm              | kg  | 12,800  | 20,00  | 256,000           |
| 3.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                   | kg  | 47,520  | 100,00 | 4 752,000         |
| 4.  | 1111000100001  | Puieti arbori foioase fara balot                         | buc | 5,200   | 0,00   | 0,000             |
| 5.  | 1111000100002  | Puieti arbusti foioase fara balot                        | buc | 52,000  | 0,00   | 0,000             |
| 6.  | 1111000100003  | Plante florare anuale si bienale                         | buc | 41,600  | 0,00   | 0,000             |
| 7.  | 1111000100012  | Puieti arbusti rasinoase balot pamint                    | buc | 106,920 | 0,00   | 0,000             |
| 8.  | 1212121212121  | apa                                                      | m3  | 22,670  | 0,00   | 0,000             |
| 9.  | 1714227322897  | Fringhie cinepa 9-16 mm                                  | kg  | 1,100   | 15,00  | 16,500            |
| 10. | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                          | buc | 1,100   | 0,00   | 0,000             |
| 11. | 2830127303001  | Arbori                                                   | buc | 5,250   | 0,00   | 0,000             |
| 12. | 2830127303002  | Arbusti                                                  | buc | 199,500 | 0,00   | 0,000             |
| 13. | 346578789890   | Roza Rugoza                                              | buc | 40,000  | 35,00  | 1 400,000         |
| 14. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,640   | 0,00   | 0,000             |
| 15. | 43347578789    | Artar- 8 an                                              | buc | 5,000   | 420,00 | 2 100,000         |
| 16. | 43566786978970 | Tifari decorativ - Buxus-5 ani                           | buc | 100,000 | 110,00 | 11 000,000        |
| 17. | 4688608789879  | Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani                            | buc | 50,000  | 65,00  | 3 250,000         |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |        | <b>25 894,500</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |        |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952260003520 | Sapator de gropi                    | h-ut | 2,437  | 175,00 | 426,475          |
| 2. | 3110320003013 | GAZ-53 OG                           | h-ut | 17,528 | 250,00 | 4 382,000        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>4 808,475</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 39 602,420 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 2 002,375  |
| Total                      | 100,00 + | 41 604,795 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 1 294,725  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 42 899,520 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 3 646,460  |
| Total                      | 100,00 + | 46 545,980 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 1 396,380  |

**Total deviz:** **47 942,360**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF**  
**"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n**  
**Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                    | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                            |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsH108A                     | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     |                                        |                      | 2,170                  |
|         | 2952260003520               | Sapator de gropi                                                                                                                           | h-ut    | 0,0125                                 | 175,00               | 2,170                  |
| 2       | TsH109A                     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                 | buc     |                                        |                      | 0,613                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0145                                 | 41,97                | 0,613                  |
|         | 2830127303001               | Arbori                                                                                                                                     | buc     | 1,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 3       | TsH24C                      | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)                                         | buc     |                                        |                      | 41,756                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0400                                 | 41,97                | 1,679                  |
|         | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 0,7500                                 | 41,97                | 31,477                 |
|         | 1111000100001               | Puieti arbori foioase fara balot                                                                                                           | buc     | 1,0400                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                   | m3      | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 0221107204203               | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                | kg      | 0,4000                                 | 20,00                | 8,000                  |
|         | 1714227322897               | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0400                                 | 15,00                | 0,600                  |
|         | 2052157343803               | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                            | buc     | 0,0400                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 4       |                             | Artar- 8 an                                                                                                                                | buc     |                                        |                      | 420,000                |
|         | 43347578789                 | Artar- 8 an                                                                                                                                | buc     | 1,0000                                 | 420,00               | 420,000                |
| 5       | TsH94A                      | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100 buc |                                        |                      | 618,980                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 2,1300                                 | 41,97                | 88,980                 |
|         | 1212121212121               | apa                                                                                                                                        | m3      | 2,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 3110320003013               | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 2,1300                                 | 250,00               | 530,000                |
| 6       | TsH109C                     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc     |                                        |                      | 0,369                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0088                                 | 41,97                | 0,369                  |
|         | 2830127303002               | Arbusti                                                                                                                                    | buc     | 1,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 7       | TsH108A                     | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     |                                        |                      | 2,188                  |
|         | 2952260003520               | Sapator de gropi                                                                                                                           | h-ut    | 0,0125                                 | 175,00               | 2,188                  |
| 8       | TsH24A                      | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                | buc     |                                        |                      | 17,659                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0200                                 | 41,97                | 0,839                  |
|         | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 0,3400                                 | 41,97                | 14,270                 |
|         | 1111000100002               | Puieti arbusti foioase fara balot                                                                                                          | buc     | 1,0400                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                   | m3      | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,000                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
|    | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                | kg      | 0,1200   | 20,00  | 2,400     |
|    | 1714227322897  | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 15,00  | 0,150     |
|    | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                            | buc     | 0,0100   | 0,00   | 0,000     |
| 9  |                | Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani                                                                                                              | buc     |          |        | 65,000    |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 0,000     |
|    | 4688608789879  | Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 65,00  | 65,000    |
| 10 | TsH94A         | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100 buc |          |        | 621,896   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 89,396    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 2,1300   | 41,97  | 89,396    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                        | m3      | 2,0000   | 0,00   | 0,000     |
|    | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 2,1300   | 250,00 | 532,500   |
| 11 | TsH109C        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc     |          |        | 0,369     |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 0,369     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0088   | 41,97  | 0,369     |
|    | 2830127303002  | Arbusti                                                                                                                                    | buc     | 1,0500   | 0,00   | 0,000     |
| 12 | TsH108A        | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     |          |        | 2,188     |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 0,000     |
|    | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                                                                                           | h-ut    | 0,0125   | 175,00 | 2,188     |
| 13 | TsH26E         | Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m                                                | m       |          |        | 11,752    |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 11,752    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                    | h-om    | 0,2800   | 41,97  | 11,752    |
|    | 1111000100012  | Puieti arbusti rasinoase balot pamint                                                                                                      | buc     | 7,1280   | 0,00   | 0,000     |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                   | m3      | 0,0300   | 0,00   | 0,000     |
| 14 |                | Tifari decorativ - Buxus-5 ani                                                                                                             | buc     |          |        | 110,000   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 0,000     |
|    | 43566786978970 | Tifari decorativ - Buxus-5 ani                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 110,00 | 110,000   |
| 15 | TsH94A         | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100 buc |          |        | 621,896   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 89,396    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 2,1300   | 41,97  | 89,396    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                        | m3      | 2,0000   | 0,00   | 0,000     |
|    | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 2,1300   | 250,00 | 532,500   |
| 16 | TsH01A01       | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                     | 100m2   |          |        | 296,728   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 296,728   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 7,0700   | 41,97  | 296,728   |
| 17 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                           | 100m2   |          |        | 598,295   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 202,295   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 4,8200   | 41,97  | 202,295   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                     | kg      | 3,9600   | 100,00 | 396,000   |
| 18 | TsH96A         | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                               | 100m2   |          |        | 312,408   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 44,908    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 1,0700   | 41,97  | 44,908    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                        | m3      | 1,5000   | 0,00   | 0,000     |
|    | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 1,0700   | 250,00 | 267,500   |
| 19 | TsH50B         | Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2      | m2      |          |        | 2,099     |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 2,099     |
|    | 931006001992   | Piesagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 0,0500   | 41,97  | 2,099     |
| 20 | TsH134A        | Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)                     | 100 buc |          |        | 1 573,430 |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 13,431    |
|    | 931006001992   | Piesagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 0,1000   | 41,97  | 4,197     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,2200   | 41,97  | 9,233     |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                        | m3      | 0,0100   | 0,00   | 0,000     |
|    | 00000018       | Rasad                                                                                                                                      | buc     | 104,0000 | 15,00  | 1 560,000 |
| 21 | TsH96A         | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                     | 100m2   |          |        | 312,408   |
|    |                |                                                                                                                                            |         |          |        | 44,908    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 1,0700 | 41,97  | 44,908            |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                        | m3      | 1,5000 | 0,00   | 0,000             |
|    | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 1,0700 | 250,00 | 267,500           |
| 22 | TsH109C       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc     |        |        | 0,369<br>0,369    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0088 | 41,97  | 0,369             |
|    | 2830127303002 | Arbusti                                                                                                                                    | buc     | 1,0500 | 0,00   | 0,000             |
| 23 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                      | buc     |        |        | 2,188<br>0,000    |
|    | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                                                                                           | h-ut    | 0,0125 | 175,00 | 2,188             |
| 24 | TsH24B        | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot                                                                                       | buc     |        |        | 24,374<br>21,824  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 0,0200 | 41,97  | 0,839             |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                      | h-om    | 0,5000 | 41,97  | 20,985            |
|    | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale                                                                                                           | buc     | 1,0400 | 0,00   | 0,000             |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                   | m3      | 0,0020 | 0,00   | 0,000             |
|    | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                | kg      | 0,1200 | 20,00  | 2,400             |
|    | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0100 | 15,00  | 0,150             |
|    | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                            | buc     | 0,0100 | 0,00   | 0,000             |
| 25 |               | Roza Rugoza                                                                                                                                | buc     |        |        | 35,000<br>0,000   |
|    | 346578789890  | Roza Rugoza                                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 35,00  | 35,000            |
| 26 | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                         | 100 buc |        |        | 621,895<br>89,395 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                       | h-om    | 2,1300 | 41,97  | 89,395            |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                        | m3      | 2,0000 | 0,00   | 0,000             |
|    | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                  | h-ut    | 2,1300 | 250,00 | 532,500           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 28**  
**Forme arhitecturale mici**

**Valoarea de deviz 82 863,171 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | TsH91A                      | Instalarea banci (Ксил-парк №2102) | buc  | 12,000                                | 3 487,176<br>302,184                  | 41 846,112<br>3 626,208 |
| 2      | TsH91B                      | Instalarea urne. (Ксил-парк №1311) | buc  | 6,000                                 | 3 005,271<br>247,623                  | 18 031,626<br>1 485,738 |
| 3      |                             | Instalarea Flagstok din inox h=6m  | buc  | 3,000                                 | 3 254,271<br>247,623                  | 9 762,813<br>742,869    |

|  |                            |          |                   |
|--|----------------------------|----------|-------------------|
|  | Total                      | lei      | 69 640,551        |
|  | Fondul social              | 22,50 %  | 1 317,333         |
|  | Total                      | 100,00 + | 70 957,884        |
|  | Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 189,287         |
|  | Cheltuieli directe         | 100,00 + | 74 147,171        |
|  | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 6 302,509         |
|  | Total                      | 100,00 + | 80 449,680        |
|  | Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 2 413,491         |
|  | <b>Total deviz:</b>        |          | <b>82 863,171</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>5 854,815</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 28  
Forme arhitecturale mici**

**Valoarea de deviz 82 863,171 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 28: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 101,850 | 41,97 | 4 274,644        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 28,200  | 41,97 | 1 183,554        |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 9,450   | 41,97 | 396,617          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>5 854,815</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                       |     |        |          |                   |
|----|------------------|---------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 1. | 1212121212121    | apa                                   | m3  | 3,150  | 0,00     | 0,000             |
| 2. | 2030112931102    | Urne (Ксил-парк №1311)                | buc | 6,000  | 2 676,00 | 16 056,000        |
| 3. | 20301129311021   | Flagstok din inox h=6m                | buc | 3,000  | 2 925,00 | 8 775,000         |
| 4. | 25132066214601   | Banca (Ксил-парк №2102)               | buc | 12,000 | 3 150,00 | 37 800,000        |
| 5. | 2663102100000200 | Beton M200                            | m3  | 1,188  | 972,00   | 1 154,736         |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |          | <b>63 785,736</b> |
|    |                  | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |        |          | <b>0,000</b>      |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 69 640,551 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 1 317,333  |
| Total                      | 100,00 + | 70 957,884 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 189,287  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 74 147,171 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 6 302,509  |
| Total                      | 100,00 + | 80 449,680 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 2 413,491  |

**Total deviz:**

**82 863,17**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n  
Cahul****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                         |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                       | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
| 1         | TsH91A                         | Instalarea banci (Ксил-парк №2102)      | buc  |                                              |                         | 3 487,176              |
|           |                                |                                         |      |                                              |                         | 302,184                |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                    | h-om | 1,9000                                       | 41,97                   | 79,743                 |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                       | 41,97                   | 18,887                 |
|           | 7123011000200                  | Betonist                                | h-om | 4,8500                                       | 41,97                   | 203,554                |
|           | 25132066214601                 | Banca (Ксил-парк №2102)                 | buc  | 1,0000                                       | 3 150,00                | 3 150,000              |
|           | 266310210000020<br>0           | Beton M200                              | m3   | 0,0360                                       | 972,00                  | 34,992                 |
|           | 1212121212121                  | apa                                     | m3   | 0,1500                                       | 0,00                    | 0,000                  |
| 2         | TsH91B                         | Instalarea urne. (Ксил-парк №1311)      | buc  |                                              |                         | 3 005,271              |
|           |                                |                                         |      |                                              |                         | 247,623                |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                    | h-om | 0,6000                                       | 41,97                   | 25,182                 |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                       | 41,97                   | 18,887                 |
|           | 7123011000200                  | Betonist                                | h-om | 4,8500                                       | 41,97                   | 203,554                |
|           | 2030112931102                  | Urne (Ксил-парк №1311)                  | buc  | 1,0000                                       | 2 676,00                | 2 676,000              |
|           | 266310210000020<br>0           | Beton M200                              | m3   | 0,0840                                       | 972,00                  | 81,648                 |
|           | 1212121212121                  | apa                                     | m3   | 0,1500                                       | 0,00                    | 0,000                  |
| 3         |                                | Instalarea Flagstok din inox h=6m       | buc  |                                              |                         | 3 254,271              |
|           |                                |                                         |      |                                              |                         | 247,623                |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                    | h-om | 0,6000                                       | 41,97                   | 25,182                 |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                       | 41,97                   | 18,887                 |
|           | 7123011000200                  | Betonist                                | h-om | 4,8500                                       | 41,97                   | 203,554                |
|           | 20301129311021                 | Flagstok din inox h=6m                  | buc  | 1,0000                                       | 2 925,00                | 2 925,000              |
|           | 266310210000020<br>0           | Beton M200                              | m3   | 0,0840                                       | 972,00                  | 81,648                 |
|           | 1212121212121                  | apa                                     | m3   | 0,1500                                       | 0,00                    | 0,000                  |

**APROBAT:****Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 29**  
**Sistematizarea verticala (marca PG)**

**Valoarea de deviz 195 350,456 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)                                                                       | 100 m3 | 0,500                                 | 242,000<br>0,000                      | 121,000<br>0,000       |
| 2      | TsC22C1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Сдвигка в насыпь еще на 20м, к=2, грунт I категории)                                                                                                            | 100 m3 | 0,500                                 | 268,000<br>0,000                      | 134,000<br>0,000       |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобили, грунт естественной влажности I категории - для завоза) | 100 m3 | 2,270                                 | 584,934<br>0,000                      | 1 327,800<br>0,000     |
| 4      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 272,400                               | 11,400                                | 3 105,300              |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                   | 7                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    |         | autobasculanta la distanta de 3 km (Завоз растит. грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)                                                                                                                                                                   |        |           | 0,000                               | 0,000                                  |
| 5  | TsC50A  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)                        | 100 m3 | 2,270     | <div>56,740</div> <div>0,000</div>  | <div>128,800</div> <div>0,000</div>    |
| 6  | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)              | 100 m3 | 62,800    | <div>308,000</div> <div>0,000</div> | <div>19 342,400</div> <div>0,000</div> |
| 7  | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 40м грунта, оставл. на площадке, к=4)                                           | 100 m3 | 9,750     | <div>640,000</div> <div>0,000</div> | <div>6 240,000</div> <div>0,000</div>  |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85) | 100 m3 | 53,050    | <div>573,749</div> <div>0,000</div> | <div>30 437,400</div> <div>0,000</div> |
| 9  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                        | t      | 8 753,250 | <div>11,400</div> <div>0,000</div>  | <div>99 787,050</div> <div>0,000</div> |
| 10 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)                               | 100 m3 | 53,050    | <div>61,759</div> <div>0,000</div>  | <div>3 276,320</div> <div>0,000</div>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------|
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 53,050 | 96,068<br>15,109  | 5 096,423<br>801,543 |
| 12 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)        | 100 m3 | 9,750  | 560,558<br>64,634 | 5 465,439<br>630,180 |

|  |  |                            |          |                    |
|--|--|----------------------------|----------|--------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 174 461,932        |
|  |  | Fondul social              | 22,50 %  | 322,138            |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 174 784,070        |
|  |  | Transportarea materialelor | 5,00 %   | 18,360             |
|  |  | Cheltuieli directe         | 100,00 + | 174 802,430        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 14 858,207         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 189 660,637        |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 5 689,819          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |          | <b>195 350,456</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |          | <b>1 431,723</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul  
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 29

### Sistematizarea verticala (marca PG)

**Valoarea de deviz 195 350,456 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                               | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 29: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 34,113 | 41,97 | 1 431,723        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 431,723</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                       |    |       |        |                |
|----|---------------|---------------------------------------|----|-------|--------|----------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                         | m3 | 1,530 | 240,00 | 367,200        |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |       |        | <b>367,200</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |         |        |                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 1. | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp       | h-ut | 21,879  | 221,00 | 4 835,259          |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 105,884 | 300,00 | 31 765,200         |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 165,851 | 200,00 | 33 170,200         |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 685,949 | 150,00 | 102 892,350        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>172 663,009</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 174 461,932 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 322,138     |
| Total                      | 100,00 + | 174 784,070 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 18,360      |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 174 802,430 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 14 858,207  |
| Total                      | 100,00 + | 189 660,637 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 5 689,819   |

**Total deviz:**

**195 350,4  
56**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n  
Cahul**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                            | 6                    | 7                      |
| 1    | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)                                                                       | 100 m3 |                              |                      | 242,000<br>0,000       |
|      | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,2100                       | 200,00               | 242,000                |
| 2    | TsC22C1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Сдвижка в насыпь еще на 20м, κ=2, грунт I категории)                                                                                                            | 100 m3 |                              |                      | 268,000<br>0,000       |
|      | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6700                       | 200,00               | 268,000                |
| 3    | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобили, грунт естественной влажности I категории - для завоза) | 100 m3 |                              |                      | 584,934<br>0,000       |
|      | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,9500                       | 300,00               | 584,934                |
| 4    | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Завоз растит. грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)                                                                                                                                                                                              | t      |                              |                      | 11,400<br>0,000        |
|      | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760                       | 150,00               | 11,400                 |
| 5    | TsC50A        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, κ=2)                                                                               | 100 m3 |                              |                      | 56,740<br>0,000        |
|      | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0100                       | 240,00               | 4,758                  |
|      | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1300                       | 200,00               | 51,982                 |
| 6    | TsC19B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)                                                                     | 100 m3 |                              |                      | 308,000<br>0,000       |
|      | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5400                       | 200,00               | 308,000                |
| 7    | TsC22D1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 40м грунта, оставл. на площадке, κ=4)                                                                                                  | 100 m3 |                              |                      | 640,000<br>0,000       |
|      | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,8000                       | 200,00               | 640,000                |
| 8    | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)                                                        | 100 m3 |                              |                      | 573,749<br>0,000       |
|      | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500                       | 300,00               | 573,749                |
| 9    | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                               | t      |                              |                      | 11,400<br>0,000        |
|      | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760                       | 150,00               | 11,400                 |
| 10   | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении                                                                                                                                        | 100 m3 |                              |                      | 61,759<br>0,000        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                        | 4      | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|
|    |               | грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)                                                                        |        |        |        |                            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                            | m3     | 0,0120 | 240,00 | 5,759                      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                    | h-ut   | 0,1400 | 200,00 | 56,000                     |
| 11 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 |        |        | 96,068<br>-----<br>15,109  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                     | h-om   | 0,3600 | 41,97  | 15,109                     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                            | m3     | 0,0040 | 240,00 | 0,959                      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                    | h-ut   | 0,4000 | 200,00 | 80,000                     |
| 12 | TsD21A        | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)        | 100 m3 |        |        | 560,558<br>-----<br>64,634 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                     | h-om   | 1,5400 | 41,97  | 64,634                     |
|    | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                                                                    | h-ut   | 2,2440 | 221,00 | 495,924                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 30**

**Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 118 385,666 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 1,700                                 | 686,750<br>0,000                      | 1 167,475<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     | 3,300                                 | 86,458<br>86,458                      | 285,312<br>285,312     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                    | 100 m3 | 1,260                                 | 237,551<br>0,000                      | 299,314<br>0,000       |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint                                           | 100 m3 | 1,260                                 | 837,705<br>370,169                    | 1 055,508<br>466,413   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |         | necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                                |
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     | 31,300 | 13,011<br>13,011     | 407,235<br>407,235             |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 | 0,160  | 753,750<br>0,000     | 120,600<br>0,000               |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                        | t      | 27,300 | 21,201<br>0,000      | 578,800<br>0,000               |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 | 0,160  | 32,987<br>0,000      | 5,278<br>0,000                 |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,160  | 103,956<br>15,213    | 16,633<br>2,434                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                                |
|    |         | <b>Total Землянные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>3 936,155<br/>1 161,394</b> |
|    |         | <b>2. Бетонные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                                |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для подпорной стенки B7,5)                                | m3     | 0,600  | 1 219,265<br>188,865 | 731,559<br>113,319             |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 38,000 | 1 270,106            | 48 264,032                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5         | 6                | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-------------------------|
|    |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Подпорная стена из B15)                                                                                                                                                  |    |           | 184,668          | 7 017,384               |
| 12 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка для подпорной стенки и бетонной подготовки под стенку)                                                                                 | m2 | 156,800   | 72,118<br>39,871 | 11 308,141<br>6 251,851 |
| 13 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)                                                                                                                                                                                                | kg | 286,410   | 15,765<br>2,812  | 4 515,226<br>805,362    |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10мм)                                                                                                                                                                                                  | kg | 128,000   | 13,480<br>2,392  | 1 725,413<br>306,213    |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII д=10, 12, 14мм)                                                                                                                                                                                        | kg | 1 243,100 | 13,480<br>2,392  | 16 756,692<br>2 973,826 |
| 16 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Вертикальная гидроизоляция) | m2 | 78,400    | 20,554<br>2,518  | 1 611,464<br>197,427    |
| 17 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 50,400    | 93,458<br>71,349 | 4 710,304<br>3 595,989  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                 | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |    |        |                   |                                  |
|    |        | <b>Total Бетонные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>89 622,831<br/>21 261,371</b> |
|    |        | <b>3. Дренаж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                                  |
| 18 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                            | kg | 20,000 | 30,792<br>8,814   | 615,837<br>176,274               |
| 19 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                                                                  | m2 | 0,800  | 67,832<br>46,167  | 54,266<br>36,934                 |
| 20 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Пристенный щебеночный дренаж)                                                   | m3 | 7,940  | 295,121<br>49,106 | 2 343,261<br>389,901             |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Пристенный песчаный дренаж)                                                             | m3 | 3,700  | 210,077<br>25,602 | 777,286<br>94,726                |
|    |        | <b>Total Дренаж<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>3 790,650<br/>697,835</b>     |

|  |  |                            |          |             |
|--|--|----------------------------|----------|-------------|
|  |  | Total                      | lei      | 97 349,636  |
|  |  | Fondul social              | 22,50 %  | 5 202,135   |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 102 551,771 |
|  |  | Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 381,446   |
|  |  | Cheltuieli directe         | 100,00 + | 105 933,217 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 9 004,323   |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 114 937,540 |

| 1 | 2 | 3                       | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | Beneficiul de deviz     | 3,00 % |   |   | 3 448,126         |
|   |   |                         |        |   |   | 118 385,666       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |        |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>23 120,600</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 30**  
**Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 118 385,666 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 30: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                       |      |         |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 70,560  | 41,97 | 2 961,403         |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 154,310 | 41,97 | 6 476,391         |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 92,369  | 41,97 | 3 876,727         |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 117,600 | 41,97 | 4 935,672         |
| 5.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 4,704   | 41,97 | 197,427           |
| 6.  | 7136080025001 | Montator              | h-om | 4,200   | 41,97 | 176,274           |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 0,880   | 41,97 | 36,934            |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 27,672  | 41,97 | 1 161,394         |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,042  | 41,97 | 2 813,751         |
| 10. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 11,547  | 41,97 | 484,627           |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>23 120,600</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |       |        |         |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 0,003 | 240,00 | 0,720   |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,792 | 180,00 | 682,560 |

|     |                  |                                                         |     |           |          |                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 3.  | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3  | 8,139     | 240,00   | 1 953,360         |
| 4.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,040     | 5,00     | 0,200             |
| 5.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,235     | 3 720,00 | 874,200           |
| 6.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,157     | 3 720,00 | 584,040           |
| 7.  | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,157     | 3 720,00 | 584,040           |
| 8.  | 2010237318750    | Distantieri                                             | buc | 248,627   | 0,55     | 136,745           |
| 9.  | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 15,680    | 107,50   | 1 685,600         |
| 10. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 88,592    | 0,70     | 62,014            |
| 11. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,047     | 700,00   | 32,900            |
| 12. | 2320166200676    | White spirit                                            | kg  | 0,080     | 33,96    | 2,717             |
| 13. | 2320187315789    | Decofrol                                                | kg  | 18,816    | 12,50    | 235,200           |
| 14. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 133,280   | 9,60     | 1 279,488         |
| 15. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                          | kg  | 0,404     | 35,00    | 14,140            |
| 16. | 2430116104160    | Email alchidic                                          | kg  | 0,136     | 48,20    | 6,555             |
| 17. | 2430226100700    | Grund alchidic                                          | kg  | 0,083     | 40,80    | 3,386             |
| 18. | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                        | kg  | 0,040     | 17,45    | 0,698             |
| 19. | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                 | kg  | 0,088     | 37,45    | 3,296             |
| 20. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 26,656    | 0,08     | 2,132             |
| 21. | 2663102100000100 | Beton M100                                              | m3  | 0,621     | 900,00   | 558,900           |
| 22. | 2663102100000200 | Beton M200                                              | m3  | 39,534    | 972,00   | 38 427,048        |
| 23. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                      | m3  | 1,210     | 918,00   | 1 110,780         |
| 24. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                       | buc | 0,160     | 3,00     | 0,480             |
| 25. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 293,570   | 12,42    | 3 646,139         |
| 26. | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                  | kg  | 1 405,377 | 10,60    | 14 896,996        |
| 27. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 7,840     | 14,00    | 109,760           |
| 28. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 16,575    | 14,00    | 232,050           |
| 29. | 2811236309900    | Confectii metalice                                      | kg  | 21,008    | 14,00    | 294,112           |
| 30. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 3,920     | 18,60    | 72,912            |
| 31. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                   | kg  | 0,202     | 45,60    | 9,211             |
| 32. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                   | buc | 47,040    | 0,50     | 23,520            |
| 33. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                             | buc | 47,040    | 0,30     | 14,112            |
| 34. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                       | kg  | 0,784     | 26,40    | 20,698            |
| 35. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                      | kg  | 4,704     | 14,50    | 68,208            |
| 36. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                           | m3  | 4,271     | 0,00     | 0,000             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                   |     |           |          | <b>67 628,917</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                             |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                         | h-ut | 0,200  | 10,50  | 2,100            |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,078  | 10,50  | 0,819            |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 0,150  | 250,00 | 37,500           |
| 4.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 0,202  | 17,50  | 3,535            |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,845  | 335,00 | 1 288,075        |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,373  | 218,00 | 299,314          |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,086  | 218,11 | 18,757           |
| 8.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 0,240  | 91,00  | 21,840           |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 22,800 | 19,50  | 444,600          |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric            | h-ut | 0,403  | 0,00   | 0,000            |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 13,091 | 45,00  | 589,095          |
| 12. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 1,019  | 36,00  | 36,684           |
| 13. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                   | h-ut | 1,600  | 75,00  | 120,000          |
| 14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 12,636 | 250,00 | 3 159,000        |
| 15. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 2,894  | 200,00 | 578,800          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                         |      |        |        | <b>6 600,119</b> |

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| Total | lei | 97 349,636 |
|-------|-----|------------|

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Fondul social              | 22,50 %  | 5 202,135   |
| Total                      | 100,00 + | 102 551,771 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 381,446   |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 105 933,217 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 9 004,323   |
| Total                      | 100,00 + | 114 937,540 |
| Beneficiul de deviz        | 3,00 %   | 3 448,126   |

**Total deviz:**

**118 385,6  
66**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor  
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 |                                        |                      | 686,750<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 335,00               | 686,750                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     |                                        |                      | 86,458<br>86,458       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                 | 41,97                | 86,458                 |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                    | 100 m3 |                                        |                      | 237,551<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900                                 | 218,00               | 237,551                |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 837,705<br>370,169     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                  | pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 41,97  | 370,169              |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 45,00  | 467,536              |
| 5  | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     |         |        | 13,011<br>13,011     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 41,97  | 13,011               |
| 6  | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85) | 100 m3 |         |        | 753,750<br>0,000     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 335,00 | 753,750              |
| 7  | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                        | t      |         |        | 21,201<br>0,000      |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1060  | 200,00 | 21,201               |
| 8  | TsC50B           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 |         |        | 32,987<br>0,000      |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120  | 240,00 | 3,000                |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400  | 218,11 | 29,988               |
| 9  | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 103,956<br>15,213    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 41,97  | 15,213               |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040  | 240,00 | 1,500                |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 218,11 | 87,244               |
|    |                  | <b>2. Бетонные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                      |
| 10 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для подпорной стенки B7,5)                                | m3     |         |        | 1 219,265<br>188,865 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,8500  | 41,97  | 161,585              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500  | 41,97  | 27,280               |
|    | 2663102100000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  | 900,00 | 931,500              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000                |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 250,00 | 62,500               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 91,00  | 36,400               |
| 11 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Подпорная стена из B15)          | m3     |         |        | 1 270,106<br>184,668 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,0000  | 41,97  | 167,880              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 41,97  | 16,788               |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  | 972,00 | 1 011,238            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 19,50  | 11,700               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500  | 250,00 | 62,500               |
| 12 | CB02B            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для                          | m2     |         |        | 72,118<br>39,871     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               | подпорной стенки и бетонной подготовки под стенку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394            |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,477           |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 26,40    | 0,132            |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,090            |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150            |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435            |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 18,60    | 0,465            |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1000 | 107,50   | 10,750           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 720,00 | 3,725            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 3 720,00 | 3,725            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 3 720,00 | 5,575            |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500            |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,000            |
| 13 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=6 мм)                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 15,765<br>2,812  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,686            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 12,42    | 12,730           |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140            |
| 14 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=10мм)                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 13,480<br>2,392  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,266            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126            |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865           |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140            |
| 15 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII d=10, 12, 14мм)                                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 13,480<br>2,392  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0540 | 41,97    | 2,266            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,126            |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,865           |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 0,55     | 0,083            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,140            |
| 16 | IzF04F        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Вертикальная гидроизоляция) | m2   |        |          | 20,554<br>2,518  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 41,97    | 2,518            |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 9,60     | 16,320           |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,027            |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,420            |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,70     | 0,791            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 10,50    | 0,010            |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 36,00    | 0,468            |
| 17 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                   | m2   |        |          | 93,458<br>71,349 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 41,97    | 58,758           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 41,97    | 12,591           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240 | 918,00   | 22,039           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,000            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 17,50  | 0,070   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 0,00   | 0,000   |
|    |               | <b>3. Дренаж</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |         |
| 18 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                          | kg   |        |        | 30,792  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 8,814   |
|    | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 41,97  | 8,814   |
|    | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 14,00  | 14,706  |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,707   |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 45,60  | 0,461   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 75,00  | 6,000   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,50  | 0,105   |
| 19 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)                                                                                                | m2   |        |        | 67,832  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 46,167  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 41,97  | 46,167  |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040 | 40,80  | 4,232   |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 37,45  | 4,120   |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 17,45  | 0,872   |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 48,20  | 8,194   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,600   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,250   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 33,96  | 3,396   |
| 20 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Пристенный щебеночный дренаж) | m3   |        |        | 295,121 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 49,106  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1700 | 41,97  | 49,106  |
|    | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 240,00 | 246,015 |
| 21 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Пристенный песчаный дренаж)           | m3   |        |        | 210,077 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 25,602  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6100 | 41,97  | 25,602  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 180,00 | 184,476 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 31**  
**Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI**

**Valoarea de deviz 4 301,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Монтажные работы</b>                                                                                           |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПм 1/2                                     | buc     | 1,000                                 | 264,33<br>99,47                       | 264,33<br>99,47        |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc     | 2,000                                 | 47,51<br>47,01                        | 95,01<br>94,01         |
| 3      | 08-03-591-4                 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                    | 100 buc | 0,040                                 | 2 043,50<br>1 842,50                  | 81,74<br>73,70         |
| 4      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54) | 100 buc | 0,040                                 | 16 504,25<br>3 580,00                 | 660,17<br>143,20       |
| 5      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54) | 100 buc | 0,040                                 | 16 504,25<br>3 580,00                 | 660,17<br>143,20       |
| 6      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)              | 100 m   | 0,250                                 | 1 830,48<br>520,44                    | 457,62<br>130,11       |
| 7      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч.                        | 100 m   | 0,150                                 | 2 320,47<br>520,40                    | 348,07<br>78,06        |



| 1  | 2           | 3                                                                     | 4        | 5     | 6                                     | 7                                   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             | 4x1,5mm2)                                                             |          |       |                                       |                                     |
| 8  | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 0,400 | <div>1 568,95</div> <div>700,90</div> | <div>627,58</div> <div>280,36</div> |
|    |             | Total                                                                 | lei      |       |                                       | 3 194,69                            |
|    |             | Fondul social                                                         | 22,50 %  |       |                                       | 234,47                              |
|    |             | Transportarea materialelor                                            | 5,00 %   |       |                                       | 87,72                               |
|    |             | Cheltuieli directe                                                    | 100,00 + |       |                                       | 3 516,88                            |
|    |             | Cheltuieli de regie                                                   | 54,00 %  |       |                                       | 562,74                              |
|    |             | Total                                                                 | 100,00 + |       |                                       | 4 079,62                            |
|    |             | Beneficiul de deviz                                                   | 3,00 %   |       |                                       | 122,38                              |
|    |             | Total Монтажные работы<br>Inclusiv salariu                            |          |       |                                       | 4 202,00<br>1 042,11                |
|    |             | 2. Оборудование                                                       |          |       |                                       |                                     |
| 9  |             | Бокс на 2 модуля КМПм 1/2                                             | buc      | 1,000 | <div>41,40</div> <div>0,00</div>      | <div>41,40</div> <div>0,00</div>    |
| 10 |             | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/3C                       | buc      | 2,000 | <div>28,90</div> <div>0,00</div>      | <div>57,80</div> <div>0,00</div>    |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             | Total Оборудование<br>Inclusiv salariu                                |          |       |                                       | 99,20                               |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |
|    |             |                                                                       |          |       |                                       |                                     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF  
"Brinza" amplasat in  
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 31

### Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

**Valoarea de deviz 4 301,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 31: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 24,830 | 41,97 | 1 042,11        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 042,11</b> |

#### Materiale:

|     |          |                                                                                     |         |        |           |                 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 1.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,001  | 15 000,00 | 15,00           |
| 2.  | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 0,100  | 38,00     | 3,80            |
| 3.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 0,140  | 25,00     | 3,50            |
| 4.  | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 4,880  | 1,50      | 7,32            |
| 5.  | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,367  | 40,00     | 14,68           |
| 6.  | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 4,880  | 4,00      | 19,52           |
| 7.  | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 0,020  | 28,50     | 0,57            |
| 8.  | 50042    | Бокс на 2 модуля КМПм 1/2                                                           | buc     | 1,000  | 41,40     | 41,40           |
| 9.  | 50043    | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С                                        | buc     | 2,000  | 28,90     | 57,80           |
| 10. | 5009061  | Fisa de izolatie                                                                    | buc     | 12,800 | 0,10      | 1,28            |
| 11. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc | 0,002  | 10,00     | 0,02            |
| 12. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                   | kg      | 0,200  | 200,00    | 40,00           |
| 13. | 5309001  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm               | m       | 40,000 | 7,40      | 296,00          |
| 14. | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                   | buc     | 0,000  | 32,00     | 0,00            |
| 15. | 57022    | Corp de iluminat (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)            | buc     | 4,000  | 102,40    | 409,60          |
| 16. | 57023    | Corp de iluminat (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)            | buc     | 4,000  | 102,40    | 409,60          |
| 17. | 888870   | Cablu ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2                                                       | m       | 25,000 | 11,50     | 287,50          |
| 18. | 888871   | Cablu ВВГнг-660 сеч. 4х1,5мм2                                                       | m       | 15,000 | 16,40     | 246,00          |
|     |          | <b>Total materiale de construcții</b>                                               |         |        |           | <b>1 853,59</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |        |                                                                                |       |       |        |               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|
| 1. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                | h-ut. | 1,200 | 10,00  | 12,00         |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                     | h-ut. | 1,200 | 10,00  | 12,00         |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut. | 2,758 | 98,49  | 271,63        |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,220 | 372,00 | 81,84         |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut. | 0,220 | 28,29  | 6,22          |
| 6. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut. | 0,256 | 25,00  | 6,40          |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut. | 0,324 | 25,00  | 8,10          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                            |       |       |        | <b>398,19</b> |

Total deviz:

4 301,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza"      Investitor  
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                 | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Монтажные работы</b>                                                                                              |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПМ 1/2                                        | buc     |                                        |                      | 264,33                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 2,3700                                 | 41,97                | 99,47                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                           | kg      | 0,1000                                 | 38,00                | 3,80                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                            | kg      | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                  | kg      | 0,0200                                 | 28,50                | 0,57                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                   | h-ut.   | 0,7100                                 | 98,49                | 69,93                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                          | h-ut.   | 0,2200                                 | 372,00               | 81,84                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                   | h-ut.   | 0,2200                                 | 28,29                | 6,22                   |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                  | buc     |                                        |                      | 47,51                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 1,1200                                 | 41,97                | 47,01                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                            | kg      | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                   |
| 3      | 08-03-591-4                 | Interruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                       | 100 buc |                                        |                      | 2 043,50               |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 43,9000                                | 41,97                | 1 842,50               |
|        | 540-4026                    | Interruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                       | buc     | 0,0000                                 | 32,00                | 0,00                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                   | 100 buc | 1,0200                                 | 40,00                | 41,00                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                              | h-ut.   | 6,4000                                 | 25,00                | 160,00                 |
| 4      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina re locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54) | 100 buc |                                        |                      | 16 504,25              |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 85,3000                                | 41,97                | 3 580,00               |
|        | 57022                       | Corp de iluminat (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)                                                | buc     | 100,0000                               | 102,40               | 10 240,00              |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                   | 100 buc | 4,0800                                 | 40,00                | 163,00                 |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                   | h-ut.   | 25,6000                                | 98,49                | 2 521,25               |
| 5      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina re locala (НПП-1301 с лампой                                      | 100 buc |                                        |                      | 16 504,25              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    |             | накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)                                                                    |         |          |           | 3 580,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                | h-om    | 85,3000  | 41,97     | 3 580,00  |
|    | 57023       | Corp de iluminat (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)                                | buc     | 100,0000 | 102,40    | 10 240,00 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                   | 100 buc | 4,0800   | 40,00     | 163,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                   | h-ut.   | 25,6000  | 98,49     | 2 521,25  |
| 6  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2) | 100 m   |          |           | 1 830,48  |
|    |             |                                                                                                         |         |          |           | 520,44    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                | h-om    | 12,4000  | 41,97     | 520,44    |
|    | 888870      | Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2                                                                           | m       | 100,0000 | 11,50     | 1 150,00  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t       | 0,00004  | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                         | 100 buc | 0,0041   | 10,00     | 0,04      |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                       | kg      | 0,5000   | 200,00    | 100,00    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                         | h-ut.   | 3,0000   | 10,00     | 30,00     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                              | h-ut.   | 3,0000   | 10,00     | 30,00     |
| 7  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2) | 100 m   |          |           | 2 320,47  |
|    |             |                                                                                                         |         |          |           | 520,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                | h-om    | 12,4000  | 41,97     | 520,40    |
|    | 888871      | Cablu ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2                                                                           | m       | 100,0000 | 16,40     | 1 640,00  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t       | 0,00004  | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                         | 100 buc | 0,0041   | 10,00     | 0,07      |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                       | kg      | 0,5000   | 200,00    | 100,00    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                         | h-ut.   | 3,0000   | 10,00     | 30,00     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                              | h-ut.   | 3,0000   | 10,00     | 30,00     |
| 8  | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                   | 100 m   |          |           | 1 568,95  |
|    |             |                                                                                                         |         |          |           | 700,90    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                | h-om    | 16,7000  | 41,97     | 700,90    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t       | 0,0021   | 15 000,00 | 37,50     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                  | 10 buc  | 12,2000  | 1,50      | 18,30     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                | 10 buc  | 12,2000  | 4,00      | 48,80     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                        | buc     | 32,0000  | 0,10      | 3,20      |
|    | 5309001     | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                   | m       | 100,0000 | 7,40      | 740,00    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                  | h-ut.   | 0,8100   | 25,00     | 20,25     |
|    |             | <b>2. Оборудование</b>                                                                                  |         |          |           |           |
| 9  |             | Бокс на 2 модуля КМПм 1/2                                                                               | buc     |          |           | 41,40     |
|    |             |                                                                                                         |         |          |           | 0,00      |
|    | 50042       | Бокс на 2 модуля КМПм 1/2                                                                               | buc     | 1,0000   | 41,40     | 41,40     |
| 10 |             | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С                                                            | buc     |          |           | 28,90     |
|    |             |                                                                                                         |         |          |           | 0,00      |
|    | 50043       | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С                                                            | buc     | 1,0000   | 28,90     | 28,90     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.