

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparația capitală și amenajarea scuarului Aleea Clasicilor
str. M. Hîncu, mun. Hîncești**

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Hîncești, mun. Hîncești, str. Mihalcea
Hîncu, 132**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. - ***str. M. Hîncu, mun. Hîncești***

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor - ***conform sarcinii, pe pozitii, cu prezentarera certificatelor de calitate a materialelor.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. ***La solicitarea autorității.***

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Responsabilitatea antreprenorului.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Se vor prezenta documentele de atestare a persoanelor responsabile si a materialelor la procesul verbal de recepție se va prezenta schema de execuție.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. ***Responsabilitatea responsabilului tehnic in conformitate cu legislatia privind calitatea lucrarilor.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***Se va efectua de antreprenor .***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. ***Conform sarcinii tehnice.***

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului. ***Nu se necesita.***

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. ***Nu se necesita.***

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. ***Nu se necesita.***

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. ***Nu se necesita.***

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. ***Înainte de montare se va coordona cu beneficiarul***

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. ***Nu se necesita.***

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. ***Nu se necesita.***

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. ***Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012.***

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. (la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. (la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 23.03.2026

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparația capitală și amenajarea scuarului Alea Clasicilor str. M. Hîncu, mun. Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132**

(denumirea, adresa)

LOTUL 1				
Lucrări de reparația capitală și amenajarea scuarului Alea Clasicilor str. M. Hîncu, mun. Hîncești				
№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri		
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	268,0000
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	97,0000
		Capitolul 2. Terasamente.Pavaje		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2000
4	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	512,0000
5	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapăturii teren ușor	m3	20,0000

6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055	m	165,0000
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud	m	100,0000
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3	m3	64,1000
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	217,0000
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	218,0000
		Capitolul 3. Zid de piatra 30m		
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3000
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,0000
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	0,3000

		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,0000
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	12,0000
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,0000
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	210,0000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare e a peretilor si tavanelor	m2	105,0000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,0000

23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105,0000
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	210,0000
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	30,0000
		Capitolul 4. Inverzirea		
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3000
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	208,8000
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	320,0000
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,2000
<u>Proiectant</u> N. Orhian (funcția, semnătura, numele, prenumele)				

Data 23.03.2026

BOTNARI ALEXANDRU
(semnătura autorizată)

**Lucrari de Reparatie capitala si
amenajare a scuarului Aleia
Clasicilor str. M. Hincu.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 021-2026

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	268,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,5200		
		<i>Total</i>				
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	97,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,4300		
		<i>Total</i>				
Total Desfaceri						
		2. Terasamente.Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,2000		
		<i>Total</i>				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	512,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,9120		
		<i>Total</i>				
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4000		
		<i>Total</i>				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055	m	165,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8000		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,7000		
	2663102100001	Beton C16/20	m3	9,0750		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	165,8250		
		<i>Total</i>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud	m	100,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	44,0000		
	2663102100001	Beton C16/20	m3	5,50		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15	m	100,5000		
		<i>Total</i>				
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	64,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,4590		
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	73,7150		
	4100126202818	Apa	m3	6,4100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,4610		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,9220		
		<i>Total</i>				
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	217,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	125,9034		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4286		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	347,2000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 864,4000		
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	220,2550		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0850		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,2460		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3400		
		<i>Total</i>				
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	218,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	126,4836		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4444		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	348,8000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci,	kg	2 877,60		

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru strat)		00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	221,2700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0900		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,2840		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Terasamente.Pavaje						
		3. Zid de piatra 30m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6150		
		<i>Total</i>				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5600		
		<i>Total</i>				
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0540		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6460		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8290		
		<i>Total</i>				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600		
		<i>Total</i>				
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	57,0000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2100		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,2000		
		<i>Total</i>				
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2930		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	162,9750		
		<i>Total</i>				
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	12,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	49,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000		
	2663102100001	Beton C16/20	m3	12,4845		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 325,14 00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,0132		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,2824		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5322		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6840		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2160		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000		
		<i>Total</i>				
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	37,0800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,5600		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,8000		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8400		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,2000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0060		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,4400		
		<i>Total</i>				
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	210,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	294,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,0000		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,2600		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,8300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 197,00 00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	651,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8900		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5250		
		<i>Total</i>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare e a peretilor si tavanelor	m2	105,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2500		
		<i>Total</i>				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,000 0		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6000		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	43,5750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2500		
		<i>Total</i>				
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105,000 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,1000		
	2653102100831 1	Tink	kg	241,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,4200		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,6300		
		<i>Total</i>				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9250		
		<i>Total</i>				
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	208,800 0		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,8688		
		<i>Total</i>				
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	320,000 0		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	44,8000		
		<i>Total</i>				
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,2000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,4240		
	0221107204435	Seminte iarba	kg	12,6720		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.