

Aprobat:
Director SRL "Ungheni-gaz"
Sergiu CAȚER _____

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 09 din 30.01.2025**

Obiectul: : ***Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala "Ungheni-Gaz"***

Numărul: **UN-G 09/2025**

Tip procedură de achiziție: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL „Ungheni-gaz”, Republica Moldova, mun.Ungheni, str.Vlad Țepeș, 13;

1. Descriere generală, Informații:

Efectuarea lucrărilor de construcție a obiectului „Gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni, gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala „Ungheni-gaz” conform documentației de proiect, caietului de sarcini(volumele de lucrări se anexează). Obiectul achiziției prevede construcția a unui tronson inclusiv: Gazoduct presiunea medie din PE cu lungimea de 0,141 km, gazoduct presiunea joasă din PE cu lungimea de 0,900 km (dulap nr.5), instalarea PRG – 1 un., gazoduct de presiune joasă din PE cu lungimea 1,717 km care sunt amplasate subteran, cu construcția branșamentelor către noii consumatori.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitaetea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	45231220-3	Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv):	km	2,758	conform caietului de sarcini (care se anexează)
2		Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă	km km buc km	0,141 0,900 1 1,717	conform caietului de sarcini (care se anexează)
Valoarea estimată (lei fără TVA):				997 587.61 MDL	

2. Condiții de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este **până 15 septembrie 2025** și darea obiectelor în exploatare este de **până 30 septembrie 2025**;. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privire la calitatea în construcții (Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL),

Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), și Legea cu privire la calitatea în construcții (Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de PRG:
 - * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
 - * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 - * acoperișul să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluturând scurgerea lor;
 - * vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior;
 - * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
 - * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
 - * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
 - * grile pentru ventilare;
 - * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
 - * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
 - * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
 - * garanție anticorozivă pe o perioadă de 60 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
 - * garanție la utilaje – minim 60 de luni;
 - * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
 - * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui, săgețile direcției fluxului gazului;
 - * loc amenajat pentru depozitarea documentelor;
 - * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- * pentru PRG de tip combinat (DKR-PДHK) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
- * îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

- Cerințe față de țeava de oțel:
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
- Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - corespundere - ГОСТ 50838-95;
 - calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
 - fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
 - trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
 - la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
- Cerințe față de armături din oțel:
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
 - la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;
- Cerințe față de lucrări:
 - Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu **de 15 septembrie 2025**;
 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu **de 30 septembrie 2025**;
 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor OSD;
 - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
 - Ridicarea topografică de control a lucrărilor executate, coordonată cu administrația publică locală (pe teritoriul satului Măcărești) se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;
 - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
 - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.
- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție sectorială de lucrări.

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
- operatorul economic nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Operatorilor Economici a Agenției Achiziții Publice.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;
- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Negura A.

Filipovici N.

Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificații de preț:

Obiectul: : *Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala "Ungheni-Gaz"*

Numărul: **UN-G- 09/2025**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea a obiectului (lei fără TVA)
	1	2	3	4	5	6
1	45231220-3	Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv):	km	2,758	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
2		Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă	km km buc km	0,141 0,900 1 1,717		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Negura A.

Filipovici N.

Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Petrești, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6, sucursala "Ungheni-Gaz"*

Numărul: **UN-G-09/2025**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 6:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6
1	45231220-3	Gazificarea s.Petrști, r-nul Ungheni. Gazoduct de presiune medie și joasă, dulap nr.5, gazoduct de presiune joasă dulap nr.6 (inclusiv):	km	2,758	conform caietului de sarcini (care se anexează)	
2		Gazoduct presiune medie Gazoduct presiune joasă PRG Gazoduct presiune joasă	km km buc km	0,141 0,900 1 1,717		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Negura A.

Filipovici N.

Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.