

**Renovarea terenului de baschet si  
constructia trotuarelor aferente  
acestuia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 361 751,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Teren de baschet</b>				
1	DI70A*	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoai (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000	14,000	1 540,000
2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	110,0000	46,200	5 082,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	59,3000	717,500	42 547,750
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	103,8000	6,000	622,800

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD03A1	<i>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)</i>	100 m3	29,6000	227,500	6 734,000
6	TsE02C	<i>Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)</i>	100m2	4,6400	419,188	1 945,033
7	TsC54A	<i>Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)</i>	m3	32,5000	326,737	10 618,953
8	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)</i>	m3	37,2000	571,926	21 275,662
9	DI107	<i>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)</i>	t	0,2780	10 129,489	2 815,998
10	DB16H	<i>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500</i>	m2	464,0000	272,014	126 214,728
11	CA03B2	<i>Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на</i>	m3	1,2000	1 371,688	1 646,025

1	2	3	4	5	6	7
		<i>бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)основание под игровой цим</i> <i>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</i>				
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			<i>221 042,949</i>
		<b>Total Teren de baschet Inclusiv salariu</b>				<b>221 042,949 7 783,569</b>
		<b>2. Trotuara</b>				
12	<i>TsA01B1</i>	<i>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H &lt; 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту &lt; 0,60 м, средний грунт)</i>	<i>m3</i>	<i>4,0000</i>	<i>44,398</i>	<i>177,593</i>
13	<i>DA11B</i>	<i>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)</i>	<i>m3</i>	<i>2,2000</i>	<i>740,034</i>	<i>1 628,075</i>
14	<i>DE10A</i>	<i>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров размером 1000*250*75 мм, по бетонному основанию M100)</i>	<i>m</i>	<i>46,0000</i>	<i>203,023</i>	<i>9 339,067</i>
15	<i>DE17A</i>	<i>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec</i>	<i>m2</i>	<i>21,7200</i>	<i>276,666</i>	<i>6 009,179</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)18,1*1,2 м</i>				
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			<i>17 153,914</i>
		<b>Total Trotuara Inclusiv salariu</b>				<b>17 153,914 2 698,206</b>
		<b>3. Scara</b>				
16	<i>TsA01B1</i>	<i>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H &lt; 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту &lt; 0,60 м, средний грунт)</i>	<i>m3</i>	<i>2,5000</i>	<i>44,398</i>	<i>110,996</i>
17	<i>DA11B</i>	<i>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innogoire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)</i>	<i>m3</i>	<i>1,3000</i>	<i>740,035</i>	<i>962,045</i>
18	<i>CB01B</i>	<i>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для</i>	<i>m2</i>	<i>9,0000</i>	<i>269,991</i>	<i>2 429,919</i>

1	2	3	4	5	6	7
		укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)				
19	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса PC52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	34,0000	35,510	1 207,341
20	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,0000	1 371,681	4 115,043
		Total	Lei			8 825,344
		<b>Total Scara Inclusiv salariu</b>				<b>8 825,344 2 255,545</b>

		Total	Lei	247 022,22
		Asigurarea sociala	24 %	3 056,96
		Cheltuieli de transport	5 %	8 462,57
		Cheltuielile de regie	10 %	25 854,18
		Total		284 395,93
		Beneficiu de deviz	6 %	17 063,75
		Total		301 459,68
		TVA	20 %	60 291,93
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	<b>361 751,61</b>	

Intocmit

---

Verificat

**Renovarea terenului de baschet si  
constructia trotuarelor aferente  
acestuia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 361 751,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,9500	57,66	1 150,317
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5980	57,66	92,141
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,3800	57,66	944,471
4.	7129020012800	Pavator	h-om	38,6169	57,66	2 226,651
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,0000	57,66	1 672,140
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,7158	57,66	6 441,533
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000	57,66	190,278
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3432	57,66	19,789
<b>Total manopera</b>						<b>12 737,32</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	54,5200	2 200,00	119 944,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7105	400,00	284,200
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,2665	400,00	1 706,600
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7400	50,00	87,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	42,7800	400,00	17 112,000
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,0054	400,00	1 202,160
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3680	230,00	84,640
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,0155	200,00	7 803,100
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1086	200,00	21,720
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8254	200,00	165,080
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0270	7 200,00	194,400
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1440	7 200,00	1 036,800

13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0090	7 200,00	64,800
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0800	52,30	56,484
15.	23203226000401	Bitum	t	0,2863	9 800,00	2 805,740
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	134,3200	2,00	268,640
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	34,7520	2,00	69,504
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 223,4810	2,00	2 446,962
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	286,7040	2,00	573,408
20.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	22,0458	200,00	4 409,160
21.	2663102100001	Beton clasa...(M100)	m3	2,0700	1 350,00	2 794,500
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 75	m	46,2300	100,00	4 623,000
23.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	34,8500	32,00	1 115,200
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,3800	32,60	207,988
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	5,30	4,770
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0800	30,00	32,400
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4500	5,30	2,385
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4344	55,00	23,892
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5250	12,30	6,458
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5122	12,30	18,600
31.	4100126202818	Apa	m3	6,9700	12,30	85,731
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>169 251,34</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	1111000100056	Tral	h-ut	7,7000	100,00	770,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,2740	100,00	2 927,400
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,6370	55,30	809,427
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0834	123,00	10,258
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4700	600,00	5 082,000
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,0740	350,00	1 075,900
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,7985	350,00	1 329,475
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,0740	700,00	2 151,800
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	121,5650	350,00	42 547,750
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,2400	350,00	6 734,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5200	55,30	139,356
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,3650	32,60	44,499
13.	2952500005001	Camion TIR	h-ut	7,7000	100,00	770,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0500	12,00	12,600
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1900	120,00	622,800
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0525	120,00	6,300
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>65 033,56</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>247 022,2</b>
		<b>2</b>
<b>Asigurarea sociala</b>	<b>24 %</b>	<b>3 056,96</b>

<i>Cheltuieli de transport</i>	<i>5 %</i>	<i>8 462,57</i>
<i>Cheltuielile de regie</i>	<i>10 %</i>	<i>25 854,18</i>
<i>Total</i>		<i>284 395,93</i>
<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>6 %</i>	<i>17 063,75</i>
<i>Total</i>		<i>301 459,68</i>
<i>TVA</i>	<i>20 %</i>	<i>60 291,93</i>
<b><i>Total deviz:</i></b>		<b><i>361 751,61</i></b>

*Intocmit*

\_\_\_\_\_

*(funcția, semnătura, numele, prenumele)*

*Verificat*

\_\_\_\_\_

*(funcția, semnătura, numele, prenumele)*

**Obiect Renovarea terenului de baschet si  
constructia trotuarelor aferente acestuia**

**Investitor IP Liceul Teoretic "Nicolai  
Gogol" din or. Basarabeasca**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren de baschet</b>				
1	DI70A*	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			14,000
	1111000100056	Tral	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	2952500005001	Camion TIR	h-ut	0,0700	100,00	7,00
2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (Пребазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			46,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	600,00	46,20
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			717,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3			227,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	350,00	227,50
6	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			419,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	57,66	419,19
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			326,737
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,30	1,23
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,30	11,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			571,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,30	1,23
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,30	11,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 129,489
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 092,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	123,00	36,90
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			272,014
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	258,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	50,00	0,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,60	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	4,64
11	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)основание под игровой щит Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 371,688
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	582,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,30	3,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,30	33,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,60	10,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	12,00	3,00
		<b>2. Trotuara</b>				
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			740,034

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,30	1,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров размером 1000*250*75 мм, по бетонному основанию М100)	m			203,023
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(M100)	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	230,00	1,84
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 75	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,30	0,07
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)18,1*1,2 м	m2			276,666
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,00	26,40
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	7,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		<b>3. Scara</b>				
16	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			740,035
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	400,00	487,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,30	1,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
18	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			269,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	5,30	0,27
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	5,30	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	52,30	6,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 200,00	115,20
19	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса РС52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			35,510
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	57,66	2,71
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
20	CA03B2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 371,681
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	582,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,23
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	12,30	3,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,30	33,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	32,60	10,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	12,00	3,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.