

Liceul Teoretic "Stefan Cel Mare" din str.Florilor 4.
mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a coridorului et.II

Valoarea de deviz 402 716,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia colidorului et.II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,680	9,22 8,10	5 778,00 5 076,12
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,000	28,20 28,20	7 755,00 7 755,00
3	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,500	13,50 13,50	182,25 182,25
4	TrB05B2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,500	49,20 49,20	664,20 664,20
5	TsI51C5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,500	97,49 0,00	1 316,12 0,00
Total Demontari						15 695,57
Inclusiv salariu						13 677,57
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidaie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm	m3	0,990	1 365,03	1 351,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-2s-z, din blocuri din BCA -290x240x138 mm			186,61	184,74
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	626,680	3,90 0,90	2 444,04 564,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,680	49,89 36,60	31 263,84 22 936,50
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	626,680	98,65 72,00	61 818,85 45 120,96
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,680	16,02 6,00	10 036,90 3 760,08
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,680	21,17 16,50	13 265,92 10 340,22
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,680	2,70 0,90	1 692,62 564,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,680	25,86 16,50	16 205,94 10 340,22
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,000	13,46 7,80	2 934,83 1 700,40
15	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,000	57,00 24,00	12 198,00 5 136,00
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii	m2	65,500	28,25	1 850,37

1	2	3	4	5	6	7
		existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta			17,40	1 139,70
Total Pereti						155 062,09
Inclusiv salariu						101 786,82
1.3. Glafuri la usi si ferestre						
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,260	33,37 25,20	4 980,11 3 761,37
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	40,300	3,90 0,90	157,17 36,27
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,300	16,02 6,00	645,44 241,80
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofln" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,300	21,17 16,50	853,08 664,95
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,300	2,70 0,90	108,81 36,27
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual la glafuri	m2	40,300	25,86 16,50	1 042,17 664,95
Total Glafuri la usi si ferestre						7 786,78
Inclusiv salariu						5 405,61
1.4. Tavane						
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,810	129,30 66,06	47 685,66 24 362,49
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,810	2,70 0,90	995,78 331,92
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	368,810	21,17 16,50	7 807,20 6 085,38

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,810	11,77 9,00	4 340,08 3 319,29
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,810	2,70 0,90	995,78 331,92
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,810	25,86 16,50	9 537,45 6 085,38
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,000	28,98 15,60	7 244,99 3 900,00
Total Tavane						78 606,95
Inclusiv salariu						44 416,38
1.5. Electricitatea						
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m	300,000	19,87 4,20	5 962,20 1 260,00
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm	m	70,000	23,51 4,20	1 645,36 294,00
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m	10,000	41,60 4,20	416,00 42,00
33		Teava PVC diam.16 mm	m	300,000	2,60 0,00	780,00 0,00
34		Teava PVC diam.20 mm	m	70,000	2,90 0,00	203,00 0,00
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc	9,000	62,80 34,50	565,20 310,50
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc	6,000	32,53 8,10	195,18 48,60

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	32,90 9,30	98,70 27,90
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, (Box p/u 24 automate)	buc	1,000	394,00 70,80	394,00 70,80
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47'29 10A IP	buc	6,000	41,31 19,50	247,86 117,00
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47'29 25A IP	buc	3,000	48,31 19,50	144,93 58,50
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47'29 32A IP	buc	1,000	54,31 19,50	54,31 19,50
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat diferential 16 A	buc	1,000	159,21 21,60	159,21 21,60
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat diferential 25 A	buc	1,000	249,21 21,60	249,21 21,60
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,000	290,40 45,60	12 487,20 1 960,80
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,000	32,50 7,50	292,50 67,50
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,000	23,45 18,60	1 008,35 799,80
Total Electricitatea						24 903,21
Inclusiv salariu						5 120,10
Total Reparatia colidorului et.II						282 054,60
Inclusiv salariu						170 406,49
Cheltuieli directe			lei			282 054,60

Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	38 341,46
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 168,99
Total	100,00 +	322 565,05
Cheltuieli de regie	2,00 %	6 451,30
Total	100,00 +	329 016,35
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 580,33
Total	100,00 +	335 596,68
TVA	20,00 %	67 119,34

Total deviz:
Inclusiv salariu

402 716,02
208 747,94

VSN CONS SRL

Intocmit

_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)

Liceul Teoretic "Stefan Cel Mare" din str.Florilor 4.
mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a coridorului et.II

Valoarea de deviz 402 716,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	208,598	30,00	6 257,94
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	539,868	30,00	16 196,04
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 344,705	30,00	70 341,15
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,851	30,00	145,53
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,000	30,00	3 900,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,800	30,00	4 494,00
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,670	30,00	5 120,10
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,306	30,00	19 839,18
9.	7422010060100	Timplar	h-om	185,930	30,00	5 577,90
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,215	30,00	846,45
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,425	30,00	9 192,75
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,765	30,00	4 132,95
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	812,083	30,00	24 362,49
Total manopera						208 747,94

Materiale:

1.	11110001000201	Automat BA 47' 29 10A IP	buc	6,000	19,20	115,20
2.	11110001000202	Automat BA 47' 29 25A IP	buc	3,000	26,20	78,60
3.	11110001000203	Automat BA 47' 29 32A IP	buc	1,000	32,20	32,20
4.	11110001000206	Automat diferential 16 A	buc	1,000	135,00	135,00
5.	11110001000207	Automat diferential 25 A	buc	1,000	225,00	225,00
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	22,00	133,32
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,468	190,00	88,92
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,568	190,00	487,92
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,195	190,00	37,05
10.	1421302200460	Coloranti	kg	1,070	100,00	107,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,860	2,00	107,72
12.	2051142950700	Dibluri	buc	42,000	0,40	16,80
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	611,579	0,25	152,89
14.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,000	0,60	14,40
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,550	14,20	93,01
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,500	20,00	10,00
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,691	11,00	2 317,60

18.	24165861053031	betoncontact	kg	100,047	19,00	1 900,90
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,550	37,00	242,35
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	414,316	19,00	7 872,01
21.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,825	25,00	245,62
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,275	30,00	98,25
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,432	19,00	616,21
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,000	60,00	60,00
25.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,500	40,00	60,00
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	100,447	6,00	602,68
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,500	25,00	37,50
28.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,500	12,00	6,00
29.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,500	22,00	11,00
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,047	22,00	2 201,03
31.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,750	45,00	168,75
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	280,770	1,20	336,92
33.	2521106718391	Baghete	m	262,500	11,00	2 887,50
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	871,037	1,20	1 045,24
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	733,678	6,10	4 475,43
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,650	1,70	72,50
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	658,272	1,70	1 119,07
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,225	3 000,00	675,00
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,263	2,00	128,53
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 436,019	1,75	23 513,04
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	181,823	5,60	1 018,21
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 092,655	4,40	4 807,68
43.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	76,000	1,60	121,60
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	389,187	27,00	10 508,05
45.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	76,230	13,50	1 029,11
46.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	218,280	27,00	5 892,56
47.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,710	10,00	37,10
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	517,895	3,00	1 553,69
49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	340,631	6,20	2 111,91
50.	2710703520285	Profil de suport	m	815,439	7,60	6 197,34
51.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	228,900	2,60	595,14
52.	2746167335100	Priza	buc	3,060	19,00	58,14
53.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	190,000	9,00	1 710,00
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,000	2,10	18,90
55.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	95,000	12,00	1 140,00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 308,000	0,45	588,60
57.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 000,889	0,26	1 560,23
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,000	0,65	15,60
59.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	24,000	0,70	16,80
60.	2875274400501	Corp de iluminat LED600*600 mm	buc	43,860	240,00	10 526,40
61.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	9,000	25,00	225,00
62.	2881116001666	Hirtie slefusc sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,550	3,00	19,65
63.	3120355106598	Starter 40 W	buc	8,600	10,00	86,00
64.	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1,5 mm	m	306,000	7,70	2 356,20
65.	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2,5 mm	m	71,400	11,26	803,96
66.	31301348174043	Cablu de energie VVG 3x6 mm	m	10,200	29,00	295,80
67.	3040217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	14,190	5,00	70,95

68.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	4,300	12,00	51,60
69.	3162137312436	Box p/u 24 automat	buc	1,010	320,00	323,20
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,327	20,00	866,54
71.	4100126202818	Apa	m3	1,036	20,00	20,72
72.	66162211	Teava PVC diam.16 mm	m	300,000	2,60	780,00
73.	66162212	Teava PVC diam.20 mm	m	70,000	2,90	203,00
74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,580	3,00	310,72
Total materiale de construcții						110 618,55

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,156	12,00	13,87
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,267	12,00	75,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,682	7,00	1 089,77
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,827	10,00	288,27
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,303	50,00	15,15
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,518	10,00	175,18
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,062	260,00	1 316,12
8.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,250	100,00	225,00
Total utilaje de construcții						3 198,56

Total:

Cheltuieli directe	lei	282 054,60
Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	38 341,46
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 168,99
Total	100,00 +	322 565,05
Cheltuieli de regie	2,00 %	6 451,30
Total	100,00 +	329 016,35
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 580,33
Total	100,00 +	335 596,68
TVA	20,00 %	67 119,34

Total deviz:

402 716,0

2

VSN CONS SRL

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
ObiectLiceul Teoretic "Stefan Cel Mare" din str.Florilor 4.
mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie a coridorului et.II (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia colidorului et.II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,22 <hr/> 8,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			28,20 <hr/> 28,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,00	14,10
3	Tr11AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			13,50 <hr/> 13,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	30,00	13,50
4	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			49,20 <hr/> 49,20

1	2	3	4	5	6	7
		(sapa,pereti,tencuial4placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	30,00	49,20
5	TsI51C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			97,49
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	260,00	97,49
		1.2. Pereti				
6	RpCG05 C	Zidaie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marcaM-2s-z, din blocuri din BCA -290x240x138 mm	m3			1 365,03
						186,61
	712205001 4000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	30,00	147,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	39,61
	266311280 0015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000	13,50	1 039,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900	1,70	44,70
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	190,00	37,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0160	3 000,00	48,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	20,00	0,97
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	3,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	12,00	3,35
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			3,90
						0,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610 53031	betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			49,89
						36,60

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			<u>98,65</u> 72,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	72,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	25,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,00	1,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,30
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>16,02</u> 6,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,10	6,71
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>21,17</u> 16,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,70</u> 0,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>25,86</u> 16,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			<u>13,46</u> 7,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,80
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,60	2,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>57,00</u> 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7000	30,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0150	10,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,0050	100,00	0,50
	267011220 4301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	27,00	27,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,07
16	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			28,25 <hr/> 17,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,00	13,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	30,00	1,50
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	37,00	3,70
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,20	1,42
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33,37 <hr/> 25,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	30,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,00	9,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,70	2,19
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	190,00	1,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2			3,90 0,90
	714102001- 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610 53031	betoncontact	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,02 6,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,10	6,71
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofln" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2			21,17 16,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,70 0,90
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual la glafuri	m2			25,86 <hr/> 16,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			129,30 <hr/> 66,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	30,00	66,06
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,20	5,73
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	7,60	16,80
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,25	0,41
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,26	4,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	7,00	0,04
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<hr/> 2,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,17 <hr/> 16,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			11,77 <hr/> 9,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	30,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,60	2,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,70 <hr/> 0,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,86 <hr/> 16,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
29	CK18B	Montarea baghetelor	m			28,98
						15,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,00	15,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,70	0,14
	252110671 8391	Baghete	m	1,0500	11,00	11,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	45,00	0,68
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,00	0,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	60,00	0,24
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,00	0,02
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	40,00	0,24
		1.5. Electricitatea				
30	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m			19,87
						4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	30,00	4,20
	313013481 74041	Cablu de energie VVG 3x1,5 mm	m	1,0200	7,70	7,85
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	9,00	4,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,60	0,32
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,00
31	RpED01	Montarea cablurilor pentru energie	m			23,51

1	2	3	4	5	6	7
	A	electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm				4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	30,00	4,20
	313013481 74042	Cablu de energie VVG 3x2,5 mm	m	1,0200	11,26	11,49
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	9,00	4,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,60	0,32
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,00
32	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m			41,60 4,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	30,00	4,20
	313013481 74043	Cablu de energie VVG 3x6 mm	m	1,0200	29,00	29,58
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	9,00	4,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,60	0,32
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,00
33		Teava PVC diam.16 mm	m			2,60 0,00
	66162211	Teava PVC diam.16 mm	m	1,0000	2,60	2,60
34		Teava PVC diam.20 mm	m			2,90 0,00
	66162212	Teava PVC diam.20 mm	m	1,0000	2,90	2,90
35	RpEG06 A	Montarea cutiei de distributie	buc			62,80 34,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	30,00	34,50
	287527731 3001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	25,00	25,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,40	1,60
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,65	1,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,00	0,40
36	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			32,53 8,10

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,00	8,10
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	22,00	22,22
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
37	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			32,90 <hr/> 9,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	19,00	19,38
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,65	1,30
38	RpEG16 F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, (Box p/u 24 automate)	buc			394,00 <hr/> 70,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	30,00	70,80
	316213731 2436	Box p/u 24 automat	buc	1,0000	320,00	323,20
39	RpEE15 A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47'29 10A IP	buc			41,31 <hr/> 19,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	30,00	19,50
	111100010 00201	Automat BA 47' 29 10A IP	buc	1,0000	19,20	19,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,70	1,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
40	RpEE15 A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47'29 25A IP	buc			48,31 <hr/> 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	30,00	19,50
	111100010 00202	Automat BA 47' 29 25A IP	buc	1,0000	26,20	26,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,70	1,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
41	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47'29 32A IP	buc			54,31 <hr/> 19,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	30,00	19,50
	111100010 00203	Automat BA 47' 29 32A IP	buc	1,0000	32,20	32,20
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,70	1,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
42	RpEE15 B	Montarea intrerupato arelor- automat diferential 16 A	buc			159,21 <hr/> 21,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,00	21,60
	111100010 00206	Automat diferential 16 A	buc	1,0000	135,00	135,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,70	1,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
43	RpEE15 B	Montarea intrerupato arelor- automat diferential 25 A	buc			249,21 <hr/> 21,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	30,00	21,60
	111100010 00207	Automat diferential 25 A	buc	1,0000	225,00	225,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,70	1,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
44	RpEF02 C	M'ontarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 rnm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			290,40 <hr/> 45,60

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	30,00	45,60
	287527440 0501	Corp de iluminat LED600*600 mm	buc	1,0000	240,00	244,80
45	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			32,50 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	30,00	7,50
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
46	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			23,45 18,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,00	18,60
	315015510 2334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	12,00	1,20
	312035510 6598	Starter 40 W	buc	0,2000	10,00	2,00
	314021730 5033	Baterie monobloc tip SR-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	5,00	1,65

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)