

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul Lucrări de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic din s. Recea, r-l Rîșcani
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. Contract nr.40 din 21.08.2023. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Recea
4. Adresa beneficiarului, com. Recea, r-l Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 330072.46 exprimată în moneda lei      exprimată  
                                                                         în care s-a                                                                           în echivalent  
                                                                         încheiat contractul                                                                           dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    330072.46                                                                           18180 USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 330072.46                                                                           18180 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată una luni
  - b) efectiv realizată una luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 06 septembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2024.09.27 13:40:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.40

„21”august 2023

Recea  
(municipiu, oraș)

Obiectul achizitiei : **Lucrari de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului institutiei publice Liceului Teoretic Recea din s.Recea,rl Riscani**  
(OBLIGATORIU)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Primăria com. Recea, cu sediul în s.Recea raionul Riscani  
(denumirea autorității contractante)

\_\_\_\_\_  
(localitatea)  
str.\_\_\_\_\_, telefon: 025674236,025674238,069141142,  
IDNO **1007601002902** reprezentat Ghelan Valeriu prin primar,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”Romsand-Com ”SRL**,  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în RM,or.Drochia,str.D.Cantemir,100  
(localitatea)

telefon: 069557711, fax: \_\_\_\_\_, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1032 din „08.12.2020”, eliberată de IP Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, pe un termen de nelimitat ani, pentru genurile de activitate pct.4 , reprezentat prin Spinu Roman administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului institutiei publice Liceului Teoretic Recea din s.Recea,rl Riscani** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30(zile) luni și zile \_\_\_după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme

Digitally signed by Ghelan Valeriu  
Date: 2023.08.29 14:25:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **330072,46 (treisute treizeci mii saptezeci si doi lei,46 bani)** MD , inclusiv 55012,08 **(cinzeci si cinci mii doisprezece lei 08 bani )**TVA .

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de trei zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de    % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât



rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

#### **1.1.1.1.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or.Drochia , str.D.Cantemir,  
100  
Telefon: 069557711  
Cod fiscal: 1010607002825  
Banca: BC MoldindconbanK SA  
Suc.Drochia  
Cod: MOLDM2X316  
IBAN MD31ML000000002251516143

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:Primaria Recea  
Telefon:025674238,069141142  
Cod fiscal:1007601002902  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN MD26TRPDAN311120J10559AC

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.08.29 14:38:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### **BENEFICIARUL**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr.40  
Din „21” august 2023

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr           | Denumirea lucrărilor                                                                                                            | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1            | Lucrari de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului institutiei publice Liceului Teoretic Recea din s.Recea,rl Riscani” | 45400000-1 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform documentatiei de deviz formulele 3,5,7         | Conform documentatiei de deviz formulele 3,5,7 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                 |            |                                                                           |                                                        |                                                |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.08.29 14:39:30 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.40  
din "21" august 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                              | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrări de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic Recea din s.Recea,rl Riscani”.. | 45400000-1 | m2                 |            |                            | 330072,46                 | 30 zile               |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                      |            |                    |            |                            | 330072,46                 |                       |

### SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Spinu Roman  
Date: 2023.08.29 14:40:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din 06.09.2023

privind Lucrări de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic din s. Recea, r-l Rîșcani în cadrul contractului nr. 40 din 21 august 2023 încheiat între Primaria com. Recea, com. Recea, r-l Rîșcani și SRL Romsand-com pentru lucrările de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic din s. Recea, r-l Rîșcani.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei- Ghelan Valeriu și membrii comisiei:

Untilă Alina – contabil șef

Sergentu Ala- consilier

Frecăușan Alexandru – inginer cadastral

Bursacovschi Vadim – specialist în construcții

2. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

(numele, prenumele)

director SRL Romsand-com

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 07.12.2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghelan Valeriu

Membri

Untilă Alina –

Sergentu Ala -

Frecăușan Alexandru -



*[Handwritten signatures of the commission members over the stamp]*



Specialiști în domeniul construcției

Bursacovschi Vadim



10. Lucrarea de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic din s. Recea, r-l Rîșcani.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

" " 2023

L.Ș.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

2023



(semnătura)




**Anexa nr.1**  
**la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

**nr. 1, din 06.09.2023**

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

*nu sunt*



**Investitor**



**Executant**



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

*nu sunt*

*[Large handwritten flourish or signature]*

Investitor   
Executant 



la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 06.09.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

*nu sunt*

*[Large handwritten mark, possibly a stylized 'X' or signature]*

**Investitor**



**Executant**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr. 73 din 26,09,2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Președintele Raionului Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului, **or. Rîșcani , r-l Rîșcani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **539009,36** exprimată în moneda lei      exprimată  
                                                         în care s-a                                   în echivalent  
                                                         încheiat contractul                                   dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    **539009,36**                                   31337 USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **539009,36**                                   31337 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată două luni
  - b) efectiv realizată una luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.19 din 15.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU AU FOST**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **27.09.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **\_Spînu Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Romsand-Com**



Digitally signed by Godorog Alla  
Date: 2023.10.12 10:14:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 73 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

"26" septembrie 2023

or. Rîșcani  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1692790332639 din data 07.09.2023,

între Președintele Raionului Rîșcani,  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Independentei 38  
(localitatea)

telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 66030 reprezentat prin

Secieru Vasile - președintele raionului,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL "Romsand-com",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Drochia, str. D. Cantemir 100,  
(localitatea)

telefon/fax: 079715893, e-mail: romsand@mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 36978 din 19.05.2022 autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Spînu Roman - administrator, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările "Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or. Rîșcani" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- caietul de sarcini;
  - propunerea tehnică;
  - propunerea financiară;
  - graficul de executare a lucrărilor;
  - răspuns la justificarea prețului;
  - garanția de bună execuție;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate.
- 13.5 Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL<br>SRL "Romsand-Com"              | BENEFICIARUL<br>Președintele Raionului Rîșcani   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Adresa poștală: or.Drochia, str.D.Cantemir 100          | Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Independenței 38 |
| Telefon: 079715893                                      | Telefon: 0(256)2-21-99                           |
| Cod fiscal: 1010607002825                               | Cod fiscal: 1007601009336                        |
| Banca: BC "Moldindconbank" SA, sucursala din or.Drochia | Banca: Ministerul Finanțelor                     |
| Cod: MOLDMD2X316                                        | Cod: TREZMD2X                                    |
| IBAN: MD31ML000000002251516143                          | IBAN: MD79TRPDAN312120A11947AB                   |
|                                                         |                                                  |

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR GENERAL                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIAR                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L.Ș.</p> <p>Digitally signed by Spînu Roman<br/>Date: 2023.09.26 16:19:14 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p>  | <p>L.Ș.</p> <p>Digitally signed by Secrieru Vasile<br/>Date: 2023.09.26 16:28:52 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p>  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                             | Cod        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or.Rîșcani | 45000000-7 | conform devizelor formele nr.3,5,7 - anexate                              | conform devizelor formele nr.3,5,7 - anexate           | -                      |
|     | <b>TOTAL</b>                                     |            |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.26 16:20:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                          | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1   | Lucrări de pavare L 152 R 7<br>drum spre or.Rîșcani<br>(devizele se anexează) | 45000000-7 | Buc.               | 1          | 539 009,36                    | 539 009,36                   | 60 zile                  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                  |            |                    |            |                               |                              |                          |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Spinu Roman  
Date: 2023.09.26 16:21:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: Presedintele raionului Riscani

Obiect: Lucrari de pavare L152 R7 drum de acces pe or. Riscani

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul 38.2.1 aferent situatiei de plata luna noiembrie 2023

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuleli si resurse                                                                                                                                                                      | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      | <b>1</b>                          | <b>Sector N1</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |                         | <b>1 669,05</b>         |
| 1    | TsC02D1                           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                             | 100<br>m3 |                                                 |                         | 0,00                    |
| 1.1  | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut      | 4,770                                           | 350,00                  | 1 669,50                |
| 2    | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                               | 100<br>m2 |                                                 |                         | 543,36                  |
| 2.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om      | 8,380                                           | 64,84                   | 543,36                  |
| 3    | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                         | m3        |                                                 |                         | 436,57                  |
| 3.1  | 1411122201752                     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3        | 1,150                                           | 265,00                  | 64,19                   |
| 3.2  | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,100                                           | 19,00                   | 304,75                  |
| 3.3  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,990                                           | 64,84                   | 1,90                    |
| 3.4  | 2912340002506                     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut      | 0,210                                           | 65,00                   | 64,19                   |
| 3.5  | 2592270004021                     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,420                                           | 124,00                  | 13,65                   |
| 4    | DE18A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2        |                                                 |                         | 52,08                   |
| 4.1  | 2661112800655                     | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm                                                                                                                                                                     | m2        | 1,015                                           | 165,00                  | 241,10                  |
| 4.2  | 2651122100027                     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg        | 1,600                                           | 2,00                    | 38,65                   |
| 4.3  | 2651122100442                     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg        | 7,870                                           | 2,00                    | 167,48                  |
| 4.4  | 1421102200546                     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3        | 0,005                                           | 280,00                  | 3,20                    |
| 4.5  | 1421102200547                     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3        | 0,043                                           | 280,00                  | 15,74                   |
| 4.6  | 2881116002701                     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc       | 0,020                                           | 130,00                  | 1,40                    |
| 4.7  | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,580                                           | 64,84                   | 12,04                   |
| 4.8  | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,016                                           | 64,84                   | 2,60                    |
| 5    | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                   | m         |                                                 |                         | 37,61                   |
| 5.1  | 2663102100001                     | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3        | 0,048                                           | 1 280,00                | 1,04                    |
| 5.2  | 2651122100024                     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg        | 1,020                                           | 2,00                    | 152,17                  |
| 5.3  | 1421102200513                     | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3        | 0,003                                           | 280,00                  | 19,45                   |
| 5.4  | 2666122800325                     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 60 B 4                                                                                                                                                 | m         | 1,005                                           | 68,00                   | 61,44                   |
| 5.5  | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                | m3        | 0,003                                           | 19,00                   | 2,04                    |
| 5.6  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,120                                           | 64,84                   | 0,84                    |
| 5.7  | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,180                                           | 64,84                   | 0,06                    |
| 6    | TsI50A5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                              | t         |                                                 |                         | 7,78                    |
| 6.1  | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,106                                           | 350,00                  | 11,67                   |
|      | <b>1</b>                          | <b>TOTAL Sector N1</b>                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | <b>37,10</b>            |
|      | <b>2</b>                          | <b>Sector N2</b>                                                                                                                                                                                             | m         |                                                 |                         | <b>0,00</b>             |
| 7    | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                          | h-om      | 0,320                                           | 64,84                   | 37,10                   |
| 7.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | m2        |                                                 |                         | 47 663,42               |
| 8    | DG05A                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                   | h-om      | 0,540                                           | 64,84                   | 20,75                   |
| 8.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om      |                                                 |                         | 20,75                   |
| 9    | TsC02D1                           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                             | 100<br>m3 |                                                 |                         | 35,01                   |
| 9.1  | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut      | 4,770                                           | 350,00                  | 35,01                   |
| 10   | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                               | m2        |                                                 |                         | 1 669,41                |
| 10.1 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om      | 8,380                                           | 64,84                   | 0,00                    |
| 11   | RpAcF01A                          | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare                                                                                                                                          | buc       |                                                 |                         | 1 669,50                |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |                         | 543,34                  |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |                         | 543,34                  |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |                         | 543,36                  |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |                         | 362,57                  |



|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |               | ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pana la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.                                                                     |        |        |          | 81,05     |
| 11.1 | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 44,000 | 5,40     | 237,60    |
| 11.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,030  | 1 280,00 | 38,40     |
| 11.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, dreptare)                                                                                                                                                                                                       | %      | 2,000  | 0,00     | 5,52      |
| 11.4 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,800  | 64,84    | 51,87     |
| 11.5 | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,450  | 64,84    | 29,18     |
| 12   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 436,57    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 64,19     |
| 12.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,150  | 265,00   | 304,75    |
| 12.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,100  | 19,00    | 1,90      |
| 12.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,990  | 64,84    | 64,19     |
| 12.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,210  | 65,00    | 13,65     |
| 12.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,420  | 124,00   | 52,08     |
| 13   | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.                            | m2     |        |          | 241,10    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 38,64     |
| 13.1 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm                                                                                                                                                                                                | m2     | 1,015  | 165,00   | 167,48    |
| 13.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,600  | 2,00     | 3,20      |
| 13.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,870  | 2,00     | 15,74     |
| 13.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,005  | 280,00   | 1,40      |
| 13.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,043  | 280,00   | 12,04     |
| 13.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,020  | 130,00   | 2,60      |
| 13.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,580  | 64,84    | 37,61     |
| 13.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,016  | 64,84    | 1,04      |
| 14   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                                              | m      |        |          | 152,17    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 19,45     |
| 14.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,048  | 1 280,00 | 61,44     |
| 14.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,020  | 2,00     | 2,04      |
| 14.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,003  | 280,00   | 0,84      |
| 14.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4                                                                                                                                                                            | m      | 1,005  | 68,00    | 68,34     |
| 14.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,003  | 19,00    | 0,06      |
| 14.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,120  | 64,84    | 7,78      |
| 14.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,180  | 64,84    | 11,67     |
| 15   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                         | t      |        |          | 37,10     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 0,00      |
| 15.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,106  | 350,00   | 37,10     |
| 2    |               | TOTAL Sector N2                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 58 266,23 |
| 3    |               | Sector N3                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |           |
| 16   | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                     | m      |        |          | 20,75     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 20,75     |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,320  | 64,84    | 20,75     |
| 17   | DG05A         | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                                              | m2     |        |          | 35,01     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 35,01     |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,540  | 64,84    | 35,01     |
| 18   | TsC02D1       | Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 670,18  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 0,00      |
| 18.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                             | h-ut   | 4,770  | 350,00   | 1 669,50  |
| 19   | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                          | 100 m2 |        |          | 543,49    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 543,49    |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,380  | 64,84    | 543,36    |
| 20   | RpAcF01A      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment. | buc    |        |          | 362,57    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 81,05     |
| 20.1 | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 44,000 | 5,40     | 237,60    |
| 20.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,030  | 1 280,00 | 38,40     |
| 20.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, dreptare)                                                                                                                                                                                                       | %      | 2,000  | 0,00     | 5,52      |
| 20.4 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,800  | 64,84    | 51,87     |
| 20.5 | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,450  | 64,84    | 29,18     |
| 21   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 436,57    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 64,19     |
| 21.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,150  | 265,00   | 304,75    |
| 21.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,100  | 19,00    | 1,90      |
| 21.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,990  | 64,84    | 64,19     |
| 21.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,210  | 65,00    | 13,65     |
| 21.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,420  | 124,00   | 52,08     |
| 22   | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                            | m2     |        |          | 241,10    |



|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |            |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|
|      |               | proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.                                                                                                                           |        |       |          | 38,64      |
| 22.1 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm                                                                                                                                                                     |        |       |          |            |
| 22.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | m2     | 1,015 | 165,00   | 167,48     |
| 22.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg     | 1,600 | 2,00     | 3,20       |
| 22.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | kg     | 7,870 | 2,00     | 15,74      |
| 22.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3     | 0,005 | 280,00   | 1,40       |
| 22.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,043 | 280,00   | 12,04      |
| 22.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,020 | 130,00   | 2,60       |
| 22.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,580 | 64,84    | 37,81      |
| 23   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                   | m      | 0,016 | 64,84    | 1,04       |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 152,16     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 19,45      |
| 23.1 | 2663102100001 | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3     | 0,048 | 1 280,00 | 61,44      |
| 23.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 1,020 | 2,00     | 2,04       |
| 23.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,003 | 280,00   | 0,84       |
| 23.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4                                                                                                                                                 | m      | 1,005 | 68,00    | 68,34      |
| 23.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,003 | 19,00    | 0,06       |
| 23.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,120 | 64,84    | 7,78       |
| 23.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,180 | 64,84    | 11,67      |
| 24   | Ts150A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                              | t      |       |          | 37,10      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 0,00       |
| 24.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,106 | 350,00   | 37,10      |
| 3    |               | TOTAL Sector N3                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 69 681,24  |
| 4    |               | Sector N4                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |            |
| 25   | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                          | m      |       |          | 20,75      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 20,75      |
| 25.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,320 | 64,84    | 20,75      |
| 26   | DG05A         | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                   | m2     |       |          | 35,01      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 35,01      |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,540 | 64,84    | 35,01      |
| 27   | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                             | 100 m3 |       |          | 1 669,17   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 0,00       |
| 27.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,770 | 350,00   | 1 669,50   |
| 28   | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                               | 100 m2 |       |          | 543,36     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 543,36     |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,380 | 64,84    | 543,36     |
| 29   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                         | m3     |       |          | 436,57     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 64,19      |
| 29.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,150 | 265,00   | 304,75     |
| 29.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,100 | 19,00    | 1,90       |
| 29.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,990 | 64,84    | 64,19      |
| 29.4 | 2812340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,210 | 65,00    | 13,65      |
| 29.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,420 | 124,00   | 52,08      |
| 30   | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2     |       |          | 241,10     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 38,64      |
| 30.1 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm                                                                                                                                                                     | m2     | 1,015 | 165,00   | 167,48     |
| 30.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg     | 1,600 | 2,00     | 3,20       |
| 30.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg     | 7,870 | 2,00     | 15,74      |
| 30.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3     | 0,005 | 280,00   | 1,40       |
| 30.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3     | 0,043 | 280,00   | 12,04      |
| 30.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,020 | 130,00   | 2,60       |
| 30.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,580 | 64,84    | 37,81      |
| 30.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,016 | 64,84    | 1,04       |
| 31   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                   | m      |       |          | 152,17     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 19,45      |
| 31.1 | 2663102100001 | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3     | 0,048 | 1 280,00 | 61,44      |
| 31.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg     | 1,020 | 2,00     | 2,04       |
| 31.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 0,003 | 280,00   | 0,84       |
| 31.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4                                                                                                                                                 | m      | 1,005 | 68,00    | 68,34      |
| 31.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,003 | 19,00    | 0,06       |
| 31.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,120 | 64,84    | 7,78       |
| 31.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,180 | 64,84    | 11,67      |
| 32   | Ts150A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                              | t      |       |          | 37,10      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 0,00       |
| 32.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,106 | 350,00   | 37,10      |
| 4    |               | TOTAL Sector N4                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 120 540,30 |



|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |           |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|      | 5             | Sector N5                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          | 20,75     |
| 33   | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                     | m      |        |          | 20,75     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 20,75     |
| 33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,320  | 64,84    | 1 669,50  |
| 34   | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren cat. II.                                                                                         | 100 m3 |        |          | 0,00      |
| 34.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                             | h-ut   | 4,770  | 350,00   | 1 669,50  |
| 35   | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                          | 100 m2 |        |          | 543,36    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 543,36    |
| 35.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,380  | 64,84    | 436,57    |
| 36   | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 64,19     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 304,75    |
| 36.1 | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,150  | 265,00   | 1,90      |
| 36.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,100  | 19,00    | 64,19     |
| 36.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,990  | 64,84    | 13,65     |
| 36.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,210  | 65,00    | 52,08     |
| 36.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,420  | 124,00   | 362,57    |
| 37   | RpAcF01A      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment. | buc    |        |          | 81,05     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 237,60    |
| 37.1 | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 44,000 | 5,40     | 38,40     |
| 37.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,030  | 1 280,00 | 5,52      |
| 37.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, dreptare)                                                                                                                                                                                                       | %      | 2,000  | 0,00     | 51,87     |
| 37.4 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,800  | 64,84    | 29,18     |
| 37.5 | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,450  | 64,84    | 229,67    |
| 38   | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.                                                                                                                                                | m      |        |          | 38,26     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 57,60     |
| 38.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,045  | 1 280,00 | 5,84      |
| 38.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg     | 2,920  | 2,00     | 2,24      |
| 38.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,008  | 280,00   | 125,63    |
| 38.4 | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 B 2                                                                                                                                                                           | m      | 1,005  | 125,00   | 0,11      |
| 38.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,006  | 19,00    | 9,73      |
| 38.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,150  | 64,84    | 28,53     |
| 38.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,440  | 64,84    | 152,17    |
| 39   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                                              | m      |        |          | 19,45     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 61,44     |
| 39.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,048  | 1 280,00 | 2,04      |
| 39.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,020  | 2,00     | 0,84      |
| 39.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,003  | 280,00   | 68,34     |
| 39.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4                                                                                                                                                                            | m      | 1,005  | 68,00    | 0,06      |
| 39.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,003  | 19,00    | 7,78      |
| 39.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,120  | 64,84    | 11,67     |
| 39.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,180  | 64,84    | 241,10    |
| 40   | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.                            | m2     |        |          | 38,64     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 167,48    |
| 40.1 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm                                                                                                                                                                                                | m2     | 1,015  | 165,00   | 3,20      |
| 40.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,600  | 2,00     | 15,74     |
| 40.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,870  | 2,00     | 1,40      |
| 40.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,005  | 280,00   | 2,60      |
| 40.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,043  | 280,00   | 37,61     |
| 40.6 | 2681116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,020  | 130,00   | 1,04      |
| 40.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,580  | 64,84    |           |
| 40.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,016  | 64,84    |           |
| 41   | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                         | t      |        |          | 37,10     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 0,00      |
| 41.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,106  | 350,00   | 37,10     |
| 5    |               | TOTAL Sector N5                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 99 915,71 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Presedintele raionului Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)





**,PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR**

Nr. 19 din 15 noiembrie 2023

**Privind lucrarea Lucrări de pavare L152 R7 drum de acces spre or. Rîșcani  
(conform Contractului de antrepriză nr.73 /26 septembrie 2023)**

1. Lucrarile au fost executate de SRL Romsand-com  
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din :

**Culic Igor - Vicepreședinte al raionului, Președintele comisiei**

Membrii comisiei:

- Lupescu Vitalie – șef Secția CGCD;
- Turcan Roman – ofițer, Sistematizarea circulației rutiere;
- Iarmaliuc Nicolai – Consilier raional;
- Goncearuc Grigorii – Consilier raional;

3. Au mai participat la recepție :

Gusacinski Simeon -responsabil tehnic  
(nume si prenume)

4. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

De a fi receptionate lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcuta prin :

Obiectiile

Lucrările au fost efectuate conform devizului de cheltuieli

Lucrările au fost efectuate conform normativelor și standartelor în vigoare

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 filă, a fost încheiat astăzi

**Comisia**

Membrii: -Culic Igor  
-Lupescu Vitalie  
-Turcan Roman  
-Iarmaliuc Nicolai  
-Goncearuc Grigorii

*(Signatures of commission members)*

**PRIMITĂ :**

**TRANSMISĂ :**

**EXECUTANTUL :**

« \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
L.S. \_\_\_\_\_  
*(Stampa SRL Romsand-com)*



**INVESTITORUL :**



« \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
(semnătura)



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație ale construcțiilor speciale-lucrări de amenajare a pavajului în fața casei de cultură s. Sofia, r-l Drochia
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. Contract nr.47 din 15.05.2023. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Sofia
4. Adresa beneficiarului, s. Sofia, r-l Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 293295,82 exprimată în moneda lei                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                      în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    293295,82                      16361 USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 293295,82                      16361 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată una luni
  - b) efectiv realizată una luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 07 iunie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 27.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

**Contract Nr.47**  
**privind achiziția de servicii**

**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**Obiectul achiziției: Reparații capitale ale construcțiilor speciale**  
**"15" 05 2023**

s.Sofia  
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii                                                                                                                    | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRL ROMSAND-COM</b><br>director Spînu Roman care acționează în baza<br>statut<br>denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i><br>,<br>pe de o parte, | Primaria s.Sofia, reprezentată prin primar dl<br>Magaleas Veaceslav,<br><br>care acționează în baza statut,<br>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i><br>1007601007251,<br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Reparații capitale ale construcțiilor speciale - lucrări de amenajare a pavajului în fața Casei de Cultură s. Sofia, r-n Drochia** denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **293295,82 Două sute nouăzeci și trei mii două sute nouăzeci și cinci lei 82 bani MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **după primirea facturii**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care



## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: SRL ROMSAND-COM  
Or. Drochia str.D.Cantemir 100  
Telefon  
Cod fiscal:1010607002825  
Banca: BC Moldindconbank SA Drochia  
Cod :MOLDMD2X316  
IBAN:MD31ML000000002251516143

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:Primaria Sofia  
Telefon:025230500  
Cod fiscal:1007601007251  
Banca:MF-Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN:MD02TRPDBE312120F10566AD-293295,82

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.05.16 09:58:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### Cumpărătorul/Beneficiarul



**SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: _____                      |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                 | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                       | 3               | 4        | 5                                                                         | 6                                                      | 7                      |
| Bunuri/servicii                                                                                                 |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |
| Lotul 1                                                                                                         |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |
| [adăugați numărul de rânduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |
| <b>Total lot 1</b>                                                                                              |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |
| Lotul 2                                                                                                         |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                    |                                         |                 |          |                                                                           |                                                        |                        |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.05.16 10:28:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Cumpărătorul/Beneficiarul**

**SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____                     |
| Obiectul achiziției: Reparații capitale ale construcțiilor speciale |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                             | 10                           | 11         |
|         | Bunuri/Servicii                                                                                  |                    |            |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
|         | Lotul 1                                                                                          |                    |            |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
|         | lucrări de amenajare a pavajului în fața Casei de Cultură s. Sofia, r-n Drochia conform la deviz |                    |            |                        |                      | 244413,18     | 293295,82   |                               | 312120                       |            |
|         | Total lot 1                                                                                      |                    |            |                        |                      | 244413,18     | 293295,82   |                               |                              |            |
|         | Lotul 2                                                                                          |                    |            |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                                     |                    |            |                        |                      |               |             |                               |                              |            |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.05.16 10:53:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Cumpărătorul/Beneficiarul**

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din 07.06.2023

privind lucrările de amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia în cadrul contractului nr. 47 din 15.05.2023 încheiat între Primaria s.Sofia r-l Drochia și SRL Romsand-com pentru lucrările de amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei- primarul s.Sofia, raionul Drochia – Magaleas Veaceslav

Membrii comisiei:

Fiștic Tatiana –contabil șef

Rusu Vitalie- consilier

Buimistru Oleg- consilier

Palii Raisa – perceptor fiscal

Balan Iurie – specialist în domeniul construcțiilor

3. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

(numele, prenumele)

director SRL Romsand-com .

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 07.06.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Magaleas Veaceslav

Membri  
Fiștic Tatiana

Rusu Vitalie

Buimistru Oleg

Palii Raisa

Balan Iurie



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



10. Lucrarea amenajare a pavajului în fața casei de cultură din satul Sofia, raionul Drochia este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"07" 06 2023

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"07" 06 2023



(semnătura)



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

**Nu sint**

**Investitor**



**Executant**



Anexa nr.2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

**Nu sint**

**Investitor**



**Executant**



Anexa nr.3  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 07.06.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

**Nu sint**

**Investitor**



**Executant**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 1/23 din 18.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului, s.Vădeni, r-nul Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 468 715,08 exprimată în moneda lei                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                      în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                      dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    468 715,08                      \_\_\_\_\_ 24288 USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 468 715,08                      \_\_\_\_\_ 24288 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată două luni
  - b) efectiv realizată una luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 15.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 27.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 123**  
**privind achiziția prin cererea ofertei de preț**

Digitally signed by Chetaru Carolina  
Date: 2023.08.29 11:00:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



„ 18 ” august 2023

Soroca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1689939323336 din data 09.08.2023, între IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc s. Vadeni, cu sediul în s.Vadeni rn.Soroca, telefon: 023049018, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1013620000593 reprezentat prin director Vataman Silvia,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ROMSAND-COM SRL,  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în Drochia str. D.Cantemir nr.100,  
(localitatea)  
telefon: 079715893, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1010607002825 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1032 din „ 08 ” 12 2020, eliberată de IP Agenția servicii publice, pe un termen nelimitat ani, pentru genurile de activitate p/4 Fabricarea elementelor de beton, p.5 Lucrări de construcție, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul “Dinastia Romanciuc” s. Vadeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 30.09.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

*calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.*

*2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.*

*2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.*

*2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.*

*2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.*

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

*3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 468715,08 lei MD, (Patru sute șaiszeci și opt mii șaptesute cinsprezece lei 08 bani) inclusiv 78119,18 TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

*3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.*

*3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.*

*3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.*

*3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.*

*3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.*

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

*4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.*

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

1) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și



aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

*proporțional de către aceștia.*

*8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.*

*8.9. Lucrările încep după ...1.. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.*

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

*9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.*

*9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.*

*9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.*

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

*10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.*

*10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.*

*10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.*

*10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.*

*10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.*

*10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.*

*10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.*

*10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.*

*10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante,*

partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023./recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: SRL ROMSAND-COM

Telefon:

Cod fiscal: 10106007002825

Banca: BC Moldincombank SA Drochia

Cod: MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc  
s. Vadeni

Telefon: 023049018

Cod fiscal: 1013620000593

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X226611

IBAN MD19TRPDIAI311120A13850AI

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENOR**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.08.17 11:31:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### **BENEFICIAR**

Digitally signed by Vataman Silvia  
Date: 2023.08.17 11:46:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 1/23  
Din „18” „08” 2023

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b>                                                  | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Specificarea<br/>tehnică deplină<br/>solicitată de către<br/>autoritatea<br/>contractantă</b>                | <b>Specificarea tehnică<br/>deplină propusă de<br/>către ofertant</b>                                                          | <b>Standarde de<br/>referință</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni | 4520000-9          | Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni<br><br><i>Caiet de sarcini</i> | Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni<br><br><i>Deviz de cheltuieli<br/>f 3,5,7</i> |                                   |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                     |                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                   |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.08.17 11:32:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### **BENEFICIAR**

Digitally signed by Vataman Silvia  
Date: 2023.08.17 11:48:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 1/23  
din “ 18 ” 08 2023

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>r.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b>                                                   | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „S. Vadeni | 45200<br>00-9      | lei                           | set               |                                               | 468715.08                           | 30.09.2023                       |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                      |                    |                               |                   |                                               | 468715.08                           | 30.09.2023                       |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.08.17 11:33:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Digitally signed by Vataman Silvia  
Date: 2023.08.17 11:49:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Obiectivul: Vădeni, r-l Soroca

Obiectul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

Devizul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

## Devizul local de resurse Nr. 24.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-26

Valoarea de deviz 468 715,08 (Lei)

| Nr.                     | Simbol norme si<br>Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                                                      | U.M.    | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |            |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total      |
| 1                       | 2                              | 3                                                                                                   | 4       | 5                                              | 6                       | 7          |
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| Manopera                |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| 1                       | 7129020012800                  | Pavator                                                                                             | h-om    | 497,240                                        | 72,97                   | 36 283,60  |
| 2                       | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                | h-om    | 457,426                                        | 72,97                   | 33 378,38  |
| 3                       | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om    | 31,836                                         | 72,97                   | 2 323,07   |
| 4                       | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                  | h-om    | 12,128                                         | 72,97                   | 884,98     |
| Total manopera          |                                |                                                                                                     |         |                                                | 72 870,03               |            |
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| Materiale               |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| 1                       | 1411122201752                  | Agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm) | m3      | 87,170                                         | 279,89                  | 24 398,01  |
| 2                       | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                   | m3      | 0,960                                          | 279,89                  | 268,69     |
| 3                       | 1421102200525                  | Agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5.6mm)        | m3      | 41,690                                         | 279,89                  | 11 668,61  |
| 4                       | 1421102200546                  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                | m3      | 3,790                                          | 279,89                  | 1 060,78   |
| 5                       | 1421102200547                  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                  | m3      | 28,804                                         | 279,89                  | 8 061,95   |
| 6                       | 2651122100024                  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                      | kg      | 326,400                                        | 2,20                    | 718,08     |
| 7                       | 2651122100027                  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                         | kg      | 1 212,800                                      | 2,20                    | 2 668,16   |
| 8                       | 2651122100442                  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                           | kg      | 10 005,600                                     | 2,20                    | 22 012,32  |
| 9                       | 2661112800655                  | Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă gr. 6 cm                                              | m2      | 769,370                                        | 159,93                  | 123 045,34 |
| 10                      | 2663102100001                  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                       | m3      | 15,360                                         | 1 379,44                | 21 188,20  |
| 11                      | 2666122800325                  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20cm                                                 | m       | 321,600                                        | 73,97                   | 23 788,75  |
| 12                      | 2881116002701                  | Disc pentru taiat placi                                                                             | buc     | 15,160                                         | 129,44                  | 1 962,31   |
| 13                      | 4100116202818                  | Apă pentru mortare și betoane                                                                       | m3      | 0,960                                          | 18,99                   | 18,23      |
| 14                      | 4100126202818                  | Apă                                                                                                 | m3      | 11,370                                         | 18,99                   | 215,91     |
| Total materiale         |                                |                                                                                                     |         |                                                | 241 075,34              |            |
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| Utilaje                 |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| 1                       | 20003491                       | Autobasculantă 10 t                                                                                 | h-ut    | 5,720                                          | 319,87                  | 1 829,66   |
| 2                       | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                        | h-ut    | 47,750                                         | 155,94                  | 7 446,76   |
| 3                       | 2912340002506                  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                  | h-ut    | 23,880                                         | 125,95                  | 3 007,31   |
| 4                       | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                | h-ut    | 8,940                                          | 451,82                  | 4 041,08   |
| 5                       | 2952270004021                  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                               | h-ut    | 7,880                                          | 155,94                  | 1 228,18   |
| 6                       | 2952270007403                  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                          | h-ut    | 8,000                                          | 457,81                  | 3 661,11   |
| Total utilaje           |                                |                                                                                                     |         |                                                | 21 214,10               |            |
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |
| Total                   |                                |                                                                                                     |         |                                                | 335 159,47              |            |
| Asigurari sociale       |                                |                                                                                                     | 24,000% |                                                | 17 488,81               |            |
| Total                   |                                |                                                                                                     |         |                                                | 352 648,28              |            |
| Cheltuieli de transport |                                |                                                                                                     | 5,000%  |                                                | 12 053,77               |            |
| Total                   |                                |                                                                                                     |         |                                                | 364 702,05              |            |
| Cheltuieli de regie     |                                |                                                                                                     | 5,000%  |                                                | 18 235,11               |            |
| Total                   |                                |                                                                                                     |         |                                                | 382 937,15              |            |
| Beneficiu de deviz      |                                |                                                                                                     | 2,000%  |                                                | 7 658,75                |            |
|                         |                                |                                                                                                     |         |                                                |                         |            |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b> | <b>390 595,90</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Total</b>       | <b>390 595,90</b> |
| TVA                | 20% 78 119,18     |
| <b>TOTAL Deviz</b> | <b>468 715,08</b> |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Spînu Roman

Date: 2023.08.17 11:34:02 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vădeni, r-l Soroca

Obiect: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 24.1.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                               | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      | <b>1</b>                          | <b>Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         |                         |
| 1    | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                   | m         |                                                 |                         | <b>23,35</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 23,35                   |
| 1.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,320                                           | 72,97                   | 23,35                   |
| 2    | DG05A                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                                                                            | m2        |                                                 |                         | <b>39,40</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 39,40                   |
| 2.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,540                                           | 72,97                   | 39,40                   |
| 3    | RCsA08A                           | Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.                                                                                                                                                                                             | m3        |                                                 |                         | <b>41,98</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 15,32                   |
| 3.1  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,210                                           | 72,97                   | 15,32                   |
| 3.2  | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,059                                           | 451,82                  | 26,66                   |
| 4    | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                                                        | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>611,48</b>           |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 611,48                  |
| 4.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 8,380                                           | 72,97                   | 611,49                  |
| 5    | TsC35A1                           | Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.                                                                                         | 100<br>m3 |                                                 |                         | <b>2 179,23</b>         |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 0,00                    |
| 5.1  | 2952270007403                     | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 4,760                                           | 457,81                  | 2 179,18                |
| 6    | TsH92B                            | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.                                                                                                                                                                                                              | t         |                                                 |                         | <b>80,99</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 80,99                   |
| 6.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 1,110                                           | 72,97                   | 81,00                   |
| 7    | TsI51A3                           | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                               | t         |                                                 |                         | <b>9,92</b>             |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 0,00                    |
| 7.1  | 20003491                          | Autobasculantă 10 t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,031                                           | 319,87                  | 9,92                    |
|      | <b>1</b>                          | <b>TOTAL Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                         | <b>33 978,55</b>        |
|      | <b>2</b>                          | <b>Amenajarea pavajului</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |                         |                         |
| 8    | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                                                          | 100<br>m3 |                                                 |                         | <b>2 263,93</b>         |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 643,64                  |
| 8.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 8,820                                           | 72,97                   | 643,60                  |
| 8.2  | 2952270004021                     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 10,390                                          | 155,94                  | 1 620,22                |
| 9    | TsC54A                            | Strat de agregate naturale cilindrante rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtratranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm | m3        |                                                 |                         | <b>467,40</b>           |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 65,67                   |
| 9.1  | 1421102200525                     | Agregate naturale cilindrante rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5.6mm)                                                                                                                                                                         | m3        | 1,100                                           | 279,89                  | 307,88                  |
| 9.2  | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,100                                           | 18,99                   | 1,90                    |
| 9.3  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,900                                           | 72,97                   | 65,67                   |
| 9.4  | 2912340002506                     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,210                                           | 125,95                  | 26,45                   |
| 9.5  | 2592270004021                     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,420                                           | 155,94                  | 65,49                   |
| 10   | TsC54B                            | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm                                                                                     | m3        |                                                 |                         | <b>487,96</b>           |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 72,24                   |
| 10.1 | 1411122201752                     | Agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm)                                                                                                                                                                   | m3        | 1,150                                           | 279,89                  | 321,87                  |
| 10.2 | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,100                                           | 18,99                   | 1,90                    |
| 10.3 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,990                                           | 72,97                   | 72,24                   |
| 10.4 | 2912340002506                     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,210                                           | 125,95                  | 26,45                   |
| 10.5 | 2592270004021                     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,420                                           | 155,94                  | 65,49                   |
| 11   | DE17A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                       | m2        |                                                 |                         | <b>253,00</b>           |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 |                         | 43,49                   |
| 11.1 | 2651122100027                     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 1,600                                           | 2,20                    | 3,52                    |

|      |               |                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 11.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                               | kg   | 13,200 | 2,20     | 29,04             |
| 11.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă gr. 6 cm                                                                                                                                  | m2   | 1,015  | 159,93   | 162,33            |
| 11.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                    | m3   | 0,005  | 279,89   | 1,40              |
| 11.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                      | m3   | 0,038  | 279,89   | 10,64             |
| 11.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                 | buc  | 0,020  | 129,44   | 2,59              |
| 11.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,580  | 72,97    | 42,32             |
| 11.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,016  | 72,97    | 1,17              |
| 12   | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100.20.8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m    |        |          | <b>165,58</b>     |
|      |               |                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 21,89             |
| 12.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,048  | 1 379,44 | 66,21             |
| 12.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                          | kg   | 1,020  | 2,20     | 2,24              |
| 12.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                       | m3   | 0,003  | 279,89   | 0,84              |
| 12.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20cm                                                                                                                                     | m    | 1,005  | 73,97    | 74,34             |
| 12.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,003  | 18,99    | 0,06              |
| 12.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 72,97    | 8,76              |
| 12.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180  | 72,97    | 13,13             |
|      | <b>2</b>      | <b>TOTAL Amenajarea pavajului</b>                                                                                                                                                       |      |        |          | <b>301 180,92</b> |

APROBAT:

Intocmit:

Investitor: Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s.  
Vădeni, r-l Soroca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: Vădeni, r-l Soroca  
Obiectul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca  
Devizul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

Deviz local Nr. 24.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-26 Valoarea de deviz 468 715,08 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5                                              | 6                       | 7              |
|     | 1                                 | Demolări                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |                         |                |
| 1   | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                  | m         | 140,000                                        | 23,35                   | 3 269,06       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 23,35                   | 3 269,06       |
| 2   | DG05A                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                                                                           | m2        | 338,400                                        | 39,40                   | 13 334,25      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 39,40                   | 13 334,25      |
| 3   | RCsA08A                           | Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.                                                                                                                                                                                            | m3        | 151,600                                        | 41,98                   | 6 364,15       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 15,32                   | 2 323,07       |
| 4   | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.                                                                                                                                                                       | 100<br>m2 | 7,580                                          | 611,48                  | 4 635,05       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 611,48                  | 4 635,05       |
| 5   | TsC35A1                           | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.                                                                                       | 100<br>m3 | 1,680                                          | 2 179,23                | 3 661,11       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 6   | TsH92B                            | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.                                                                                                                                                                                                             | t         | 10,930                                         | 80,99                   | 885,27         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 80,99                   | 885,27         |
| 7   | TsI51A3                           | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                              | t         | 184,500                                        | 9,92                    | 1 829,66       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 1   |                                   | TOTAL Demolări                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                |                         | 33 978,55      |
|     |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                         | 24 446,70      |
| 2   |                                   | Amenajarea pavajului                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                |                         |                |
| 8   | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.                                                                         | 100<br>m3 | 0,758                                          | 2 263,93                | 1 716,06       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 643,64                  | 487,88         |
| 9   | TsC54A                            | Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtratranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm | m3        | 37,900                                         | 467,40                  | 17 714,28      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 65,67                   | 2 489,01       |
| 10  | TsC54B                            | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm                                                                                    | m3        | 75,800                                         | 487,96                  | 36 987,14      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 72,24                   | 5 475,81       |
| 11  | DE17A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                      | m2        | 758,000                                        | 253,00                  | 191 776,37     |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 43,49                   | 32 965,51      |
| 12  | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100.20.8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                              | m         | 320,000                                        | 165,58                  | 52 987,07      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                | 21,89                   | 7 005,12       |
| 2   |                                   | TOTAL Amenajarea pavajului                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |                         | 301 180,92     |
|     |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                         | 48 423,33      |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Total manopera (ore)            | 998,630 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000   |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Total                   | 335 159,47           |
| Asigurari sociale       | 24,000%<br>17 488,81 |
| Total                   | 352 648,28           |
| Cheltuieli de transport | 5,000%<br>12 053,77  |
| Total                   | 364 702,05           |
| Cheltuieli de regie     | 5,000%<br>18 235,11  |

|                               |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Total                         |        | 382 937,15        |
| Beneficiu de deviz            | 2,000% | 7 658,75          |
|                               |        |                   |
| <b>Total General fara TVA</b> |        | <b>390 595,90</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              |        | <b>78 119,18</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          |        | <b>468 715,08</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      |        | <b>72 870,03</b>  |

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

INVESTITOR  
Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vădeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din 15.09.2023

privind lucrarea Servicii de reparații curente executată în cadrul contractului nr. 1/23 din  
„15” septembrie 2023 încheiat între Gimnaziul Dinastia Romanciuc și ROMSAND-COM  
S.R.L. pentru Lucrări de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria Căinari  
Vechi la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate de \_\_\_\_\_ luni de la începerea lucrărilor

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de \_\_\_\_\_, fiind formată  
din:

Dobrovolschi Veaceslav  
Vătaman Silvia  
Dobrovolschi Florin  
Naclichii Dmitrii  
Balan Iurie  
Medvedev Valentin

Președinte comisie Primar com Vădeni  
Director Gimnaziul Vădeni  
Seful gospodăriei Gimnaziului  
Responsabil tehnic atestat  
Diriginte de șantier atestat  
Diriginte de șantier atestat

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Spîna Roman — Director Romsand-com SRL  
Popescu Vadim — SP. SCETD al Consiliului Raional Soroca  
Andrușcă Ștefan (calitatea) specialist DJ Soroca

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni poate  
fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni sunt  
finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni să fie  
recepționată și transmisă investitorului cu toată documentația scrisă și desenată.



8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

Dobrovolschi Veaceslav

Membri:

Vătaman Silvia  
Dobrovolschi Florin  
Naclitchii Dmitrii  
Balan Iurie  
Medvedci Valentin

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"15" septembrie 2023


KOMSAND-COM S.R.L.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"15" septembrie 2023

Gimnaziul Dinastia Romanciuc



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 , din „15” septembrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

*nu sunt*

Beneficiar :  
Director Gimnaziul

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de şantier atestat



(numele preamarel, semnatura)



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 , din „15” septembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

*nu sunt*

Beneficiar :  
Director Gimnaziul

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de şantier atestat



(numele, prenumele)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a parcului din s. Căinari Vechi, r-l Soroca
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 63 din 06.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria couma Căinari Vechi
4. Adresa beneficiarului, com. Căinari Vechi, r-l Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 402 914,41 exprimată în moneda lei      exprimată  
                                                         în care s-a                                   în echivalent  
                                                         încheiat contractul                                   dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    402 914,41                                   22242 USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 402 914,41                                   22242 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată una luni
  - b) efectiv realizată una luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 13.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 27.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63**  
**privind achiziția prin COP** <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691497991808>  
din 24.08.2023

06.09.2023

[Primaria comunei Cainarii Vechi r. Soroca](#)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. COP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691497991808> din 24.08.2023, între [Primaria comunei Cainarii Vechi r. Soroca](#), cu sediul în MD-, 3015s. Cainarii Vechi raionul Soroc, telefon: , mobil - **023075236** , IDNO **100760101499** reprezentat prin primar – Terentii Veaceslav, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **ROMSAND-COM S.R.L.**, cu sediul or. Drochia str.D. Cantemir,100, telefon: 0252-24318, IDNO 1010607002825, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.046916 din „13”ianuarie 2023, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cla, reprezentat prin **Spînu Roman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să **execute lucrarile de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

1. 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** din ziua semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
  - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **\_5 ani\_**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

**402 914,41 lei MD, (Patru sute două mii nouă sute paisprezece lei 41 bani MD, inclusiv TVA).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. **Garanția de bună execuție de 0%** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea ofertei**.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 06.09.2023 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITAT

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresapoștală: or. Drochia str.D. Cantemir,100  
Telefon: 079715893  
Cod fiscal: 1010607002825  
Banca:BC Moldinonbank fil Drochia  
Cod:MOLDMD2X316  
  
IBAN: MD31ML000000002251516143

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală:s. Căinari Vechi rl. Soroca  
Telefon:060062277  
cod fiscal:1007601001499  
Banca:MF Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN: MD79TRPDAI312120G10997AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.06 16:15:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Terentii Veaceslav  
Date: 2023.09.06 15:20:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr.63  
Din 06.09.2023

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                              | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Lucrari de reparație a unei porțiuni de drum str. Trandafirilor din s. Ivanovca Noua r-ul Cimisia | 45200000-9 | Conform devizuluide cheltuieli                                            |                                                        |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                      |            |                                                                           |                                                        |                        |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.06 16:15:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIAR

Digitally signed by Terentii Veaceslav  
Date: 2023.09.06 15:25:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr.63  
Din 06.09.2023

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                              | Cod CPV    | Cantitatea                               | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de<br>valabilitate |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Lucrari de<br>reparație a unei<br>porțiuni de drum<br>str. Trandafirilor<br>din s. Ivanovca<br>Noua r-ul Cimislia | 45200000-9 | Conform<br>devizului<br>de<br>cheltuieli | 335 762,01                    | 402 914,41                   | Până la<br>31.12.2023       |

### ANTREPRENOR

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.06 16:16:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIAR

Digitally signed by Terentii Veaceslav  
Date: 2023.09.06 15:26:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Obiectivul: Căinarii vechi

Obiectul: Lucrari de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca

Devizul: Lucrari de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca

## Devizul local de resurse Nr. 27.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-14

Valoarea de deviz 402 914,41 (Lei)

| Nr.                    | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                   |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                        |                             |                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total             |
| 1                      | 2                           | 3                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                       | 7                 |
| <b>Manopera</b>        |                             |                                                                                    |      |                                       |                         |                   |
| 1                      | 7123010010200               | Betonist                                                                           | h-om | 48,500                                | 64,84                   | 3 144,74          |
| 2                      | 7129020012800               | Pavator                                                                            | h-om | 409,690                               | 64,84                   | 26 564,30         |
| 3                      | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 509,179                               | 64,84                   | 33 015,16         |
| 4                      | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                              | h-om | 28,686                                | 64,84                   | 1 860,00          |
| 5                      | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                 | h-om | 22,468                                | 64,84                   | 1 456,82          |
| 6                      | 9310060019930               | Muncitor                                                                           | h-om | 94,050                                | 64,84                   | 6 098,20          |
| <b>Total manopera</b>  |                             |                                                                                    |      |                                       |                         | <b>72 139,22</b>  |
| <b>Materiale</b>       |                             |                                                                                    |      |                                       |                         |                   |
| 1                      | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                      | m3   | 89,772                                | 265,00                  | 23 789,59         |
| 2                      | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                  | m3   | 0,540                                 | 265,00                  | 143,10            |
| 3                      | 1421102200525               | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                  | m3   | 35,772                                | 265,00                  | 9 479,58          |
| 4                      | 1421102200546               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                               | m3   | 3,253                                 | 265,00                  | 862,05            |
| 5                      | 1421102200547               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                 | m3   | 27,972                                | 265,00                  | 7 412,58          |
| 6                      | 2010237318700               | Distantieri de rost                                                                | buc  | 1 140,000                             | 0,25                    | 285,00            |
| 7                      | 2030112931102               | Urne                                                                               | buc  | 5,000                                 | 580,00                  | 2 900,00          |
| 8                      | 2222222222992               | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                    | %    | 1,010                                 | 0,00                    | 90,21             |
| 9                      | 24302261000001              | Fuga                                                                               | kg   | 26,790                                | 24,00                   | 642,96            |
| 10                     | 2513206621460               | Banca pe 2 picioare                                                                | buc  | 5,000                                 | 1 680,00                | 8 400,00          |
| 11                     | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                     | kg   | 183,600                               | 2,00                    | 367,20            |
| 12                     | 2651122100027               | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                        | kg   | 1 040,800                             | 2,00                    | 2 081,60          |
| 13                     | 2651122100442               | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                          | kg   | 5 119,435                             | 2,00                    | 10 238,87         |
| 14                     | 2661112800655               | Placi din beton, pentru trotuare                                                   | m2   | 660,258                               | 165,00                  | 108 942,57        |
| 15                     | 2661112800700               | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm                                     | m2   | 58,140                                | 134,00                  | 7 790,76          |
| 16                     | 2663102100000               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                      | m3   | 0,600                                 | 1 280,00                | 768,00            |
| 17                     | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                      | m3   | 8,640                                 | 1 280,00                | 11 059,20         |
| 18                     | 2664102102013               | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                    | kg   | 210,900                               | 1,00                    | 210,90            |
| 19                     | 2666122800325               | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                       | m    | 180,900                               | 74,00                   | 13 386,60         |
| 20                     | 2881116002701               | Disc pentru taiat placi                                                            | buc  | 13,010                                | 130,00                  | 1 691,30          |
| 21                     | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                                                      | m3   | 0,540                                 | 19,00                   | 10,26             |
| 22                     | 4100126202818               | Apă                                                                                | m3   | 12,672                                | 19,00                   | 240,77            |
| <b>Total materiale</b> |                             |                                                                                    |      |                                       |                         | <b>210 793,10</b> |
| <b>Utilaje</b>         |                             |                                                                                    |      |                                       |                         |                   |
| 1                      | 20003491                    | Autobasculantă 10 t                                                                | h-ut | 4,710                                 | 300,00                  | 1 413,90          |
| 2                      | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 46,440                                | 85,00                   | 3 947,66          |
| 3                      | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 23,220                                | 120,00                  | 2 786,64          |
| 4                      | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,680                                 | 24,00                   | 16,42             |
| 5                      | 2952240004017               | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                              | h-ut | 2,180                                 | 350,00                  | 761,95            |
| 6                      | 2952260003521               | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc               | h-ut | 8,060                                 | 350,00                  | 2 820,65          |
| 7                      | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,450                                 | 350,00                  | 157,15            |
| 8                      | 2952270003820               | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,570                                 | 60,00                   | 34,20             |
| <b>Total utilaje</b>   |                             |                                                                                    |      |                                       |                         | <b>11 938,57</b>  |



|                             |         |                   |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| Total                       |         | 294 870,89        |
| Asigurari sociale           | 24,000% | 17 313,41         |
| Total                       |         | 312 184,30        |
| Cheltuieli de transport     | 5,000%  | 10 539,66         |
| Total                       |         | 322 723,96        |
| Cheltuieli de regie         | 2,000%  | 6 454,48          |
| Total                       |         | 329 178,44        |
| Beneficiu de deviz          | 2,000%  | 6 583,57          |
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b> |         | <b>335 762,01</b> |
| <b>Total</b>                |         | <b>335 762,01</b> |
| TVA                         | 20%     | 67 152,40         |
| <b>TOTAL Deviz</b>          |         | <b>402 914,41</b> |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.06 16:17:12 EEST

Reason: MoldSign Signature

Raport generat cu programul DEVIZonline, creat de Softmagazin; [www.deviz.md](http://www.deviz.md); Telefon: 022-522032;



Digitally signed by Terentii Veaceslav  
Date: 2023.09.06 15:29:33 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: Primaria com. Cainarii Vechi, r-nul Soroca

Obiect: Lucrari de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 27.1.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      | <b>1</b>                          | <b>Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                 |                         |                         |
| 1    | DG05A                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        |                                                 |                         | <b>35,01</b><br>35,01   |
| 1.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,540                                           | 64,84                   | 35,01                   |
| 2    | RpDD17A                           | Separarea manuala a materialului scarificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        |                                                 |                         | <b>81,70</b><br>81,70   |
| 2.1  | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 1,260                                           | 64,84                   | 81,70                   |
| 3    | RCsA08A                           | Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        |                                                 |                         | <b>34,27</b><br>13,62   |
| 3.1  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,210                                           | 64,84                   | 13,62                   |
| 3.2  | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,059                                           | 350,00                  | 20,65                   |
| 4    | Tsl51A1                           | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t         |                                                 |                         | <b>6,90</b><br>0,00     |
| 4.1  | 20003491                          | Autobasculantă 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,023                                           | 300,00                  | 6,90                    |
| 5    | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m3 |                                                 |                         | <b>135,59</b><br>19,45  |
| 5.1  | 1411122201752                     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,002                                           | 265,00                  | 0,53                    |
| 5.2  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,300                                           | 64,84                   | 19,45                   |
| 5.3  | 2952260003554                     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,330                                           | 350,00                  | 115,50                  |
| 6    | TsD21A                            | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 |                                                 |                         | <b>885,38</b><br>99,87  |
| 6.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,540                                           | 64,84                   | 99,85                   |
| 6.2  | 2952240004017                     | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 2,244                                           | 350,00                  | 785,40                  |
| 7    | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m         |                                                 |                         | <b>20,75</b><br>20,75   |
| 7.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,320                                           | 64,84                   | 20,75                   |
|      | <b>1</b>                          | <b>TOTAL Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                 |                         | <b>31 400,25</b>        |
|      | <b>2</b>                          | <b>Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |                         |                         |
| 8    | TsC54B                            | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT                                                                                                                                                                                                                             | m3        |                                                 |                         | <b>431,74</b><br>64,19  |
| 8.1  | 1411122201752                     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 1,150                                           | 265,00                  | 304,75                  |
| 8.2  | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,100                                           | 19,00                   | 1,90                    |
| 8.3  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,990                                           | 64,84                   | 64,19                   |
| 8.4  | 2912340002506                     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,210                                           | 120,00                  | 25,20                   |
| 8.5  | 2592270004021                     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,420                                           | 85,00                   | 35,70                   |
| 9    | TsC54A                            | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        |                                                 |                         | <b>412,65</b><br>58,36  |
| 9.1  | 1421102200525                     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 1,100                                           | 265,00                  | 291,50                  |
| 9.2  | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,100                                           | 19,00                   | 1,90                    |
| 9.3  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,900                                           | 64,84                   | 58,36                   |
| 9.4  | 2912340002506                     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,210                                           | 120,00                  | 25,20                   |
| 9.5  | 2592270004021                     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,420                                           | 85,00                   | 35,70                   |
| 10   | DE18A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0- 3 mm, grosime strat de 5 cm | m2        |                                                 |                         | <b>240,38</b><br>38,64  |
| 10.1 | 2661112800655                     | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 1,015                                           | 165,00                  | 167,48                  |
| 10.2 | 2651122100027                     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,600                                           | 2,00                    | 3,20                    |
| 10.3 | 2651122100442                     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 7,870                                           | 2,00                    | 15,74                   |
| 10.4 | 1421102200546                     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,005                                           | 265,00                  | 1,33                    |
| 10.5 | 1421102200547                     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 0,043                                           | 265,00                  | 11,40                   |
| 10.6 | 2881116002701                     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 0,020                                           | 130,00                  | 2,60                    |
| 10.7 | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,580                                           | 64,84                   | 37,61                   |

|      |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 10.8 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,016  | 64,84    | 1,04              |
| 11   | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m    |        |          | <b>158,15</b>     |
|      |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 19,45             |
| 11.1 | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,048  | 1 280,00 | 61,44             |
| 11.2 | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                           | kg   | 1,020  | 2,00     | 2,04              |
| 11.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,003  | 265,00   | 0,80              |
| 11.4 | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                             | m    | 1,005  | 74,00    | 74,37             |
| 11.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,003  | 19,00    | 0,06              |
| 11.6 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 0,120  | 64,84    | 7,78              |
| 11.7 | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180  | 64,84    | 11,67             |
|      | <b>2</b>       | <b>TOTAL Trotuar</b>                                                                                                                                                                     |      |        |          | <b>231 956,30</b> |
|      | <b>3</b>       | <b>Monument</b>                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 12   | CI22B          | Placaj din placute din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm fixate de adeziv (amestec uscat), Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                    | m2   |        |          | <b>266,15</b>     |
|      |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 106,99            |
| 12.1 | 2661112800700  | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm                                                                                                                                           | m2   | 1,020  | 134,00   | 136,68            |
| 12.2 | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                          | kg   | 3,700  | 1,00     | 3,70              |
| 12.3 | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,470  | 24,00    | 11,28             |
| 12.4 | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                      | buc  | 20,000 | 0,25     | 5,00              |
| 12.5 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,002  | 19,00    | 0,04              |
| 12.6 | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                                          | %    | 1,010  | 0,00     | 1,58              |
| 12.7 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,650  | 64,84    | 106,99            |
| 12.8 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,012  | 24,00    | 0,29              |
| 12.9 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 60,00    | 0,60              |
|      | <b>3</b>       | <b>TOTAL Monument</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          | <b>15 170,82</b>  |
|      | <b>4</b>       | <b>Instalarea băncilor</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 13   | TsH91A         | Instalarea bancilor pe 2 picioare.                                                                                                                                                       | buc  |        |          | <b>2 195,78</b>   |
|      |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 466,85            |
| 13.1 | 2513206621460  | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 1 680,00 | 1 680,00          |
| 13.2 | 2663102100000  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,036  | 1 280,00 | 46,08             |
| 13.3 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,150  | 19,00    | 2,85              |
| 13.4 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 1,900  | 64,84    | 123,20            |
| 13.5 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,450  | 64,84    | 29,18             |
| 13.6 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,850  | 64,84    | 314,47            |
| 14   | TsH91B         | Instalarea urnelor.                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | <b>1 072,93</b>   |
|      |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 382,56            |
| 14.1 | 2030112931102  | Urne                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 580,00   | 580,00            |
| 14.2 | 2663102100000  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,084  | 1 280,00 | 107,52            |
| 14.3 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,150  | 19,00    | 2,85              |
| 14.4 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 0,600  | 64,84    | 38,90             |
| 14.5 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,450  | 64,84    | 29,18             |
| 14.6 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,850  | 64,84    | 314,47            |
|      | <b>4</b>       | <b>TOTAL Instalarea băncilor</b>                                                                                                                                                         |      |        |          | <b>16 343,52</b>  |

APROBAT:

Intocmit:

Investitor: Primaria com. Cainarii Vechi, r-nul Soroca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.06 16:18:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Terentii Veaceslav  
Date: 2023.09.06 15:28:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Obiectivul: Căinarii vechi

Obiectul: Lucrari de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca

Devizul: Lucrari de amenajare a parcului din sat. Cainarii Vechi. r-nul Soroca

## Deviz local Nr. 27.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-14

Valoarea de deviz 402 914,41 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                   |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul    |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5                                              | 6                       | 7                 |
|     | <b>1</b>                          | <b>Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |                         |                   |
| 1   | DG05A                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 650,500                                        | 35,01                   | 22 776,35         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 35,01                   | 22 776,35         |
| 2   | RpDD17A                           | Separarea manuala a materialului scarificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 6,000                                          | 81,70                   | 490,19            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 81,70                   | 490,19            |
| 3   | RCsA08A                           | Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 136,600                                        | 34,27                   | 4 680,65          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 13,62                   | 1 860,00          |
| 4   | Tsl51A1                           | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t         | 204,900                                        | 6,90                    | 1 413,90          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 0,00                    | 0,00              |
| 5   | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 1,360                                          | 135,59                  | 184,40            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 19,45                   | 26,45             |
| 6   | TsD21A                            | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,970                                          | 885,38                  | 858,82            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 99,87                   | 96,87             |
| 7   | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m         | 48,000                                         | 20,75                   | 995,94            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 20,75                   | 995,94            |
|     | <b>1</b>                          | <b>TOTAL Demolări</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |                         | <b>31 400,25</b>  |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                         | <b>26 245,80</b>  |
|     | <b>2</b>                          | <b>Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |                         |                   |
| 8   | TsC54B                            | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 78,060                                         | 431,74                  | 33 701,76         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 64,19                   | 5 010,77          |
| 9   | TsC54A                            | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 32,520                                         | 412,65                  | 13 419,52         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 58,36                   | 1 897,74          |
| 10  | DE18A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0- 3 mm, grosime strat de 5 cm | m2        | 650,500                                        | 240,38                  | 156 367,30        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 38,64                   | 25 138,33         |
| 11  | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                                                                                                   | m         | 180,000                                        | 158,15                  | 28 467,72         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 19,45                   | 3 501,36          |
|     | <b>2</b>                          | <b>TOTAL Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                |                         | <b>231 956,30</b> |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                         | <b>35 548,20</b>  |
|     | <b>3</b>                          | <b>Monument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |                         |                   |
| 12  | CI22B                             | Placaj din placute din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm fixate de adeziv (amestec uscat), Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 57,000                                         | 266,15                  | 15 170,82         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 106,99                  | 6 098,20          |
|     | <b>3</b>                          | <b>TOTAL Monument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                |                         | <b>15 170,82</b>  |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                         | <b>6 098,20</b>   |
|     | <b>4</b>                          | <b>Instalarea băncilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                |                         |                   |
| 13  | TsH91A                            | Instalarea bancilor pe 2 picioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 5,000                                          | 2 195,78                | 10 978,89         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 466,85                  | 2 334,24          |
| 14  | TsH91B                            | Instalarea urnelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 5,000                                          | 1 072,93                | 5 364,63          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                | 382,56                  | 1 912,78          |
|     | <b>4</b>                          | <b>TOTAL Instalarea băncilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                |                         | <b>16 343,52</b>  |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                         | <b>4 247,02</b>   |

|                                        |         |                   |
|----------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            |         | <b>1 112,573</b>  |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> |         | <b>0,000</b>      |
|                                        |         |                   |
| Total                                  |         | 294 870,89        |
| Asigurari sociale                      | 24,000% | 17 313,41         |
| Total                                  |         | 312 184,30        |
| Cheltuieli de transport                | 5,000%  | 10 539,66         |
| Total                                  |         | 322 723,96        |
| Cheltuieli de regie                    | 2,000%  | 6 454,48          |
| Total                                  |         | 329 178,44        |
| Beneficiu de deviz                     | 2,000%  | 6 583,57          |
|                                        |         |                   |
| <b>Total General fara TVA</b>          |         | <b>335 762,01</b> |
| <b>TVA (20%)</b>                       |         | <b>67 152,40</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |         | <b>402 914,41</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>               |         | <b>72 139,22</b>  |

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)  
 Digitally signed by Spînu Roman  
 Date: 2023.09.06 16:18:58 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)  
 Digitally signed by Terentii Veaceslav  
 Date: 2023.09.06 15:31:08 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din 13.10.2023

privind Lucrări de amenajare a parcului din sat. Căinari Vechi, r-nul Soroca în cadrul contractului nr. 63 din 24 august 2023 încheiat între Primaria comunei Căinari Vechi raionul Soroca și SRL Romsand-com pentru lucrările de amenajare a parcului din sat. Căinari Vechi, r-nul Soroca.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei- Vasilian Lilea și membrii comisiei:

Misac Tatiana – contabil șef

Parasia Alexei- consilier

Vasilian Svetlana – specialist

Bîrnaz Nicolae – responsabil tehnic

Lefcenco Ruslan – specialist în construcții

2. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu  
(numele, prenumele)

director SRL Romsand-com  
(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**


7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 13.10.2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vasilian Lilea

Membri

Misac Tatiana


Lefcenco Ruslan

Handwritten signature: *Proff*  
Handwritten signature: *Seaver*  
Handwritten signature: *X. B. 12*  
Circular stamp: BIRNIAZ NICOLAE  
Circular stamp: RT-2020  
Circular stamp: Nr. 0589  
Circular stamp: T2a4  
Circular stamp: LEVENCENCO RUS  
Circular stamp: RT-2020  
Circular stamp: Nr. 0975  
Circular stamp: 14  
Circular stamp: RESPONSABIL TENNIS

" 13 " 2023

L.

13 " 2021

SRL

(semnatura)

IDNO 10100700187

SOCIETATEA CU RASPUNDE

" 13 " 10 2023

(semnătura)

Anexa nr.1  
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 13.10.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**


---

*Na Sunt*

*[Large stylized signature]*

**Investitor**

*I. Vădu*



**Executant**



Anexa nr.2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1, din 13.10.2023


**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

*Na Sunt*

*[Signature]*

Investitor



Executant



Anexa nr.3



la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 13.10.2023

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

*Na Sunt*

*[Large handwritten signature]*

Investitor



Executant

