

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica
str. Gh. Asachi, 67A

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular №8

Deviz pe obiect
Lucrari de reparatie a blocurilor 2,3,4, mun. Chisinau,
str. Gh. Asachi, nr. 65

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz 822 300,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Lucrari de reparatie a blocului nr. 2	214 221,49	0,00	0,00	0,00	214 221,49	
2	2	Lucrari de reparatie a blocului nr. 3	242 248,89	0,00	0,00	0,00	242 248,89	
3	3	Lucrari de reparatie a blocului nr. 4	365 829,95	0,00	0,00	0,00	365 829,95	

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele

**Lucrari de reparatie a blocului nr. 2, mun.
Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie a blocului nr. 2

Valoarea de deviz 214 221,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc 2				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	364,00	39,23 38,63	14 280,52 14 062,12
2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2	364,00	12,79 3,46	4 655,07 1 259,30
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2	364,00	51,81 27,68	18 860,04 10 074,35
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2	364,00	62,68 27,68	22 815,81 10 074,35
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00	125,00 0,00	1 000,00 0,00
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m	65,00	93,54 58,81	6 080,26 3 822,86
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	14,20	63,99 63,99	908,72 908,72
8	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t	14,20	65,07 0,00	924,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			69 524,42
		Total Bloc 2 Inclusiv salariu				69 524,42 40 201,70
		1.2. Depozit				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	125,00	41,72 41,52	5 214,40 5 189,40
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis	m	48,00	8,17 8,07	392,27 387,47
11	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	125,00	10,68 10,38	1 334,84 1 297,34
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,70	24,28	138,38

1	2	3	4	5	6	7
					24,28	138,38
13	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura	m2	5,70	2 284,13	13 019,56
					192,50	1 097,27
14	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate,	m	84,00	82,81	6 955,80
					55,35	4 649,70
15	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate	kg	25,00	39,97	999,35
					23,06	576,60
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	125,00	25,17	3 145,96
					14,42	1 801,88
17	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite.	m2	125,00	41,91	5 238,42
					17,01	2 125,92
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	m3	2,50	34,25	85,63
					9,92	24,79
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	2,50	153,22	383,04
					48,90	122,24
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	125,00	196,56	24 570,02
					66,31	8 288,63
21	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m	8,00	172,16	1 377,29
					72,65	581,21
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	119,99	4 319,65
					17,30	622,73
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	121,30	1 455,65
					20,18	242,17
24	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis	m	32,00	66,96	2 142,85
					23,06	738,05
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	55,00	47,83	2 630,61
					43,24	2 378,47
26	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,00	64,00	128,01
					64,00	128,01
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t	2,00	337,89	675,78
					337,89	675,78
28	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t	2,00	65,25	130,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			74 338,01
		Total Depozit Inklusiv salariu				74 338,01
		<i>Total</i>	Lei			143 862,43
		<i>Asigurari sociale medicale</i>	22,5 %			16 035,24
		<i>Total</i>				159 897,67
		<i>Cheltueli de transport</i>	3 %			2 082,09
		<i>Total</i>				161 979,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	7 %			11 338,59
		<i>Total</i>				173 318,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 199,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				178 517,90
		<i>TVA</i>	20 %			35 703,59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				214 221,49 71 267,74

		Total	Lei	214 221,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		214 221,49 <hr/> 71 267,74

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie a blocului nr. 2**

Valoarea de deviz 214 221,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,50	57,66	3 027,14
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	82,25	57,66	4 742,54
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	254,32	57,66	14 664,09
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,85	57,66	49,01
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,08	57,66	62,27
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	406,03	57,66	23 411,68
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,54	57,66	723,06
8.	7422010060100	Timplar	h-om	11,44	57,66	659,63
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,70	57,66	1 712,51
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,54	57,66	21 999,59
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20	57,66	69,19
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,55	57,66	147,03
Total manopera						71 267,74

Materiale:

1.	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00	125,00	1 000,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	180,00	5,40
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,95	3 000,00	2 850,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	3 000,00	60,00
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,67	3 000,00	2 010,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	2 700,00	54,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	3 100,00	31,00
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	136,50	0,20	27,30
9.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	38,22	1,50	57,33
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	19,11	1,50	28,66
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara sol ignifuga	kg	4,25	10,00	42,50
12.	2320166200676	White spirit	kg	114,66	21,00	2 407,86
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,50	15,20	38,00
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	229,32	8,60	1 972,16
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	57,33	15,50	888,62
16.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	16,00	97,92
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03	85,00	2,55
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat sol ignifuga	kg	16,75	10,00	167,50
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,71	45,00	166,95
20.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	48,96	0,35	17,14
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,38	18,00	60,84
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,56	5,00	32,80

23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,13	43,00	564,59
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,70	1,70	13,09
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,09	750,00	67,50
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,42	12,00	89,04
27.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	148,06	7,95	1 177,08
28.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	439,53	17,00	7 472,01
29.	26821326004707	Membrane bituminoase	m2	439,53	26,00	11 427,78
30.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,68	7,50	230,10
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	65,62	19,50	1 279,59
32.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	68,25	17,00	1 160,25
33.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	26,11	17,00	443,87
34.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	150,94	90,00	13 584,60
35.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	1,63	12,50	20,38
36.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,25	43,00	225,75
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,85	40,00	514,00
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	38,93	42,00	1 635,06
39.	27431235490261	Глафурі Снегоудержатель	m	32,00	43,00	1 376,00
40.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,70	42,00	113,40
41.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,70	2 050,00	11 685,00
42.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,05	17,00	34,85
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,17	17,00	257,89
44.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,77	30,00	23,10
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,00	0,20	25,60
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,06	25,00	76,50
47.	2874115837745	Suruburi	buc	370,80	0,12	44,50
48.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	48,96	0,30	14,69
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,77	20,00	135,40
50.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	7,42	50,00	371,00
51.	28752740000502	Cot burlan	buc	6,12	47,00	287,64
52.	28752740000503	Cot de capat	buc	3,06	47,00	143,82
53.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,06	10,00	30,60
54.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,42	45,00	333,90
55.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	51,91	22,00	1 142,02
56.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	42,30	16,50	697,95
57.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 181,25	0,45	531,56
58.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 545,00	0,10	154,50
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,54	0,00	0,00
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
61.	91212121212121	apa	m3	0,58	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				69 403,14

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,24	125,00	30,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	247,50	0,30	74,25
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,80	5,00	364,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,21	10,00	52,10
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,82	10,00	248,20
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,07	10,00	0,70
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,26	5,00	6,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,59	10,00	415,90
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,15	30,00	4,50
10.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,36	35,00	12,60
11.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,70	120,00	924,00

12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	150,00	4,50
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,03	150,00	1 054,50
Total utilaje de construcții						3 191,55

Total	?	214 221,49
-------	---	------------

Total deviz:

214 221,49

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocului nr. 2, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65 **Investitor Agentia Nationala pentru Sanatate Publica str. Gh. Asachi, 67A**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc 2				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis -	m2			39,23
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
2	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			12,79
						3,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	15,50	2,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	21,00	6,62
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2			51,81
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	17,00	20,53
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2			62,68
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004707	Membrane bituminoase	m2	1,1500	26,00	31,39
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			125,00
						0,00
	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	1,0000	125,00	125,00
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m			93,54
						58,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,0000	17,00	17,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	7,50	2,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	42,00	1,32
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	17,00	0,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,42
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	120,00	12,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t			63,99
						63,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	63,99
8	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t			65,07

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,07
		1.2. Depozit				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2			41,72
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis	m			8,17
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			10,68
						10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,28
						24,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,14
13	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura	m2			2 284,13
						192,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,60
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,70	2,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	30,00	4,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	45,00	29,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	125,00	5,04
14	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate,	m			82,81
						55,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	23,93
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	16,50	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
15	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate	kg			39,97
						23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	16,50	16,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			25,17
						14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,95	9,42
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite.	m2			41,91
						17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 000,00	22,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	m3			34,25 9,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,92
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,00	24,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	125,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	150,00	0,00
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			153,22 48,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,90
	91212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara sol ignifuga	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat sol ignifuga	kg	6,7000	10,00	67,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	125,00	0,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,80
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2			196,56 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,24
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	43,00	4,52
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	43,00	1,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
21	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m			172,16 72,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	57,66	58,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	17,00	55,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	7,50	7,65
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	42,00	3,41
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	12,50	2,55
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,30	1,84
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,35	2,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	750,00	8,44
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	120,00	18,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			119,99 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	42,00	45,42
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,28
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,31
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			121,30 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	40,00	42,83
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	47,00	23,97
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	16,00	8,16
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	47,00	11,98
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis	m			66,96 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490261	Glafuri Снегоудержатель	m	1,0000	43,00	43,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2			47,83
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	1,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 700,00	0,98
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,30	1,35
26	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
27	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t			337,89
						337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
28	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t			65,25
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,25

APROBAT:

Intocmit
Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocului nr. 3, mun.
Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparatie a blocului nr. 3,

Valoarea de deviz 242 248,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis	m2	450,00	39,23 38,63	17 654,49 17 384,49
2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2	450,00	12,79 3,46	5 755,19 1 556,82
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2	450,00	51,81 27,68	23 316,07 12 454,56
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2	450,00	62,68 27,68	28 206,49 12 454,56
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	10,00	125,00 0,00	1 250,00 0,00
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m	70,00	93,55 58,81	6 548,16 4 116,92
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	16,50	64,02 64,02	1 056,33 1 056,33
8	TsI50C10	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta	t	16,50	65,09 0,00	1 074,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			84 860,73
		Total Reparatii acoperis Inklusiv salariu				84 860,73
		1.2. Timplarie PVC				49 023,68
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, .)	m2	56,90	24,22 24,22	1 378,08 1 378,08
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2	47,40	1 022,38 32,28	48 460,86 1 530,29
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2	9,20	1 329,37 54,21	12 230,17 498,76
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	33,10	108,96 23,06	3 606,70 763,42
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	91,00	42,72	3 887,14

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			38,06	3 463,06
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,90	113,71 85,69	1 808,02 1 362,51
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2	15,90	35,33 31,73	561,75 504,53
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2	35,10	3,32 1,72	116,67 60,54
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior si interior)	m2	35,10	40,42 31,72	1 418,87 1 113,41
18	CB15A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	250,00	25,68 20,18	6 420,00 5 045,25
19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t	2,00	337,89 337,89	675,78 675,78
20	TsI50C10	Transportarea gunoii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00	65,25 0,00	130,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 694,54
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				80 694,54 16 395,63
		<i>Total</i>	Lei			165 555,27
		<i>Asigurari sociale medicale</i>	22,5 %			14 719,34
		<i>Total</i>				180 274,61
		<i>Cheltueli de transport</i>	3 %			2 897,58
		<i>Total</i>				183 172,19
		<i>Cheltueli de regie</i>	7 %			12 822,05
		<i>Total</i>				195 994,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 879,83
		<i>Total</i>				201 874,07
		<i>TVA</i>	20 %			40 374,82
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				242 248,89 65 419,31

		Total	Lei			242 248,89
		Total deviz: Inclusiv salariu			242 248,89	65 419,31

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocului nr. 3, mun.
Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Lucrari de reparatie a blocului nr. 3,**

Valoarea de deviz 242 248,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,16	57,66	412,85
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,04	57,66	2 308,71
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,00	57,66	4 324,50
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,99	57,66	1 844,54
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	283,50	57,66	16 346,61
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,36	57,66	1 173,95
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	265,40	57,66	15 302,96
8.	7422010060100	Timplar	h-om	22,54	57,66	1 299,66
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,04	57,66	1 732,11
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	322,96	57,66	18 621,87
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,95	57,66	689,04
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,63	57,66	1 362,51
Total manopera						65 419,31

Materiale:

1.	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	10,00	125,00	1 250,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56	160,00	89,60
3.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,25	180,00	225,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,76	2,00	3,52
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	3 000,00	210,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15	3 000,00	450,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03	3 100,00	93,00
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	47,40	970,00	45 978,00
9.	20301129381505	Ferestre din mase plastice	m2	9,20	1 200,00	11 040,00
10.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	147,00	0,20	29,40
11.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	47,25	1,50	70,88
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	23,63	1,50	35,45
13.	2320166200676	White spirit	kg	141,75	21,00	2 976,75
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	283,50	8,60	2 438,10
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	70,88	15,50	1 098,64
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,31	95,00	1 359,45
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,26	9,50	49,97
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,04	18,00	252,72
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,77	21,00	100,17
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,10	21,00	170,10
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,18	1,60	142,69
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,09	2 100,00	189,00
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,11	1,70	3,59

24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,77	3,40	57,02
25.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	232,30	1,40	325,22
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,03	2,60	109,28
27.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	543,38	17,00	9 237,46
28.	26821326004707	Membrane bituminoase	m2	543,38	26,00	14 127,88
29.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,26	7,50	181,95
30.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	73,50	17,00	1 249,50
31.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,10	85,00	2 813,50
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,21	42,00	92,82
33.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,21	17,00	37,57
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	17,00	25,50
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	329,80	0,20	65,96
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,38	0,00	0,00
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	0,00	0,00
38.	4100126202818	Apa	m3	0,20	0,00	0,00
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,76	3,50	6,16
Total materiale de constructii						96 585,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,50	120,00	300,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	90,00	5,00	450,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09	10,00	0,90
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,00	10,00	270,00
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,09	10,00	0,90
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,74	10,00	387,40
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,09	21,00	1,89
8.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,45	35,00	15,75
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,47	16,00	7,52
10.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	237,50	0,30	71,25
11.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,00	120,00	840,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,03	150,00	1 204,50
Total utilaje de constructii						3 550,11

Total	Lei	242 248,89
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

242 248,89

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocului nr. 3, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65 **Investitor Agentia Nationala pentru Sanatate Publica str. Gh. Asachi, 67A**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis	m2			39,23
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
2	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			12,79
						3,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	15,50	2,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	21,00	6,62
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2			51,81
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	17,00	20,53
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2			62,68
						27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004707	Membrane bituminoase	m2	1,1500	26,00	31,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,60	2,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			125,00
						0,00
	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	1,0000	125,00	125,00
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,	m			93,55
						58,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,0000	17,00	17,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	7,50	2,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	42,00	1,33
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	17,00	0,54
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,42
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	120,00	12,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,02
						64,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,02
8	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t			65,09

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,09
		1.2. Timplarie PVC				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, .)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2			1 022,38
						32,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	970,00	970,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	21,00	2,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,60	1,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi	m2			1 329,37
						54,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,20
	20301129381505	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	21,00	5,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			108,96
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,72
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 100,00	2,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,71
						85,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,40	20,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2			35,33
						31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,40	3,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2			3,32 ----- 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior si interior)	m2			40,42 ----- 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
18	CB15A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2			25,68 ----- 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	180,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	17,00	0,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	0,30	0,28
19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t			337,89 ----- 337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
20	TsI50C10	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,25

APROBAT:

Intocmit
Sagitod - Grup S.R.L

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocului nr. 4, mun.
Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari de reparatie a blocului nr. 4

Valoarea de deviz 365 829,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	450,00	41,72 41,52	18 771,84 18 681,84
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	152,00	8,17 8,07	1 242,21 1 227,01
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	450,00	10,68 10,38	4 805,46 4 670,46
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi -	m	310,00	82,88 55,35	25 692,36 17 159,61
5	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	85,00	39,97 23,06	3 397,79 1 960,44
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	450,00	25,17 14,41	11 325,46 6 486,75
7	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii	m2	450,00	41,88 17,01	18 847,36 7 654,36
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	m3	14,60	34,28 9,79	500,53 143,00
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	14,60	153,52 49,01	2 241,33 715,56
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	450,00	196,56 66,31	88 451,35 29 839,05
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	69,00	119,98 17,30	8 278,35 1 193,56
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	83,00	121,30 20,18	10 068,13 1 675,02
13	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis	m	79,00	66,96 23,06	5 290,15 1 822,05
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla	kg	465,00	24,93 12,11	11 594,27 5 630,50
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	26,80	80,90	2 168,20

1	2	3	4	5	6	7
		metalica			63,43	1 699,82
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	570,00	47,04	26 814,22
					43,24	24 649,65
17	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat,	t	10,00	64,00	640,03
					64,00	640,03
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	10,00	337,89	3 378,88
					337,89	3 378,88
19	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t	10,00	65,10	651,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			244 158,92
		<i>Asigurari sociale medicale</i>	22,5 %			29 076,21
		<i>Total</i>				273 235,13
		<i>Cheltueli de transport</i>	3 %			3 380,70
		<i>Total</i>				276 615,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	7 %			19 363,10
		<i>Total</i>				295 978,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 879,37
		<i>Total</i>				304 858,30
		<i>TVA</i>	20 %			60 971,65
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				365 829,95 129 227,59

		Total	Lei			365 829,95
		Total deviz: Inklusiv salariu				365 829,95 129 227,59

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocului nr. 4, mun.
Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Lucrari de reparatie a blocului nr. 4**

Valoarea de deviz 365 829,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	468,00	57,66	26 984,88
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	299,20	57,66	17 251,87
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,00	57,66	5 189,40
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,48	57,66	1 699,82
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,65	57,66	268,12
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	630,43	57,66	36 350,59
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,35	57,66	5 094,26
8.	7422010060100	Timplar	h-om	25,28	57,66	1 457,64
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,70	57,66	4 018,91
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	521,22	57,66	30 053,54
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,89	57,66	858,56
Total manopera						129 227,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,97	1,00	6,97
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,34	1,00	1,34
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,44	3 000,00	10 320,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,17	3 000,00	510,00
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,48	3 000,00	7 440,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,17	2 700,00	459,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	3 100,00	217,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara sol ignifuga	kg	24,82	10,00	248,20
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,68	21,00	56,28
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,60	15,20	221,92
11.	2413217300010	Cleme	buc	42,33	16,00	677,28
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,56	40,00	182,40
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,18	85,00	15,30
14.	2430127317192	Diamoniu fosfat sol ignifuga	kg	97,82	10,00	978,20
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,79	40,00	111,60
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,34	30,50	40,87
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,95	21,00	61,95
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,71	18,00	354,78
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,63	5,00	118,15
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,25	43,00	2 031,75
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,21	12,00	170,52
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,36	2,60	13,94
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	533,02	7,95	4 237,51
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,25	19,50	4 606,88
25.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,38	90,00	48 904,20

26.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,90	43,00	812,70
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	88,89	40,00	3 555,60
28.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	74,62	42,00	3 134,04
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,65	16,00	74,40
30.	27431235490261	Глафури Снегоудержатель	m	79,00	43,00	3 397,00
31.	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton Охранное ограждение	kg	465,00	12,50	5 812,50
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,71	17,00	947,07
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,33	30,00	69,90
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	316,00	0,20	63,20
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,16	25,00	529,00
36.	2874115837745	Suruburi	buc	710,70	0,12	85,28
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,27	20,00	565,40
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,21	50,00	710,50
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	42,33	47,00	1 989,51
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,16	47,00	994,52
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,16	10,00	211,60
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,21	45,00	639,45
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	99,50	22,00	2 189,00
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	148,70	16,50	2 453,55
45.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 252,50	0,45	1 913,62
46.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 562,00	0,10	556,20
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72	0,00	0,00
48.	91212121212121	apa	m3	3,36	0,00	0,00
Total materiale de constructii						112 690,08

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	125,00	10,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 565,00	0,30	769,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,83	10,00	188,30
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,52	10,00	105,20
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,65	5,00	23,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,91	10,00	439,10
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,88	30,00	26,40
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,19	150,00	28,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,34	150,00	651,00
Total utilaje de constructii						2 241,25

Total	Lei	365 829,95
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

365 829,95

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocului nr. 4, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, nr. 65 **Investitor Agentia Nationala pentru Sanatate Publica str. Gh. Asachi, 67A**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2			41,72
						41,52
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m			8,17
						8,07
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis -	m2			10,68
						10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de șarpanta deteriorate, cu altele noi -	m			82,88
						55,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	16,50	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCH06E	Reparatii la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			39,97
						23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	16,50	16,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			25,17
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,95	9,42
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii	m2			41,88
						17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 000,00	22,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	m3			34,28
						9,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,79
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,00	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	125,00	0,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	150,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei;	m3			153,52 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	91212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara sol ignifuga	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat sol ignifuga	kg	6,7000	10,00	67,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,05
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,20	15,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	125,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,85
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2			196,56 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,24
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	43,00	4,51
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	43,00	1,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			119,98 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	42,00	45,42
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			121,30 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	40,00	42,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	47,00	23,97
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	16,00	8,16
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	47,00	11,98
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
13	CK26B	Glafuri montate la pe acoperis	m			66,96 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490261	Glafuri Снегоудержатель	m	1,0000	43,00	43,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla	kg			24,93 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton Охранное ограждение	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2			80,90 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,31
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,50	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,60	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,00	2,10
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2			47,04 ----- 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 700,00	0,81
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,30	1,35
17	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat,	t			64,00 ----- 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t			337,89 ----- 337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
19	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta	t			65,10 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,10

APROBAT:

Intocmit

Sagitod - Grup S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.