

**Капитальный ремонт  
Молодежного центра им. В.  
Левского**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 953 077,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы (2 этаж)</b> <b>1.1. Лекционный зал №2</b> <b>1.1.1. Стены</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	51,000	18,050 16,000	920,550 816,000
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2	29,300	67,700 66,000	1 983,610 1 933,800
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Закладка дверного проема)	100 m2	0,020	65 354,500 8 508,500	1 307,090 170,170
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	10,000	126,240 85,000	1 262,400 850,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	51,000	14,750	752,250

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)			13,500	688,500
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	51,000	6,040 1,500	308,040 76,500
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	51,000	83,875 61,000	4 277,645 3 111,000
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2	-51,000	16,585 12,000	-845,825 -612,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$	m2	51,000	18,694 13,750	953,373 701,250
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	51,000	6,040 1,500	308,040 76,500
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	51,000	50,446 27,500	2 572,746 1 402,500

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5мм)	m2	6,300	240,041 100,000	1 512,258 630,000
		<i>Total</i>	Lei			15 312,177
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>15 312,177 9 844,220</b>
		<b>1.1.2. Полы</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	51,000	88,610 35,000	4 519,110 1 785,000
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) К=3	m2	-51,000	44,497 18,000	-2 269,372 -918,000
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	51,000	471,013 65,000	24 021,638 3 315,000
		<i>Total</i>	Lei			26 271,376

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Пoлы Inclusiv salariu</b>				<b>26 271,376 4 182,000</b>
		<b>1.1.3. Потолок</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	51,000	282,375 110,000	14 401,125 5 610,000
		<i>Total</i>	Lei			14 401,125
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>14 401,125 5 610,000</b>
		<b>1.1.4. Окна</b>				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	88,610 35,000	159,498 63,000
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m	6,000	325,066 18,000	1 950,396 108,000
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	4,860	126,240 85,000	613,525 413,100
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	24,000	11,000 10,000	264,000 240,000
		<i>Total</i>	Lei			2 987,419
		<b>Total Окна</b>				<b>2 987,419</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>824,100</b>
		<i>Total</i>	Lei			58 972,097
		<b>Total Лекционный зал №2 Inclusiv salariu</b>				<b>58 972,097 20 460,320</b>
		<b>1.2. Лекционный зал №1</b>				
		<b>1.2.1. Стены</b>				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	59,000	18,050 16,000	1 064,950 944,000
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Пробивка дверного проема)	m3	1,000	196,400 192,000	196,400 192,000
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	10,000	126,240 85,000	1 262,400 850,000
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	59,000	14,750 13,500	870,250 796,500
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	59,000	6,040 1,500	356,360 88,500
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	59,000	83,875 61,000	4 948,649 3 599,000
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-59,000	16,585 12,000	-978,503 -708,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	59,000	18,694 13,750	1 102,922 811,250
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	59,000	6,040 1,500	356,360 88,500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,000	50,446 27,500	2 976,314 1 622,500
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5мм)	m2	3,150	240,041 100,000	756,129 315,000
		<i>Total</i>	Lei			12 912,231
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>12 912,231 8 599,250</b>
		<b>1.2.2. Полы</b>				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,000	88,610 35,000	2 569,690 1 015,000

1	2	3	4	5	6	7
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) к=3	m2	-29,000	44,498 18,000	-1 290,428 -522,000
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	29,000	471,012 65,000	13 659,362 1 885,000
		<i>Total</i>	Lei			14 938,624
		<b>Total Пoлы Inclusiv salariu</b>				<b>14 938,624 2 378,000</b>
		<b>1.2.3. Потолок</b>				
35	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	29,000	282,375 110,000	8 188,875 3 190,000
		<i>Total</i>	Lei			8 188,875
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>8 188,875 3 190,000</b>
		<b>1.2.4. Окна</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного	m2	1,200	88,610 35,000	106,332 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
37	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	4,000	325,066 18,000	1 300,264 72,000
38	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	3,240	126,240 85,000	409,018 275,400
		<i>Total</i>	Lei			1 815,614
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>1 815,614 389,400</b>
		<i>Total</i>	Lei			37 855,344
		<b>Total Лекционный зал №1 Inclusiv salariu</b>				<b>37 855,344 14 556,650</b>
		<b>1.3. Студия записи</b>				
		<b>1.3.1. Стены</b>				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	40,000	18,050 16,000	722,000 640,000
40	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	5,000	126,240 85,000	631,200 425,000
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	40,000	14,750 13,500	590,000 540,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	40,000	6,040 1,500	241,600 60,000



1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен бетоноконтакт)				
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	40,000	83,875 61,000	3 355,016 2 440,000
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2	-40,000	16,585 12,000	-663,392 -480,000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$	m2	40,000	18,694 13,750	747,744 550,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	40,000	6,040 1,500	241,600 60,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,000	50,446 27,500	2 017,840 1 100,000
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	1,500	240,041 100,000	360,062 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5мм)				
		<i>Total</i>	Lei			8 243,670
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>8 243,670 5 485,000</b>
		<b>1.3.2. Полы</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,000	<u>88,610</u> 35,000	<u>974,710</u> 385,000
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) К=3	m2	-11,000	<u>44,498</u> 18,000	<u>-489,473</u> -198,000
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	11,000	<u>471,012</u> 65,000	<u>5 181,137</u> 715,000
		<i>Total</i>	Lei			5 666,374
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>5 666,374 902,000</b>
		<b>1.3.3. Потолок</b>				
52	СК29F	Tavane suspendate din panouri	m2	11,000	<u>282,375</u>	<u>3 106,125</u>

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)			110,000	1 210,000
		<i>Total</i>	Lei			3 106,125
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>3 106,125 1 210,000</b>
		<b>1.3.4. Окна</b>				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	88,610 35,000	53,166 21,000
54	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m	2,000	325,066 18,000	650,132 36,000
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	1,620	126,241 85,000	204,510 137,700
56	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	9,000	11,000 10,000	99,000 90,000
		<i>Total</i>	Lei			1 006,808
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>1 006,808 284,700</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 022,977
		<b>Total Студия записи Inclusiv salariu</b>				<b>18 022,977 7 881,700</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Conferență sal</b>				
		<b>1.4.1. Stenuri și koloni</b>				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2	37,300	67,700 66,000	2 525,210 2 461,800
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка дверного проема)	100 m2	0,020	65 354,500 8 508,500	1 307,090 170,170
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	4,000	126,240 85,000	504,960 340,000
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	68,000	14,750 13,500	1 003,000 918,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	68,000	6,040 1,500	410,720 102,000
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колон толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,)	m2	68,000	83,875 61,000	5 703,527 4 148,000
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	-68,000	33,170 24,000	-2 255,533 -1 632,000

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. 2 мм)				
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	68,000	18,694 13,750	1 271,165 935,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	6,040 1,500	410,720 102,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	50,446 27,500	3 430,328 1 870,000
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5мм)	m2	3,150	240,041 100,000	756,129 315,000
		<i>Total</i>	Lei			15 067,316
		<b>Total Стены и колонны Inclusiv salariu</b>				<b>15 067,316 9 729,970</b>
		<b>1.4.2. Полы</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума)	m2	65,500	26,000 23,000	1 703,000 1 506,500
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	65,500	88,610 35,000	5 803,955 2 292,500

1	2	3	4	5	6	7
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус) к=3	m2	-65,500	44,498 18,000	-2 914,588 -1 179,000
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	65,500	471,012 65,000	30 851,300 4 257,500
		<i>Total</i>	Lei			35 443,667
		<b>Total Пoлы Inclusiv salariu</b>				<b>35 443,667 6 877,500</b>
		<b>1.4.3. Потолок</b>				
72	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	65,500	282,375 110,000	18 495,562 7 205,000
		<i>Total</i>	Lei			18 495,562
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>18 495,562 7 205,000</b>
		<b>1.4.4. Окна</b>				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного	m2	1,800	88,610 35,000	159,498 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
74	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m	6,000	325,066 18,000	1 950,396 108,000
75	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	4,860	126,240 85,000	613,525 413,100
76	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	18,000	11,000 10,000	198,000 180,000
		<i>Total</i>	Lei			2 921,419
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>2 921,419 764,100</b>
		<i>Total</i>	Lei			71 927,964
		<b>Total Конференц зал Inclusiv salariu</b>				<b>71 927,964 24 576,570</b>
		<b>1.5. Тех кабинет</b>				
		<b>1.5.1. Стены</b>				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	27,000	18,050 16,000	487,350 432,000
78	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	20,000	126,240 85,000	2 524,800 1 700,000
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	55,800	14,750	823,050

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)			13,500	753,300
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	55,800	6,040 1,500	337,032 83,700
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	55,800	83,875 61,000	4 680,247 3 403,800
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2	-55,800	16,585 12,000	-925,432 -669,600
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$	m2	55,800	18,694 13,750	1 043,104 767,250
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	55,800	6,040 1,500	337,032 83,700
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками)	m2	55,800	50,446 27,500	2 814,887 1 534,500



1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5мм)	m2	1,500	240,041 100,000	360,062 150,000
		<i>Total</i>	Lei			12 482,132
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>12 482,132 8 238,650</b>
		<b>1.5.2. Полы</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,400	88,610 35,000	1 630,424 644,000
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус) к=3	m2	-18,400	44,498 18,000	-818,754 -331,200
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	18,400	471,013 65,000	8 666,630 1 196,000
		<i>Total</i>	Lei			9 478,300

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Палы</b>				<b>9 478,300</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 508,800</b>
		<b>1.5.3. Потолок</b>				
90	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,400	282,375 110,000	5 195,700 2 024,000
		<i>Total</i>	Lei			5 195,700
		<b>Total Потолок</b>				<b>5 195,700</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 024,000</b>
		<b>1.5.4. Окна</b>				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	88,610 35,000	53,166 21,000
92	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m	2,000	325,066 18,000	650,132 36,000
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	1,620	126,241 85,000	204,510 137,700
94	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	9,000	11,000 10,000	99,000 90,000
		<i>Total</i>	Lei			1 006,808
		<b>Total Окна</b>				<b>1 006,808</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>284,700</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 162,940
		<b>Total Tex cabinet Inclusiv salariu</b>				<b>28 162,940 12 056,150</b>
		<b>1.6. Sanuzly 2 шт (2этаж)</b>				
		<b>1.6.1. Стены</b>				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,560	196,400 192,000	306,384 299,520
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250*120*65мм)	100 m2	0,070	65 359,843 8 508,500	4 575,189 595,595
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	35,000	14,750 13,500	516,250 472,500
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	35,000	126,240 85,000	4 418,400 2 975,000
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен)	m2	35,000	282,560 122,500	9 889,600 4 287,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 705,823
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>19 705,823 8 630,115</b>
		<b>1.6.2. Полы</b>				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,200	88,610 35,000	372,162 147,000
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	4,200	382,810 125,000	1 607,802 525,000
		<i>Total</i>	Lei			1 979,964
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>1 979,964 672,000</b>
		<b>1.6.3. Потолок</b>				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	4,200	282,375 110,000	1 185,975 462,000
		<i>Total</i>	Lei			1 185,975
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>1 185,975 462,000</b>
		<b>1.6.4. Сантехника</b>				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом)	buc	2,000	1 763,930 110,000	3 527,860 220,000
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	2,000	1 118,330	2 236,660

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)			100,000	200,000
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза)	buc	2,000	3 878,948 280,000	7 757,897 560,000
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	20,000	54,830 15,000	1 096,602 300,000
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм)	buc	4,000	14,786 7,500	59,144 30,000
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m	16,000	71,344 19,000	1 141,504 304,000
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	2,000	116,328 14,500	232,655 29,000
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera,	buc	1,000	160,000	160,000

1	2	3	4	5	6	7
		functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)			160,000	160,000
		<i>Total</i>	Lei			16 212,322
		<b>Total Сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>16 212,322 1 803,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			39 084,084
		<b>Total Санузлы 2 шт (2этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>39 084,084 11 567,115</b>
		<b>1.7. Коридор (2 этаж) 1.7.1. Стены</b>				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	81,000	14,750 13,500	1 194,750 1 093,500
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	81,000	6,040 1,500	489,240 121,500
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	81,000	83,875 61,000	6 793,907 4 941,000
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2	-81,000	16,585 12,000	-1 343,369 -972,000

1	2	3	4	5	6	7
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	81,000	18,694 13,750	1 514,181 1 113,750
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	81,000	6,040 1,500	489,240 121,500
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,000	50,446 27,500	4 086,126 2 227,500
		<i>Total</i>	Lei			13 224,075
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>13 224,075 8 646,750</b>
		<b>1.7.2. Потолок</b>				
118	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,300	282,375 110,000	5 167,463 2 013,000
		<i>Total</i>	Lei			5 167,463
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>5 167,463 2 013,000</b>
		<b>1.7.3. Полы</b>				
119	РрСК42Е	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m	30,000	13,175 12,500	395,250 375,000
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	30,000	109,590 42,500	3 287,700 1 275,000

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45)				
		<i>Total</i>	Lei			3 682,950
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>3 682,950 1 650,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			22 074,488
		<b>Total Коридор (2 этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>22 074,488 12 309,750</b>
		<b>1.8. Хол (2 этаж) 1.8.1. Стены</b>				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	64,000	<u>14,750</u> 13,500	<u>944,000</u> 864,000
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	10,000	<u>126,240</u> 85,000	<u>1 262,400</u> 850,000
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	64,000	<u>6,040</u> 1,500	<u>386,560</u> 96,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	64,000	<u>83,875</u> 61,000	<u>5 368,026</u> 3 904,000
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-64,000	<u>16,585</u> 12,000	<u>-1 061,427</u> -768,000



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)				
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2	64,000	18,694 13,750	1 196,391 880,000
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	64,000	6,040 1,500	386,560 96,000
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,000	50,446 27,500	3 228,544 1 760,000
		<i>Total</i>	Lei			11 711,054
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>11 711,054 7 682,000</b>
		<b>1.8.2. Потолок</b>				
129	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,000	282,375 110,000	21 178,125 8 250,000
		<i>Total</i>	Lei			21 178,125
		<b>Total Потолок</b>				<b>21 178,125</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 250,000</b>
		<b>1.8.3. Полы</b>				
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m	18,000	13,175 12,500	237,150 225,000
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45)	m	18,000	109,590 42,500	1 972,620 765,000
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, вдоль л/клетки)	m2	4,200	88,610 35,000	372,162 147,000
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Вдоль л/клетки керамическая плитка на клею)	m2	3,000	382,810 125,000	1 148,430 375,000
		<i>Total</i>	Lei			3 730,362
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>3 730,362 1 512,000</b>
		<b>1.8.4. Окна</b>				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,400	88,610 35,000	212,664 84,000
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	8,000	325,066 18,000	2 600,528 144,000

1	2	3	4	5	6	7
		usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)				
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	6,480	126,240 85,000	818,034 550,800
137	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	36,000	11,000 10,000	396,000 360,000
		<i>Total</i>	Lei			4 027,226
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>4 027,226 1 138,800</b>
		<b>1.8.5. Прочие</b>				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных труб)	m	6,000	1 637,251 87,000	9 823,505 522,000
		<i>Total</i>	Lei			9 823,505
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>9 823,505 522,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			50 470,272
		<b>Total Хол (2 этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>50 470,272 19 104,800</b>
		<i>Total</i>	Lei			326 570,166
		<b>Total Общестроительные работы (2 этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>326 570,166 122 513,055</b>
		<b>2. Общестроительные работы (1 этаж)</b>				
		<b>2.1. Банкетный зал и тамбур</b>				
		<b>2.1.1. Стены</b>				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	86,000	18,050	1 552,300

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)			16,000	1 376,000
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2	15,000	67,700 66,000	1 015,500 990,000
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	109,000	14,750 13,500	1 607,750 1 471,500
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	109,400	6,040 1,500	660,776 164,100
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	109,400	83,875 61,000	9 175,969 6 673,400
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2	-109,400	16,585 12,000	-1 814,377 -1 312,800
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$	m2	109,400	18,694 13,750	2 045,080 1 504,250
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	109,400	6,040 1,500	660,776 164,100

1	2	3	4	5	6	7
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	109,400	50,446 27,500	5 518,792 3 008,500
		<i>Total</i>	Lei			20 422,566
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>20 422,566 14 039,050</b>
		<b>2.1.2. Потолок</b>				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	41,800	282,375 110,000	11 803,275 4 598,000
		<i>Total</i>	Lei			11 803,275
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>11 803,275 4 598,000</b>
		<b>2.1.3. Полы</b>				
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламината)	m2	41,800	12,350 11,000	516,230 459,800
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	41,800	471,012 65,000	19 688,322 2 717,000
		<i>Total</i>	Lei			20 204,552
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>20 204,552 3 176,800</b>
		<b>2.1.4. Окна</b>				

1	2	3	4	5	6	7
151	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc	9,000	<u>11,000</u> 10,000	<u>99,000</u> 90,000
		<i>Total</i>	Lei			99,000
		<b>Total Окона Inclusiv salariu</b>				<b>99,000 90,000</b>
		<b>2.1.5. Сантехника</b>				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом)	buc	1,000	<u>1 763,930</u> 110,000	<u>1 763,930</u> 110,000
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)	buc	1,000	<u>1 118,330</u> 100,000	<u>1 118,330</u> 100,000
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m	10,000	<u>54,830</u> 15,000	<u>548,301</u> 150,000
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m	6,000	<u>71,344</u> 19,000	<u>428,064</u> 114,000
		<i>Total</i>	Lei			3 858,625

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>3 858,625 474,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			56 388,018
		<b>Total Банкетный зал и тамбур Inclusiv salariu</b>				<b>56 388,018 22 377,850</b>
		<b>2.2. Вестибюль 1 этаж</b>				
		<b>2.2.1. Стены</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	68,000	<u>14,750</u> 13,500	<u>1 003,000</u> 918,000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	<u>6,040</u> 1,500	<u>410,720</u> 102,000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	68,000	<u>18,694</u> 13,750	<u>1 271,165</u> 935,000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	<u>6,040</u> 1,500	<u>410,720</u> 102,000
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	<u>50,446</u> 27,500	<u>3 430,328</u> 1 870,000
		<i>Total</i>	Lei			6 525,933
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>6 525,933 3 927,000</b>
		<b>2.2.2. Полы</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	29,000	<u>13,175</u>	<u>382,075</u>

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)			12,500	362,500
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45	m	29,000	109,590 42,500	3 178,110 1 232,500
		<i>Total</i>	Lei			3 560,185
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>3 560,185 1 595,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			10 086,118
		<b>Total Вестибюль 1 этаж Inclusiv salariu</b>				<b>10 086,118 5 522,000</b>
		<b>2.3. л/клетка на 2 этаж</b>				
		<b>2.3.1. Стены</b>				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2	24,000	14,750 13,500	354,000 324,000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	24,000	6,040 1,500	144,960 36,000
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	24,000	18,694 13,750	448,647 330,000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	24,000	6,040 1,500	144,960 36,000



1	2	3	4	5	6	7
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	50,446 27,500	1 210,704 660,000
		<i>Total</i>	Lei			2 303,271
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>2 303,271 1 386,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 303,271
		<b>Total л/клетка на 2 этаж Inclusiv salariu</b>				<b>2 303,271 1 386,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 777,407
		<b>Total Общестроительные работы (1 этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>68 777,407 29 285,850</b>
		<b>3. Двери и перегородки</b>				
168	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых глухих дверей из пластикового профиля (2,1*0,7) 2 шт	m2	2,940	2 179,559 40,500	6 407,902 119,070
169	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластикового профиля (2,1*0,9) 4 шт	m2	7,560	1 601,853 42,950	12 110,005 324,700
170	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	15,120	1 766,360 37,500	26 707,363 567,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм, (схема у заказчика) 5,6*2,7				
171	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 1,6*2,7	m2	4,320	<u>1 766,360</u> 37,500	<u>7 630,675</u> 162,000
172	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 5,5*2,7	m2	14,850	<u>1 766,359</u> 37,500	<u>26 230,436</u> 556,875
173	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый RAL9006, стекло прозрачное 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 3,8*3,0	m2	11,400	<u>1 766,360</u> 37,500	<u>20 136,504</u> 427,500
		<i>Total</i>	Lei			99 222,885
		<b>Total Двери и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>99 222,885 2 157,145</b>
		<b>4. Эл. часть и вентиляция</b>				
		<b>4.1. Электрическая часть</b>				
		<b>4.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж	buc	1,000	<u>294,000</u> 294,000	<u>294,000</u> 294,000

1	2	3	4	5	6	7
		электрощитов металлических BZUM)				
175	08-02-412- 1	Монтаж кабеля АВВГ 4*16 мет- л зак-ка	100 m	0,200	1 197,705 280,500	239,541 56,100
176	08-03-572- 3	Металический шкаф BZUM-TF- 01 250А мет-л заказчика	buc	1,000	439,660 116,000	439,660 116,000
177	08-03-572- 3	Металический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,000	1 444,960 116,000	1 444,960 116,000
178	08-03-526- 6	Автомат В-25 ЗР	buc	3,000	1 100,932 81,000	3 302,796 243,000
179	08-03-526- 2	Реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	366,115 116,000	366,115 116,000
180	08-03-526- 2	Контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000	2 230,105 116,000	2 230,105 116,000
181	08-03-526- 1	Ограничитель перенапряжения ОПС1-С-ЗР	buc	1,000	766,074 78,000	766,074 78,000
		<i>Total</i>	Lei			9 083,251
		<b>Total устройство воднораспределительного щита Inclusiv salariu</b>				<b>9 083,251 1 135,100</b>
		<b>4.1.2. Заземление и испытание</b>				
182	08-02-471- 1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45x45x4	10 buc	0,300	2 720,920 535,000	816,276 160,500
183	08-02-472- 1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m	0,150	2 735,040 950,000	410,256 142,500
184	08-02-472- 2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,090	3 746,911 830,000	337,222 74,700
185	08-02-471- 1	Главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc	0,200	2 720,920 535,000	544,184 107,000
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,500	105,500 105,500	263,750 263,750

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную для прокладки заземления)				
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка)	m3	2,500	21,500 21,500	53,750 53,750
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3	2,500	39,000 37,000	97,500 92,500
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	910,000 750,000	910,000 750,000
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	Un	1,000	98,750 0,000	98,750 0,000
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 оголов	0,090	5 000,000 0,000	450,000 0,000
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	6,000	10,000 0,000	60,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 041,688
		<b>Total Заземление и испытание Inclusiv salariu</b>				<b>4 041,688 1 644,700</b>
		<b>4.1.3. Уст-во силового и осветительного оборудования</b>				

1	2	3	4	5	6	7
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	35,000	11,000 11,000	385,000 385,000
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	9,000	3,000 3,000	27,000 27,000
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток)	buc	15,000	3,000 3,000	45,000 45,000
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы)	m	108,000	45,000 45,000	4 860,000 4 860,000
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб)	m	108,000	17,685 12,000	1 909,980 1 296,000
198	08-02-412-1	Кабель бронированный АПвз ББШп 3*6	100 m	0,210	1 009,300 280,500	211,953 58,905
199	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 5*6	100 m	0,170	8 676,206 280,500	1 474,955 47,685
200	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 5*4	100 m	0,260	5 431,742 280,500	1 412,253 72,930
201	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m	4,270	2 256,369 280,500	9 634,697 1 197,735
202	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	4,800	1 756,640 280,500	8 431,874 1 346,400
203	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 2*1,5	100 m	0,900	1 189,759 280,500	1 070,783 252,450
204	08-02-412-2	Кабель медный ПВЗ-1-6	100 m	0,500	2 082,504 337,000	1 041,252 168,500
205	08-03-572-3	Металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	3,000	1 399,660 116,000	4 198,980 348,000
206	08-03-526-1	Выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,000	336,974	1 010,922

1	2	3	4	5	6	7
					78,000	234,000
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1P B10-16	buc	27,000	290,504	7 843,608
					78,000	2 106,000
208	08-03-526-1	Астрономический таймер	buc	0,010	824,700	8,247
					78,000	0,780
209	08-03-526-1	УЗО	buc	16,000	411,004	6 576,064
					78,000	1 248,000
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,300	7 374,240	2 212,272
					1 905,000	571,500
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc	0,040	74 805,950	2 992,238
					1 905,000	76,200
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,100	6 474,240	647,424
					1 905,000	190,500
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,150	6 758,520	1 013,778
					2 195,000	329,250
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,100	5 607,600	560,760
					1 610,000	161,000
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	0,680	56 726,315	38 573,894
					15 850,000	10 778,000
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,020	21 305,450	426,109
					8 850,000	177,000
217	08-03-594-9	Указатель "выход"	100 buc	0,060	27 456,100	1 647,366
					8 850,000	531,000
218	08-03-594-9	Указатель туалетов	100 buc	0,010	25 277,400	252,774
					8 850,000	88,500
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,030	17 363,100	520,893
					8 850,000	265,500
220	08-03-594-9	Светильник LED-S 120-6 аварийный	100 buc	0,100	21 158,240	2 115,824
					8 850,000	885,000
221	08-03-604-1	Кнопочный пост	100 seturi	0,020	11 214,100	224,282
					3 825,000	76,500
222	08-02-411-1	Гофра труба д-16-20	100 m	9,970	4 632,532	46 186,349
					1 735,000	17 297,950
223	08-02-411-1	Гофра труба д-25	100 m	0,430	4 687,002	2 015,411
					1 735,000	746,050
224	08-02-411-1	Труба д-27 металлорукав	100 m	0,120	6 697,200	803,664
					1 735,000	208,200
225	08-03-523-1	Распред коробки	buc	45,000	92,916	4 181,220
					58,500	2 632,500
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	24,000	29,000	696,000
					29,000	696,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26-50 см, механизированная пробивка)				
		<i>Total</i>	Lei			155 212,826
		<b>Total Уст-во силового и осветительного оборудования Inclusiv salariu</b>				<b>155 212,826 49 405,035</b>
		<b>4.1.4. Электроиспытание</b>				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	35,000	<u>10,000</u> 0,000	<u>350,000</u> 0,000
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	44,000	<u>10,000</u> 0,000	<u>440,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			790,000
		<b>Total Электроиспытание Inclusiv salariu</b>				<b>790,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			169 127,765
		<b>Total Электрическая часть Inclusiv salariu</b>				<b>169 127,765 52 184,835</b>
		<b>4.2. Вентиляция</b>				
		<b>4.2.1. Общестроительные работы</b>				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc	3,000	<u>2 964,660</u> 1 515,000	<u>8 893,980</u> 4 545,000
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100)	m2	6,000	<u>971,174</u> 178,000	<u>5 827,044</u> 1 068,000
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune	buc	1,000	<u>3 462,163</u>	<u>3 462,163</u>

1	2	3	4	5	6	7
		monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150)			1 035,500	1 035,500
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc	3,000	433,750 25,000	1 301,250 75,000
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции деаметр 110мм)	m	20,000	84,646 13,000	1 692,920 260,000
		<i>Total</i>	Lei			21 177,357
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>21 177,357 6 983,500</b>
		<i>Total</i>	Lei			21 177,357
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>21 177,357 6 983,500</b>
		<i>Total</i>	Lei			190 305,122
		<b>Total Эл. часть и вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>190 305,122 59 168,335</b>
		<b>5. Оборудование</b>				
234	цена рыночная	Вентилятор д-100	buc	3,000	331,170 0,000	993,510 0,000
235	цена рыночная	Вентилятор д-150	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
236	цена рыночная	Бойлер	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 543,510
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>5 543,510</b>

		Total	Lei			690 419,07
		Transportarea materialelor	5 %			23 175,99



1	2	3	4	5	6	7
		Total				713 595,06
		Cheltuieli de regie	5 %			35 679,75
		Total				749 274,81
		Beneficiu de deviz	6 %			44 956,48
		Total				794 231,29
		TVA	20 %			158 846,26
		<b>Total deviz:</b>				<b>953 077,55</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>213 124,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт  
Молодежного центра им. В.  
Левского**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 953 077,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente 23.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	959,3367	50,00	47 966,835
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,7800	50,00	39,000
3.	7122050013400	Zidar	h-om	287,1464	50,00	14 357,320
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,5450	50,00	6 977,250
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	501,3160	50,00	25 065,800
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,2622	50,00	413,110
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,7500	50,00	3 937,500

8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	136,5000	50,00	6 825,000
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	278,1080	50,00	13 905,400
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,1400	50,00	2 057,000
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,6000	50,00	480,000
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,0700	50,00	2 103,500
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0200	50,00	1 501,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	378,3220	50,00	18 916,100
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,9830	50,00	1 599,150
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,5600	50,00	378,000
17.	7422010060100	Timplar	h-om	701,0300	50,00	35 051,500
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2000	50,00	410,000
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	446,1961	50,00	22 309,805
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	173,4400	50,00	8 672,000
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1823	50,00	159,115
		<b>Total manopera</b>				<b>213 124,40</b>

### **Materiale:**

1.	0802411-1	Гофра труба д-16-20	100 m	9,9700	247,00	2 462,590
2.	0802411-2	Гофра труба д-25	100 m	0,4300	303,00	130,290
3.	0802411-3	Труба д-27 металлорукав	100 m	0,1200	2 300,00	276,000
4.	0802412-1	Кабель бронированный АПвз ББШп 3*6	100 m	0,2100	585,00	122,850
5.	0802412-2	Кабель медный ВВГнг LS 5*6	100 m	0,1700	8 250,00	1 402,500
6.	0802412-3	Кабель медный ВВГнг LS 5*4	100 m	0,2600	5 009,00	1 302,340
7.	0802412-4	Кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m	4,2700	1 833,00	7 826,910
8.	0802412-5	Кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	4,8000	1 333,00	6 398,400
9.	0802412-6	Кабель медный ВВГнг LS 2*1,5	100 m	0,9000	766,00	689,400
10.	0802412-7	Кабель медный ПВ3-1-6	100 m	0,5000	1 596,00	798,000
11.	0802412-9	Кабель АВВГ 4*16 мет-л зак-ка	100 m	0,2000	773,00	154,600
12.	0803523-1	Распред коробки	buc	45,0000	7,80	351,000
13.	0803526-1	Выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,0000	132,47	397,410
14.	0803526-2	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc	27,0000	86,00	2 322,000
15.	0803526-3	Астрономический таймер	buc	0,0100	638,51	6,385
16.	0803526-4	УЗО ДИФ автомат АВДТ-64,	buc	16,0000	206,50	3 304,000
17.	0803526-6	Автомат В-25 3Р	buc	3,0000	862,94	2 588,820
18.	0803526-7	Ограничитель перенапряжения ОПС1-С-3Р	buc	1,0000	561,57	561,570
19.	0803526-8	Реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,0000	75,06	75,060
20.	0803526-9	Контактор КТИ 5115 115А	buc	1,0000	1 939,05	1 939,050
21.	0803526-96	Вентилятор д-100	buc	3,0000	331,17	993,510
22.	0803526-97	Вентилятор д-150	buc	1,0000	350,00	350,000
23.	0803526-98	Бойлер 100л	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
24.	0803572-3	Металлический шкаф ЦРВ 36гр	buc	3,0000	960,00	2 880,000
25.	0803572-4	Металлический шкаф ВZUM-TF-01 250А мет-л заказчика	buc	1,0000	0,00	0,000
26.	0803572-5	Металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,0000	1 005,30	1 005,300
27.	0803591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,1000	3 292,00	329,200
28.	0803591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,1500	4 084,00	612,600
29.	0803591-9	Розетка двойная	100 buc	0,3000	4 650,00	1 395,000
30.	0803591-91	Розетка 5-х	100 buc	0,0400	72 083,00	2 883,320
31.	0803591-92	Розетка одинарная	100 buc	0,1000	3 750,00	375,000
32.	0803594-11	Светильник PANEL В-2В 52W 6400К	100 buc	0,6800	25 000,00	17 000,000
33.	0803594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,0200	6 205,00	124,100
34.	0803594-91	Указатель "выход"	100 buc	0,0600	12 360,00	741,600
35.	0803594-92	Указатель туалетов	100 buc	0,0100	10 190,00	101,900
36.	0803594-93	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,0300	2 267,00	68,010
37.	0803594-94	Светильник LED-S 120-6 аварийный	100 buc	0,1000	6 063,00	606,300

38.	0803604-1	Кнопочный пост	100 seturi	0,0200	4 916,67	98,333
39.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0229	3 000,00	68,700
40.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0023	2 600,00	5,980
41.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0316	23 750,00	750,500
42.	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,0000	0,00	0,000
43.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0000	0,00	0,000
44.	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,0003	49 600,00	14,880
45.	1011613R	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0138	17 000,00	234,600
46.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,3808	17 000,00	6 473,600
47.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0580	17 000,00	986,000
48.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,5418	17 000,00	9 210,600
49.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0050	17 000,00	85,000
50.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0016	39 140,00	62,624
51.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	17,3607	49,60	861,092
52.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,1030	88,00	9,064
53.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	18,9475	50,00	947,375
54.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	299,5322	10,00	2 995,322
55.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,9603	234,00	224,710
56.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	299,5322	10,00	2 995,322
57.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,0117	20 000,00	234,000
58.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,5531	65,00	35,952
59.	1019852	Краска	kg	4,3436	44,00	191,120
60.	1039160	Муфты соединительные	buc	105,2000	10,00	1 052,000
61.	1110102	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	Un	1,0000	98,75	98,750
62.	1110111	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 оголов	0,0900	5 000,00	450,000
63.	111013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	44,0000	10,00	440,000
64.	1110281	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	41,0000	10,00	410,000
65.	1111000100048	Strat sintetic	m2	229,8103	15,00	3 447,153
66.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,3949	380,00	3 190,062
67.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,0100	5,00	155,050
68.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,6300	5,00	13,150

69.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0017	7 500,00	12,750
70.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	844,0000	0,05	42,200
71.	2019180	Подкладки металлические	kg	90,0000	25,00	2 250,000
72.	2019247	Масло турбинное	kg	30,0000	37,67	1 130,100
73.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,1380	17 000,00	2 346,000
74.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,9400	2 000,00	5 880,000
75.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,5600	1 500,00	11 340,000
76.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	196,9803	20,00	3 939,606
77.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,3703	46,80	64,130
78.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1030	54,92	5,657
79.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,8900	25,00	197,250
80.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1818	25,00	4,545
81.	2320166200729	Parchetin	l	1,9650	55,00	108,075
82.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	88,00	18,480
83.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3918	23,00	9,011
84.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3231	27,00	8,724
85.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,9357	120,00	2 272,284
86.	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтант	kg	186,0600	28,60	5 321,316
87.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1530	35,00	5,355
88.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	248,0800	50,00	12 404,000
89.	24302261000001	Fuga	kg	13,7100	26,00	356,460
90.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2302	50,00	11,510
91.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,0286	402,85	414,371
92.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,4828	38,00	208,346
93.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091	26,00	0,237
94.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,0000	5,60	784,000
95.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	71,50	150,150
96.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	71,50	429,000
97.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	23,40	49,140
98.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	28,5600	300,00	8 568,000
99.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena φ25	m	30,9000	38,67	1 194,903
100.	2521216717050	Teava din material plastic	m	24,2760	39,00	946,764
101.	2521216717050-110	Teava din material plastic d-110mm	m	20,4000	54,60	1 113,840
102.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,8300	42,90	207,207
103.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	100,00	202,000
104.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	47,9745	1 600,00	76 759,200
105.	2523156719400-110	Mufa din material plastic Φ110	buc	1,9800	22,00	43,560
106.	2523156719401-110	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	4,8000	22,00	105,600
107.	2523156719430-110	Cot din material plastic φ110	buc	1,3200	46,50	61,380
108.	2523156719431-110	Cot din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	1,2000	46,50	55,800
109.	2523156719450-110	Teu din material plastic φ110	buc	3,3000	16,80	55,440
110.	2523156719451-110	Teu din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	3,0000	16,80	50,400

111.	2523156719460-110	Reductie din material plastic $\phi$ 110	buc	1,1000	36,00	39,600
112.	252315671946110	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	1,0000	36,00	36,000
113.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600	1 200,00	3 672,000
114.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1000	1 200,00	2 520,000
115.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	1 200,00	2 520,000
116.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2530	1 500,00	379,500
117.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,4000	10,00	5 544,000
118.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,2840	2,80	11,995
119.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,7000	2,80	21,560
120.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 758,6350	2,80	7 724,178
121.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,4800	19,50	126,360
122.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	220,8120	2,60	574,111
123.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 918,7820	2,86	8 347,716
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	327,1243	9,33	3 052,069
125.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,4160	208,00	1 542,528
126.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,4600	107,90	589,135
127.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,1600	3,90	113,724
128.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,7500	120,00	4 410,000
129.	2670112204051	Placi din laminat	m2	229,8103	350,00	80 433,605
130.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	78,5400	57,50	4 516,050
131.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,4569	130,00	59,397
132.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	316,4000	5,00	1 582,000
133.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	28,4820	33,00	939,906
134.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	46,0560	33,00	1 519,848
135.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	57,1458	33,00	1 885,811
136.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,9000	30,00	297,000
137.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,5750	28,00	212,100
138.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,8480	22,00	106,656
139.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	1,5300	1 200,00	1 836,000

140.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	6,1200	1 200,00	7 344,000
141.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	329,9100	160,00	52 785,600
142.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3393	40,00	13,572
143.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,0000	400,00	1 200,000
144.	2822115708000	Element de sustinere	buc	18,7200	2,86	53,540
145.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,4160	46,80	627,868
146.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,2120	39,00	164,267
147.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2530	32,50	8,222
148.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,3060	49,60	15,178
149.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,3600	0,52	18,907
150.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	0,30	8,190
151.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	171,3600	0,20	34,272
152.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	702,0000	0,55	386,101
153.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	312,0000	0,30	93,600
154.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,50	13,650
155.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,3600	0,10	3,636
156.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,3060	30,00	9,180
157.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	286,00	600,600
158.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,3600	1,00	36,360
159.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 361,8000	1,00	1 361,800
160.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	49,00	22,050
161.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	145,00	304,500
162.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	134,00	410,040
163.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	222,50	680,850
164.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	20,80	127,296
165.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	260,00	546,000
166.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,0000	5,00	20,000
167.	2875276305105	Conector	buc	69,2640	3,90	270,129
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,0606	23,00	1,394

168.		1581				
169.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0500	200,00	210,000
170.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	875,33	2 625,990
171.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	71,50	150,150
172.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	71,50	150,150
173.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500	2 000,00	2 100,000
174.	3220137315778	Decapant	kg	0,5040	100,00	50,400
175.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,6000	4,26	40,895
176.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0034	2 600,00	8,840
177.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,000
178.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,8398	20,00	1 036,796
179.	4100126202818	Apa	m3	5,8073	20,00	116,146
180.	5009031	Скобы	10 buc	263,0000	13,00	3 419,000
181.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	3,5061	50,00	175,305
182.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	9,2520	20,00	185,040
183.	5009061	Втулки изолирующие	buc	298,2620	6,70	1 998,355
184.	5009062	Наконечники кабельные	buc	407,2610	5,00	2 036,305
185.	5009070	Патрубки	10 buc	10,5200	25,00	263,000
186.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	104,6100	35,00	3 661,350
187.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	81,6000	3,90	318,240
188.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0360	415,00	14,940
189.	5009109	Крюк	buc	44,8800	10,50	471,240
190.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	0,1545	108,00	16,686
191.	5009127	Розетка деревянная	100 buc	0,0412	180,00	7,416
192.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,4488	180,00	80,784
193.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,5655	14,06	7,953
194.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,6798	56,00	38,068
195.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	1,2664	128,00	162,100
196.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0990	250,00	24,750
	5009623	Лента K226	100 m	0,0680	50,00	3,400

197.						
198.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>	t	0,0020	20 000,00	40,000
199.	5079001	Провод	m	0,8000	20,00	16,000
200.	5429033	Вазелин технический	kg	0,4531	65,00	29,452
201.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	3,5821	92,00	329,552
202.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,0200	5,00	310,100
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>463 519,76</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	9,1163	180,00	1 640,934
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	61,9160	55,00	3 405,380
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	208,9859	20,00	4 179,718
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2284	200,00	45,680
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,3998	25,00	284,995
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,8630	25,00	246,575
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4521	25,00	11,302
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,5400	18,00	9,720
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,8948	50,00	94,740
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600	50,00	3,000
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,6403	25,00	1 266,006
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,1690	25,00	179,225
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0668	25,00	101,668
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	25,00	15,000
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5400	18,00	9,720
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,250
17.	330206	Дрели электрические	h-ut	6,3644	18,00	114,559
18.	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,7412	18,00	13,342
19.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	46,7088	18,00	840,758
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,000
21.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	200,00	160,000
22.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	4,0000	50,00	200,000
23.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,2400	180,00	43,200
24.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,8563	180,00	874,134
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>13 774,91</b>

Total	Lei	690 419,07
Transportarea materialelor	5 %	23 175,99



Total		713 595,0 6
Cheltuieli de regie	5 %	35 679,75
Total		749 274,8 1
Beneficiu de deviz	6 %	44 956,48
Total		794 231,2 9
TVA	20 %	158 846,2 6
<b>Total deviz:</b>		<b>953 077,5 5</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Капитальный ремонт Молодежного центра им. В. Левского

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы (2 этаж)</b>				
		<b>1.1. Лекционный зал №2</b>				
		<b>1.1.1. Стены</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,050 16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2			67,700 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Закладка	100 m2			65 354,500 8 508,500

1	2	3	4	5	6	7
		дверного проема)				
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	10,00	50 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	30,00	2 700,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,50	74,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	25,00	102,75
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5мм)	m2			240,041 100,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	107,90	37,76
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,80	40,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,55	24,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,86	3,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
		<b>1.1.2. Полы</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) К=3	m2			44,497 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			471,013 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса т=8 класс 32)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.1.3. Потолок</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.1.4. Окна</b>				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.2. Лекционный зал №1</b>				
		<b>1.2.1. Стены</b>				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,050 16,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Пробивка дверного проема)	m3			196,400 192,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
31	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5мм)	m2			240,041 100,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	107,90	37,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,80	40,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,55	24,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,86	3,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
		<b>1.2.2. Пoлы</b>				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) к=3	m2			44,498 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			471,012 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса т=8 класс 32)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.2.3. Потолок</b>				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.2.4. Окна</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<b>1.3. Студия записи</b>				
		<b>1.3.1. Стены</b>				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,050 16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			126,240

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)				85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			50,446 27,500



1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5мм)	m2			240,041 100,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	107,90	37,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,80	40,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,55	24,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,86	3,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
		<b>1.3.2. Полы</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см) κ=3	m2			44,498 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса τ=8 класс 32)	m2			471,012 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.3.3. Потолок</b>				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			282,375

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.3.4. Окона</b>				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2			126,241 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
56	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.4. Конференц зал</b>				
		<b>1.4.1. Стены и колонны</b>				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2			67,700 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка дверного проема)	100 m2			65 354,500 8 508,500
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	10,00	50 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	271062000080	Armatura A1	kg	90,0000	30,00	2 700,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,50	74,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	25,00	102,75
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колон толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью.)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2 мм)	m2			33,170 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтат	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5мм)	m2			240,041 100,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	107,90	37,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,80	40,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,55	24,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,86	3,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
		<b>1.4.2. Полы</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума)	m2			26,000 23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус) κ=3	m2			44,498 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			471,012 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.4.3. Потолок</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<b>1.4.4. Окна</b>				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.5. Тех кабинет</b>				
		<b>1.5.1. Стены</b>				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2			18,050

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila (Снятие обоев)				16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5мм)	m2			240,041 100,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	107,90	37,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	46,80	40,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	39,00	10,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,55	24,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,86	3,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
		<b>1.5.2. Полы</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус) κ=3	m2			44,498 18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2			471,013 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.5.3. Потолок</b>				
90	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.5.4. Окна</b>				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмасы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2			126,241 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
94	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.6. Санузлы 2 шт (2этаж)</b>				
		<b>1.6.1. Стены</b>				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			196,400 192,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250*120*65мм)	100 m2			65 359,843 8 508,500
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	10,00	50 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	30,00	2 700,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,50	74,74
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	117,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Mascara	h-ut	4,1100	25,00	102,74
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Mascara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен)	m2			282,560 122,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,60	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>1.6.2. Полы</b>				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			382,810

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	214,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,50	17,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>1.6.3. Потолок</b>				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.6.4. Сантехника</b>				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом)	buc			1 763,930 110,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	134,00	136,68
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,50	226,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	39,00	23,87
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,80	42,43
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)	buc			1 118,330 100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	875,33	875,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	71,50	143,00
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза)	buc			3 878,948 280,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	50,00	280,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 200,00	1 260,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1 200,00	1 260,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	71,50	75,08
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	71,50	75,08
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	286,00	300,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,90	103,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	71,50	75,08
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	145,00	152,25
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	1,0000	260,00	273,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	23,40	24,57
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			54,830 15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena φ25	m	1,0300	38,67	39,83
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм)	buc			14,786 7,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	46,80	0,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m			71,344 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	39,00	39,78
	2523156719430-110	Cot din material plastic φ110	buc	0,0600	46,50	2,79
	2523156719450-110	Teu din material plastic φ110	buc	0,1500	16,80	2,52
	2523156719460-110	Reductie din material plastic φ110	buc	0,0500	36,00	1,80
	2523156719400-110	Mufa din material plastic Ф110	buc	0,0900	22,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	46,80	1,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	100,00	1,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	50,00	1,07
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			116,328 14,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	100,00	101,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	26,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	46,80	0,71
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc			160,000 160,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	50,00	160,00
		<b>1.7. Коридор (2 этаж)</b>				
		<b>1.7.1. Стены</b>				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.7.2. Потолок</b>				
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.7.3. Полы</b>				
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m			13,175 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m			109,590

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45)				42,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,50	58,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.8. Хол (2 этаж)</b>				
		<b>1.8.1. Стены</b>				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.8.2. Потолок</b>				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.8.3. Полы</b>				
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m			13,175 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45)	m			109,590 42,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,50	58,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			88,610

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, вдоль л/клетки)				35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Вдоль л/клетки керамическая плитка на клею)	m2			382,810 125,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	214,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,90	15,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	19,50	17,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>1.8.4. Окона</b>				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,610 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m			325,066 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2			126,240 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон	buc			11,000 10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.8.5. Прочие</b>				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных труб)	m			1 637,251 87,000

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	50,00	63,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	50,00	24,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,80	2,00
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	0,2500	1 200,00	306,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,26	0,43
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	30,00	1,53
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	35,00	0,89
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	49,60	2,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	18,00	1,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	18,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,62
		<b>2. Общестроительные работы (1 этаж)</b>				
		<b>2.1. Банкетный зал и тамбур</b>				
		<b>2.1.1. Стены</b>				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			18,050 16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2			67,700 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	25,00	1,50
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			83,875 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,86	20,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм)	m2			16,585 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,86	4,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.1.2. Потолок</b>				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			282,375 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>2.1.3. Полы</b>				
149	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из ламината)	m2			12,350 11,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса τ=8 класс 32)	m2			471,012 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	350,00	371,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>2.1.4. Окна</b>				
151	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля,	buc			11,000

1	2	3	4	5	6	7
		закрепленные в железобетонных стенах) - укрепление окон				10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>2.1.5. Сантехника</b>				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом)	buc			1 763,930 <hr/> 110,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	134,00	136,68
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	222,50	226,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	39,00	23,87
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,80	42,43
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)	buc			1 118,330 <hr/> 100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	875,33	875,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	71,50	143,00
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)	m			54,830 <hr/> 15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena φ25	m	1,0300	38,67	39,83
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m			71,344 <hr/> 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	39,00	39,78
	2523156719430- 110	Cot din material plastic φ110	buc	0,0600	46,50	2,79
	2523156719450- 110	Teu din material plastic φ110	buc	0,1500	16,80	2,52
	2523156719460- 110	Reductie din material plastic φ110	buc	0,0500	36,00	1,80
	2523156719400- 110	Mufa din material plastic Ф110	buc	0,0900	22,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	46,80	1,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	100,00	1,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	50,00	1,07
		<b>2.2. Вестибюль 1 этаж</b>				
		<b>2.2.1. Стены</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 <hr/> 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 <hr/> 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>2.2.2. Полы</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m			13,175 12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
162	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45)	m			109,590 42,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,50	58,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>2.3. л/клетка на 2 этаж</b>				
		<b>2.3.1. Стены</b>				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен)	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			6,040

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен бетоноконтактом)				1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			18,694 13,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2			6,040 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053036	Amorsa-grund Бетоноконтакт	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,446 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>3. Двери и перегородки</b>				
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых глухих дверей из пластикового профиля (2,1*0,7) 2 шт	m2			2 179,559 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	402,85	70,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,26	4,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
169	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластикового профиля (2,1*0,9) 4 шт	m2			1 601,853 42,950
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,00	40,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	120,00	23,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	402,85	27,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,26	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
170	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка	m2			1 766,360 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм, (схема у заказчика) 5,6*2,7				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	130,00	1,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	38,00	4,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	120,00	42,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
171	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 1,6*2,7	m2			1 766,360 37,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	130,00	1,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	38,00	4,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	120,00	42,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
172	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый, стекло 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 5,5*2,7	m2			1 766,359 37,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	130,00	1,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	38,00	4,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	120,00	42,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
173	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111, цвет профиля серый RAL9006, стекло прозрачное 6мм с дверным блоком (схема у заказчика) 3,8*3,0	m2			1 766,360 37,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	130,00	1,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	38,00	4,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	120,00	42,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<b>4. Эл. часть и вентиляция</b>				
		<b>4.1. Электрическая часть</b>				
		<b>4.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ)	buc			294,000 294,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	50,00	294,00
175	08-02-412-1	Монтаж кабеля АВВГ 4*16 мет-л зак-ка	100 m			1 197,705 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50

1	2	3	4	5	6	7
	0802412-9	Кабель АВВГ 4*16 мет-л зак-ка	100 m	1,0000	773,00	773,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	8,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
176	08-03-572-3	Металлический шкаф ВZUM-TF-01 250А мет-л заказчика	buc			439,660 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	0803572-4	Металлический шкаф ВZUM-TF-01 250А мет-л заказчика	buc	1,0000	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	49,60	7,44
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Краска	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	17 000,00	255,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
177	08-03-572-3	Металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc			1 444,960 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	0803572-5	Металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,0000	1 005,30	1 005,30
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	49,60	7,44
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Краска	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	17 000,00	255,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
178	08-03-526-6	Автомат В-25 ЗР	buc			1 100,932 81,000
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	50,00	81,00
	0803526-6	Автомат В-25 ЗР	buc	1,0000	862,94	862,94
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0200	234,00	4,68
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0470	44,00	2,07
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0040	17 000,00	68,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0030	180,00	0,54
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1400	20,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	18,00	2,16
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0030	180,00	0,54
179	08-03-526-2	Реле контроля РКН-3-14-08	buc			366,115
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	0803526-8	Реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,0000	75,06	75,06
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	88,00	0,35
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Краска	kg	0,0470	44,00	2,07
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	17 000,00	34,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	250,00	0,50
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	92,00	3,31
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0050	180,00	0,90
180	08-03-526-2	Контактор КТИ 5115 115А	buc			2 230,105
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	0803526-9	Контактор КТИ 5115 115А	buc	1,0000	1 939,05	1 939,05
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	88,00	0,35
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Краска	kg	0,0470	44,00	2,07
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	17 000,00	34,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	250,00	0,50
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	92,00	3,31
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0050	180,00	0,90
181	08-03-526-1	Ограничитель перенапряжения ОПС1-С-3Р	buc			766,074
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	0803526-7	Ограничитель перенапряжения ОПС1-С-3Р	buc	1,0000	561,57	561,57
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	17 000,00	17,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
		<b>4.1.2. Заземление и испытание</b>				
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45x45x4	10 buc			2 720,920
						535,000
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	50,00	535,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,1160	17 000,00	1 972,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	39 140,00	78,28
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6500	49,60	32,24
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1900	180,00	34,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7500	20,00	35,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1900	180,00	34,20
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m			2 735,040
						950,000
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	50,00	950,00
	1011613R	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0920	17 000,00	1 564,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	39 140,00	78,28
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6000	49,60	29,76
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1400	180,00	25,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	20,00	62,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1400	180,00	25,20
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m			3 746,911
						830,000
	1	Затраты труда	h-om	16,6000	50,00	830,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0037	39 140,00	130,47
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	49,60	44,64
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,1300	20 000,00	2 600,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	20,00	62,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
185	08-02-471-1	Главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430	10 buc			2 720,920
						535,000
	1	Затраты труда	h-om	10,7000	50,00	535,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,1160	17 000,00	1 972,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	39 140,00	78,28



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6500	49,60	32,24
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1900	180,00	34,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7500	20,00	35,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1900	180,00	34,20
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления)	m3			105,500 105,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,50
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка)	m3			21,500 21,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,50
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3			39,000 37,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,00	37,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc			910,000 750,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	50,00	750,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	Un			98,750 0,000
	1110102	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	Un	1,0000	98,75	98,75
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 оголов			5 000,000 0,000
	1110111	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 оголов	1,0000	5 000,00	5 000,00
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			10,000 0,000
	1110281	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	1,0000	10,00	10,00
		<b>4.1.3. Уст-во силового и осветительного оборудования</b>				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc			3,000

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : выключателей)				3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток)	buc			3,000 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы)	m			45,000 45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб)	m			17,685 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,60	4,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
198	08-02-412-1	Кабель бронированный АПвз ББШп 3*6	100 m			1 009,300 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-1	Кабель бронированный АПвз ББШп 3*6	100 m	1,0000	585,00	585,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	8,10
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
199	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 5*6	100 m			8 676,206 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-2	Кабель медный ВВГнг LS 5*6	100 m	1,0000	8 250,00	8 250,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	10,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,71
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
200	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 5*4	100 m			5 431,742 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-3	Кабель медный ВВГнг LS 5*4	100 m	1,0000	5 009,00	5 009,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	6,54
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
201	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m			2 256,369 ----- 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-4	Кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	100 m	1,0000	1 833,00	1 833,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	7,17
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
202	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m			1 756,640 ----- 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-5	Кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	1,0000	1 333,00	1 333,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	7,44
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
203	08-02-412-1	Кабель медный ВВГнг LS 2*1,5	100 m			1 189,759 ----- 280,500
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0802412-6	Кабель медный ВВГнг LS 2*1,5	100 m	1,0000	766,00	766,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	17 000,00	7,56
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	180,00	1,80
204	08-02-412-2	Кабель медный ПВЗ-1-6	100 m			2 082,504 ----- 337,000
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	50,00	337,00
	0802412-7	Кабель медный ПВЗ-1-6	100 m	1,0000	1 596,00	1 596,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	17 000,00	10,20
	1019852	Краска	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	6,70	81,74
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	14,06	0,70
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	92,00	14,72
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	180,00	3,60
205	08-03-572-3	Металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc			1 399,660 116,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	50,00	116,00
	0803572-3	Металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	1,0000	960,00	960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	49,60	7,44
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Краска	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	17 000,00	255,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
206	08-03-526-1	Выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc			336,974 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	0803526-1	Выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	1,0000	132,47	132,47
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	17 000,00	17,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc			290,504 78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	0803526-2	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	44,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	17 000,00	17,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
208	08-03-526-1	Астрономический таймер	buc			824,700
						78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	0803526-3	Астрономический таймер	buc	1,0000	638,51	638,50
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,50
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	2,30
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,70
	1019852	Краска	kg	0,0360	44,00	1,80
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	17 000,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,60
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,70
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	0,90
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	180,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,70
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	180,00	0,00
209	08-03-526-1	УЗО	buc			411,004
						78,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	0803526-4	УЗО ДИФ автомат АВДТ-64,	buc	1,0000	206,50	206,50
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	49,60	3,47
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	234,00	3,28
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	17 000,00	17,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	35,00	35,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	128,00	2,56
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	92,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	180,00	0,36
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc			7 374,240 1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	0803591-9	Розетка двойная	100 buc	1,0000	4 650,00	4 650,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	7,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	6,70	683,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	92,00	38,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc			74 805,950 1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	0803591-91	Розетка 5-х	100 buc	1,0000	72 083,00	72 083,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	6,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	6,70	683,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	92,00	38,65
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc			6 474,240 1 905,000
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	0803591-92	Розетка одинарная	100 buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	7,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	6,70	683,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	92,00	38,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc			6 758,520 2 195,000
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	50,00	2 195,00
	0803591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	1,0000	4 084,00	4 084,00
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	234,00	238,68
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	108,00	111,24
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			5 607,600 1 610,000
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	0803591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	1,0000	3 292,00	3 292,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	7,80
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	6,70	683,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	180,00	7,20
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc			56 726,315 15 850,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,00
	0803594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	17 000,00	9 520,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	49,60	104,16
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	50,00	520,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	44,00	132,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	2 600,00	13,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	3,90	468,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	415,00	21,97
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>	t	0,0030	20 000,00	58,82
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	92,00	38,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	180,00	279,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	55,00	4 075,50
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	20,00	35,60
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	18,00	19,62
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	180,00	279,00
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc			21 305,450 8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,00
	0803594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	1,0000	6 205,00	6 205,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	13,00
	5009109	Крюк	buc	204,0000	10,50	2 142,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	180,00	367,20
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	3,0900	56,00	173,05
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	52,4000	55,00	2 882,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
217	08-03-594-9	Указатель "выход"	100 buc			27 456,100 8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,00
	0803594-91	Указатель "выход"	100 buc	1,0000	12 360,00	12 360,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	8,67
	5009109	Крюк	buc	204,0000	10,50	2 142,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	180,00	367,20
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	3,0900	56,00	173,03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	52,4000	55,00	2 882,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
218	08-03-594-9	Указатель туалетов	100 buc			25 277,400 8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,00
	0803594-92	Указатель туалетов	100 buc	1,0000	10 190,00	10 190,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	0,00
	5009109	Крюк	buc	204,0000	10,50	2 142,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	180,00	367,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	3,0900	56,00	173,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	52,4000	55,00	2 882,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc			17 363,100
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,00
	0803594-93	Светильник LED-S 225-18	100 buc	1,0000	2 267,00	2 267,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	8,67
	5009109	Крюк	buc	204,0000	10,50	2 142,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	180,00	367,20
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	3,0900	56,00	173,03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	52,4000	55,00	2 882,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
220	08-03-594-9	Светильник LED-S 120-6 аварийный	100 buc			21 158,240
						8 850,000
	1	Затраты труда	h-om	177,0000	50,00	8 850,00
	0803594-94	Светильник LED-S 120-6 аварийный	100 buc	1,0000	6 063,00	6 063,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 600,00	7,80
	5009109	Крюк	buc	204,0000	10,50	2 142,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	180,00	367,20
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	3,0900	56,00	173,04
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	52,4000	55,00	2 882,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,8700	180,00	336,60
221	08-03-604-1	Кнопочный пост	100 seturi			11 214,100
						3 825,000
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	50,00	3 825,00
	0803604-1	Кнопочный пост	100 setu	1,0000	4 916,67	4 916,65
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,00032	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	3,0600	234,00	716,05
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009127	Розетка деревянная	100 buc	2,0600	180,00	370,80
	5079001	Провод	m	40,0000	20,00	800,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	18,00	345,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	180,00	18,00
222	08-02-411-1	Гофра труба д-16-20	100 m			4 632,532
						1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,00
	0802411-1	Гофра труба д-16-20	100 m	1,0000	247,00	247,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00218	3 000,00	6,53
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0030	23 750,00	71,23
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0515	17 000,00	875,58
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,0500	49,60	52,08
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Муфты соединительные	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Скобы	10 buc	25,0000	13,00	325,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	10,0000	6,70	67,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	5,0000	35,00	175,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	h-ut	0,2200	180,00	39,60



1	2	3	4	5	6	7
		(кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,4400	18,00	79,92
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
223	08-02-411-1	Гофра труба д-25	100 m			4 687,002 1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,00
	0802411-2	Гофра труба д-25	100 m	1,0000	303,00	303,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00218	3 000,00	6,28
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0030	23 750,00	71,80
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0515	17 000,00	873,72
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,0500	49,60	52,08
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Муфты соединительные	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Скобы	10 buc	25,0000	13,00	325,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	10,0000	6,70	67,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	5,0000	35,00	175,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,4400	18,00	79,92
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
224	08-02-411-1	Труба д-27 металлорукав	100 m			6 697,200 1 735,000
	1	Затраты труда	h-om	34,7000	50,00	1 735,00
	0802411-3	Труба д-27 металлорукав	100 m	1,0000	2 300,00	2 300,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00218	3 000,00	7,50
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0030	23 750,00	79,17
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0515	17 000,00	878,33
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,0500	49,60	52,08
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Муфты соединительные	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Скобы	10 buc	25,0000	13,00	325,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	10,0000	6,70	67,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	5,0000	35,00	175,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,4400	18,00	79,92
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	180,00	39,60
225	08-03-523-1	Распред коробки	buc			92,916 58,500
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	50,00	58,50
	0803523-1	Распред коробки	buc	1,0000	7,80	7,80
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	88,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1590	50,00	7,95
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0050	65,00	0,33
	5009062	Наконечники кабельные	buc	2,0000	5,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	250,00	0,25
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0030	65,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0140	92,00	1,29
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0040	180,00	0,72
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	18,00	1,08
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0040	180,00	0,72
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26-50 см, механизированная пробивка)	buc			29,000 29,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,50
		<b>4.1.4. Электроиспытание</b>				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			10,000 0,000
	1110281	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	1,0000	10,00	10,00
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			10,000 0,000
	111013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept	1,0000	10,00	10,00
		<b>4.2. Вентиляция</b>				
		<b>4.2.1. Общестроительные работы</b>				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc			2 964,660 1 515,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	50,00	1 515,00
	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00011	49 600,00	4,96
	2019180	Подкладки металлические	kg	30,0000	25,00	750,00
	2019247	Масло турбинное	kg	10,0000	37,67	376,70
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4200	180,00	255,60
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	20,00	48,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0800	180,00	14,40
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздухопроводов 200*100)	m2			971,174 178,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5600	50,00	178,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,27
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	23,00	0,23
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	54,92	0,94
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	28,00	35,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	40,00	1,21
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	33,00	314,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,52	3,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-	buc			3 462,163 1 035,500

1	2	3	4	5	6	7
		20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	50,00	1 035,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	27,00	7,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	50,00	7,88
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	2 000,00	2 100,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,83
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	40,00	6,30
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	88,00	18,48
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	200,00	210,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,30	8,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	25,00	15,00
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc			433,750 25,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	49,00	7,35
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,40
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции деаметр 110мм)	m			84,646 13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2521216717050-110	Teava din material plastic d-110mm	m	1,0200	54,60	55,69
	2523156719431-110	Cot din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	0,0600	46,50	2,79
	2523156719451-110	Teu din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	0,1500	16,80	2,52
	2523156719401-110	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	0,2400	22,00	5,28
	2523156719461110	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d-110mm	buc	0,0500	36,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	46,80	1,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0130	100,00	1,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0172	50,00	0,86
		<b>5. Оборудование</b>				
234	цена рыночная	Вентилятор д-100	buc			331,170 0,000
	0803526-96	Вентилятор д-100	buc	1,0000	331,17	331,17
235	цена рыночная	Вентилятор д-150	buc			350,000 0,000
	0803526-97	Вентилятор д-150	buc	1,0000	350,00	350,00
236	цена рыночная	Бойлер	buc			4 200,000 0,000
	0803526-98	Бойлер 100л	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.