

**"Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura "Universul" din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45,sector  
Centru,mun.Chisinau,in vederea  
amplasarii in incinta acestuia a  
Agentiei Proprietatii Publice  
"Nr.15905-EEF/IEE.SU"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7****Punct termice . Lucrari electrotehnice ( Lucrari de demontare)**

Valoarea de deviz 13 132,81 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. IUCRARI DE DEMONTARE</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1.1                     | 08-03-530<br>-4             | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, TIME-022                                  | buc  | 4,00                                  | 672,64<br>182,78                      | 2 690,57<br>731,13     |
| 1.2                     | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize   | buc  | 1,00                                  | 3,46<br>3,46                          | 3,46<br>3,46           |
| 1.3                     | RpEB12A                     | Demontarea conductorilor , montati aparent sau mascati in tuburi ATIB-2,5mm  | m    | 360,00                                | 4,61<br>4,61                          | 1 660,61<br>1 660,61   |
| 1.4                     | RpEA12C                     | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 22 mm | m    | 120,00                                | 31,14<br>31,14                        | 3 736,37<br>3 736,37   |
| <b>Total IUCRARI DE</b> |                             |  |      |                                       | <b>8 091,00</b>                       |                        |