

**Lucrari de constructii a  
trotuarului la drumul G17-G16-  
Tirnova-Mihaileni-Riscani, in s.  
Mihaileni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 030 470,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul I. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,73	717,50 0,00	1 958,78 0,00
2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	436,00	19,41 0,00	8 462,76 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,73	161,68 20,76	441,38 56,67
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	10,30	483,19 483,19	4 976,87 4 976,87
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,73	988,70 253,70	2 699,16 692,61
<b>Total Capitolul I. Lucrari de terasament</b>						<b>18 538,94</b>



*10.01.2023*