

**Alimentarea cu apa a s. Pirlita,  
Ungheni.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Scari . Nr.7-2****Valoarea de deviz 10 597,477 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,200	94,562 94,562	113,475 113,475
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,200	17,875 17,875	21,450 21,450
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,200	44,145 43,245	52,974 51,894
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,300	329,513 57,083	98,854 17,125
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500	1 861,372 265,236	930,686 132,618
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,970	178,105 98,022	528,973 291,125

1	2	3	4	5	6	7
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,850	1 404,774 305,599	1 194,058 259,759
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,500	217,069 60,543	1 193,877 332,986
9	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,600	94,563 94,563	56,738 56,738
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,600	17,875 17,875	10,725 10,725
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,600	44,145 43,245	26,487 25,947
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,160	329,381 56,938	52,701 9,110
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,320	1 859,897 265,234	595,167 84,875
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,920	178,180 98,022	342,106 188,202
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,550	1 405,825 305,598	773,204 168,079
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau	m2	2,500	216,942 60,543	542,354 151,357

1	2	3	4	5	6	7
		egala cu 16 mp				
		Total	lei			6 533,829
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			430,980
		Transportarea materialelor	7,00 %			311,479
		Total	100,00 +			7 276,288
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 055,062
		Total	100,00 +			8 331,350
		Beneficiu de deviz	6,00 %			499,881
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>8 831,231</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>1 915,465</b>
		Total	lei			8 831,231
		TVA	20,00 %			1 766,246

**Total deviz:** **10 597,477**  
**Incluziv salariu** **1 915,465**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)