

**Lucrari de amenajare a  
Cimitirului "Sfintul Lazar" din  
str. Doina, mun.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 2 519 715,08 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.07.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                 | 100 m3 | 13,60                                 | 1 260,00<br>0,00                      | 17 136,00<br>0,00      |
| 2      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                          | t      | 2 380,00                              | 27,50<br>0,00                         | 65 450,00<br>0,00      |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 13,60                                 | 246,20<br>20,76                       | 3 348,29<br>282,30     |
| 4      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 13,60                                 | 1 698,80<br>0,00                      | 23 103,68<br>0,00      |
| 5      | TsC22B1 k-3                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (k-3) | 100 m3 | 13,60                                 | 2 994,60<br>0,00                      | 40 726,56<br>0,00      |
| 6      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri                                                     | 100m2  | 38,00                                 | 117,18<br>0,00                        | 4 452,84<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       |                                            |
| 7  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 11,56    | <div>1 595,33</div> <div>174,13</div> | <div>18 442,05</div> <div>2 012,98</div>   |
| 8  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm                                                                        | m3     | 345,00   | <div>542,13</div> <div>21,33</div>    | <div>187 036,30</div> <div>7 360,30</div>  |
| 9  | DA12B   | (L30 fr.32x63mm, fr.4x16mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 H=20cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                             | m3     | 725,00   | <div>679,30</div> <div>34,60</div>    | <div>492 489,60</div> <div>25 082,10</div> |
| 10 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, BP 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15                                                                                                                                                                   | m      | 1 400,00 | <div>245,28</div> <div>39,21</div>    | <div>343 390,32</div> <div>54 892,32</div> |
| 11 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                                                          | t      | 1,86     | <div>12 474,00</div> <div>0,00</div>  | <div>23 201,64</div> <div>0,00</div>       |
| 12 | DB16H   | (BA 16 50/70, conform CP.D.02.25:2021 H=5cm, k=1.25) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminos si otelul patrat se exclude)                        | m2     | 3 100,00 | <div>247,94</div> <div>3,60</div>     | <div>768 629,50</div> <div>11 171,63</div> |

|  |                          |          |                     |
|--|--------------------------|----------|---------------------|
|  | Прямые затраты           | lei      | 1 987 406,78        |
|  | Asigurarea sociala       | 24,00 %  | 24 192,39           |
|  | Cheltuieli de transport  | 1,00 %   | 15 596,59           |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 %   | 31 193,19           |
|  | Cheltuieli de regie      | 1,00 %   | 20 583,89           |
|  | Beneficiul de deviz      | 1,00 %   | 20 789,73           |
|  | Total                    | 100,00 + | 2 099 762,57        |
|  | TVA                      | 20,00 %  | 419 952,51          |
|  |                          |          | <b>2 519 715,08</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <b>100 801,63</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)