

Obiectivul: Gimnaziul Sturzovca

Obiectul: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Devizul: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Devizul local de resurse Nr. 6.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 792 506,145 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 748,4850 | 50,0000 | 37 424,250 |
| 2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,3800 | 50,0000 | 1 269,000 |
| 3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 397,1500 | 50,0000 | 19 857,500 |
| 4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 118,6825 | 50,0000 | 5 934,125 |
| 5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,8388 | 50,0000 | 741,942 |
| 6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 278,5850 | 50,0000 | 13 929,250 |
| 7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,1720 | 50,0000 | 258,598 |
| 8 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4875 | 50,0000 | 24,375 |
| 9 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 748,8846 | 50,0000 | 37 444,230 |
| 10 | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,9678 | 50,0000 | 98,388 |
| 11 | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,1500 | 50,0000 | 157,500 |
| 12 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 53,5881 | 50,0000 | 2 679,405 |
| 13 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 38,7120 | 50,0000 | 1 935,600 |
| 14 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3602 | 50,0000 | 118,010 |
| 15 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 38,4440 | 50,0000 | 1 922,200 |
| 16 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,1135 | 50,0000 | 255,675 |
| 17 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,7428 | 50,0000 | 1 337,140 |
| 18 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,6796 | 50,0000 | 1 683,980 |
| 19 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,3994 | 50,0000 | 1 419,968 |
| 20 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 451,1376 | 50,0000 | 22 556,880 |
| 21 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 165,4935 | 50,0000 | 8 274,677 |
| 22 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 129,8642 | 50,0000 | 6 493,208 |
| 23 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| Total manopera | | | | | | 165 838,400 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 126,7920 | 23,0000 | 2 916,216 |
| 2 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 3 042,0000 | 0,5000 | 1 521,000 |
| 3 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 3,6840 | 10,0000 | 36,840 |
| 4 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,8204 | 10,0000 | 38,204 |
| 5 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,3300 | 255,0000 | 84,150 |
| 6 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 10,9710 | 380,0000 | 4 168,980 |
| 7 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,3450 | 380,0000 | 131,100 |
| 8 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 4,6446 | 350,0000 | 1 625,593 |
| 9 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,7228 | 350,0000 | 4 452,966 |
| 10 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,0501 | 380,0000 | 1 919,027 |
| 11 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0145 | 380,0000 | 5,510 |
| 12 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,2204 | 380,0000 | 83,752 |
| 13 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0750 | 350,0000 | 26,250 |
| 14 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 3,3660 | 116,0000 | 390,456 |
| 15 | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 1,0980 | 21,0000 | 23,058 |
| 16 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 10,0000 | 0,0000 | 1,347 |
| 17 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0542 | 3 166,0000 | 171,439 |
| 18 | 2010102903495 | Scînduri de rășinoase | m3 | 0,2186 | 3 277,0000 | 716,352 |
| 19 | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, | m3 | 0,1205 | 4 300,0000 | 518,064 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|------------|------------|------------|
| | | lung. Tiv | | | | |
| 20 | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0411 | 3 270,0000 | 134,397 |
| 21 | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,1205 | 3 277,0000 | 394,813 |
| 22 | 2010212946000 | Sipica din lemn 50*30 mm | m | 42,0000 | 57,0000 | 2 394,000 |
| 23 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 026,0000 | 0,1600 | 164,160 |
| 24 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 108,5910 | 1,0000 | 108,591 |
| 25 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0402 | 4 300,0000 | 172,688 |
| 26 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,6100 | 325,0000 | 848,250 |
| 27 | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,5200 | 3 500,0000 | 8 820,000 |
| 28 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 6,0000 | 0,0000 | 90,752 |
| 29 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 9,0000 | 0,0000 | 132,372 |
| 30 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 15,0000 | 0,0000 | 353,876 |
| 31 | 2222222222992 | Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestata, cuie, hirtie de slefuit) | % | 0,2000 | 0,0000 | 0,028 |
| 32 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase) | % | 5,0000 | 0,0000 | 268,261 |
| 33 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe) | % | 4,5000 | 0,0000 | 126,752 |
| 34 | 2222222222992 | Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit) | % | 2,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 35 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 4,0000 | 0,0000 | 94,781 |
| 36 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 9,0000 | 0,0000 | 1 146,052 |
| 37 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 4,059 |
| 38 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1647 | 30,0000 | 4,941 |
| 39 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,2360 | 28,0000 | 118,608 |
| 40 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 | 23,0000 | 6,900 |
| 41 | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,3000 | 101,2500 | 637,875 |
| 42 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,2781 | 70,0000 | 229,467 |
| 43 | 2416586105303 | Grund siliconic Silicon Grund | kg | 9,0150 | 30,0000 | 270,450 |
| 44 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 9,9825 | 64,0000 | 638,880 |
| 45 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 15,0300 | 30,0000 | 450,900 |
| 46 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,3176 | 90,0000 | 118,584 |
| 47 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,0000 | 44,0000 | 44,000 |
| 48 | 2430116103800 | Vopsea fatade Flexsilan | kg | 24,0800 | 90,0000 | 2 167,200 |
| 49 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,9102 | 35,0000 | 66,857 |
| 50 | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,1510 | 70,0000 | 1 830,570 |
| 51 | 2430226101010 | Grund siliconic Silicon Quarzgrund | kg | 133,8790 | 37,8000 | 5 060,626 |
| 52 | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,3294 | 26,0000 | 8,564 |
| 53 | 2430226101387 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 3,2410 | 3,0000 | 9,723 |
| 54 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,1493 | 18,0000 | 20,688 |
| 55 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,3750 | 52,0000 | 19,500 |
| 56 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 1 566,8000 | 4,1500 | 6 502,220 |
| 57 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 59,1600 | 5,0000 | 295,800 |
| 58 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 1 912,7000 | 4,1500 | 7 937,705 |
| 59 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 1,1350 | 70,0000 | 79,450 |
| 60 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 49,0060 | 167,0000 | 8 184,002 |
| 61 | 2521302602909 | Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* | m2 | 57,6730 | 130,0000 | 7 497,490 |
| 62 | 2611112500300 | Geam tras simplu | m2 | 1,0230 | 800,0000 | 818,400 |
| 63 | 2611112500300 | Geam tras simplu de 4-6 mm grosime | m2 | 4,0700 | 1 200,0000 | 4 884,000 |
| 64 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 442,7830 | 20,0000 | 8 855,660 |
| 65 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 2,2700 | 195,0000 | 442,650 |
| 66 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 13,6310 | 3,0000 | 40,893 |
| 67 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4,6400 | 3,0000 | 13,920 |
| 68 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 134,3264 | 3,0000 | 12 402,979 |
| 69 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1 719,4800 | 3,0000 | 5 158,440 |
| 70 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 76,5600 | 3,0000 | 229,680 |
| 71 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0043 | 580,0000 | 2,506 |
| 72 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 180,1100 | 3,0000 | 540,330 |
| 73 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,5520 | 5,0000 | 32,760 |
| 74 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 10,7000 | 2,5000 | 26,750 |
| 75 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz | kg | 224,9000 | 68,0000 | 15 293,200 |
| 76 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2 | kg | 543,0300 | 41,0000 | 22 264,230 |
| 77 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,6373 | 6,8500 | 18,065 |
| 78 | 2653102100833 | Glet pe baza de ciment alb Otkos | kg | 113,7182 | 35,0000 | 3 980,138 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|------------|------------|
| 79 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,5300 | 100,0000 | 153,000 |
| 80 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 2,9435 | 175,0000 | 515,113 |
| 81 | 2661112800700 | Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm | m2 | 52,3260 | 130,0000 | 6 802,380 |
| 82 | 2663102100000 | Beton | m3 | 14,5653 | 1 800,0000 | 26 217,450 |
| 83 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1935 | 1 200,0000 | 232,200 |
| 84 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4,6764 | 1 600,0000 | 7 482,240 |
| 85 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,3579 | 0,0000 | 0,000 |
| 86 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,3486 | 0,0000 | 0,000 |
| 87 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 8,4528 | 0,0000 | 0,000 |
| 88 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 189,8100 | 4,3300 | 821,877 |
| 89 | 2666122800286 | Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 4,3215 | 130,0000 | 561,795 |
| 90 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,4000 | 170,0000 | 408,000 |
| 91 | 2670112202051 | Placi de granit ceramic | m2 | 10,4040 | 1 200,0000 | 12 484,800 |
| 92 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,5980 | 2,0000 | 83,196 |
| 93 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală termoizolantului* | m2 | 312,4400 | 235,0000 | 73 423,400 |
| 94 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 11,3500 | 9,8500 | 111,798 |
| 95 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 26,1050 | 240,0000 | 6 265,200 |
| 96 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,9080 | 129,0000 | 117,132 |
| 97 | 2710406311726 | Burlan (87 mm) | m | 4,2000 | 140,0000 | 588,000 |
| 98 | 2710406311726 | Burlan (87 mm) | m | 9,0300 | 140,0000 | 1 264,200 |
| 99 | 2710406311800 | Jgheab (125 mm) | m | 12,6000 | 150,0000 | 1 890,000 |
| 100 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 60,0381 | 12,0000 | 720,457 |
| 101 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 40,4055 | 21,0000 | 848,516 |
| 102 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,6850 | 13,0000 | 34,905 |
| 103 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,8082 | 14,0000 | 53,315 |
| 104 | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2250 | 36,0000 | 8,100 |
| 105 | 2743123549024 | Profil (la lambriuri) din aluminiu | m2 | 6,5100 | 0,0000 | 0,000 |
| 106 | 2743123549026 | Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm | m | 6,9000 | 15,0000 | 103,500 |
| 107 | 2743123549026 | Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm | m | 15,7000 | 15,0000 | 235,500 |
| 108 | 2743123549027 | Bara de capat vint | m | 6,0000 | 250,0000 | 1 500,000 |
| 109 | 2743123549027 | Bara de fronton | m | 3,6000 | 135,0000 | 486,000 |
| 110 | 2743123549027 | Coama de acoperis 250*2000mm | m | 3,6000 | 135,0000 | 486,000 |
| 111 | 2743123549027 | Pervaz latime 350 mm | m | 55,2000 | 135,0000 | 7 452,000 |
| 112 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 62,8000 | 135,0000 | 8 478,000 |
| 113 | 2743123549027 | Profil de pomire cu picurator | m | 9,6000 | 135,0000 | 1 296,000 |
| 114 | 2743123549027 | Placa de imbinare cu peretele | m | 9,6000 | 220,0000 | 2 112,000 |
| 115 | 2811236309800 | Tava profilata 40*20*1,5 | kg | 45,7200 | 65,0000 | 2 971,800 |
| 116 | 2811236309800 | Tava profilata 60*30*3,0 | kg | 36,8000 | 65,0000 | 2 392,000 |
| 117 | 2811236309800 | Tava profilata 80*60*3,0 | kg | 108,5000 | 110,0000 | 11 935,000 |
| 118 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 15,6000 | 25,0000 | 390,000 |
| 119 | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1,2048 | 60,0000 | 72,288 |
| 120 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,7300 | 3 800,0000 | 10 374,000 |
| 121 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 346,5512 | 25,0000 | 8 663,780 |
| 122 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0355 | 12,0000 | 60,426 |
| 123 | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0695 | 22,0000 | 1,528 |
| 124 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,1500 | 60,0000 | 9,000 |
| 125 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9551 | 36,0000 | 34,384 |
| 126 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,8300 | 6,0000 | 46,980 |
| 127 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1 018,8400 | 0,5000 | 509,420 |
| 128 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,1500 | 200,0000 | 630,000 |
| 129 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 120,0000 | 4,0000 | 480,000 |
| 130 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,8300 | 1,2000 | 9,396 |
| 131 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1305 | 50,0000 | 6,525 |
| 132 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 10,0000 | 1,5000 | 15,000 |
| 133 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,3500 | 20,0000 | 87,000 |
| 134 | 2875274000051 | Cot de jgheab | buc | 2,4000 | 147,0000 | 352,800 |
| 135 | 2875274000052 | Cot burlan | buc | 6,3000 | 147,0000 | 926,100 |
| 136 | 2875274000053 | Cot de capat | buc | 3,1500 | 116,0000 | 365,400 |
| 137 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,1500 | 20,0000 | 63,000 |
| 138 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,4000 | 20,0000 | 48,000 |
| 139 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 16,8000 | 72,0000 | 1 209,600 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|------|----------|------------|--------------------|
| 140 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7830 | 26,3000 | 20,593 |
| 141 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 204,3000 | 0,3000 | 61,290 |
| 142 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,3840 | 98,0000 | 37,632 |
| 143 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0580 | 98,0000 | 5,684 |
| 144 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,9782 | 1,0000 | 7,978 |
| 145 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 40,6208 | 19,0000 | 771,796 |
| 146 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,1924 | 19,0000 | 60,656 |
| 147 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,4725 | 5,0000 | 137,363 |
| 148 | La simb CE30A | Scinduri de rasinoase 100*30 | m3 | 1,7700 | 3 200,0000 | 5 664,000 |
| 149 | La simb. | Profil de ghidaj W10 | m | 338,0000 | 11,0000 | 3 718,000 |
| 150 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | buc | 2,0000 | 12,5000 | 25,000 |
| 151 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 55,0000 | 12,5000 | 687,500 |
| 152 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | 58,0000 | 13,0000 | 754,000 |
| 153 | La simb. CL17C | Elemente forjate | buc | 4,0000 | 250,0000 | 1 000,000 |
| 154 | La simb. lzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 98,4000 | 56,8260 | 5 591,683 |
| 155 | La simb.CK17G1 | Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm | m | 10,0000 | 50,0000 | 500,000 |
| 156 | La simb.CK17G1 | Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm | buc | 90,0000 | 1,5000 | 135,000 |
| 157 | La simb.lzF55C | Profil de deformare unghiular cu margine si plasa | m | 7,6000 | 14,5000 | 110,200 |
| 158 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m2 | 44,2000 | 58,0000 | 2 563,600 |
| 159 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 86,0000 | 56,8260 | 4 887,040 |
| 160 | La simb.lzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 71,5000 | 56,8260 | 4 063,062 |
| 161 | Material | Profil de ghidaj W10 | m | 50,0000 | 13,0000 | 650,000 |
| Total materiale | | | | | | 387 631,312 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,5923 | 1 500,0000 | 3 888,473 |
| 2 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 1,8000 | 25,0000 | 45,000 |
| 3 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,1328 | 500,0000 | 2 066,400 |
| 4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,0664 | 384,5000 | 794,531 |
| 5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,5248 | 40,0000 | 140,992 |
| 6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 12,5745 | 20,0000 | 251,490 |
| 7 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,4457 | 20,0000 | 148,914 |
| 8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,8884 | 20,0000 | 77,767 |
| 9 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 25,9834 | 20,0000 | 519,668 |
| 10 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,4096 | 20,0000 | 48,192 |
| 11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,7092 | 5,0000 | 43,546 |
| 12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,1133 | 25,0000 | 202,833 |
| 13 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,0395 | 500,0000 | 519,750 |
| 14 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 5,8920 | 50,0000 | 294,600 |
| 15 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,7380 | 150,0000 | 560,700 |
| 16 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,4986 | 20,0000 | 69,972 |
| 17 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,5248 | 50,0000 | 176,240 |
| 18 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 2,1938 | 700,0000 | 1 535,625 |
| 19 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,1716 | 20,0000 | 63,432 |
| 20 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5130 | 20,0000 | 10,260 |
| 21 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,0630 | 300,0000 | 618,888 |
| 22 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 2,0090 | 20,0000 | 40,181 |
| 23 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,6500 | 50,0000 | 82,500 |
| 24 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,0115 | 350,0000 | 704,025 |
| Total utilaje | | | | | | 12 903,978 |
| Total | | | | | | 566 373,690 |
| Asigurari sociale | | | | 24,0000% | | 39 801,216 |
| Total | | | | | | 606 174,906 |
| Cheltuieli de transport | | | | 7,0000% | | 27 134,192 |
| Total | | | | | | 633 309,097 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 2,0000% | | 7 752,626 |
| Total | | | | | | 641 061,724 |
| Cheltuieli de regie | | | | 2,0000% | | 12 821,234 |
| Total | | | | | | 653 882,958 |

| | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| Beneficiu de deviz | 1,0000% | 6 538,830 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 660 421,788 |
| Total | | 660 421,788 |
| TVA | 20% | 132 084,358 |
| TOTAL Deviz | | 792 506,145 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1. | Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 .Fasada | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | | | 14,650 13,500 |
| 1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre) | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 2.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 2.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 2.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 2.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 2.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | | | 171,722 85,000 |
| 3.1 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 13,0000 | 1,950 |
| 3.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,2500 | 12,0000 | 3,000 |
| 3.3 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 3.4 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 166,0000 | 6,332 |
| 3.5 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 270,0000 | 6,540 |
| 3.6 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0200 | 3 277,0000 | 65,540 |
| 3.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 3.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,0000 | 72,500 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton) | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 4.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 4.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 5 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | | | 1 672,246 290,000 |
| 5.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 3,0000 | 561,000 |
| 5.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 380,0000 | 298,680 |
| 5.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 350,0000 | 253,750 |
| 5.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2700 | 19,0000 | 5,130 |
| 5.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 11,186 |
| 5.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 | 50,0000 | 257,500 |
| 5.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,0000 | 32,500 |
| 5.8 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 700,0000 | 227,500 |
| 5.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 5.10 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 6 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | | | 13,000 0,000 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 127,313 85,000 |
| 7.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,0000 | 31,500 |
| 7.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,0000 | 10,500 |
| 7.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | 0,133 |
| 7.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,0000 | 0,000 |
| 7.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | 70,000 |
| 7.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 7.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | 0,020 |
| 7.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,0000 | 0,160 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|---|------|--------|------------|----------------|
| 8 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | | | 32,210 |
| | | | | | | 13,000 |
| 8.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0120 | 1 600,0000 | 19,200 |
| 8.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 50,0000 | 3,000 |
| 8.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 5,0000 | 0,010 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu) | m2 | | | 435,090 |
| | | | | | | 115,500 |
| 9.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 9.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 4,1500 | 20,750 |
| 9.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală termoizolantului* | m2 | 1,0700 | 235,0000 | 251,450 |
| 9.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 9.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,5000 | 4,000 |
| 9.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 3,148 |
| 9.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 50,0000 | 94,600 |
| 9.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 50,0000 | 20,900 |
| 9.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 9.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 9.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0300 | 20,0000 | 0,600 |
| 9.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,525 |
| 10 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 |
| | | | | | | 0,000 |
| 11 | La simb. IzF55C | Profil de deformare unghiular cu margine si plasa | m | | | 14,500 |
| | | | | | | 0,000 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund) | m2 | | | 21,937 |
| | | | | | | 6,000 |
| 12.1 | 2430226101010 | Grund siliconic Silicon Quarzgrund | kg | 0,4150 | 37,8000 | 15,687 |
| 12.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 12.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | | | 237,996 |
| | | | | | | 61,000 |
| 13.1 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz | kg | 2,6000 | 68,0000 | 176,800 |
| 13.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,076 |
| 13.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,0000 | 61,000 |
| 13.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | | | 121,820 |
| | | | | | | 3,500 |
| 14.1 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 116,0000 | 118,320 |
| 14.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,0000 | 3,500 |
| 15 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m ") | m2 | | | 361,101 |
| | | | | | | 146,150 |
| 15.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 15.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 4,1500 | 20,750 |
| 15.3 | 2521302602909 | Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 | 130,0000 | 139,100 |
| 15.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 20,0000 | 25,400 |
| 15.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,5000 | 4,000 |
| 15.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 2,059 |
| 15.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 50,0000 | 119,700 |
| 15.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 50,0000 | 26,450 |
| 15.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 15.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 15.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,3000 | 20,0000 | 6,000 |
| 15.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,525 |
| 16 | La simb. IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 |
| | | | | | | 0,000 |
| 17 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 17.1 | 2743123549027 | Pervaz latime 350 mm | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 17.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 17.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 17.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 17.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton | m2 | | | 11,350 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|------|--------|------------|--------------------------|
| | | Extra | | | | 1,500 |
| 18.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 18.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 18.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 19 | CF57A k mat=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | | | 101,386 27,500 |
| 19.1 | 2653102100833 | Glet pe baza de ciment alb Otkos | kg | 2,1098 | 35,0000 | 73,843 |
| 19.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 19.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| 19.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 19.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,005 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 20.1 | 2416586105303 | Grund siliconic Silicon Grund | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 20.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 20.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | | | 65,338 27,500 |
| 21.1 | 2430116103800 | Vopsea fatade Flexsilan | kg | 0,4000 | 90,0000 | 36,000 |
| 21.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,0000 | 0,300 |
| 21.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,0000 | 1,000 |
| 21.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 21.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 21.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,0000 | 27,500 |
| 22 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | | | 40,503 37,500 |
| 22.1 | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 4 300,0000 | 1,290 |
| 22.2 | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 3 277,0000 | 0,983 |
| 22.3 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0001 | 4 300,0000 | 0,430 |
| 22.4 | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 60,0000 | 0,180 |
| 22.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 50,0000 | 30,000 |
| 22.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 22.7 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| | 1.1. | TOTAL Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 .Fasada | | | | 64 615,286 |
| | 1.2. | Soclu | | | | |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 14,650 13,500 |
| 23.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 23.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 23.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 23.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 24 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,500 18,500 |
| 24.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 24.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,000 |
| 25 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | | | 15,940 3,350 |
| 25.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | 12,300 |
| 25.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 25.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 25.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | 3,200 |
| 25.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | 0,150 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | 28,012 2,250 |
| 26.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 26.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 26.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 26.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 26.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | 2,000 |
| 26.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 26.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 27.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhgpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 27.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|--|------|---------|------------|---------------------------|
| 27.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 28 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | buc | | | 12,500 0,000 |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 119,304 80,000 |
| 29.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0000 | 0,000 |
| 29.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,0000 | 0,000 |
| 29.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 3,0000 | 17,100 |
| 29.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,0000 | 9,300 |
| 29.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 350,0000 | 12,600 |
| 29.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0090 | 19,0000 | 0,171 |
| 29.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | 70,000 |
| 29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 29.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| 29.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 5,0000 | 0,013 |
| 30 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | | | 48,315 19,500 |
| 30.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0180 | 1 600,0000 | 28,800 |
| 30.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 30.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 30.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,0000 | 0,015 |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | 326,586 85,900 |
| 31.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 31.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 31.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 167,0000 | 178,690 |
| 31.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 31.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 31.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 2,369 |
| 31.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 50,0000 | 71,000 |
| 31.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 50,0000 | 14,900 |
| 31.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 31.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 31.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,0000 | 0,460 |
| 31.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,0000 | 0,450 |
| 32 | La simb. IzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 0,000 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | | | 143,050 5,000 |
| 33.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 33.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 33.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 33.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 34.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 34.2 | 810741 | Hirtie pentru siefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 34.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 35 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | | | 269,367 82,500 |
| 35.1 | 2661112800700 | Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm | m2 | 1,0200 | 130,0000 | 132,600 |
| 35.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,3300 | 16,021 |
| 35.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 70,0000 | 32,900 |
| 35.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,1600 | 3,200 |
| 35.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 35.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 1,848 |
| 35.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 50,0000 | 82,500 |
| 35.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,060 |
| 35.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| | 1.2. | TOTAL Soclu | | | | 4 451,745 |
| | 1.3. | Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat) | | | | |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 36.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 36.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| 36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 36.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 36.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 36.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m3 | | | 1 125,000 0,000 |
| 37.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,0000 | 1 125,000 |
| 38 | Ts151A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | | | 51,750 0,000 |
| 38.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0345 | 1 500,0000 | 51,750 |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuală a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | | | 419,000 419,000 |
| 39.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 50,0000 | 419,000 |
| 40 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m2 | | | 992,000 340,500 |
| 40.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 | 19,0000 | 9,500 |
| 40.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 50,0000 | 340,500 |
| 40.3 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 300,0000 | 642,000 |
| 41 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | | | 230,924 33,500 |
| 41.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 200,0000 | 54,000 |
| 41.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 3,0000 | 9,510 |
| 41.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 350,0000 | 3,150 |
| 41.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 19,0000 | 0,114 |
| 41.5 | 2666122800286 | Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 | 130,0000 | 130,650 |
| 41.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 41.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 50,0000 | 26,000 |
| 42 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatică, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | | | 25,850 1,000 |
| 42.1 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 1,0800 | 23,0000 | 24,840 |
| 42.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 50,0000 | 1,000 |
| 42.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 20,0000 | 0,010 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | | | 779,145 49,500 |
| 43.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 380,0000 | 437,000 |
| 43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 43.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,0000 | 49,500 |
| 43.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | 80,745 |
| 43.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 500,0000 | 210,000 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | | | 2 115,369 225,000 |
| 44.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 800,0000 | 1 845,000 |
| 44.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 44.3 | 22222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 18,469 |
| 44.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 50,0000 | 192,500 |
| 44.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,0000 | 32,500 |
| 44.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 44.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | | | 27,262 1,500 |
| 45.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 45.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 45.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 45.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 45.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 50,0000 | 1,250 |
| 45.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 45.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 46 | CM01C Kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | | | 906,255 23,750 |
| 46.1 | 2611112500300 | Geam tras simplu | m2 | 1,1000 | 800,0000 | 880,000 |
| 46.2 | 2430226101387 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,100 |
| 46.3 | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0150 | 22,0000 | 0,330 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----------|--------|------------|---------------------------|
| 46.4 | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,4250 | 50,0000 | 21,250 |
| 46.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 46.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | 0,075 |
| 47 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum) | m | | | 138,858 75,000 |
| 47.1 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1200 | 98,0000 | 11,760 |
| 47.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 1,0000 | 0,800 |
| 47.3 | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,1500 | 36,0000 | 5,400 |
| 47.4 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,898 |
| 47.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2000 | 50,0000 | 60,000 |
| 47.6 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 47.7 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 1,2000 | 25,0000 | 30,000 |
| 47.8 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| | 1.3. | TOTAL Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat) | | | | 6 832,415 |
| | 1.4. | lucrari diverse | | | | |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri și demolari) | 100 m3 | | | 1 125,000 0,000 |
| 48.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,0000 | 1 125,000 |
| 49 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2 | t | | | 25,000 25,000 |
| 49.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 50,0000 | 25,000 |
| 50 | TsI51A6 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | | | 63,000 0,000 |
| 50.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0420 | 1 500,0000 | 63,000 |
| | 1.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | 314,000 |
| | 2.1. | Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 .Fasada | | | | |
| 51 | RpC142A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea materialelor) | m | | | 7,200 7,000 |
| 51.1 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 51.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 51.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 52 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat) | m3 | | | 338,950 302,500 |
| 52.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 52.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 50,0000 | 200,000 |
| 52.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 | 50,0000 | 102,500 |
| 52.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 40,0000 | 14,000 |
| 52.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 50,0000 | 17,500 |
| 52.6 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 | 20,0000 | 4,000 |
| 53 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre) | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 53.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 53.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 53.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 53.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 53.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 53.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti și glafuri | m2 | | | 14,650 13,500 |
| 54.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 54.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 54.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 54.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 55 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (aducerea la cota necesară la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | | | 171,722 85,000 |
| 55.1 | 2734113803233 | Sirma neagră moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 13,0000 | 1,950 |
| 55.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,2500 | 12,0000 | 3,000 |
| 55.3 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 55.4 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 166,0000 | 6,332 |
| 55.5 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 270,0000 | 6,540 |
| 55.6 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0200 | 3 277,0000 | 65,540 |
| 55.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 55.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,0000 | 72,500 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a suprafeței pervazului (Grund Supraton) | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 56.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 56.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|---|------|----------|------------|-----------------------------|
| 56.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 57 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | | | 1 672,246 290,000 |
| 57.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 3,0000 | 561,000 |
| 57.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 380,0000 | 298,680 |
| 57.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 350,0000 | 253,750 |
| 57.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2700 | 19,0000 | 5,130 |
| 57.5 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 11,186 |
| 57.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 | 50,0000 | 257,500 |
| 57.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,0000 | 32,500 |
| 57.8 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 700,0000 | 227,500 |
| 57.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 57.10 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 58 | La simb. | Profil de ghidaj W10 | m | | | 11,000 0,000 |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 127,313 85,000 |
| 59.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,0000 | 31,500 |
| 59.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,0000 | 10,500 |
| 59.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | 0,133 |
| 59.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,0000 | 0,000 |
| 59.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | 70,000 |
| 59.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 59.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | 0,020 |
| 59.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,0000 | 0,160 |
| 60 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | | | 32,210 13,000 |
| 60.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0120 | 1 600,0000 | 19,200 |
| 60.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 60.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 50,0000 | 3,000 |
| 60.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 5,0000 | 0,010 |
| 61 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | 435,090 115,500 |
| 61.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 61.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 4,1500 | 20,750 |
| 61.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală termoizolantului* | m2 | 1,0700 | 235,0000 | 251,450 |
| 61.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 61.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,5000 | 4,000 |
| 61.6 | 222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 3,148 |
| 61.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 50,0000 | 94,600 |
| 61.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 50,0000 | 20,900 |
| 61.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 61.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 61.11 | 2940420007679 | Fereastră mecanic | h-ut | 0,0300 | 20,0000 | 0,600 |
| 61.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,525 |
| 62 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 0,000 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund) | m2 | | | 21,937 6,000 |
| 63.1 | 2430226101010 | Grund silionic Silicon Quarzgrund | kg | 0,4150 | 37,8000 | 15,687 |
| 63.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 63.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | | | 155,496 61,000 |
| 64.1 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2 | kg | 2,3000 | 41,0000 | 94,300 |
| 64.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,076 |
| 64.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,0000 | 61,000 |
| 64.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| 65 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | | | 121,820 3,500 |
| 65.1 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 116,0000 | 118,320 |
| 65.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,0000 | 3,500 |
| 66 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | | | 361,101 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|--------|------------|--------------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | | | | 146,150 |
| 66.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 66.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 4,1500 | 20,750 |
| 66.3 | 2521302602909 | Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 | 130,0000 | 139,100 |
| 66.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 20,0000 | 25,400 |
| 66.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,5000 | 4,000 |
| 66.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 2,059 |
| 66.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 50,0000 | 119,700 |
| 66.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 50,0000 | 26,450 |
| 66.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 66.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 66.11 | 2940420007679 | Ferastru mecanic | h-ut | 0,3000 | 20,0000 | 6,000 |
| 66.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,525 |
| 67 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m2 | | | 58,000 0,000 |
| 68 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | | | 143,050 5,000 |
| 68.1 | 2743123549027 | Pervaz latime 350 mm | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 68.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 68.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 68.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 68.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 69.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 69.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 69.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 70 | CF57A Kmat =2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | | | 101,386 27,500 |
| 70.1 | 2653102100833 | Glet pe baza de ciment alb Otkos | kg | 2,1098 | 35,0000 | 73,843 |
| 70.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 70.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| 70.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 70.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,005 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 71.1 | 2416586105303 | Grund siliconic Silicon Grund | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 71.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 71.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | | | 65,338 27,500 |
| 72.1 | 2430116103800 | Vopsea fatade Flexsilan | kg | 0,4000 | 90,0000 | 36,000 |
| 72.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,0000 | 0,300 |
| 72.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,0000 | 1,000 |
| 72.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 72.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 72.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,0000 | 27,500 |
| 73 | RpCl29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0) | m | | | 21,800 21,500 |
| 73.1 | 2222222222992 | Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit) | % | 2,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 73.2 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 50,0000 | 17,500 |
| 73.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,0000 | 4,000 |
| 73.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 20,0000 | 0,300 |
| 74 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | | | 40,503 37,500 |
| 74.1 | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 4 300,0000 | 1,290 |
| 74.2 | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 3 277,0000 | 0,983 |
| 74.3 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0001 | 4 300,0000 | 0,430 |
| 74.4 | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 60,0000 | 0,180 |
| 74.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 50,0000 | 30,000 |
| 74.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 74.7 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| | 2.1. | TOTAL Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 .Fasada | | | | 246 430,275 |
| | 2.2. | Soclu | | | | |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,650 13,500 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|--|------|--------|------------|--------------------------|
| 75.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 75.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 75.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 75.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 76 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,500 18,500 |
| 76.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 76.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,000 |
| 77 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | | | 15,940 3,350 |
| 77.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | 12,300 |
| 77.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 77.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 77.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | 3,200 |
| 77.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | 0,150 |
| 78 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | 28,012 2,250 |
| 78.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 78.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 78.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 78.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 78.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | 2,000 |
| 78.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 78.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 79.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 79.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 79.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 80 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | | | 12,500 0,000 |
| 81 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 119,304 80,000 |
| 81.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0000 | 0,000 |
| 81.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,0000 | 0,000 |
| 81.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 3,0000 | 17,100 |
| 81.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,0000 | 9,300 |
| 81.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 350,0000 | 12,600 |
| 81.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0090 | 19,0000 | 0,171 |
| 81.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | 70,000 |
| 81.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 81.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| 81.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 5,0000 | 0,013 |
| 82 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | | | 48,315 19,500 |
| 82.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0180 | 1 600,0000 | 28,800 |
| 82.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 82.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 82.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,0000 | 0,015 |
| 83 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | 326,586 85,900 |
| 83.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 83.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 83.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 167,0000 | 178,690 |
| 83.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 83.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 83.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 2,369 |
| 83.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 50,0000 | 71,000 |
| 83.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 50,0000 | 14,900 |
| 83.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 83.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 83.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,0000 | 0,460 |
| 83.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,0000 | 0,450 |
| 84 | La simb. IzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 0,000 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----------|---------|------------|-------------------|
| 85 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 85.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 85.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 85.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 85.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 85.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 |
| | | | | | | 1,500 |
| 86.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 86.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 86.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 87 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | | | 269,367 |
| | | | | | | 82,500 |
| 87.1 | 2661112800700 | Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm | m2 | 1,0200 | 130,0000 | 132,600 |
| 87.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,3300 | 16,021 |
| 87.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 70,0000 | 32,900 |
| 87.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,1600 | 3,200 |
| 87.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 87.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 1,848 |
| 87.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 50,0000 | 82,500 |
| 87.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,060 |
| 87.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| | 2.2. | TOTAL Soclu | | | | 36 478,731 |
| | 2.3. | Pereu, Latime 1,75 m | | | | |
| 88 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 201,050 |
| | | | | | | 171,000 |
| 88.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 88.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 88.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 88.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 88.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 88.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m3 | | | 1 125,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| 89.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,0000 | 1 125,000 |
| 90 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | | | 51,750 |
| | | | | | | 0,000 |
| 90.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0345 | 1 500,0000 | 51,750 |
| 91 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | | | 419,000 |
| | | | | | | 419,000 |
| 91.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 50,0000 | 419,000 |
| 92 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m2 | | | 992,000 |
| | | | | | | 340,500 |
| 92.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 | 19,0000 | 9,500 |
| 92.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 50,0000 | 340,500 |
| 92.3 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 300,0000 | 642,000 |
| 93 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | | | 25,850 |
| | | | | | | 1,000 |
| 93.1 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 1,0800 | 23,0000 | 24,840 |
| 93.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 50,0000 | 1,000 |
| 93.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 20,0000 | 0,010 |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | | | 779,145 |
| | | | | | | 49,500 |
| 94.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 380,0000 | 437,000 |
| 94.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 94.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,0000 | 49,500 |
| 94.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | 80,745 |
| 94.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 500,0000 | 210,000 |
| 95 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | | | 230,924 |
| | | | | | | 33,500 |
| 95.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 200,0000 | 54,000 |
| 95.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 3,0000 | 9,510 |
| 95.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 350,0000 | 3,150 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| 95.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0060 | 19,0000 | 0,114 |
| 95.5 | 2666122800286 | Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 | 130,0000 | 130,650 |
| 95.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 95.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 50,0000 | 26,000 |
| 96 | CA02C | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | | | 2 115,369 225,000 |
| 96.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 800,0000 | 1 845,000 |
| 96.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 96.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasiinoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 18,469 |
| 96.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 50,0000 | 192,500 |
| 96.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,0000 | 32,500 |
| 96.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 96.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | | | 27,262 1,500 |
| 97.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 97.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 97.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 97.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 97.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 50,0000 | 1,250 |
| 97.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 97.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 98 | CM01C kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, în ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, (Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | | | 1 346,255 23,750 |
| 98.1 | 2611112500300 | Geam tras simplu de 4-6 mm grosime | m2 | 1,1000 | 1 200,0000 | 1 320,000 |
| 98.2 | 2430226101387 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,100 |
| 98.3 | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0150 | 22,0000 | 0,330 |
| 98.4 | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,4250 | 50,0000 | 21,250 |
| 98.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 98.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | 0,075 |
| 99 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avînd grosimea de pînă la 15 cm (Canal de scurgere în bordura de drum) | m | | | 138,858 75,000 |
| 99.1 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1200 | 98,0000 | 11,760 |
| 99.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 1,0000 | 0,800 |
| 99.3 | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,1500 | 36,0000 | 5,400 |
| 99.4 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,898 |
| 99.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,2000 | 50,0000 | 60,000 |
| 99.6 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 99.7 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 1,2000 | 25,0000 | 30,000 |
| 99.8 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| | 2.3. | TOTAL Pereu, Latime 1,75 m | | | | 45 974,536 |
| | 2.4. | lucrari diverse | | | | |
| 100 | TsCO3F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri și demolari) | 100 m3 | | | 1 125,000 0,000 |
| 100.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,0000 | 1 125,000 |
| 101 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2 | t | | | 25,000 25,000 |
| 101.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 50,0000 | 25,000 |
| 102 | Ts151A6 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | | | 63,000 0,000 |
| 102.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0420 | 1 500,0000 | 63,000 |
| | 2.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | 1 244,550 |
| | 2.5.1. | Fragmentul pridvorului nr. 1 . Timplarie | | | | |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 21,000 21,000 |
| 103.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,0000 | 10,500 |
| 103.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,0000 | 10,500 |
| 104 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie | m3 | | | 195,880 192,000 |
| 104.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 19,0000 | 2,280 |
| 104.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| 104.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 50,0000 | 169,500 |
| 104.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 20,0000 | 1,600 |
| 105 | CK21D | Usi confecționate din profiluri din aluminiu cu protecție termică, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în | m2 | | | 3 899,274 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|--------|------------|--------------------------|
| | | zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica) | | | | 53,000 |
| 105.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3 800,0000 | 3 800,000 |
| 105.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,000 |
| 105.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 70,0000 | 38,500 |
| 105.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 18,0000 | 3,474 |
| 105.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,0000 | 1,200 |
| 105.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,0000 | 1,000 |
| 105.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 50,0000 | 47,500 |
| 105.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 50,0000 | 5,500 |
| 105.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,0000 | 0,100 |
| | 2.5.1. | TOTAL Fragmentul pridvorului nr. 1 . Timplarie | | | | 10 726,208 |
| | 2.5.2. | Copertina 2.2x1,3 m | | | | |
| 106 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 29,000 29,000 |
| 106.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 106.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 | 50,0000 | 26,500 |
| 107 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | | | 9,000 7,500 |
| 107.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,5000 | 1,500 |
| 107.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 108 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0) | kg | | | 118,798 8,000 |
| 108.1 | 2811236309800 | Tava profilata 80*60*3,0 | kg | 1,0000 | 110,0000 | 110,000 |
| 108.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 36,0000 | 0,180 |
| 108.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | 0,008 |
| 108.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | 0,350 |
| 108.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | 0,060 |
| 108.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0200 | 10,0000 | 0,200 |
| 108.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,0000 | 7,000 |
| 108.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 108.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 109 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0) | kg | | | 73,798 8,000 |
| 109.1 | 2811236309800 | Tava profilata 60*30*3,0 | kg | 1,0000 | 65,0000 | 65,000 |
| 109.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 36,0000 | 0,180 |
| 109.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | 0,008 |
| 109.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | 0,350 |
| 109.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | 0,060 |
| 109.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0200 | 10,0000 | 0,200 |
| 109.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,0000 | 7,000 |
| 109.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 109.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 110 | La simb. CL17C | Elemente forjate | buc | | | 250,000 0,000 |
| 111 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5) | kg | | | 73,798 8,000 |
| 111.1 | 2811236309800 | Tava profilata 40*20*1,5 | kg | 1,0000 | 65,0000 | 65,000 |
| 111.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 36,0000 | 0,180 |
| 111.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | 0,008 |
| 111.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | 0,350 |
| 111.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | 0,060 |
| 111.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huilla) | kg | 0,0200 | 10,0000 | 0,200 |
| 111.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,0000 | 7,000 |
| 111.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 111.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 112 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | | | 70,830 56,000 |
| 112.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 | 90,0000 | 10,800 |
| 112.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 21,0000 | 2,100 |
| 112.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 | 30,0000 | 0,450 |
| 112.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 2,0000 | 0,200 |
| 112.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 112.6 | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 | 26,0000 | 0,780 |
| 112.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 | 50,0000 | 56,000 |
| 113 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 385,124 57,500 |
| 113.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 240,0000 | 276,000 |
| 113.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 9,8500 | 4,925 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---|------|---------|------------|-------------------|
| 113.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,3000 | 2,700 |
| 113.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 195,0000 | 19,500 |
| 113.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 129,0000 | 5,160 |
| 113.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 70,0000 | 3,500 |
| 113.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 15,589 |
| 113.8 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 50,0000 | 45,000 |
| 113.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 113.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 114 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 114.1 | 2743123549027 | Profil de pornire cu picurator | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 114.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 114.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 114.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 114.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 115 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele) | m | | | 228,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 115.1 | 2743123549027 | Placa de imbinare cu peretele | m | 1,0000 | 220,0000 | 220,000 |
| 115.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 115.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 115.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 115.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 116 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | | | 393,831 |
| | | | | | | 15,000 |
| 116.1 | 2710406311800 | Jgheab (125 mm) | m | 1,0500 | 150,0000 | 157,500 |
| 116.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 72,0000 | 100,800 |
| 116.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 170,0000 | 34,000 |
| 116.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 20,0000 | 2,000 |
| 116.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 20,0000 | 4,000 |
| 116.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 147,0000 | 29,400 |
| 116.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 4,0000 | 40,000 |
| 116.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 11,031 |
| 116.9 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 116.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,0000 | 0,100 |
| 117 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | | | 384,903 |
| | | | | | | 17,500 |
| 117.1 | 2710406311726 | Burlan (87 mm) | m | 1,0500 | 140,0000 | 147,000 |
| 117.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 147,0000 | 73,500 |
| 117.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 117.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 101,2500 | 50,625 |
| 117.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 200,0000 | 50,000 |
| 117.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 116,0000 | 29,000 |
| 117.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 117.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | 7,203 |
| 117.9 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3500 | 50,0000 | 17,500 |
| 117.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | 0,075 |
| | 2.5.2. | TOTAL Copertina 2.2x1,3 m | | | | 11 297,701 |
| | 2.5.3. | Scari interioare | | | | |
| 118 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 105,805 |
| | | | | | | 47,500 |
| 118.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 118.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,2000 | 0,360 |
| 118.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 6,0000 | 1,800 |
| 118.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 26,3000 | 0,789 |
| 118.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 13,0000 | 0,650 |
| 118.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 12,0000 | 0,300 |
| 118.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 325,0000 | 32,500 |
| 118.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 270,0000 | 3,270 |
| 118.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 277,0000 | 3,277 |
| 118.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 166,0000 | 4,749 |
| 118.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 118.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 118.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,0000 | 37,500 |
| 118.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,0000 | 7,000 |
| 119 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,500 |
| | | | | | | 18,500 |
| 119.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 119.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,000 |
| 120 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli) | kg | | | 15,940 |
| | | | | | | 3,350 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|---|------|----------|------------|-----------------------------|
| 120.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | 12,3000 |
| 120.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,1500 |
| 120.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,1400 |
| 120.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | 3,2000 |
| 120.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | 0,1500 |
| 121 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | 28,012 2,250 |
| 121.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,2500 |
| 121.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,0600 |
| 121.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,1400 |
| 121.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,3000 |
| 121.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | 2,0000 |
| 121.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,2500 |
| 121.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,0120 |
| 122 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 2 066,705 285,000 |
| 122.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 3,0000 | 828,0000 |
| 122.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 380,0000 | 283,1000 |
| 122.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 350,0000 | 239,7500 |
| 122.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2900 | 19,0000 | 5,5100 |
| 122.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | 20,3450 |
| 122.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 50,0000 | 265,0000 |
| 122.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,0000 | 20,0000 |
| 122.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 150,0000 | 90,0000 |
| 122.9 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 700,0000 | 227,5000 |
| 122.10 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | 87,5000 |
| 123 | CI24A Kman=1.15 | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | | | 1 513,442 221,663 |
| 123.1 | 2670112202051 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 1 200,0000 | 1 224,0000 |
| 123.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,0000 | 29,0000 |
| 123.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 100,0000 | 15,0000 |
| 123.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 70,0000 | 14,0000 |
| 123.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,9600 |
| 123.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,0950 |
| 123.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,4333 | 50,0000 | 221,6630 |
| 123.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,8600 |
| 123.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 20,0000 | 0,7200 |
| 123.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,1440 |
| 124 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | | | 37,050 20,000 |
| 124.1 | 2743123549026 | Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm | m | 1,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| 124.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,0000 |
| 124.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,0000 |
| 124.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,0000 | 4,0000 |
| 124.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,0500 |
| | 2.5.3. | TOTAL Scari interioare | | | | 5 968,283 |
| | 2.5.4. | Finisare interioara | | | | |
| 125 | RpCJ06A | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 29,462 25,000 |
| 125.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 3,0000 | 2,2200 |
| 125.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0008 | 580,0000 | 0,4640 |
| 125.3 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 |
| 125.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 350,0000 | 1,7150 |
| 125.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0012 | 19,0000 | 0,0230 |
| 125.6 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,0000 |
| 125.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 50,0000 | 9,0000 |
| 125.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 20,0000 | 0,0200 |
| 125.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,0000 | 0,0200 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 126.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,5000 |
| 126.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,2500 |
| 126.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,5000 |
| 127 | CF50B | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 79,721 61,000 |
| 127.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,5000 | 17,8500 |
| 127.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 19,0000 | 0,0760 |
| 127.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,0000 | 61,0000 |
| 127.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,0000 | 0,3950 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---|------|--------|------------|---------------------------|
| 127.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,0000 | 0,400 |
| 128 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0) | m2 | | | 31,498 24,000 |
| 128.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2,8600 | 2,5000 | 7,150 |
| 128.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 128.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4800 | 50,0000 | 24,000 |
| 128.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0320 | 5,0000 | 0,160 |
| 128.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0060 | 25,0000 | 0,150 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 39,806 10,000 |
| 129.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 129.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 52,0000 | 7,800 |
| 129.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0003 | 19,0000 | 0,006 |
| 129.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 130.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 130.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 130.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,750 27,500 |
| 131.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,8500 | 7,226 |
| 131.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0010 | 19,0000 | 0,019 |
| 131.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| 131.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 131.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,005 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton) | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 132.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 132.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 132.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 46,938 27,500 |
| 133.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 44,0000 | 17,600 |
| 133.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,0000 | 0,300 |
| 133.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,0000 | 1,000 |
| 133.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 133.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 133.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,0000 | 27,500 |
| | 2.5.4. | TOTAL Finisare interioara | | | | 655,761 |
| | 2.6.1. | Fragmentul pridvorului nr. 2 . Scari exterioare | | | | |
| 134 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 134.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 134.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 134.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 134.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 134.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 134.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 135 | CB02B | Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 105,805 47,500 |
| 135.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 135.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,2000 | 0,360 |
| 135.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 6,0000 | 1,800 |
| 135.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 26,3000 | 0,789 |
| 135.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 13,0000 | 0,650 |
| 135.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 12,0000 | 0,300 |
| 135.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 325,0000 | 32,500 |
| 135.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 270,0000 | 3,270 |
| 135.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 277,0000 | 3,277 |
| 135.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 166,0000 | 4,749 |
| 135.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 135.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 135.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,0000 | 37,500 |
| 135.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,0000 | 7,000 |
| 136 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 | kg | | | 15,940 3,350 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|--|------|----------|------------|-----------------------------|
| 136.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | 12,300 |
| 136.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 136.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 136.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | 3,200 |
| 136.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | 0,150 |
| 137 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | 28,012 2,250 |
| 137.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 137.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 137.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 137.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 137.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | 2,000 |
| 137.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 137.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 138 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | 2 066,705 285,000 |
| 138.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 3,0000 | 828,000 |
| 138.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 380,0000 | 283,100 |
| 138.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 350,0000 | 239,750 |
| 138.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2900 | 19,0000 | 5,510 |
| 138.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | 20,345 |
| 138.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 50,0000 | 265,000 |
| 138.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 138.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 150,0000 | 90,000 |
| 138.9 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 700,0000 | 227,500 |
| 138.10 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | 87,500 |
| 139 | CI24A Kman=1.15 | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | | | 1 513,442 221,663 |
| 139.1 | 2670112202051 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 1 200,0000 | 1 224,000 |
| 139.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,0000 | 29,000 |
| 139.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 100,0000 | 15,000 |
| 139.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 70,0000 | 14,000 |
| 139.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 98,0000 | 1,960 |
| 139.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 | 19,0000 | 0,095 |
| 139.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,4333 | 50,0000 | 221,663 |
| 139.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,0000 | 6,860 |
| 139.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 20,0000 | 0,720 |
| 139.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 20,0000 | 0,144 |
| 140 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | | | 37,050 20,000 |
| 140.1 | 2743123549026 | Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm | m | 1,0000 | 15,0000 | 15,000 |
| 140.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,000 |
| 140.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,000 |
| 140.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,0000 | 4,000 |
| 140.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 141 | CK26B Kman=1.15 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15 | m | | | 40,050 23,000 |
| 141.1 | 2743123549026 | Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm | m | 1,0000 | 15,0000 | 15,000 |
| 141.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,000 |
| 141.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3680 | 50,0000 | 18,400 |
| 141.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0920 | 50,0000 | 4,600 |
| 141.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| | 2.6.1. | TOTAL Fragmentul pridvorului nr. 2 . Scari exterioare | | | | 17 160,063 |
| | 2.6.2. | Acoperis | | | | |
| 142 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 36,400 36,000 |
| 142.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 50,0000 | 18,000 |
| 142.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 50,0000 | 18,000 |
| 142.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,0000 | 0,400 |
| 143 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 9,600 9,000 |
| 143.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 143.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 143.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,0000 | 0,600 |
| 144 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 496,340 14,750 |
| 144.1 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0000 | 3 277,0000 | 0,000 |
| 144.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,1200 | 12,0000 | 1,440 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---|------|--------|------------|------------------|
| 144.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 50,0000 | 11,250 |
| 144.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 50,0000 | 3,500 |
| 144.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,0000 | 0,150 |
| 144.6 | La simb CE30A | Scinduri de rasinoase 100*30 | m3 | 0,1500 | 3 200,0000 | 480,000 |
| 145 | La simb CE30A | Scinduri de rasinoase 100*30 | m3 | | | 3 200,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| 146 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 385,124 |
| | | | | | | 57,500 |
| 146.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 240,0000 | 276,000 |
| 146.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 9,8500 | 4,925 |
| 146.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,3000 | 2,700 |
| 146.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 195,0000 | 19,500 |
| 146.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 129,0000 | 5,160 |
| 146.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 70,0000 | 3,500 |
| 146.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 15,589 |
| 146.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 50,0000 | 45,000 |
| 146.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 146.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 147 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 147.1 | 2743123549027 | Profil de pornire cu picurator | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 147.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 147.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 147.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 147.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 148 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele) | m | | | 228,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 148.1 | 2743123549027 | Placa de imbinare cu peretele | m | 1,0000 | 220,0000 | 220,000 |
| 148.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 148.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 148.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 148.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 149 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm) | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 149.1 | 2743123549027 | Coama de acoperis 250*2000mm | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 149.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 149.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 149.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 149.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 150 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint) | m | | | 258,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 150.1 | 2743123549027 | Bara de capat vint | m | 1,0000 | 250,0000 | 250,000 |
| 150.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 150.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 150.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 150.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 151 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton) | m | | | 143,050 |
| | | | | | | 5,000 |
| 151.1 | 2743123549027 | Bara de fronton | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 151.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 151.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 151.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 151.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 152 | CK07B | Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena | m | | | 64,380 |
| | | | | | | 4,000 |
| 152.1 | 2010212946000 | Sipica din lemn 50*30 mm | m | 1,0500 | 57,0000 | 59,850 |
| 152.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 12,0000 | 0,180 |
| 152.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 | 2,0000 | 0,300 |
| 152.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 50,0000 | 4,000 |
| 152.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 153 | CK17G1 | Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8 | m2 | | | 86,305 |
| | | | | | | 84,000 |
| 153.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 | 5,0000 | 2,250 |
| 153.2 | 2743123549024 | Profil (la lambriuri) din aluminiu | m2 | 1,0500 | 0,0000 | 0,000 |
| 153.3 | 2222222222992 | Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit) | % | 0,2000 | 0,0000 | 0,005 |
| 153.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0800 | 50,0000 | 54,000 |
| 153.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 153.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 153.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 154 | La simb.CK17G1 | Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm | m | | | 50,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| 155 | La | Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm | buc | | | 1,500 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|------|---------|----------|--|-------------------|
| | simb.CK17G1 | | | | | | 0,000 |
| 156 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | | | | 393,831 |
| | | | | | | | 15,000 |
| 156.1 | 2710406311800 | Jgheab (125 mm) | m | 1,0500 | 150,0000 | | 157,500 |
| 156.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 72,0000 | | 100,800 |
| 156.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 170,0000 | | 34,000 |
| 156.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 20,0000 | | 2,000 |
| 156.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 20,0000 | | 4,000 |
| 156.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 147,0000 | | 29,400 |
| 156.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 4,0000 | | 40,000 |
| 156.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | | 11,031 |
| 156.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 50,0000 | | 15,000 |
| 156.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,0000 | | 0,100 |
| 157 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | | | | 384,903 |
| | | | | | | | 17,500 |
| 157.1 | 2710406311726 | Burlan (87 mm) | m | 1,0500 | 140,0000 | | 147,000 |
| 157.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 147,0000 | | 73,500 |
| 157.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | | 5,000 |
| 157.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 101,2500 | | 50,625 |
| 157.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 200,0000 | | 50,000 |
| 157.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 116,0000 | | 29,000 |
| 157.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | | 5,000 |
| 157.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | | 7,203 |
| 157.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 50,0000 | | 17,500 |
| 157.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | | 0,075 |
| 158 | Material | Profil de ghidaj W10 | m | | | | 13,000 |
| | | | | | | | 0,000 |
| | 2.6.2. | TOTAL Acoperis | | | | | 23 863,425 |
| | 2.6.3. | Lucrari finisare | | | | | |
| 159 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | | 127,313 |
| | | | | | | | 85,000 |
| 159.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,0000 | | 31,500 |
| 159.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,0000 | | 10,500 |
| 159.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0070 | 19,0000 | | 0,133 |
| 159.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,0000 | | 0,000 |
| 159.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | | 70,000 |
| 159.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,0000 | | 15,000 |
| 159.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,0000 | | 0,020 |
| 159.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,0000 | | 0,160 |
| 160 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | | 56,826 |
| | | | | | | | 0,000 |
| 161 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund) | m2 | | | | 21,937 |
| | | | | | | | 6,000 |
| 161.1 | 2430226101010 | Grund silionic Silicon Quarzgrund | kg | 0,4150 | 37,8000 | | 15,687 |
| 161.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | | 0,250 |
| 161.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 50,0000 | | 6,000 |
| 162 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | | | | 237,996 |
| | | | | | | | 61,000 |
| 162.1 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz | kg | 2,6000 | 68,0000 | | 176,800 |
| 162.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 | 19,0000 | | 0,076 |
| 162.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,0000 | | 61,000 |
| 162.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | | 0,120 |
| 163 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | | | | 121,820 |
| | | | | | | | 3,500 |
| 163.1 | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 116,0000 | | 118,320 |
| 163.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,0000 | | 3,500 |
| | 2.6.3. | TOTAL Lucrari finisare | | | | | 12 738,664 |
| | 3.1. | Fatada principala a salii de sport pe axele B-A . Soclu | | | | | |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | | 14,650 |
| | | | | | | | 13,500 |
| 164.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | | 0,950 |
| 164.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | | 6,000 |
| 164.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | | 7,500 |
| 164.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | | 0,200 |
| 165 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | | 18,500 |
| | | | | | | | 18,500 |
| 165.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | | 2,500 |
| 165.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 50,0000 | | 16,000 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|------|--------|------------|--|----------------|
| 166 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | | | | 15,940 |
| | | | | | | | 3,350 |
| 166.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | | 12,300 |
| 166.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | | 0,150 |
| 166.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | | 0,140 |
| 166.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | | 3,200 |
| 166.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | | 0,150 |
| 167 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | | 28,012 |
| | | | | | | | 2,250 |
| 167.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | | 25,250 |
| 167.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | | 0,060 |
| 167.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | | 0,140 |
| 167.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | | 0,300 |
| 167.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | | 2,000 |
| 167.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | | 0,250 |
| 167.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | | 0,012 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht) | m2 | | | | 6,250 |
| | | | | | | | 1,500 |
| 168.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhgpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | | 4,500 |
| 168.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | | 0,250 |
| 168.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | | 1,500 |
| 169 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | | | | 12,500 |
| | | | | | | | 0,000 |
| 170 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | | | | 119,304 |
| | | | | | | | 80,000 |
| 170.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0000 | | 0,000 |
| 170.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,0000 | | 0,000 |
| 170.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 3,0000 | | 17,100 |
| 170.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,0000 | | 9,300 |
| 170.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0,0360 | 350,0000 | | 12,600 |
| 170.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0090 | 19,0000 | | 0,171 |
| 170.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | | 70,000 |
| 170.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | | 10,000 |
| 170.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | | 0,120 |
| 170.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 5,0000 | | 0,013 |
| 171 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | | | | 48,315 |
| | | | | | | | 19,500 |
| 171.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0180 | 1 600,0000 | | 28,800 |
| 171.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 50,0000 | | 15,000 |
| 171.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,0000 | | 4,500 |
| 171.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,0000 | | 0,015 |
| 172 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | | 326,586 |
| | | | | | | | 85,900 |
| 172.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | | 16,600 |
| 172.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,0000 | 4,1500 | | 16,600 |
| 172.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 167,0000 | | 178,690 |
| 172.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | | 22,000 |
| 172.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,5000 | | 3,000 |
| 172.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | | 2,369 |
| 172.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 50,0000 | | 71,000 |
| 172.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 50,0000 | | 14,900 |
| 172.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | | 0,500 |
| 172.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | | 0,017 |
| 172.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,0000 | | 0,460 |
| 172.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,0000 | | 0,450 |
| 173 | La simb.IzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | | 56,826 |
| | | | | | | | 0,000 |
| 174 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | | | | 143,050 |
| | | | | | | | 5,000 |
| 174.1 | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 135,0000 | | 135,000 |
| 174.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | | 3,000 |
| 174.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | | 4,500 |
| 174.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | | 0,500 |
| 174.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | | 0,050 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht) | m2 | | | | 6,250 |
| | | | | | | | 1,500 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-----------|---------|------------|---------------------------|
| 175.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhgputt | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 175.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 175.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 176 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | | | 269,367 82,500 |
| 176.1 | 2661112800700 | Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm | m2 | 1,0200 | 130,0000 | 132,600 |
| 176.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,3300 | 16,021 |
| 176.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 70,0000 | 32,900 |
| 176.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,1600 | 3,200 |
| 176.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 176.6 | 22222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 1,848 |
| 176.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 50,0000 | 82,500 |
| 176.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,060 |
| 176.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| | 3.1. | TOTAL Fatada principala a salii de sport pe axele B-A . | | | | 19 661,272 |
| | 3.2. | Pereu, Latime 0,7 m | | | | |
| 177 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 177.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 177.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 177.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 177.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 177.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 177.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 178 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | | | 38,500 38,500 |
| 178.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 50,0000 | 38,500 |
| 179 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | | | 419,000 419,000 |
| 179.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 50,0000 | 419,000 |
| 180 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m2 | | | 992,000 340,500 |
| 180.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 | 19,0000 | 9,500 |
| 180.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 50,0000 | 340,500 |
| 180.3 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 300,0000 | 642,000 |
| 181 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | | | 25,850 1,000 |
| 181.1 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 1,0800 | 23,0000 | 24,840 |
| 181.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 50,0000 | 1,000 |
| 181.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 20,0000 | 0,010 |
| 182 | CB02A | Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 113,722 60,000 |
| 182.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 182.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,2000 | 0,360 |
| 182.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 6,0000 | 1,800 |
| 182.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 26,3000 | 0,789 |
| 182.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 13,0000 | 0,650 |
| 182.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip P fag g 15 mm | kg | 0,0800 | 12,0000 | 0,960 |
| 182.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 325,0000 | 32,500 |
| 182.8 | 2010102903495 | Scinduri de răsinoase | m3 | 0,0035 | 3 277,0000 | 11,470 |
| 182.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 166,0000 | 1,583 |
| 182.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 182.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 182.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 50,0000 | 52,500 |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | | | 779,145 49,500 |
| 183.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 380,0000 | 437,000 |
| 183.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 183.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,0000 | 49,500 |
| 183.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | 80,745 |
| 183.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 500,0000 | 210,000 |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | | | 27,262 1,500 |
| 184.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 184.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| 184.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 184.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 184.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 50,0000 | 1,250 |
| 184.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 184.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 185 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | | | 2 115,369 225,000 |
| 185.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 800,0000 | 1 845,000 |
| 185.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | 1,900 |
| 185.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,0000 | 18,469 |
| 185.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 50,0000 | 192,500 |
| 185.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,0000 | 32,500 |
| 185.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 185.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,0000 | 20,000 |
| 186 | CM01C kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | | | 906,255 23,750 |
| 186.1 | 2611112500300 | Geam tras simplu | m2 | 1,1000 | 800,0000 | 880,000 |
| 186.2 | 2430226101387 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,7000 | 3,0000 | 2,100 |
| 186.3 | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0150 | 22,0000 | 0,330 |
| 186.4 | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,4250 | 50,0000 | 21,250 |
| 186.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 186.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | 0,075 |
| | 3.2. | TOTAL Pereu, Latime 0,7 m | | | | 6 445,070 |
| | 3.3. | Curte de lumina № 4 la subsol | | | | |
| 187 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 36,400 36,000 |
| 187.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 50,0000 | 18,000 |
| 187.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 50,0000 | 18,000 |
| 187.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,0000 | 0,400 |
| 188 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 9,600 9,000 |
| 188.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 188.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 188.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,0000 | 0,600 |
| 189 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | | | 201,050 171,000 |
| 189.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 189.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,0000 | 105,000 |
| 189.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 50,0000 | 66,000 |
| 189.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 40,0000 | 11,600 |
| 189.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 50,0000 | 14,500 |
| 189.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,0000 | 3,000 |
| 190 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,650 13,500 |
| 190.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 190.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,0000 | 6,000 |
| 190.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 190.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.) | m2 | | | 21,000 21,000 |
| 191.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,0000 | 10,500 |
| 191.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,0000 | 10,500 |
| 192 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 16,750 15,000 |
| 192.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 | 19,0000 | 0,950 |
| 192.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 192.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,0000 | 7,500 |
| 192.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 20,0000 | 0,800 |
| 193 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 59,500 59,500 |
| 193.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,0000 | 59,500 |
| 194 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | | | 419,000 419,000 |
| 194.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 50,0000 | 419,000 |
| 195 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 779,145 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|--|------|----------|------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | 49,500 |
| 195.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 380,0000 | | 437,000 |
| 195.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 | 19,0000 | | 1,900 |
| 195.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,0000 | | 49,500 |
| 195.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 384,5000 | | 80,745 |
| 195.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 500,0000 | | 210,000 |
| 196 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pînă la 20 m inclusiv | m2 | | | | 105,805 47,500 |
| 196.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 50,0000 | | 0,250 |
| 196.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,2000 | | 0,360 |
| 196.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 6,0000 | | 1,800 |
| 196.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 26,3000 | | 0,789 |
| 196.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 13,0000 | | 0,650 |
| 196.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 12,0000 | | 0,300 |
| 196.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 325,0000 | | 32,500 |
| 196.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 270,0000 | | 3,270 |
| 196.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 277,0000 | | 3,277 |
| 196.10 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 166,0000 | | 4,749 |
| 196.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | | 3,360 |
| 196.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | | 10,000 |
| 196.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,0000 | | 37,500 |
| 196.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,0000 | | 7,000 |
| 197 | CC02A | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | | 14,600 2,300 |
| 197.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | | 12,300 |
| 197.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 | 50,0000 | | 2,300 |
| 198 | CC02B2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | | 22,875 1,350 |
| 198.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 21,0000 | | 21,525 |
| 198.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 | 50,0000 | | 1,350 |
| 199 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | | | | 2 066,705 285,000 |
| 199.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 3,0000 | | 828,000 |
| 199.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 380,0000 | | 283,100 |
| 199.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 350,0000 | | 239,750 |
| 199.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2900 | 19,0000 | | 5,510 |
| 199.5 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 | 0,0000 | | 20,345 |
| 199.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 50,0000 | | 265,000 |
| 199.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,0000 | | 20,000 |
| 199.8 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 150,0000 | | 90,000 |
| 199.9 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 700,0000 | | 227,500 |
| 199.10 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,0000 | | 87,500 |
| 200 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1 - 5 buc) | kg | | | | 42,031 10,500 |
| 200.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 25,0000 | | 26,000 |
| 200.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 23,0000 | | 0,460 |
| 200.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 60,0000 | | 0,600 |
| 200.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 | 0,0000 | | 0,271 |
| 200.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,0000 | | 10,500 |
| 200.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,0000 | | 4,000 |
| 200.7 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | | 0,200 |
| 201 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | | 29,000 29,000 |
| 201.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | | 2,500 |
| 201.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 | 50,0000 | | 26,500 |
| 202 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | | | | 9,000 7,500 |
| 202.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 1,5000 | | 1,500 |
| 202.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 50,0000 | | 7,500 |
| 203 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0) | kg | | | | 118,798 8,000 |
| 203.1 | 2811236309800 | Tava profilata 80*60*3,0 | kg | 1,0000 | 110,0000 | | 110,000 |
| 203.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 36,0000 | | 0,180 |
| 203.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | | 0,008 |
| 203.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | | 0,350 |
| 203.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | | 0,060 |
| 203.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 10,0000 | | 0,200 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| 203.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,0000 | 7,000 |
| 203.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 203.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 204 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5) | kg | | | 73,798 8,000 |
| 204.1 | 2811236309800 | Tava profilata 40*20*1,5 | kg | 1,0000 | 65,0000 | 65,000 |
| 204.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 36,0000 | 0,180 |
| 204.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,0000 | 0,008 |
| 204.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,0000 | 0,350 |
| 204.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,0000 | 0,060 |
| 204.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 10,0000 | 0,200 |
| 204.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,0000 | 7,000 |
| 204.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 204.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 205 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | | | 70,830 56,000 |
| 205.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 | 90,0000 | 10,800 |
| 205.2 | 1542126108945 | Ulei de in siccativ | kg | 0,1000 | 21,0000 | 2,100 |
| 205.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 | 30,0000 | 0,450 |
| 205.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 2,0000 | 0,200 |
| 205.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0500 | 10,0000 | 0,500 |
| 205.6 | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 | 26,0000 | 0,780 |
| 205.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 | 50,0000 | 56,000 |
| 206 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 385,124 57,500 |
| 206.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 240,0000 | 276,000 |
| 206.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 9,8500 | 4,925 |
| 206.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,3000 | 2,700 |
| 206.4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 195,0000 | 19,500 |
| 206.5 | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 129,0000 | 5,160 |
| 206.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 0,0500 | 70,0000 | 3,500 |
| 206.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | 15,589 |
| 206.8 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,9000 | 50,0000 | 45,000 |
| 206.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,0000 | 12,500 |
| 206.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 207 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | | | 143,050 5,000 |
| 207.1 | 2743123549027 | Profil de pornire cu picurator | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 207.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 207.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 207.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 207.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 208 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele) | m | | | 228,050 5,000 |
| 208.1 | 2743123549027 | Placa de imbinare cu peretele | m | 1,0000 | 220,0000 | 220,000 |
| 208.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 208.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 208.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 208.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 209 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | | | 393,831 15,000 |
| 209.1 | 2710406311800 | Jgheab (125 mm) | m | 1,0500 | 150,0000 | 157,500 |
| 209.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 72,0000 | 100,800 |
| 209.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 170,0000 | 34,000 |
| 209.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 20,0000 | 2,000 |
| 209.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 20,0000 | 4,000 |
| 209.6 | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 147,0000 | 29,400 |
| 209.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 4,0000 | 40,000 |
| 209.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 11,031 |
| 209.9 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3000 | 50,0000 | 15,000 |
| 209.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,0000 | 0,100 |
| 210 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | | | 384,903 17,500 |
| 210.1 | 2710406311726 | Burlan (87 mm) | m | 1,0500 | 140,0000 | 147,000 |
| 210.2 | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 147,0000 | 73,500 |
| 210.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 210.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 101,2500 | 50,625 |
| 210.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 200,0000 | 50,000 |
| 210.6 | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 116,0000 | 29,000 |
| 210.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 20,0000 | 5,000 |
| 210.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,0000 | 7,203 |
| 210.9 | 7213050013100 | Tinichiu | h-om | 0,3500 | 50,0000 | 17,500 |
| 210.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,0000 | 0,075 |
| 211 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la | m2 | | | 3 614,096 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--|------|--------|------------|--------------------------|
| | | constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica) | | | | 55,000 |
| 211.1 | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 | 3 500,0000 | 3 500,000 |
| 211.2 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 70,0000 | 49,350 |
| 211.3 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 18,0000 | 4,446 |
| 211.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 211.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,0000 | 1,200 |
| 211.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,0000 | 1,000 |
| 211.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 50,0000 | 50,000 |
| 211.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 211.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,0000 | 0,100 |
| 212 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | | | 143,050 5,000 |
| 212.1 | 2743123549027 | Pervaz latime 350 mm | m | 1,0000 | 135,0000 | 135,000 |
| 212.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 212.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,0000 | 4,500 |
| 212.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,0000 | 0,500 |
| 212.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,0000 | 0,050 |
| 213 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,500 18,500 |
| 213.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 50,0000 | 2,500 |
| 213.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 50,0000 | 16,000 |
| 214 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | | | 12,500 0,000 |
| 215 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | | | 15,940 3,350 |
| 215.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,0000 | 12,300 |
| 215.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 215.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 215.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 50,0000 | 3,200 |
| 215.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,0000 | 0,150 |
| 216 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | | | 28,012 2,250 |
| 216.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,0000 | 25,250 |
| 216.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 216.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,0000 | 0,140 |
| 216.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | 0,300 |
| 216.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,0000 | 2,000 |
| 216.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,0000 | 0,250 |
| 216.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 20,0000 | 0,012 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 217.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 217.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 217.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 218 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin) | m2 | | | 119,304 80,000 |
| 218.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0000 | 0,000 |
| 218.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,0000 | 0,000 |
| 218.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 3,0000 | 17,100 |
| 218.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 3,0000 | 9,300 |
| 218.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 350,0000 | 12,600 |
| 218.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0090 | 19,0000 | 0,171 |
| 218.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,0000 | 70,000 |
| 218.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | 10,000 |
| 218.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 20,0000 | 0,120 |
| 218.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 5,0000 | 0,013 |
| 219 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | | | 16,105 6,500 |
| 219.1 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 600,0000 | 9,600 |
| 219.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 219.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 219.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,005 |
| 220 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | 326,586 85,900 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| 220.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 220.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 220.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 167,0000 | 178,690 |
| 220.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 20,0000 | 22,000 |
| 220.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,5000 | 3,000 |
| 220.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 2,369 |
| 220.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 50,0000 | 71,000 |
| 220.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 50,0000 | 14,900 |
| 220.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 220.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 220.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0230 | 20,0000 | 0,460 |
| 220.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,0000 | 0,450 |
| 221 | La simb.lzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 0,000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 222.1 | 2416586105303-1 | Grund Tuffuhpuht | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 222.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 222.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 223 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara) | m2 | | | 269,367 82,500 |
| 223.1 | 2661112800700 | Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm | m2 | 1,0200 | 130,0000 | 132,600 |
| 223.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,3300 | 16,021 |
| 223.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 70,0000 | 32,900 |
| 223.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,1600 | 3,200 |
| 223.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 223.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 | 0,0000 | 1,848 |
| 223.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 50,0000 | 82,500 |
| 223.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 5,0000 | 0,060 |
| 223.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 224 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | | | 935,044 146,150 |
| 224.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,0000 | 4,1500 | 16,600 |
| 224.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,0000 | 4,1500 | 20,750 |
| 224.3 | 2521302602909 | Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 | 130,0000 | 139,100 |
| 224.4 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 20,0000 | 25,400 |
| 224.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,5000 | 4,000 |
| 224.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,0000 | 7,741 |
| 224.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 50,0000 | 119,700 |
| 224.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 50,0000 | 26,450 |
| 224.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,0000 | 0,500 |
| 224.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,0000 | 0,017 |
| 224.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,3000 | 20,0000 | 6,000 |
| 224.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,0000 | 0,525 |
| 224.13 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 10,0000 | 56,8260 | 568,260 |
| 225 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | | | 56,826 0,000 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | | | 11,350 1,500 |
| 226.1 | 2416586105303 | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 64,0000 | 9,600 |
| 226.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 226.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 227 | CF57A kmat=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | | | 101,386 27,500 |
| 227.1 | 2653102100833 | Glet pe baza de ciment alb Otkos | kg | 2,1098 | 35,0000 | 73,843 |
| 227.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0020 | 19,0000 | 0,038 |
| 227.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,0000 | 22,500 |
| 227.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,0000 | 5,000 |
| 227.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,0000 | 0,005 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori) | m2 | | | 6,250 1,500 |
| 228.1 | 2416586105303 | Grund siliconic Silicon Grund | kg | 0,1500 | 30,0000 | 4,500 |
| 228.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,0000 | 0,250 |
| 228.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,0000 | 1,500 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin | m2 | | | 65,338 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|--|-----------|---------|------------|--|---------------------------|
| | | interiori) | | | | | 27,500 |
| 229.1 | 2430116103800 | Vopsea fatade Flexsilan | kg | 0,4000 | 90,0000 | | 36,000 |
| 229.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 5,0000 | | 0,300 |
| 229.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,0000 | | 1,000 |
| 229.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0500 | 10,0000 | | 0,500 |
| 229.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 19,0000 | | 0,038 |
| 229.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,0000 | | 27,500 |
| 230 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm) | m3 | | | | 454,900 85,000 |
| 230.1 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 | 350,0000 | | 87,500 |
| 230.2 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 | 255,0000 | | 280,500 |
| 230.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 19,0000 | | 1,900 |
| 230.4 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 | 50,0000 | | 75,000 |
| 230.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,0000 | | 10,000 |
| 231 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | | 346,565 52,200 |
| 231.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 3,0000 | | 4,800 |
| 231.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 3,0000 | | 79,200 |
| 231.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 175,0000 | | 177,625 |
| 231.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 380,0000 | | 1,900 |
| 231.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 380,0000 | | 28,880 |
| 231.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 98,0000 | | 1,960 |
| 231.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 50,0000 | | 50,620 |
| 231.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 50,0000 | | 1,580 |
| | 3.3. | TOTAL Curte de lumina № 4 la subsol | | | | | 51 391,545 |
| | 3.4. | lucrari diverse | | | | | |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m3 | | | | 1 125,000 0,000 |
| 232.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,0000 | | 1 125,000 |
| 233 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | | | | 25,000 25,000 |
| 233.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 50,0000 | | 25,000 |
| 234 | Ts151A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | | | | 63,000 0,000 |
| 234.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0420 | 1 500,0000 | | 63,000 |
| | 3.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | | 124,160 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gimnaziul Sturzovca

Obiectul: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Devizul: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Deviz local Nr. 6.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 792 506,145 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1. | Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 .Fasada | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | 59,6000 | 14,6500 | 873,140 |
| | | | | | 13,5000 | 804,600 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre) | m3 | 0,0800 | 201,0500 | 16,084 |
| | | | | | 171,0000 | 13,680 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,6000 | 171,7220 | 274,755 |
| | | | | | 85,0000 | 136,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton) | m2 | 1,3500 | 11,3500 | 15,323 |
| | | | | | 1,5000 | 2,025 |
| 5 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | 0,1000 | 1 672,2456 | 167,225 |
| | | | | | 290,0000 | 29,000 |
| 6 | La simb. CF15A | Profil de ghidaj W10 | m | 58,0000 | 13,0000 | 754,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 59,6000 | 127,3130 | 7 587,855 |
| | | | | | 85,0000 | 5 066,000 |
| 8 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | 59,6000 | 32,2100 | 1 919,716 |
| | | | | | 13,0000 | 774,800 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu) | m2 | 55,9000 | 435,0900 | 24 321,531 |
| | | | | | 115,5000 | 6 456,450 |
| 10 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 24,2000 | 56,8260 | 1 375,190 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 11 | La simb.IzF55C | Profil de deformare unghiular cu margine si plasa | m | 7,6000 | 14,5000 | 110,200 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund) | m2 | 55,9000 | 21,9370 | 1 226,278 |
| | | | | | 6,0000 | 335,400 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 55,9000 | 237,9960 | 13 303,976 |
| | | | | | 61,0000 | 3 409,900 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 0,6000 | 121,8200 | 73,092 |
| | | | | | 3,5000 | 2,100 |
| 15 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 8,4000 | 361,1005 | 3 033,244 |
| | | | | | 146,1500 | 1 227,660 |
| 16 | La simb.IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 63,0000 | 56,8260 | 3 580,041 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 17 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 9,6000 | 143,0500 | 1 373,280 |
| | | | | | 5,0000 | 48,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton | m2 | 8,4000 | 11,3500 | 95,340 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----------|---------|--|------------|-------------------|
| | | Extra | | | | 1,5000 | 12,600 |
| 19 | CF57A k mat=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | 8,4000 | | 101,3860 | 851,642 |
| | | | | | | 27,5000 | 231,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | 8,4000 | | 6,2500 | 52,500 |
| | | | | | | 1,5000 | 12,600 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | 8,4000 | | 65,3380 | 548,839 |
| | | | | | | 27,5000 | 231,000 |
| 22 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 75,6000 | | 40,5031 | 3 062,034 |
| | | | | | | 37,5000 | 2 835,000 |
| | 1.1. | TOTAL Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 .Fasada | | | | | 64 615,286 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 21 627,815 |
| | 1.2. | Soclu | | | | | |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 2,5000 | | 14,6500 | 36,625 |
| | | | | | | 13,5000 | 33,750 |
| 24 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,0000 | | 18,5000 | 259,000 |
| | | | | | | 18,5000 | 259,000 |
| 25 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | 1,4000 | | 15,9400 | 22,316 |
| | | | | | | 3,3500 | 4,690 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 5,6000 | | 28,0120 | 156,867 |
| | | | | | | 2,2500 | 12,600 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | 2,5000 | | 6,2500 | 15,625 |
| | | | | | | 1,5000 | 3,750 |
| 28 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | buc | 2,0000 | | 12,5000 | 25,000 |
| | | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 2,5000 | | 119,3035 | 298,259 |
| | | | | | | 80,0000 | 200,000 |
| 30 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 2,5000 | | 48,3150 | 120,788 |
| | | | | | | 19,5000 | 48,750 |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 2,4000 | | 326,5859 | 783,806 |
| | | | | | | 85,9000 | 206,160 |
| 32 | La simb.IzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 10,3000 | | 56,8260 | 585,308 |
| | | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 10,2000 | | 143,0500 | 1 459,110 |
| | | | | | | 5,0000 | 51,000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | 2,5000 | | 6,2500 | 15,625 |
| | | | | | | 1,5000 | 3,750 |
| 35 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | 2,5000 | | 269,3666 | 673,416 |
| | | | | | | 82,5000 | 206,250 |
| | 1.2. | TOTAL Soclu | | | | | 4 451,745 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 1 029,700 |
| | 1.3. | Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat) | | | | | |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,1000 | | 201,0500 | 221,155 |
| | | | | | | 171,0000 | 188,100 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m3 | 0,0100 | | 1 125,0000 | 11,250 |
| | | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 38 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 1,8500 | | 51,7500 | 95,738 |
| | | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de | 100 | 0,1200 | | 419,0000 | 50,280 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|-----------|----------|------------|------------------|
| | | 10-20 cm, in teren mijlociu | m2 | | 419,0000 | 50,280 |
| 40 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m2 | 0,1200 | 992,0000 | 119,040 |
| | | | | | 340,5000 | 40,860 |
| 41 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | 2,5000 | 230,9240 | 577,310 |
| | | | | | 33,5000 | 83,750 |
| 42 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 18,6000 | 25,8500 | 480,810 |
| | | | | | 1,0000 | 18,600 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | 1,2000 | 779,1450 | 934,974 |
| | | | | | 49,5000 | 59,400 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | 1,5000 | 2 115,3690 | 3 173,054 |
| | | | | | 225,0000 | 337,500 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 26,5200 | 27,2620 | 722,988 |
| | | | | | 1,5000 | 39,780 |
| 46 | CM01C Kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, (Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | 0,4000 | 906,2550 | 362,502 |
| | | | | | 23,7500 | 9,500 |
| 47 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum) | m | 0,6000 | 138,8580 | 83,315 |
| | | | | | 75,0000 | 45,000 |
| | 1.3. | TOTAL Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat) | | | | 6 832,415 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 872,770 |
| | 1.4. | lucrari diverse | | | | |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m3 | 0,0300 | 1 125,0000 | 33,750 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 49 | Tr11AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0,5000 | 25,0000 | 12,500 |
| | | | | | 25,0000 | 12,500 |
| 50 | Ts151A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 4,2500 | 63,0000 | 267,750 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| | 1.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | 314,000 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 12,500 |
| | 2.1. | Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 .Fasada | | | | |
| 51 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea materialelor) | m | 8,5000 | 7,2000 | 61,200 |
| | | | | | 7,0000 | 59,500 |
| 52 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat) | m3 | 0,6500 | 338,9500 | 220,318 |
| | | | | | 302,5000 | 196,625 |
| 53 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre) | m3 | 0,4500 | 201,0500 | 90,473 |
| | | | | | 171,0000 | 76,950 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | 262,0000 | 14,6500 | 3 838,300 |
| | | | | | 13,5000 | 3 537,000 |
| 55 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,6000 | 171,7220 | 1 305,087 |
| | | | | | 85,0000 | 646,000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton) | m2 | 6,3000 | 11,3500 | 71,505 |
| | | | | | 1,5000 | 9,450 |
| 57 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara) | m3 | 0,4200 | 1 672,2456 | 702,343 |
| | | | | | 290,0000 | 121,800 |
| 58 | La simb. | Profil de ghidaj W10 | m | 338,0000 | 11,0000 | 3 718,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 262,0000 | 127,3130 | 33 356,006 |
| | | | | | 85,0000 | 22 270,000 |
| 60 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2) | m2 | 262,0000 | 32,2100 | 8 439,020 |
| | | | | | 13,0000 | 3 406,000 |
| 61 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine | m2 | 236,1000 | 435,0900 | 102 724,749 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
| | | pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | | | 115,5000 | 27 269,550 |
| 62 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 59,2000 | 56,8260 | 3 364,102 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund) | m2 | 236,1000 | 21,9370 | 5 179,326 |
| | | | | | 6,0000 | 1 416,600 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 236,1000 | 155,4960 | 36 712,606 |
| | | | | | 61,0000 | 14 402,100 |
| 65 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 2,4000 | 121,8200 | 292,368 |
| | | | | | 3,5000 | 8,400 |
| 66 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m2 | 44,2000 | 361,1005 | 15 960,642 |
| | | | | | 146,1500 | 6 459,830 |
| 67 | La simb. IzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m2 | 44,2000 | 58,0000 | 2 563,600 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 68 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 44,0000 | 143,0500 | 6 294,200 |
| | | | | | 5,0000 | 220,000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 44,2000 | 11,3500 | 501,670 |
| | | | | | 1,5000 | 66,300 |
| 70 | CF57A Kmat =2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m2 | 44,2000 | 101,3860 | 4 481,261 |
| | | | | | 27,5000 | 1 215,500 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund | m2 | 44,2000 | 6,2500 | 276,250 |
| | | | | | 1,5000 | 66,300 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) | m2 | 44,2000 | 65,3380 | 2 887,940 |
| | | | | | 27,5000 | 1 215,500 |
| 73 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0) | m | 8,5000 | 21,8000 | 185,300 |
| | | | | | 21,5000 | 182,750 |
| 74 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 326,0000 | 40,5031 | 13 204,011 |
| | | | | | 37,5000 | 12 225,000 |
| | 2.1. | TOTAL Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 .Fasada | | | | 246 430,275 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 95 071,155 |
| | 2.2. | Soclu | | | | |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 326,0000 | 14,6500 | 4 775,900 |
| | | | | | 13,5000 | 4 401,000 |
| 76 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 123,0000 | 18,5000 | 2 275,500 |
| | | | | | 18,5000 | 2 275,500 |
| 77 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | 12,3000 | 15,9400 | 196,062 |
| | | | | | 3,3500 | 41,205 |
| 78 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 54,4000 | 28,0120 | 1 523,853 |
| | | | | | 2,2500 | 122,400 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgputh) | m2 | 24,6000 | 6,2500 | 153,750 |
| | | | | | 1,5000 | 36,900 |
| 80 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 24,6000 | 12,5000 | 307,500 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 81 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 24,6000 | 119,3035 | 2 934,866 |
| | | | | | 80,0000 | 1 968,000 |
| 82 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 24,6000 | 48,3150 | 1 188,549 |
| | | | | | 19,5000 | 479,700 |
| 83 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | 24,6000 | 326,5859 | 8 034,013 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------------------|----------|------------|-------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm $\rho=0.035$; Densitatea materialului-130 kg/m ³ ; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | | | 85,9000 | 2 113,140 |
| 84 | La simb.lzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 43,0000 | 56,8260 | 2 443,520 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 85 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 41,0000 | 143,0500 | 5 865,050 |
| | | | | | 5,0000 | 205,000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffhpuht) | m ² | 24,6000 | 6,2500 | 153,750 |
| | | | | | 1,5000 | 36,900 |
| 87 | Cl22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m ² | 24,6000 | 269,3666 | 6 626,418 |
| | | | | | 82,5000 | 2 029,500 |
| | 2.2. | TOTAL Soclu | | | | 36 478,731 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 13 709,245 |
| | 2.3. | Pereu, Latime 1,75 m | | | | |
| 88 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m ³ | 4,3000 | 201,0500 | 864,515 |
| | | | | | 171,0000 | 735,300 |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului) | 100 m ³ | 0,2500 | 1 125,0000 | 281,250 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 90 | Tsl51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 46,3000 | 51,7500 | 2 396,025 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 91 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m ² | 0,7400 | 419,0000 | 310,060 |
| | | | | | 419,0000 | 310,060 |
| 92 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m ² | 0,7400 | 992,0000 | 734,080 |
| | | | | | 340,5000 | 251,970 |
| 93 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m ² | 84,0000 | 25,8500 | 2 171,400 |
| | | | | | 1,0000 | 84,000 |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m ³ | 7,4000 | 779,1450 | 5 765,673 |
| | | | | | 49,5000 | 366,300 |
| 95 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150) | m | 1,8000 | 230,9240 | 415,663 |
| | | | | | 33,5000 | 60,300 |
| 96 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m ³ | 11,1000 | 2 115,3690 | 23 480,596 |
| | | | | | 225,0000 | 2 497,500 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m ²) GOST 23279-85 | kg | 163,2000 | 27,2620 | 4 449,158 |
| | | | | | 1,5000 | 244,800 |
| 98 | CM01C kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m ² | 3,7000 | 1 346,2550 | 4 981,144 |
| | | | | | 23,7500 | 87,875 |
| 99 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum) | m | 0,9000 | 138,8580 | 124,972 |
| | | | | | 75,0000 | 67,500 |
| | 2.3. | TOTAL Pereu, Latime 1,75 m | | | | 45 974,536 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 705,605 |
| | 2.4. | lucrari diverse | | | | |
| 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m ³ | 0,1220 | 1 125,0000 | 137,250 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 101 | Trl1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 1,2000 | 25,0000 | 30,000 |
| | | | | | 25,0000 | 30,000 |
| 102 | Tsl51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 17,1000 | 63,0000 | 1 077,300 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| | 2.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | 1 244,550 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 30,000 |
| | 2.5.1. | Fragmentul pridvorului nr. 1 . Timplarie | | | | |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, | m ² | 3,1200 | 21,0000 | 65,520 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|-----|---------|------------|-------------------|
| | | masti, etc.) | | | 21,0000 | 65,520 |
| 104 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,0800 | 195,8800 | 15,670 |
| | | | | | 192,0000 | 15,360 |
| 105 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica) | m2 | 2,7300 | 3 899,2740 | 10 645,018 |
| | | | | | 53,0000 | 144,690 |
| 2.5.1. | TOTAL | Fragmentul pridvorului nr. 1 . Timplarie | | | | 10 726,208 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 225,570 |
| 2.5.2. | Copertina 2.2x1,3 m | | | | | |
| 106 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 | 29,0000 | 232,000 |
| | | | | | 29,0000 | 232,000 |
| 107 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | 8,0000 | 9,0000 | 72,000 |
| | | | | | 7,5000 | 60,000 |
| 108 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0) | kg | 13,5000 | 118,7980 | 1 603,773 |
| | | | | | 8,0000 | 108,000 |
| 109 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0) | kg | 36,8000 | 73,7980 | 2 715,766 |
| | | | | | 8,0000 | 294,400 |
| 110 | La simb. CL17C | Elemente forjate | buc | 4,0000 | 250,0000 | 1 000,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 111 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5) | kg | 13,8000 | 73,7980 | 1 018,412 |
| | | | | | 8,0000 | 110,400 |
| 112 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,3800 | 70,8300 | 239,405 |
| | | | | | 56,0000 | 189,280 |
| 113 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 3,1000 | 385,1243 | 1 193,885 |
| | | | | | 57,5000 | 178,250 |
| 114 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 2,2000 | 143,0500 | 314,710 |
| | | | | | 5,0000 | 11,000 |
| 115 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele) | m | 2,2000 | 228,0500 | 501,710 |
| | | | | | 5,0000 | 11,000 |
| 116 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 2,2000 | 393,8310 | 866,428 |
| | | | | | 15,0000 | 33,000 |
| 117 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 4,0000 | 384,9025 | 1 539,610 |
| | | | | | 17,5000 | 70,000 |
| 2.5.2. | TOTAL | Copertina 2.2x1,3 m | | | | 11 297,701 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 1 297,330 |
| 2.5.3. | Scari interioare | | | | | |
| 118 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,8000 | 105,8050 | 190,449 |
| | | | | | 47,5000 | 85,500 |
| 119 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 | 18,5000 | 222,000 |
| | | | | | 18,5000 | 222,000 |
| 120 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli) | kg | 2,4000 | 15,9400 | 38,256 |
| | | | | | 3,3500 | 8,040 |
| 121 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 5,2000 | 28,0120 | 145,662 |
| | | | | | 2,2500 | 11,700 |
| 122 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,6200 | 2 066,7054 | 1 281,357 |
| | | | | | 285,0000 | 176,700 |
| 123 | CI24A Kman=1.15 | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | 2,6000 | 1 513,4415 | 3 934,948 |
| | | | | | 221,6625 | 576,323 |
| 124 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | 4,2000 | 37,0500 | 155,610 |
| | | | | | 20,0000 | 84,000 |
| 2.5.3. | TOTAL | Scari interioare | | | | 5 968,283 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 1 164,263 |
| 2.5.4. | Finisare interioara | | | | | |
| 125 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la | m | 5,4000 | 29,4618 | 159,094 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|----|---------|------------|-------------------|
| | | usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | | | 25,0000 | 135,000 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgpuht) | m2 | 2,5000 | 6,2500 | 15,625 |
| | | | | | 1,5000 | 3,750 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,5000 | 79,7210 | 199,303 |
| | | | | | 61,0000 | 152,500 |
| 128 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0) | m2 | -2,5000 | 31,4980 | -78,745 |
| | | | | | 24,0000 | -60,000 |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,5000 | 39,8057 | 99,514 |
| | | | | | 10,0000 | 25,000 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m2 | 2,5000 | 11,3500 | 28,375 |
| | | | | | 1,5000 | 3,750 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,5000 | 34,7501 | 86,875 |
| | | | | | 27,5000 | 68,750 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton) | m2 | 2,5000 | 11,3500 | 28,375 |
| | | | | | 1,5000 | 3,750 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5000 | 46,9380 | 117,345 |
| | | | | | 27,5000 | 68,750 |
| | 2.5.4. | TOTAL Finisare interioara | | | | 655,761 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 401,250 |
| | 2.6.1. | Fragmentul pridvorului nr. 2 . Scari exterioare | | | | |
| 134 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,4000 | 201,0500 | 281,470 |
| | | | | | 171,0000 | 239,400 |
| 135 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,8000 | 105,8050 | 190,449 |
| | | | | | 47,5000 | 85,500 |
| 136 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 | kg | 12,4000 | 15,9400 | 197,656 |
| | | | | | 3,3500 | 41,540 |
| 137 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 20,2000 | 28,0120 | 565,842 |
| | | | | | 2,2500 | 45,450 |
| 138 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,8000 | 2 066,7054 | 3 720,070 |
| | | | | | 285,0000 | 513,000 |
| 139 | CI24A Kman=1.15 | Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15 | m2 | 7,6000 | 1 513,4415 | 11 502,155 |
| | | | | | 221,6625 | 1 684,635 |
| 140 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm) | m | 11,5000 | 37,0500 | 426,075 |
| | | | | | 20,0000 | 230,000 |
| 141 | CK26B Kman=1.15 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15 | m | 6,9000 | 40,0500 | 276,345 |
| | | | | | 23,0000 | 158,700 |
| | 2.6.1. | TOTAL Fragmentul pridvorului nr. 2 . Scari exterioare | | | | 17 160,063 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 2 998,225 |
| | 2.6.2. | Acoperis | | | | |
| 142 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10,8000 | 36,4000 | 393,120 |
| | | | | | 36,0000 | 388,800 |
| 143 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 10,8000 | 9,6000 | 103,680 |
| | | | | | 9,0000 | 97,200 |
| 144 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 10,8000 | 496,3400 | 5 360,472 |
| | | | | | 14,7500 | 159,300 |
| 145 | La simb CE30A | Scinduri de rasinoase 100*30 | m3 | 0,1500 | 3 200,0000 | 480,000 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 146 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 10,8000 | 385,1243 | 4 159,342 |
| | | | | | 57,5000 | 621,000 |
| 147 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 3,6000 | 143,0500 | 514,980 |
| | | | | | 5,0000 | 18,000 |
| 148 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de | m | 3,6000 | 228,0500 | 820,980 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|---------|----------|-----------|-------------------|
| | | imbinare cu peretele) | | | | 5,0000 | 18,000 |
| 149 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm) | m | 3,6000 | 143,0500 | 514,980 | |
| | | | | | 5,0000 | 18,000 | |
| 150 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint) | m | 6,0000 | 258,0500 | 1 548,300 | |
| | | | | | 5,0000 | 30,000 | |
| 151 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton) | m | 3,6000 | 143,0500 | 514,980 | |
| | | | | | 5,0000 | 18,000 | |
| 152 | CK07B | Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena | m | 40,0000 | 64,3800 | 2 575,200 | |
| | | | | | 4,0000 | 160,000 | |
| 153 | CK17G1 | Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8 | m2 | 6,2000 | 86,3045 | 535,088 | |
| | | | | | 84,0000 | 520,800 | |
| 154 | La simb. CK17G1 | Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm | m | 10,0000 | 50,0000 | 500,000 | |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 | |
| 155 | La simb. CK17G1 | Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm | buc | 90,0000 | 1,5000 | 135,000 | |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 | |
| 156 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 6,0000 | 393,8310 | 2 362,986 | |
| | | | | | 15,0000 | 90,000 | |
| 157 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 7,0000 | 384,9025 | 2 694,318 | |
| | | | | | 17,5000 | 122,500 | |
| 158 | Material | Profil de ghidaj W10 | m | 50,0000 | 13,0000 | 650,000 | |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 | |
| | 2.6.2. | TOTAL Acoperis | | | | | 23 863,425 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 2 261,600 |
| | 2.6.3. | Lucrari finisare | | | | | |
| 159 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,6000 | 127,3130 | 3 895,778 | |
| | | | | | 85,0000 | 2 601,000 | |
| 160 | La simb. IzF55C | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 15,0000 | 56,8260 | 852,391 | |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 | |
| 161 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund) | m2 | 30,6000 | 21,9370 | 671,272 | |
| | | | | | 6,0000 | 183,600 | |
| 162 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2) | m2 | 30,6000 | 237,9960 | 7 282,678 | |
| | | | | | 61,0000 | 1 866,600 | |
| 163 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 0,3000 | 121,8200 | 36,546 | |
| | | | | | 3,5000 | 1,050 | |
| | 2.6.3. | TOTAL Lucrari finisare | | | | | 12 738,664 |
| | | Inclusiv salariul | | | | | 4 652,250 |
| | 3.1. | Fatada principala a salii de sport pe axele B-A . Soclu | | | | | |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,8000 | 14,6500 | 260,770 | |
| | | | | | 13,5000 | 240,300 | |
| 165 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 86,0000 | 18,5000 | 1 591,000 | |
| | | | | | 18,5000 | 1 591,000 | |
| 166 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | 8,6000 | 15,9400 | 137,084 | |
| | | | | | 3,3500 | 28,810 | |
| 167 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 38,1000 | 28,0120 | 1 067,257 | |
| | | | | | 2,2500 | 85,725 | |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput) | m2 | 17,8000 | 6,2500 | 111,250 | |
| | | | | | 1,5000 | 26,700 | |
| 169 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 17,8000 | 12,5000 | 222,500 | |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 | |
| 170 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | 17,8000 | 119,3035 | 2 123,602 | |
| | | | | | 80,0000 | 1 424,000 | |
| 171 | CF17B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 17,8000 | 48,3150 | 860,007 | |
| | | | | | 19,5000 | 347,100 | |
| 172 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm | m2 | 17,8000 | 326,5859 | 5 813,229 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|---------|------------|-------------------|
| | | n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | | | 85,9000 | 1 529,020 |
| 173 | La simb.lzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 16,0000 | 56,8260 | 909,217 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 174 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea | m | 11,6000 | 143,0500 | 1 659,380 |
| | | | | | 5,0000 | 58,000 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m2 | 17,8000 | 6,2500 | 111,250 |
| | | | | | 1,5000 | 26,700 |
| 176 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm) | m2 | 17,8000 | 269,3666 | 4 794,725 |
| | | | | | 82,5000 | 1 468,500 |
| | 3.1. | TOTAL Fatada principala a salii de sport pe axele B-A . Soclu | | | | 19 661,272 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 6 825,855 |
| | 3.2. | Pereu, Latime 0,7 m | | | | |
| 177 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,8400 | 201,0500 | 168,882 |
| | | | | | 171,0000 | 143,640 |
| 178 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,3600 | 38,5000 | 13,860 |
| | | | | | 38,5000 | 13,860 |
| 179 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | 0,1040 | 419,0000 | 43,576 |
| | | | | | 419,0000 | 43,576 |
| 180 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm") | 100 m2 | 0,1040 | 992,0000 | 103,168 |
| | | | | | 340,5000 | 35,412 |
| 181 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 14,8000 | 25,8500 | 382,580 |
| | | | | | 1,0000 | 14,800 |
| 182 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4000 | 113,7215 | 386,653 |
| | | | | | 60,0000 | 204,000 |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm) | m3 | 0,9400 | 779,1450 | 732,396 |
| | | | | | 49,5000 | 46,530 |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85 | kg | 26,7000 | 27,2620 | 727,895 |
| | | | | | 1,5000 | 40,050 |
| 185 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m | m3 | 1,6100 | 2 115,3690 | 3 405,744 |
| | | | | | 225,0000 | 362,250 |
| 186 | CM01C kman=0.5 | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5 | m2 | 0,5300 | 906,2550 | 480,315 |
| | | | | | 23,7500 | 12,588 |
| | 3.2. | TOTAL Pereu, Latime 0,7 m | | | | 6 445,070 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 916,706 |
| | 3.3. | Curte de lumina № 4 la subsol | | | | |
| 187 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,6000 | 36,4000 | 240,240 |
| | | | | | 36,0000 | 237,600 |
| 188 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 3,2000 | 9,6000 | 30,720 |
| | | | | | 9,0000 | 28,800 |
| 189 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,2000 | 201,0500 | 643,360 |
| | | | | | 171,0000 | 547,200 |
| 190 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,5000 | 14,6500 | 21,975 |
| | | | | | 13,5000 | 20,250 |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..) | m2 | 2,5200 | 21,0000 | 52,920 |
| | | | | | 21,0000 | 52,920 |
| 192 | RpCK42A | Desfacerea pardoseliilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,2500 | 16,7500 | 54,438 |
| | | | | | 15,0000 | 48,750 |
| 193 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,4000 | 59,5000 | 83,300 |
| | | | | | 59,5000 | 83,300 |
| 194 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de | 100 | 0,0300 | 419,0000 | 12,570 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|------------|------------|
| | | 10-20 cm, in teren mijlociu | m2 | | 419,0000 | 12,570 |
| 195 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,3000 | 779,1450 | 233,744 |
| | | | | | 49,5000 | 14,850 |
| 196 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,1000 | 105,8050 | 2 020,876 |
| | | | | | 47,5000 | 907,250 |
| 197 | CC02A | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,2000 | 14,6000 | 280,320 |
| | | | | | 2,3000 | 44,160 |
| 198 | CC02B2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39,4200 | 22,8750 | 901,733 |
| | | | | | 1,3500 | 53,217 |
| 199 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,8100 | 2 066,7054 | 7 874,148 |
| | | | | | 285,0000 | 1 085,850 |
| 200 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1 - 5 buc) | kg | 15,0000 | 42,0306 | 630,459 |
| | | | | | 10,5000 | 157,500 |
| 201 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 | 29,0000 | 58,000 |
| | | | | | 29,0000 | 58,000 |
| 202 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm) | buc | 2,0000 | 9,0000 | 18,000 |
| | | | | | 7,5000 | 15,000 |
| 203 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0) | kg | 95,0000 | 118,7980 | 11 285,810 |
| | | | | | 8,0000 | 760,000 |
| 204 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5) | kg | 31,9200 | 73,7980 | 2 355,632 |
| | | | | | 8,0000 | 255,360 |
| 205 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,6000 | 70,8300 | 538,308 |
| | | | | | 56,0000 | 425,600 |
| 206 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 8,8000 | 385,1243 | 3 389,093 |
| | | | | | 57,5000 | 506,000 |
| 207 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Profil de pornire cu picurator) | m | 3,8000 | 143,0500 | 543,590 |
| | | | | | 5,0000 | 19,000 |
| 208 | CK26D | Pervazuri montate la acoperis din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele) | m | 3,8000 | 228,0500 | 866,590 |
| | | | | | 5,0000 | 19,000 |
| 209 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm)) | m | 3,8000 | 393,8310 | 1 496,558 |
| | | | | | 15,0000 | 57,000 |
| 210 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm)) | m | 1,6000 | 384,9025 | 615,844 |
| | | | | | 17,5000 | 28,000 |
| 211 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica) | m2 | 2,5200 | 3 614,0960 | 9 107,522 |
| | | | | | 55,0000 | 138,600 |
| 212 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm) | m | 1,6000 | 143,0500 | 228,880 |
| | | | | | 5,0000 | 8,000 |
| 213 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,0000 | 18,5000 | 111,000 |
| | | | | | 18,5000 | 111,000 |
| 214 | La simb. CF10A | Profil de ghidaj W10 | m | 12,6000 | 12,5000 | 157,500 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 215 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.) | kg | 0,6000 | 15,9400 | 9,564 |
| | | | | | 3,3500 | 2,010 |
| 216 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50 | kg | 3,2000 | 28,0120 | 89,638 |
| | | | | | 2,2500 | 7,200 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput) | m2 | 1,5000 | 6,2500 | 9,375 |
| | | | | | 1,5000 | 2,250 |
| 218 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin) | m2 | 13,2000 | 119,3035 | 1 574,806 |
| | | | | | 80,0000 | 1 056,000 |
| 219 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0) | m2 | 1,5000 | 16,1050 | 24,158 |
| | | | | | 6,5000 | 9,750 |
| 220 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | 1,0000 | 326,5859 | 326,586 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------------------|---------|------------|-------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm $\rho=0.035$; Densitatea materialului-130 kg/m ³ ; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | | | 85,9000 | 85,900 |
| 221 | La simb.lzF55B | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 2,2000 | 56,8260 | 125,017 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhpuht) | m ² | 6,4000 | 6,2500 | 40,000 |
| | | | | | 1,5000 | 9,600 |
| 223 | Cl22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara) | m ² | 6,4000 | 269,3666 | 1 723,946 |
| | | | | | 82,5000 | 528,000 |
| 224 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m ³ : Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m") | m ² | 1,3000 | 935,0436 | 1 215,557 |
| | | | | | 146,1500 | 189,995 |
| 225 | La simb.lzF55E | Profil din aluminiu cu plasa 3m | m | 10,0000 | 56,8260 | 568,260 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra | m ² | 1,3000 | 11,3500 | 14,755 |
| | | | | | 1,5000 | 1,950 |
| 227 | CF57A kmat=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos) | m ² | 1,3000 | 101,3860 | 131,802 |
| | | | | | 27,5000 | 35,750 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori) | m ² | 7,5000 | 6,2500 | 46,875 |
| | | | | | 1,5000 | 11,250 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori) | m ² | 7,6000 | 65,3380 | 496,569 |
| | | | | | 27,5000 | 209,000 |
| 230 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm) | m ³ | 0,3000 | 454,9000 | 136,470 |
| | | | | | 85,0000 | 25,500 |
| 231 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m ² | 2,9000 | 346,5650 | 1 005,039 |
| | | | | | 52,2000 | 151,380 |
| | 3.3. | TOTAL Curte de lumina № 4 la subsol | | | | 51 391,545 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 8 020,312 |
| | 3.4. | lucrari diverse | | | | |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari) | 100 m ³ | 0,0500 | 1 125,0000 | 56,250 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 233 | Trl1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0,6500 | 25,0000 | 16,250 |
| | | | | | 25,0000 | 16,250 |
| 234 | Tsl51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari) | t | 0,8200 | 63,0000 | 51,660 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| | 3.4. | TOTAL lucrari diverse | | | | 124,160 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 16,250 |

| | |
|--|-------------------|
| Total manopera (ore) | 3 316,7680 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|------------------------------|----------|-------------|
| Total | | 566 373,690 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 39 801,216 |
| Total | | 606 174,906 |
| Cheltuieli de transport | 7,0000% | 27 134,192 |
| Total | | 633 309,097 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,0000% | 7 752,626 |
| Total | | 641 061,724 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 12 821,234 |
| Total | | 653 882,958 |
| Beneficiu de deviz | 1,0000% | 6 538,830 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Total General fara TVA | 660 421,788 |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| TVA (20%) | 132 084,358 |
| TOTAL GENERAL | 792 506,145 |
| Inclusiv salariul | 165 838,400 |

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;