

**Lucrari de reparatie categorie
generala la institutiile
sunordinate DETS sec.Ciocana
Gradinita nr.135**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 155 067,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita nr.135 Lucrari de reparatie				
		1.1. WC				
		1.1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,10	2,82 1,26	3,10 1,39
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,10	70,38 56,50	77,42 62,15
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,10	16,11 9,27	17,72 10,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,10	30,06 25,72	33,07 28,29
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,10	18,72 13,91	20,59 15,30
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,10	2,82 1,26	3,10 1,39

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,10	40,74 32,05	44,81 35,25
Total Tavan						199,81
Incluziv salariu						153,97
1.1.2. Pereti						
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,50	74,57 74,21	410,14 408,14
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,50	12,75 12,48	70,14 68,64
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,30	10,59 6,48	119,66 73,28
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,30	95,43 78,85	1 078,34 890,96
12	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	6,30	4,73 1,18	29,81 7,42
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,80	16,12 9,28	93,47 53,80
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,80	70,40 56,62	408,30 328,37
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,80	29,90 25,51	173,41 147,95
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,80	2,94 1,36	17,08 7,88
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	5,80	33,95 25,51	196,90 147,95

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,50	10,59 6,49	58,27 35,71
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,50	213,49 113,67	1 174,18 625,20
Total Pereti						3 829,70
Incluziv salariu						2 795,30
		1.1.3. Pardosele				
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	4,30	12,00 11,65	51,59 50,09
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,10	74,65 74,20	82,12 81,62
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	1,10	10,47 6,33	11,52 6,96
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,10	26,30 1,95	28,93 2,15
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	1,10	10,47 6,33	11,52 6,96
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	1,10	214,67 116,37	236,14 128,01
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	3,70	58,30 46,38	215,70 171,61

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						637,52
Incluziv salariu						447,40
		1.1.4. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	19,48 <hr/> 19,48	38,96 <hr/> 38,96
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	1 194,51 <hr/> 37,56	2 389,02 <hr/> 75,13
29	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,30	53,68 <hr/> 48,22	284,51 <hr/> 255,56
30	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,30	4,82 <hr/> 1,22	25,55 <hr/> 6,49
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,60	15,12 <hr/> 6,38	24,20 <hr/> 10,20
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,60	3,04 <hr/> 1,45	4,86 <hr/> 2,32
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,60	84,89 <hr/> 71,02	135,83 <hr/> 113,63
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,60	16,11 <hr/> 9,28	25,78 <hr/> 14,84
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,60	29,86 <hr/> 25,51	47,77 <hr/> 40,81
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,60	3,04 <hr/> 1,45	4,86 <hr/> 2,32
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	1,60	33,95	54,32

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,51	40,81
Total Timplarii						3 035,66
Incluziv salariu						601,07
Total WC						7 702,69
Incluziv salariu						3 997,74
1.2. Cabinet medical (incapere 18)						
1.2.1. Tavan						
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	6,20	4,70 1,42	29,16 8,81
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,20	70,34 56,55	436,10 350,63
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,20	16,12 9,28	99,92 57,51
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,20	29,90 25,51	185,35 158,16
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,20	18,79 13,91	116,51 86,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,20	3,01 1,42	18,64 8,81
44	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,20	40,70 32,02	252,32 198,51
Total Tavan						1 138,00
Incluziv salariu						868,70
1.2.2. Pereti						

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,30	12,77 12,52	259,17 254,17
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,30	10,59 6,49	214,97 131,72
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,30	95,36 78,85	1 935,81 1 600,57
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,30	4,66 1,20	90,03 23,19
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,60	16,12 9,28	90,25 51,95
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,60	70,34 56,57	393,90 316,78
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,60	29,90 25,51	167,45 142,85
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,60	2,99 1,41	16,76 7,88
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,60	33,95 25,51	190,12 142,85
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,70	10,60 6,50	155,86 95,54
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,70	213,35 113,62	3 136,30 1 670,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						6 650,62
Incluziv salariu						4 437,65
		1.2.3. Timplarii				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,60	19,53 <hr/> 19,53	148,42 <hr/> 148,42
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,30	1 194,55 <hr/> 37,54	6 331,12 <hr/> 198,97
58	CK25A	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	874,40 <hr/> 37,51	2 011,11 <hr/> 86,27
59	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	20,50	53,07 <hr/> 48,24	1 087,87 <hr/> 988,82
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,50	4,65 <hr/> 1,20	95,38 <hr/> 24,58
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	5,60	15,25 <hr/> 6,46	85,38 <hr/> 36,18
62	CF15A1 k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,60	129,14 <hr/> 92,76	723,21 <hr/> 519,46
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60	2,99 <hr/> 1,41	16,76 <hr/> 7,88
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,60	84,80 <hr/> 70,98	474,90 <hr/> 397,48

1	2	3	4	5	6	7
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,60	16,12 9,28	90,25 51,95
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,60	29,90 25,51	167,45 142,85
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60	2,99 1,41	16,76 7,88
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,60	33,95 25,51	190,12 142,85
Total Timplarii						11 438,73
Incluziv salariu						2 753,59
Total Cabinet medical (incapere 18)						19 227,35
Incluziv salariu						8 059,94
		1.3. Cabinet medical (incapere 19)				
		1.3.1. Tavan				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	7,20	4,70 1,42	33,84 10,20
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,20	70,35 56,56	506,55 407,22
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,20	16,12 9,28	116,04 66,79
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,20	29,89 25,51	215,22 183,66
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	7,20	18,78 13,91	135,22 100,18

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,20	3,00 1,42	21,61 10,20
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,20	40,70 32,02	293,02 230,51
Total Tavan						1 321,50
Incluziv salariu						1 008,76
1.3.2. Pereti						
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,50	12,77 12,51	376,69 369,19
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,50	10,60 6,49	312,57 191,55
78	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,50	95,39 78,86	2 813,92 2 326,42
79	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,20	4,73 1,22	71,88 18,55
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,60	16,12 9,28	90,25 51,95
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,50	70,36 56,58	2 075,74 1 669,22
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,50	29,89 25,52	881,71 752,75
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,50	2,97 1,38	87,54 40,81
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	29,50	33,96	1 001,72

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,52	752,75
Total Pereti						7 712,02
Incluziv salariu						6 173,19
1.3.3. Timplarii						
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	19,48 19,48	77,92 77,92
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00	1 194,51 37,57	4 778,05 150,27
87	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	10,60	52,44 48,26	555,86 511,57
88	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,60	4,67 1,23	49,55 12,99
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,20	15,33 6,52	49,07 20,87
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,20	3,03 1,45	9,71 4,64
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,20	84,82 71,02	271,43 227,26
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,20	16,12 9,28	51,57 29,68
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,20	29,86 25,51	95,56 81,63

1	2	3	4	5	6	7
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,20	3,03 1,45	9,71 4,64
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,20	33,95 25,51	108,63 81,63
Total Timplarii						6 057,06
Incluziv salariu						1 203,10
Total Cabinet medical (incapere 19)						15 090,58
Incluziv salariu						8 385,05
		1.4. Cabinet medical (incapere 20)				
		1.4.1. Tavan				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	6,00	4,67 1,39	28,05 8,35
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	70,36 56,58	422,15 339,50
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,00	16,12 9,28	96,70 55,66
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	29,90 25,51	179,39 153,06
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	18,79 13,91	112,75 83,49
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00	2,98 1,39	17,86 8,35
102	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	40,69 32,00	244,14 192,01

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						1 101,04
Incluziv salariu						840,42
1.4.2. Pereti						
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,10	15,60 14,84	453,98 431,80
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,10	12,76 12,51	371,34 364,09
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,10	10,59 6,49	308,20 188,77
106	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,10	95,37 78,85	2 775,38 2 294,42
107	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,10	4,66 1,21	98,32 25,51
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,80	16,12 9,28	125,70 72,35
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,80	70,39 56,61	549,06 441,54
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,80	29,89 25,51	233,13 198,97
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80	2,95 1,37	23,03 10,67
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	33,95 25,51	264,79 198,97
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,30	10,59 6,49	225,61 138,21

1	2	3	4	5	6	7
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,30	213,33 113,62	4 543,83 2 420,11
Total Pereti						9 972,37
Incluziv salariu						6 785,41
1.4.3. Pardosele						
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,00	22,65 21,33	158,58 149,34
116	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,70	218,50 158,36	152,95 110,85
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,50	14,41 2,08	208,89 30,15
118	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,70	1 071,50 424,70	750,05 297,29
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	25,75 1,95	180,24 13,64
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	7,00	10,59 6,49	74,12 45,45
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,00	214,50 115,95	1 501,51 811,66
122	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	11,00	58,44 46,38	642,82 510,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						3 669,16
Incluziv salariu						1 968,56
1.4.4. Timplarii						
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	19,53 <hr/> 19,53	37,10 <hr/> 37,10
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 194,44 <hr/> 37,59	2 269,44 <hr/> 71,43
125	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,10	53,50 <hr/> 48,20	272,84 <hr/> 245,82
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,10	4,80 <hr/> 1,18	24,46 <hr/> 6,03
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,50	15,27 <hr/> 6,49	22,91 <hr/> 9,74
128	CF15A1 K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,50	128,98 <hr/> 92,76	193,47 <hr/> 139,14
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,50	2,81 <hr/> 1,24	4,21 <hr/> 1,86
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,50	84,98 <hr/> 71,11	127,47 <hr/> 106,67
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50	16,11 <hr/> 9,27	24,16 <hr/> 13,91
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	30,01 <hr/> 25,67	45,01 <hr/> 38,50

1	2	3	4	5	6	7
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,50	2,81 1,24	4,21 1,86
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	33,81 25,35	50,71 38,03
Total Timplarii						3 075,99
Incluziv salariu						710,09
Total Cabinet medical (incapere 20)						17 818,56
Incluziv salariu						10 304,48
		1.5. Cabinet medical (incapere 21)				
		1.5.1. Tavan				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	2,30	4,66 1,41	10,71 3,25
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,30	70,45 56,67	162,03 130,33
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,30	16,11 9,27	37,05 21,33
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	29,76 25,41	68,45 58,44
139	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	18,73 13,91	43,07 32,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,30	2,98 1,41	6,86 3,25
141	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	40,73 32,06	93,67 73,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						
						421,84
Incluziv salariu						
						322,34
1.5.2. Pereti						
142	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,80	74,58 <hr/> 74,21	954,61 <hr/> 949,86
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,80	12,79 <hr/> 12,54	163,73 <hr/> 160,48
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,90	10,60 <hr/> 6,50	200,40 <hr/> 122,91
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,90	95,35 <hr/> 78,85	1 802,13 <hr/> 1 490,19
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,90	10,60 <hr/> 6,50	200,40 <hr/> 122,91
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,90	213,32 <hr/> 113,62	4 031,76 <hr/> 2 147,40
Total Pereti						
						7 353,03
Incluziv salariu						
						4 993,75
1.5.3. Pardosele						
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,70	11,93 <hr/> 11,56	79,95 <hr/> 77,45
149	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,30	74,53 <hr/> 74,21	171,43 <hr/> 170,68
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	2,30	10,54 <hr/> 6,45	24,25 <hr/> 14,84

1	2	3	4	5	6	7
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,30	26,11 1,95	60,06 4,48
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat	m2	2,30	10,54 6,45	24,25 14,84
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,30	214,51 115,95	493,37 266,69
154	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,70	58,38 46,38	391,15 310,74
Total Pardosele						1 244,46
Incluziv salariu						859,72
1.5.4. Timplarii						
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	19,39 19,39	42,66 42,66
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 194,42 37,74	2 627,72 83,02
157	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,70	53,44 48,25	304,62 275,03
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,70	4,80 1,22	27,35 6,96
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,70	15,39 6,55	26,17 11,13
160	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	1,70	110,82	188,40

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane			92,76	157,69
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,70	2,97 1,36	5,05 2,32
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,70	84,68 70,94	143,96 120,59
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,70	16,12 9,28	27,41 15,77
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,70	29,71 25,37	50,50 43,13
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,70	2,97 1,36	5,05 2,32
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,70	34,07 25,65	57,92 43,60
Total Timplarii						3 506,81
Incluziv salariu						804,22
Total Cabinet medical (incapere 21)						12 526,14
Incluziv salariu						6 980,03
		1.6. Cabinet director				
		1.6.1. Tavan				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,90	230,42 102,00	3 202,89 1 417,84
Total Tavan						3 202,89
Incluziv salariu						1 417,84
		1.6.2. Pereti				
168	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,70	15,60	666,28

1	2	3	4	5	6	7
					14,84	633,55
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,70	12,76 12,51	545,05 534,30
170	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	59,37 59,37	237,46 237,46
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,70	10,60 6,50	452,54 277,35
172	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,70	95,34 78,85	4 070,87 3 366,72
173	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,60	4,63 1,20	109,33 28,29
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,70	16,12 9,28	688,15 396,09
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,70	70,36 56,58	3 004,29 2 415,93
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,70	29,88 25,51	1 276,02 1 089,46
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,70	2,97 1,39	127,02 59,37
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,70	33,95 25,51	1 449,83 1 089,47
Total Pereti						12 626,84
Incluziv salariu						10 127,99
1.6.3. Pardosele						
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,10	11,95	192,44

1	2	3	4	5	6	7
					11,58	186,44
180	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,90	11,34 4,64	157,61 64,47
181	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,90	21,91 18,55	304,61 257,87
182	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	16,10	39,13 29,21	630,04 470,29
183	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,10	4,33 2,30	69,74 37,10
Total Pardosele						1 354,44
Incluziv salariu						1 016,17
Total Cabinet director						17 184,17
Incluziv salariu						12 562,00
		1.7. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	51,02 51,02	51,02 51,02
185	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	40,81 40,81	40,81 40,81
186	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,50	96,57 76,50	820,85 650,25
187	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	15,64 13,45	218,90 188,30
188	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	48,68 26,93	301,79 166,97
189	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	8,00	22,12	176,95

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			19,94	159,55
190	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	483,13 217,99	483,13 217,99
191	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 283,75 85,80	1 283,75 85,80
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	58,70 48,70	58,70 48,70
193	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,00	11,62 6,96	11,62 6,96
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	30,83 8,35	92,49 25,05
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	13,03 6,03	13,03 6,03
Total Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare						3 553,04
Incluziv salariu						1 647,43
1.8. Electricitatea						
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	10,20 10,20	61,22 61,22
197	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	6,00	2,32 2,32	13,91 13,91
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de	buc	8,00	2,78 2,78	22,26 22,26

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta)				
199	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,00	236,42 10,67	2 837,01 128,01
200	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	35,41 12,52	212,44 75,14
201	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	41,91 14,38	502,86 172,53
202	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	120,00	29,58 15,77	3 549,40 1 892,30
Total Electricitatea						7 199,10
Incluziv salariu						2 365,37
Total Gradinita nr.135 Lucrari de reparatie						100 301,63
Incluziv salariu						54 302,04
Cheltuieli directe			lei		100 301,63	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		12 217,96	
Total			100,00 +		112 519,59	
Transportarea materialelor			2,00 %		908,42	
Total			100,00 +		113 428,01	
Cheltuieli de regie			8,50 %		9 641,38	

Total	100,00 +	123 069,39
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 153,47
Total	100,00 +	129 222,86
TVA	20,00 %	25 844,57

Total deviz: 155 067,43
Incluziv salariu 54 302,04

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)