

**Lucrari de reparatie a  
coridoarelor in incinta I.P. Liceul  
Teoretic "Vasile Vasilache",  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 858 806,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Coridor et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,00	17,42 16,15	9 633,81 8 928,74
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,46	25,13 25,13	664,98 664,98
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,00	14,95 14,95	1 794,00 1 794,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	138,09 137,53	6 559,18 6 532,56
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,50	56,22 56,22	3 513,84 3 513,84
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	13,16 13,16	105,25 105,25
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,59 3,59	21,53 21,53
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,98 5,98	5,98 5,98
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,98 5,98	418,60 418,60
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	25,93 17,94	1 814,88 1 255,80
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	37,08 37,08	222,45 222,45
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	37,37 34,68	224,24 208,10
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	74,75 74,75	2 242,50 2 242,50

1	2	3	4	5	6	7
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,00	29,90 29,90	897,00 897,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	173,44 0,00	5 203,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 321,36
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>33 321,36 26 811,33</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140,25	93,86 89,70	13 164,48 12 580,72
		<i>Total</i>	Lei			13 164,48
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>13 164,48 12 580,72</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,00	7,37 1,79	4 077,54 992,08
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553,00	141,74 101,66	78 381,06 56 217,98
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	553,00	58,59 31,10	32 401,30 17 196,09
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,55	23,30 2,69	17 397,72 2 008,68
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,00	48,48 39,47	4 944,71 4 025,73
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553,00	96,38 72,96	53 296,48 40 344,67
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,30	145,57 88,88	2 227,29 1 359,85
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,00	15,66 5,98	2 442,96 932,88
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,30	24,15 11,96	13 723,27 6 796,87
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568,30	41,80 32,89	23 753,12 18 691,08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,30	4,59 1,79	2 610,77 1 019,59
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,30	53,33 32,89	30 305,54 18 691,09
		<i>Total</i>	Lei			265 561,76
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>265 561,76 168 276,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168,15	243,52 114,22	40 947,12 19 205,97
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,15	41,80 32,89	7 028,70 5 530,91
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168,15	4,59 1,79	772,18 301,39
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog)	m2	168,15	53,33 32,89	8 966,90 5 530,30
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,00	7,37 1,79	147,47 35,88
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,00	115,05 91,49	2 300,99 1 829,88
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	20,00	41,58 18,54	831,52 370,76
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	24,15 11,96	483,04 239,20
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00	41,80 32,89	835,96 657,80
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	4,59 1,79	91,88 35,88
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog)	m2	20,00	53,33 32,89	1 066,54 657,80
		<i>Total</i>	Lei			63 472,30
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>63 472,30 34 395,77</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25,20	2 874,13 107,64	72 428,03 2 712,53
		<i>Total</i>	Lei			72 428,03
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>72 428,03 2 712,53</b>
		<i>Total</i>	Lei			447 947,93
		<b>Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>447 947,93 244 776,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Coridor et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,08	17,42 16,15	8 816,22 8 171,07
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,03	25,14 25,14	478,40 478,40
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,50	25,07 25,07	313,36 313,36
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,00	14,95 14,95	2 317,25 2 317,25
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	138,09 137,53	6 559,18 6 532,56
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	13,16 13,16	105,25 105,25
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,59 3,59	21,53 21,53
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,98 5,98	5,98 5,98
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,98 5,98	418,60 418,60
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	25,93 17,94	1 814,88 1 255,80
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	37,08 37,08	222,45 222,45
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	37,37 34,68	224,24 208,10
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	74,75 74,75	2 242,50 2 242,50
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,00	29,90 29,90	897,00 897,00
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	173,44 0,00	5 203,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 639,96
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>29 639,96 23 189,85</b>
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174,00	93,86 89,70	16 331,59 15 607,80
		<i>Total</i>	Lei			16 331,59
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>16 331,59 15 607,80</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,88	7,37 1,79	3 855,58 938,26
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,20	141,74 101,66	66 079,63 47 393,89

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	466,20	58,60 31,10	27 318,50 14 496,71
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,37	23,30 2,69	14 667,08 1 693,54
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,00	48,33 39,47	4 108,02 3 354,78
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466,20	96,38 72,96	44 930,65 34 011,85
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56,68	145,56 88,87	8 250,51 5 036,95
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,00	15,66 5,98	2 349,00 897,00
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,88	24,15 11,96	12 626,86 6 253,88
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522,88	41,80 32,89	21 855,27 17 197,88
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,88	4,59 1,79	2 402,27 938,26
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522,88	53,33 32,89	27 883,34 17 197,28
		<i>Total</i>	Lei			236 326,71
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>236 326,71 149 410,28</b>
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217,00	243,51 114,22	52 842,73 24 785,31
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,00	41,80 32,89	9 070,05 7 137,13
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217,00	4,59 1,79	996,90 389,30
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	217,00	53,33 32,89	11 571,87 7 137,13
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,00	89,18 35,88	19 351,22 7 785,96
		<i>Total</i>	Lei			93 832,77
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>93 832,77 47 234,83</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia	m2	17,14	2 874,13 107,63	49 262,59 1 844,83

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara				
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89	2 874,17 107,58	5 432,19 203,32
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, lumnatoare pe coridor)	m2	12,50	2 104,85 43,68	26 310,64 545,97
		<i>Total</i>	Lei			81 005,42
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>81 005,42 2 594,12</b>
		<i>Total</i>	Lei			457 136,45
		<b>Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>457 136,45 238 036,88</b>
		<b>1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje 1.3.1. Demolari</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,81	17,42 16,15	2 784,17 2 580,37
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,70	17,41 16,14	987,41 914,94
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67	25,10 25,10	142,32 142,32
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150,00	2,80 2,39	420,63 358,80
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,00	4,00 3,59	179,94 161,46
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	3,00	13,16 13,16	39,47 39,47
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,59 3,59	14,35 14,35
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,98 5,98	119,60 119,60
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	25,90 17,94	518,07 358,80
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00	37,08 37,08	111,23 111,23
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,00	36,79 34,68	110,36 104,05
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t	10,00	74,75	747,50

1	2	3	4	5	6	7
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			74,75	747,50
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,00	29,90	299,00
					29,90	299,00
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,00	173,44	1 734,38
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 208,43
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>8 208,43 5 951,89</b>
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,60	7,37	705,03
					1,80	171,63
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,60	263,38	25 179,58
					27,99	2 675,45
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,60	453,90	31 137,38
					149,50	10 255,70
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,00	527,34	14 238,18
					230,52	6 223,98
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63,50	61,74	3 920,56
					23,92	1 518,92
		<i>Total</i>	Lei			75 180,73
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>75 180,73 20 845,68</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,31	7,37	1 270,72
					1,79	309,17
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,81	141,73	22 649,53
					101,66	16 245,86
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	159,81	58,63	9 369,39
					31,10	4 969,38
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,75	23,31	5 028,10
					2,69	580,65
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,50	48,83	2 759,02
					39,47	2 229,94
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	4,75	467,72	2 221,65
					225,35	1 070,42
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,81	96,38	15 402,00
					72,96	11 659,21
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,50	145,59	1 819,87
					88,89	1 111,08

1	2	3	4	5	6	7
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,00	15,66 5,98	1 096,20 418,60
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,31	24,15 11,96	4 160,87 2 060,71
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,31	41,80 32,89	7 201,99 5 667,24
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,31	4,59 1,79	791,72 309,17
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,31	53,33 32,89	9 188,53 5 667,25
		<i>Total</i>	Lei			82 959,59
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>82 959,59 52 298,68</b>
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,70	7,37 1,79	417,86 101,66
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,70	115,05 91,49	6 523,39 5 187,65
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56,70	41,58 18,54	2 357,41 1 051,28
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,70	24,15 11,96	1 369,15 678,13
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,70	41,80 32,90	2 370,27 1 865,17
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,70	4,59 1,79	260,36 101,66
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog)	m2	56,70	53,33 32,90	3 023,90 1 865,16
		<i>Total</i>	Lei			16 322,34
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>16 322,34 10 850,71</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,67	2 814,68 48,41	15 959,21 274,48
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m	16,00	1 411,87 53,82	22 589,99 861,12

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm, )				
		<i>Total</i>	Lei			38 549,20
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>38 549,20</b>
		<b>1.3.6. Copertine</b>				<b>1 135,60</b>
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,50	43,55	239,55
					43,05	236,80
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35,00	1,72	60,25
					1,50	52,62
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg	310,80	35,17	10 931,24
					12,56	3 903,15
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,31	1 735,10	537,88
					435,97	135,15
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9,10	735,12	6 689,63
					47,84	435,35
		<i>Total</i>	Lei			18 458,55
		<b>Total Copertine Inclusiv salariu</b>				<b>18 458,55</b>
		<i>Total</i>	Lei			239 678,84
		<b>Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu</b>				<b>239 678,84</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 144 763,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			138 878,27
		<i>Transport</i>	4 %			21 521,12
		<i>Total</i>				1 305 162,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			137 042,08
		<i>Total</i>				1 442 204,69
		<i>Beneficiul</i>	3 %			43 266,14
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 485 470,83</b>
		<b>2. Montare utilaj 2.1. Coridor et. 1</b>				<b>578 659,45</b>
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	256,10	256,10
					213,49	213,49
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	31,90	31,90
					22,72	22,72
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc	4,00	20,86	83,42
					16,14	64,58

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,00	20,83 16,15	20,83 16,15
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	20,83 16,15	20,83 16,15
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	20,74 4,19	3 525,95 711,62
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,00	29,71 4,19	2 080,00 293,02
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,00	47,19 5,38	943,82 107,64
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,00	22,52 14,95	5 403,79 3 588,00
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	24,77 16,15	495,49 322,92
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,00	67,62 17,94	135,24 35,88
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	78,22 18,54	312,90 74,15
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	452,54 16,74	10 860,85 401,86
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	95,68 95,68	191,36 191,36
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	15,20 0,00	30,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 392,88
		<b>Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>24 392,88 6 059,54</b>
		<b>2.2. Coridor et. 2</b>				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	256,10 213,49	256,10 213,49
139	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	31,90 22,72	31,90 22,72
140	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,00	20,86 16,14	83,42 64,58
141	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,00	20,83 16,15	20,83 16,15
142	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	20,83 16,15	20,83 16,15
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	20,74 4,19	3 525,95 711,62
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,00	29,71 4,19	2 080,00 293,02
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,00	47,19 5,38	943,82 107,64
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,00	22,52 14,95	5 403,79 3 588,00
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	24,77 16,15	495,49 322,92
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	67,62	135,24

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)			17,94	35,88
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	78,22 18,54	312,90 74,15
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	452,54 16,74	10 860,85 401,86
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	95,68 95,68	191,36 191,36
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	15,20 0,00	30,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 392,88
		<b>Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>24 392,88 6 059,54</b>
		<i>Total</i>	Lei			48 785,76
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 908,58
		<i>Transport</i>	4 %			1 466,63
		<i>Total</i>				53 160,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			6 786,68
		<i>Total</i>				59 947,65
		<i>Beneficiul</i>	3 %			1 798,43
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>61 746,08 12 119,08</b>
		<b>3. Utilaj 3.1. Coridor et. 1</b>				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,00	415,20 0,00	415,20 0,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	103,30 0,00	103,30 0,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			883,50
		<b>Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>883,50</b>
		<b>3.2. Coridor et. 2</b>				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,00	415,20 0,00	415,20 0,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	103,30 0,00	103,30 0,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A			0,00	0,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			883,50
		<b>Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>883,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 767,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			21,20
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 788,20</b>

		Total	Lei	1 549 005,11
		TVA	20 %	309 801,02
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 858 806,13</b> <b>590 778,53</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
coridoarelor in incinta I.P. Liceul  
Teoretic "Vasile Vasilache",  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 858 806,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,37	59,80	152 512,10
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,41	59,80	46 429,32
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,66	59,80	103 732,67
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,66	59,80	3 806,87
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,11	59,80	8 378,59
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,50	59,80	1 046,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,39	59,80	740,92
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	128,29	59,80	7 671,75
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,33	59,80	37 275,13
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,40	59,80	382,72
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,60	59,80	13 012,50
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,31	59,80	62 389,94
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,26	59,80	135,15
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,25	59,80	194,35
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,98	59,80	118,40
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,05	59,80	301,99
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,45	59,80	4 392,31
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,36	59,80	10 606,12
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,00	59,80	2 093,00
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,55	59,80	67 786,27
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,14	59,80	8 978,37
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,17	59,80	58 793,56
<b>Total manopera</b>						<b>590 778,53</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,86	4,33	34,04
2.	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4,00	45,00	180,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,90	327,00	12 066,30
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,09	327,00	29,43
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,82	6,00	520,92
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	5 208,33	572,92
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	5 208,33	572,92
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	5 208,33	104,17
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,09	5 208,33	468,75
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,05	0,15	265,81
11.	2010237318750	Distantieri	buc	477,51	0,83	396,34
12.	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44,23	2 750,00	121 632,50
13.	2030112938150-	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim	m2	12,50	2 000,00	25 000,00

	1	50mm grosime				
14.	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,67	2 700,00	15 309,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	20,00	0,65	13,00
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	657,02	0,85	558,46
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,93	35,00	32,55
18.	2320166200729	Parchetin	l	9,61	21,00	201,81
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	25,30	6,33
20.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,68	0,65	18,00
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20	52,30	10,46
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,72	87,30	761,25
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,79	17,00	4 399,43
24.	2416586105303-01	Betonoground	kg	213,07	35,53	7 570,37
25.	2430116100000-01	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	3,72	65,00	241,80
26.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog	kg	690,13	43,45	29 986,15
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,40	65,00	26,00
28.	24302261000001	Fuga	kg	25,98	32,00	831,36
29.	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	1,86	64,00	119,04
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,81	28,89	1 236,77
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,34	35,53	900,33
32.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,67	35,20	234,78
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,05	75,00	228,75
34.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,48	75,00	36,00
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,93	7,23	816,49
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,26	25,30	6,58
37.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,81	37,50	180,38
38.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,61	21,70	208,53
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,02	21,30	4 281,72
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,34	3,70	86,36
41.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,60	3,70	579,42
42.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,07	35,70	2,50
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,80	0,80	0,64
44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	295,69	0,90	266,12
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	926,38	2,10	1 945,41
46.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,55	1,25	119,44
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,21	8,17	12 044,29
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,06	6,30	201,97
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,68	2,81	35 503,44
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,24	4 200,00	1 008,00
51.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,74	20,00	1 234,80
52.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 954,61	7,47	22 070,94
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,90	3,60	1 360,44
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,17	2,97	28 257,09
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,06	8,42	15 324,90
56.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,24	2,97	3 665,69
57.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,05	35,53	143,90
58.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	98,20	250,00	24 550,00
59.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	409,40	48,06	19 675,76
60.	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	28,30	1 141,67	32 309,26
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,83	3,70	1 027,97
62.	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	11,47	525,00	6 021,75
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,08	5,00	4 355,40
64.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,90	12,50	248,75
65.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,73	37,50	364,88
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,96	15,20	121,00
67.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	363,81	15,00	5 457,15

68.	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	867,28	22,71	19 695,92
69.	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	158,62	22,50	3 568,96
70.	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	385,22	14,58	5 616,50
71.	2722103107001-4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	44,08	37,92	1 671,52
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,11	25,00	77,75
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,92	25,00	398,00
74.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376,00	5,83	2 192,08
75.	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,16	52,00	424,32
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,80	22,00	6 837,60
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,00	4,50	117,00
78.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,90	7,50	614,24
79.	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	16,00	1 350,00	21 600,00
80.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,95	5,83	116,31
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,59	19,60	31 508,77
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,02	25,00	175,50
83.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,96	54,00	51,84
84.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,55	54,00	83,70
85.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,08	8,30	67,06
86.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,00	0,60	2,40
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 328,68	0,60	1 397,21
88.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 489,47	0,17	1 103,21
89.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,00	0,40	8,00
90.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	0,45	7,28
91.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00	0,25	1,00
92.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,55	0,25	23,89
93.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	0,25	4,04
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,01	27,50	1 870,28
95.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,35	1,40
96.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,92	3,20	159,74
97.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,80	3,50	279,30
98.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	49,92	408,33	20 383,84
99.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,10	22,00	46,20
100.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,47	12,50	480,87
101.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,54	85,00	45,90
102.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,92	7,50	374,40
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,76	3,56	70,35
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,92	20,50	1 638,35
105.	4100126202818	Apa	m3	2,03	20,50	41,61
106.	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,00	15,20	60,80
107.	45454545466885	Tub gofrat PVC D32	m	43,04	6,58	283,20
108.	46521552222	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,00	30,00	60,00
109.	4665453132221	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	8,00	30,00	240,00
110.	534465345444433	Tub gofrat PVC d25	m	516,60	5,42	2 799,98
111.	64546535354845	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,00	103,30	206,60
112.	646311314455466	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,00	415,20	830,40
113.	6465131235484	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,00	215,00	430,00
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,31	5,00	786,55
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>576 460,58</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	402,00	4,02
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	2 170,00	4,50	9 765,00

		G=13,5 t (0,021t/m2)				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,11	25,00	52,75
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,23	25,00	455,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,96	402,00	385,92
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,54	25,00	3 263,50
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,42	15,00	531,30
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,18	17,00	54,06
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,26	17,00	157,42
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,22	65,00	794,30
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,05	5,00	95,25
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,19	15,00	2,85
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,50	15,00	37,50
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,95	15,00	284,25
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,97	54,00	52,38
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,25	462,50	12 140,62
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>28 076,87</b>

Total	Lei	1 549 005,11
TVA	20 %	309 801,02
<b>Total deviz:</b>		<b>1 858 806,13</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in  
incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache",  
mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Coridor et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,42 ----- 16,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	59,80	7,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			9 633,81
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,13 ----- 25,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	59,80	12,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	59,80	12,57
		<i>Total</i>	Lei			664,98
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			14,95 ----- 14,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	59,80	7,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	59,80	7,18
		<i>Total</i>	Lei			1 794,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			138,09 ----- 137,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	59,80	68,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	59,80	68,76
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			6 559,18
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			56,22 ----- 56,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	59,80	28,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	59,80	28,11
		<i>Total</i>	Lei			3 513,84
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,16 ----- 13,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	59,80	13,16
		<i>Total</i>	Lei			105,25
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,59 ----- 3,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	59,80	3,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21,53
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	59,80	5,98
		<i>Total</i>	Lei			5,98
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	59,80	5,98
		<i>Total</i>	Lei			418,60
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	59,80	17,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	327,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	65,00	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 814,88
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	59,80	34,68
		<i>Total</i>	Lei			222,45
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			37,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	59,80	25,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,81	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	327,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			224,24
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	59,80	14,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	59,80	59,80
		<i>Total</i>	Lei			2 242,50
14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	59,80	29,90
		<i>Total</i>	Lei			897,00
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			173,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	462,50	173,44
		<i>Total</i>	Lei			5 203,12
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			93,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,35	59,80	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	12,50	1,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	21,70	0,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,64
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	37,50	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	6,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			13 164,48
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37 ----- 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303-01	Betonogrunder	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			4 077,54
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,74 ----- 101,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	59,80	83,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	59,80	17,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,81	29,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	327,00	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	65,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			78 381,06
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			58,59 ----- 31,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	59,80	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	59,80	7,18
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1 141,67	27,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			32 401,30
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,30 ----- 2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	59,80	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,60	19,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	402,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			17 397,72
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,48 ----- 39,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	59,80	26,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	59,80	13,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,81	2,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	4 200,00	4,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	327,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			4 944,71
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			96,38 ----- 72,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	59,80	72,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,97	21,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 296,48
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,57 88,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	59,80	88,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,53	10,66
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,97	43,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	Lei			2 227,29
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15,66 5,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	59,80	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	59,80	0,60
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 442,96
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,15 11,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	59,80	11,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,30	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			13 723,27
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,80 32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			23 753,12
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 610,77
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,33 32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			30 305,54
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			243,52 114,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	59,80	114,22
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,05	48,06	50,46

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,919	15,00	13,79
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,20	22,71	49,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,10	4,93
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,68
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,89	2,53
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Total	Lei			40 947,12
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,80
						32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
		Total	Lei			7 028,70
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	Lei			772,18
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			53,33
						32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		Total	Lei			8 966,90
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303-01	Betonoground	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	Lei			147,47
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			115,05
						91,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	59,80	91,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,97	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	Lei			2 300,99
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			41,58
						18,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	59,80	18,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,97	21,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			831,52
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,15 11,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	59,80	11,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,30	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			483,04
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,80 32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			835,96
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			91,88
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			53,33 32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 066,54
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			2 874,13 107,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	59,80	87,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	59,80	4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	59,80	14,95
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	12,50	5,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	37,50	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			72 428,03
		<b>1.2. Coridor et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,42 16,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	59,80	7,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
		Total	Lei			8 816,22
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,14
						25,14
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	59,80	12,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	59,80	12,57
		Total	Lei			478,40
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25,07
						25,07
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	59,80	12,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	59,80	12,53
		Total	Lei			313,36
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			14,95
						14,95
	7422010060100	Timplari	h-om	0,13	59,80	7,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	59,80	7,18
		Total	Lei			2 317,25
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			138,09
						137,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	59,80	68,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	59,80	68,76
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		Total	Lei			6 559,18
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,16
						13,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	59,80	13,16
		Total	Lei			105,25
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,59
						3,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	59,80	3,59
		Total	Lei			21,53
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,98
						5,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	59,80	5,98
		Total	Lei			5,98
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,98
						5,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	59,80	5,98
		Total	Lei			418,60
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,93
						17,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	59,80	17,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	327,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	65,00	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		Total	Lei			1 814,88
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,08
						37,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	59,80	34,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			222,45
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			37,37
						34,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	59,80	25,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,81	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	327,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			224,24
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,75
						74,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	59,80	14,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	59,80	59,80
		<i>Total</i>	Lei			2 242,50
54	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29,90
						29,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	59,80	29,90
		<i>Total</i>	Lei			897,00
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			173,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	462,50	173,44
		<i>Total</i>	Lei			5 203,12
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			93,86
						89,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,35	59,80	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	12,50	1,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	21,70	0,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,64
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	37,50	0,57
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	6,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			16 331,59
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303-01	Betonogrund	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			3 855,58
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,74
						101,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	59,80	83,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	59,80	17,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,81	29,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	327,00	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	65,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			66 079,63

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			58,60 31,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	59,80	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	59,80	7,18
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1 141,67	27,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,10
		Total	Lei			27 318,50
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,30 2,69
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	59,80	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,60	19,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	402,00	0,24
		Total	Lei			14 667,08
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,33 39,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	59,80	26,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	59,80	13,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,81	2,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	4 200,00	3,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	327,00	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	25,00	0,02
		Total	Lei			4 108,02
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			96,38 72,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	59,80	72,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,97	21,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	Lei			44 930,65
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			145,56 88,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	59,80	88,87
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,53	10,66
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,97	43,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	Lei			8 250,51
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15,66 5,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	59,80	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	59,80	0,60
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	25,00	0,25
		Total	Lei			2 349,00
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,15 11,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	59,80	11,96

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,30	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			12 626,86
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,80 32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			21 855,27
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 402,27
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,33 32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			27 883,34
		<b>1.2.4. Tavane</b>				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			243,51 114,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	59,80	114,22
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,05	48,06	50,46
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,919	15,00	13,78
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,20	22,71	49,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	2,10	4,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,90	0,68
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,89	2,53
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			52 842,73
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,80 32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			9 070,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			996,90
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			53,33

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)				32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			11 571,87
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			89,18 35,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	59,80	35,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 208,33	2,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 208,33	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 208,33	2,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 208,33	2,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	4,50	45,00
		<i>Total</i>	Lei			19 351,22
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			2 874,13 107,63
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	59,80	87,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	59,80	4,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	59,80	14,93
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	12,50	5,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	37,50	8,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			49 262,59
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			2 874,17 107,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	59,80	87,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	59,80	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	59,80	14,87
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	12,50	5,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	37,50	8,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,53
		<i>Total</i>	Lei			5 432,19
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm	m2			2 104,85 43,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, luminatoare pe coridor)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	59,80	39,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	59,80	4,21
	2030112938150-1	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	87,30	41,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	75,00	12,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,56	2,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			26 310,64
		<b>1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,42
						16,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	59,80	7,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 784,17
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,41
						16,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	59,80	7,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			987,41
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,10
						25,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	59,80	12,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	59,80	12,55
		<i>Total</i>	Lei			142,32
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			2,80
						2,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	59,80	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	59,80	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	52,30	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,30	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	54,00	0,27
		<i>Total</i>	Lei			420,63
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4,00
						3,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	59,80	1,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	59,80	1,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	52,30	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	54,00	0,26
		<i>Total</i>	Lei			179,94
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,16
						13,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	59,80	13,16
		<i>Total</i>	Lei			39,47
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,59
						3,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	59,80	3,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14,35
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	59,80	5,98
		<i>Total</i>	Lei			119,60
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	59,80	17,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	327,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	65,00	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			518,07
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	59,80	34,68
		<i>Total</i>	Lei			111,23
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			36,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	59,80	25,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	59,80	8,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,81	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	327,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			110,36
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	59,80	14,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	59,80	59,80
		<i>Total</i>	Lei			747,50
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	59,80	29,90
		<i>Total</i>	Lei			299,00
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			173,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	462,50	173,44
		<i>Total</i>	Lei			1 734,38
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,80
	2416586105303-01	Betonogrund	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			705,03
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			263,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	59,80	27,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	7,47	230,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	28,89	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			25 179,58
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			453,90 ----- 149,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	59,80	134,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	59,80	14,95
	2661112800700-1	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1,03	250,00	257,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	3,70	14,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			31 137,38
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			527,34 ----- 230,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	59,80	230,52
	2661112800700-1	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1,02	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	3,70	21,46
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,15	35,53	5,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	17,00	5,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			14 238,18
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			61,74 ----- 23,92
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	59,80	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	27,50	29,45
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,70	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	35,20	3,70
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	17,00	0,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			3 920,56
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37 ----- 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303-01	Betonoground	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 270,72
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,73 ----- 101,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	59,80	83,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	59,80	17,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,81	29,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	327,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	65,00	0,52
		Total	Lei			22 649,53
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			58,63
						31,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	59,80	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	59,80	7,18
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1 141,67	27,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,10
		Total	Lei			9 369,39
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,31
						2,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	59,80	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	59,80	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,60	19,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	402,00	0,24
		Total	Lei			5 028,10
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,83
						39,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	59,80	26,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	59,80	13,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,81	2,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	4 200,00	4,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	327,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	25,00	0,03
		Total	Lei			2 759,02
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			467,72
						225,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	59,80	225,35
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,05	48,06	50,49
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2,075	15,00	31,14
	2710703520285-1	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4,20	22,71	95,38
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	5,83	24,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,10	9,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	0,90	0,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	7,23	13,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,89	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,85	3,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,17	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,05
		Total	Lei			2 221,65
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			96,38
						72,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	59,80	72,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,97	21,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	Lei			15 402,00
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,59
						88,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	59,80	88,89

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,30	35,53	10,66
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,97	43,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	Lei			1 819,87
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15,66
						5,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	59,80	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	59,80	0,60
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 096,20
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,15
						11,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	59,80	11,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,30	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			4 160,87
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,80
						32,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			7 201,99
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,59
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			791,72
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,33
						32,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,89
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			9 188,53
		<b>1.3.4. Tavane</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,37
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303-01	Betonoground	kg	0,15	35,53	5,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			417,86
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			115,05
						91,49

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	59,80	91,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,97	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	Lei			6 523,39
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			41,58 18,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	59,80	18,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,97	21,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			2 357,41
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,15 11,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	59,80	11,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	21,30	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 369,15
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,80 32,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	59,80	26,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 370,27
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,59 1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	59,80	1,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			260,36
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			53,33 32,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	59,80	32,90
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 023,90
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 814,68 48,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	59,80	43,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	59,80	4,75
	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil	m2	1,00	2 700,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		minim 70mm, inclusiv furnitura necesara				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	87,30	43,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	75,00	13,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,49
		<i>Total</i>	Lei			15 959,21
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm, )	m			1 411,87 53,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	59,80	53,82
	2812106305714-1	Balustrada din inox	m	1,00	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,56	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	54,00	3,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,81	1,97
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	4,33	0,87
		<i>Total</i>	Lei			22 589,99
		<b>1.3.6. Copertine</b>				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			43,55 43,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	59,80	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	59,80	21,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			239,55
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,72 1,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	59,80	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	59,80	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	59,80	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	52,30	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	25,30	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	402,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			60,25
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg			35,17 12,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	59,80	11,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	59,80	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	59,80	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	4,33	0,06
		<i>Total</i>	Lei			10 931,24
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			1 735,10 435,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	59,80	435,97
	2430116100000-01	Email clorecauciuc ГФ-021	kg	12,00	65,00	780,00
	2430226100814-2	Grund ПФ-133	kg	6,00	64,00	384,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	25,30	21,23
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	6,00	8,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			537,88
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2			735,12 47,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	59,80	41,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	59,80	5,98
	2665122700555-1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1,20	525,00	661,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,22	22,00	5,08
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,00	0,25	2,63
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,00	1,25	13,13
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,05	75,00	3,96
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,007	35,70	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	25,00	0,49
		<i>Total</i>	Lei			6 689,63
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Coridor et. 1</b>				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			256,10 213,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	59,80	213,49
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,45	3,64
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,25	2,02
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	8,30	33,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	3,60	2,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			256,10
124	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			31,90 22,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	59,80	22,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,00	0,40	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	0,25	0,50
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	0,60	1,20
		<i>Total</i>	Lei			31,90
125	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			20,86 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			83,42
126	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P	buc			20,83 16,15

1	2	3	4	5	6	7
		C16)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			20,83
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,83 16,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			20,83
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,74 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	59,80	4,19
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,65	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 525,95
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,71 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	59,80	4,19
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,65	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 080,00
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			47,19 5,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	59,80	5,38
	2722103107001-4	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	37,92	41,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	0,65	0,02
		<i>Total</i>	Lei			943,82
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,52 14,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	59,80	14,95
	534465345444433	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	3,50	0,55
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,50	1,18
		<i>Total</i>	Lei			5 403,79
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			24,77 16,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	59,80	16,15
	45454545466885	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,10	3,50	0,37
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,50	1,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			495,49
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			67,62 17,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	59,80	17,94
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,80	0,16
		<i>Total</i>	Lei			135,24
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			78,22 18,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	59,80	18,54
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	52,00	53,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,40	0,80
		<i>Total</i>	Lei			312,90
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			452,54 16,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	59,80	16,74
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	408,33	424,66
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	7,50	7,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,33
		<i>Total</i>	Lei			10 860,85
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			95,68 95,68
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	59,80	95,68
		<i>Total</i>	Lei			191,36
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			15,20 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	15,20	15,20
		<i>Total</i>	Lei			30,40
		<b>2.2. Coridor et. 2</b>				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			256,10 213,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	59,80	213,49
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,45	3,64
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,25	2,02
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	8,30	33,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	3,60	2,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			256,10
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P	buc			31,90 22,72

1	2	3	4	5	6	7
		25A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	59,80	22,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,40	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	0,25	0,50
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	0,60	1,20
		<i>Total</i>	Lei			31,90
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			20,86 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			83,42
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,83 16,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			20,83
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,83 16,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	59,80	16,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Total</i>	Lei			20,83
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,74 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	59,80	4,19
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,65	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 525,95
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,71 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	59,80	4,19
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,65	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 080,00

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			47,19 5,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	59,80	5,38
	2722103107001-4	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	37,92	41,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	0,65	0,02
		Total	Lei			943,82
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,52 14,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	59,80	14,95
	534465345444433	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	3,50	0,55
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,50	1,18
		Total	Lei			5 403,79
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			24,77 16,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	59,80	16,15
	45454545466885	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,10	3,50	0,37
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,50	1,18
		Total	Lei			495,49
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			67,62 17,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	59,80	17,94
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,00	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,80	0,16
		Total	Lei			135,24
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			78,22 18,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	59,80	18,54
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	52,00	53,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,65	1,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,40	0,80
		Total	Lei			312,90
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			452,54 16,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	59,80	16,74
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	408,33	424,66
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	7,50	7,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 860,85
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			95,68
						95,68
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	59,80	95,68
		<i>Total</i>	Lei			191,36
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			15,20
						0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	15,20	15,20
		<i>Total</i>	Lei			30,40
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Coridor et. 1</b>				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				415,20
						0,00
	646311314455466	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	415,20	415,20
		<i>Total</i>	Lei			415,20
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			103,30
						0,00
	64546535354845	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	103,30	103,30
		<i>Total</i>	Lei			103,30
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,00
						0,00
	4665453132221	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			120,00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			30,00
						0,00
	46521552222	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			215,00
						0,00
	6465131235484	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,00	215,00	215,00
		<i>Total</i>	Lei			215,00
		<b>3.2. Coridor et. 2</b>				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				415,20
						0,00
	646311314455466	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	415,20	415,20
		<i>Total</i>	Lei			415,20
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			103,30
						0,00
	64546535354845	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	103,30	103,30
		<i>Total</i>	Lei			103,30
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			30,00
						0,00
	4665453132221	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C10A tip Schneider sau analogic				
		<i>Total</i>	Lei			120,00
161		Întreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			30,00 ----- 0,00
	46521552222	Întreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			30,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			215,00 ----- 0,00
	6465131235484	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,00	215,00	215,00
		<i>Total</i>	Lei			215,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.