

**Reparatia capitala a pardoselilor, gropilor  
si canalelor salii de pretratate a apei cu  
instalarea teracotei rezistente la acizi la  
StTA-2 SCh. , SA "Termoelectrica" din  
mun.Chisina str.Vadul lui Vod**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 399 866,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Conditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007</b>  <b>1.1. Inlocuirea teracotei rezistente la acizi(150m2)</b>				
1	RpIzB60B	Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов или наклонных поверхностей, из фаянсовой кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклевке, в варианте: плитки из грануллированной кислотостойкой керамики )	m2	120,00	258,750 258,750	31 050,000 31 050,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	414,00	75,00	31 050,000
	290040006705	Macara fereastră	h-ut	1,26	0,00	0,000
2	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala (Снятие антикоррозионного покрытия	m2	150,00	71,820 69,300	10 773,000 10 395,000

1	2	3	4	5	6	7
		из шпатлевки, нанесенного на на стяжку из химически-стойкого раствора)				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	68,40	75,00	5 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,20	75,00	5 265,000
	2320146280700	Petrol lampant	l	4,50	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00	6,00	18,000
	290040006705	Macara fereastră	h-ut	3,60	0,00	0,000
	2940420007685	Masina de raschetat	h-ut	18,00	20,00	360,000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, sapa din mortar rezistent chimic	m2	150,00	27,000 27,000	4 050,000 4 050,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,00	75,00	2 025,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,00	75,00	2 025,000
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	7,20	0,00	0,000
4	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	13,20	424,773 424,773	5 607,000 5 607,000
	931006001800	Muncitor necalificat	h-om	74,76	75,00	5 607,000
5	TsH92B	Incarcarea in auto:	t	13,20	99,886 99,886	1 318,500 1 318,500
	931006001800	Muncitor necalificat	h-om	17,58	75,00	1 318,500
6	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	150,00	15,300 12,600	2 295,000 1 890,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	75,00	1 890,000
	2881116001616	Hirtie slef.usc.	buc	45,00	9,00	405,000
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de aderenta pe baza de cuart destinat suprafetelor dense(beton) intr-un strat	m2	150,00	26,679 12,600	4 001,790 1 890,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,20	75,00	1 890,000
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	62,25	32,84	2 044,290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,50	9,00	67,500
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	150,00	121,826 63,000	18 273,900 9 450,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,00	75,00	8 100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,00	75,00	1 350,000
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	1 950,00	3,20	6 240,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu	m3	6,30	405,00	2 551,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,40	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	2,16	15,00	32,400
9	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 2см	m2	-150,00	41,084 21,600	-6 162,600 -3 240,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-36,00	75,00	-2 700,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-7,20	75,00	-540,000
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	-645,00	3,20	-2 064,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu	m3	-2,10	405,00	-850,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,08	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	-0,54	15,00	-8,100
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление водонепроницаемого материала в ц/п раствор) норма 1,0м3/ на 3,3м3 р-ра добавляется, жидкое стекло-8,26кг/27,26кг, мука диабазовая-70кг/231кг, кремнефтористый натрий-1,24кг/4,09кг. Итого 262,35кг	kg	262,35	22,897 6,301	6 007,119 1 653,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,04	75,00	1 653,000
	2652102100713	Жидкая стекло	kg	27,26	16,82	458,513
	2651122100402 1	Мука диабазовая	kg	231,00	15,84	3 659,040
	2652102100713 2	Кремнефтористый натрий (Na2 Si F6)	kg	4,09	57,84	236,566
11	IzF31A adaptat	Tratarea suprafetelor inainte de asezarea placilor- (Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca	m2	150,00	79,200 79,200	11 880,000 11 880,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,00	75,00	6 750,000
	7122050013400	Zidar	h-om	68,40	75,00	5 130,000
12	RpIzB02A	Pardoseli sau planuri inclinate la 45 grade, inclusiv, executate din placi de gresie ceramica antiacida, in grosime de 10 mm, montate in	m2	150,00	831,475 316,800	124 721,277 47 520,000

1	2	3	4	5	6	7
		chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm latime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы или наклонные плоскости под углом 45 градусов включительно, выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой)				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	316,80	75,00	23 760,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	316,80	75,00	23 760,000
	2630102426504	Placi gresie ceramica rezistenta la acizi in grosime de 10 mm	m2	163,77	416,20	68 161,074
	2430226109070	Diluanti	kg	37,08	39,88	1 478,750
	2416586105300	Amorsa Alorex	kg	32,91	47,50	1 563,225
	2881116002700	Disc abraziv	buc	23,18	72,00	1 668,960
	3720107307100	Caolin spatat de Harghita cal.I	kg	12,36	15,00	185,400
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	23,64	43,84	1 036,378
	241314730022	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	21,63	43,00	930,090
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,90	6,00	71,400
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	90,00	15,00	1 350,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	50,40	15,00	756,000
	290040006705	Macara fereastra	h-ut	1,26	0,00	0,000
13	adaptat	Mortarului rezistent la acid pentru pozarea placilor (кислотостойкий раствор на силикатной замазке с химическими добавками. норма расхода материалов "ХимСтройРесурс" норма 1,0м3, жидкое стекло-630кг, мука диабазовая-1240кг, кремнефтористый натрий-94кг, расход- см. норму при укладке плитки )	m3	1,25	28 726,368 0,000	35 907,960 0,000
	2652102100713	Жидкая стекло	kg	630,00	16,82	10 596,600
	2651122100402 1	Мука диабазовая	kg	1 240,00	15,84	19 641,600
	2652102100713 2	Кремнефтористый натрий (Na2 Si F6)	kg	94,00	57,84	5 436,960
	565776756445	Chit anticoroziv	kg	2,00	116,40	232,800
14	TrIIAC13F 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile- din auto categoria 2, pe rampa sau teren	t	14,70	45,000 45,000	661,500 661,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	75,00	661,500
15	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	14,70	424,796 424,796	6 244,500 6 244,500

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м) От места разгрузки и складирования в цех				
	931006001800	Muncitor necalificat	h-om	83,26	75,00	6 244,500
		<b>Total Inlocuirea teracotei rezistente la acizi(150m2) Inclusiv salariu</b>				<b>256 628,946 130 369,500</b>
		<b>Total Conditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu</b>				<b>256 628,946 130 369,500</b>

		Total	lei	256 628,95
		Asigurarea sociala si med	24,00 %	31 288,68
		Total	100,00 +	287 917,63
		Transportarea materialelor	5,00 %	6 188,46
		Total	100,00 +	294 106,09
		Cheltuiile de regie	10,00 %	29 410,62
		Total	100,00 +	323 516,71
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 705,50
		Total	100,00 +	333 222,21
		TVA	20,00 %	66 644,44
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>399 866,65 130 369,50</b>

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)