


Obiectivul: str. Academiei 11


EXTERIOR Devizul local de resurse Nr. 1
 SECURITY SYSTEMS

Valoarea de deviz 243 744,91 (Lei)

Obiect: Semnalizare antiincendiu						
Deviz: Lucrari de instalare a sistemului de semnalizare incendiu						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2331,18	10,68	24896,99
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,4	10,68	730,51
Total manopera						25627,5
Materiale						
1	Material	Elemente de conexiune	set	12	59,4	712,8
2	pret furnizor	Acumulator 12 V, 18A/h	buc	4	846,45	3385,8
3	pret furnizor	Acumulator 12 V, 7A/h	buc	1	259,88	259,88
4	pret furnizor	Baza de montaj pentru socluri detectoare de fum	buc	284	0	0
5	pret furnizor	Bloc rele UCP 12-4	buc	8	74,25	594
6	pret furnizor	Buton manual de semnalizare incendiu D9000 MCP EN 54	buc	17	142,56	2423,52
7	pret furnizor	Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu sectiune 1x2x0,8 mmp	m	3968	7,43	29482,24
8	pret furnizor	Cablu VVGNG 3*1,5	m	30	8,91	267,3
9	pret furnizor	Centrala detectie incendiu pentru:4 zone extensibile la 36 zone SmartLine036/4	buc	1	3622,07	3622,07
10	pret furnizor	Conducta din plastic 100x60	m	2	77,97	155,94
11	pret furnizor	Cutie distributie 80x80x40	buc	23	14,85	341,55
12	pret furnizor	Detector optic de fum EP 212-141	buc	338	126,22	42662,36
13	pret furnizor	Elemente de fixare	set	36	89,1	3207,6
14	pret furnizor	Panou receptor LCD pentru centrale Smart LetUSee/LCD	buc	1	2468,81	2468,81
15	pret furnizor	Placă de extindere SmarLine/8Z	buc	4	714,73	2858,92
16	pret furnizor	Sirena conventionala incendiu DM Tech S 9000 cu flash IP 65	buc	22	145,53	3201,66
17	pret furnizor	Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata + adaptor tesiene 24*12V; 1A SF 300	buc	1	579,15	579,15
18	pret furnizor	Sursa de alimentare HD-RB 0301 RIP (5A)	buc	1	490,05	490,05
19	pret furnizor	Teava PVC d=16 mm	m	3003	4,75	14264,25
20	pret furnizor	Teava PVC d=25mm	m	15	6,53	97,95

Total materiale		111075,85
Utilaj		
Total utilaj		0
Total		
Total		136703,35
Asigurari sociale	22,00%	5638,05
Total		142341,4
Cheltuieli de transport	2,00%	2221,52
Total		144562,92
Cheltuieli de regie	2,00%	2891,26
Total		147454,18
Beneficiu de deviz	2,00%	2949,08
TOTAL Deviz faraTVA		150403,26

Obiect: Semnalizare antiincendiu

Deviz: Servicii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1		Programare	buc	1	13365	13365
2		Punerea în funcțiune	buc	1	39352,5	39352,5
Total manopera						52717,5
Materiale						
Total materiale						0
Utilaj						
Total utilaj						0
TOTAL Deviz faraTVA						52717,5
Total						203120,76
TVA				20%		40624,15
TOTAL Deviz						243744,91

Intocmit: O.P.P. "Exterior" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;