

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **N» 195/22-IEE. Montarea rețelei de iluminare stradala in s. Lingura r-ul Cantemir**

N crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (n27 Ha CTOHke CB95-2)	buc	11,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (K21 Ha CTOHke CB105-5)	buc	1,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (AO21 Ha CTOHke CB105-5)	buc	2,00
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (yA21 Ha CTOHke CB105-5)	buc	1,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stilpilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat cu un suport	buc	15,00
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,449
7	Pret	Conductor CHn-4 2x25	m	3 631,00
8	Pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	268,00
9	Pret	Agrafa A 200	buc	268,00
10	Pret	Clema de întindere PA 1000	buc	59,00
11	Pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc	44,00
12	Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	90,00

1	2	3	4	5
13	Pret	Clema CDR/CN	buc	106,00
14	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	10,00
15	Pret	Clema PS-1-1	buc	149,00
16	Pret	Clema de întindere PA -25x100	buc	3,00
17	Pret	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,00
18	Pret	Clema EP95-13	buc	102,00
19	Pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	239,00
20	Pret	Capac elastic CPTA-25	buc	12,00
21	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc	1,00
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3	2,70
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027
		2. Montarea		
25	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm	100 m	0,17
26	Pret	Furtun metalic P3- nn- 50	m	17,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cnn-4., ABBr)	100 m	0,17

1	2	3	4	5
28	Pret	Cablu tip ABB 2x25 mm ²	m	9,00
29	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	4,00
30	Pret	Manson ^KB^-1	buc	4,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (c 3aTaruBaHueM nnoBoga nBC 3x1,5mm ²)	buc	102,00
32	Pret	Consola pentru corp de iluminat Kin-0,35-0,5	buc	102,00
33	Pret	Conductor nBC 3x1,5mm ²	m	306,00
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (CBeTunbHUK Pro-Street Quasar XS)	buc	102,00
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091
36	Pret	Teava otel profil 80x80	m	8,00
37	Pret	Teava otel profil 50x50	m	3,00
38	Pret	Beton C 15	m ³	1,00
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,(BZUM,	buc	2,00
40	Pret	Sina fflHH 8x12-6KC-C	buc	2,00
41	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat (ZCG 112A)	buc	1,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, KMH, OnC ,BH)	buc	8,00
43	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (raimer ARCOM)	buc	1,00
44	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (kopnyc c npegoxpaHUTeneM Tuna FS-52GF)	buc	102,00

1	2	3	4	5
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc	3,80
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,09
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03
48	Pret	Conductor de legare la pamint (3n6)	m	54,75
		3. Utilaj		
49	Pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc	88,00
50	Pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W	buc	14,00
51	Pret	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1CH"	buc	1,00
52	Pret	Panou de comanda ^MH-1-0 yi IP65 GARANT	buc	1,00
53	Pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00
54	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,00
55	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,00
56	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/10 B	buc	2,00
57	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc	1,00
58	Pret	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,00
59	Pret	Contacto KMH -22510 IH=25 A ,UK=230B	buc	1,00
60	Pret	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,00
61	Pret	Disarcator 0nC1 C 1P	buc	1,00
62	Pret	Cutie de sigurate FS-52GF. IH=5A/250B	buc	102,00

Primarul comunei Lingura

Sergiu ROMAN