



Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria s. Sociteni, r. Ialoveni

Obiectul: Constructia unor strazii din s. Sociteni r-ul Ialoveni (str. M. Eminescu, L= 508m, Etapa I)

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 850 933,12 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Demolarea sistemului rutier						
1.1	TsC03G1	(demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=8cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3	0,614	1690	1037,66
					0	0
1.2	TsC03G1	(demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3	1,803	1690	3047,07
					0	0
1.3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	315	12,28	3868,2
					0	0
1.4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100m3	2,42	285,03	689,76
					30,4	73,57
1.5	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III.	100m3	2,42	97,35	235,59
					0	0
TOTAL 1.1. Demolarea sistemului rutier						8878,28
Inclusiv salariul						73,57
1.2. Demolarea bordurei						
1.6	TsC02D2	(Demolarea bordurei) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100m3	0,023	2388	54,92
					0	0
1.7	TsC02D2	(Demolarea fundatii din beton sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100m3	0,029	2388	69,25
					0	0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.8	TsC02D2	(Demolarea fundatii din piatra sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100m3	0,015	2388	35,82
					0	0
1.9	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,6	12,28	179,29
					0	0
1.10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	0,067	285,03	19,1
					30,4	2,04
1.11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100m3	0,067	97,35	6,52
					0	0
		TOTAL 1.2. Demolarea bordurei				364,9
		Inclusiv salariul				2,04
		1.3. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV				
1.12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior.	buc	4	322,8	1291,2
					64,8	259,2
1.13	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV.	buc	4	150,1	600,4
					101,6	406,4
1.14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	7,08	30,4	215,23
					0	0
1.15	pret	Stilpi CB 105	buc	4	8250	33000
					0	0
1.16	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior.	buc	4	1484,2	5936,8
					753,6	3014,4
1.17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	4	335,2	1340,8
					35,2	140,8
1.18	33-04-008-1	(conducte existent)Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV	1 km	0,02	3142,62	62,85
					1429,6	28,59
		TOTAL 1.3. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV				42447,28
		Inclusiv salariul				3849,39
		1.4. Taierea arburilor				
1.19	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm.	buc	10	337,1	3371
					328	3280
1.20	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.	buc	10	293,6	2936
					293,6	2936

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.21	TrIIAA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	4,5	44	198
					44	198
1.22	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	4,5	15,32	68,94
					0	0
1.23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	0,05	285,03	14,25
					30,4	1,52
1.24	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III.	100m3	0,05	97,35	4,87
					0	0
		TOTAL 1.4. Taierea arburilor				6593,06
		Inclusiv salariul				6415,52
		1.5. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				
1.25	PJ05B	(Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,3	487,48	146,24
					371,2	111,36
1.26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,4	95,2	38,08
					95,2	38,08
1.27	DI119	(indreptarea cercului) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3	0,02	2425,2	48,5
					255,2	5,1
1.28	DE16B	(Ridicarea fintinilor la cota imbracamintei cu KII 0,1)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	3	364,44	1093,32
					15,2	45,6
1.29	DI119	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3	0,3	2425,2	727,56
					255,2	76,56
1.30	AcE07C	(gr.95kg) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5	6428,34	32141,7
					65,6	328
		TOTAL 1.5. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				34195,41
		Inclusiv salariul				604,7

Total ore manopera (ore)	136,8153
Total greutate materiale (tone)	0

Total		92478,93
Asigurari sociale	24,0000%	2626,85
Total		95105,78
Cheltuieli de regie	8,0000%	7608,46
Total		102714,25



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Beneficiu de deviz	4,0000%	4108,57
--------------------	---------	---------

Total Deviz fara TVA	106822,82
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Lucrari de terasament						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC03B1	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100m ³	0,78	1332,5	1039,35
					0	0
2.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	148,2	12,28	1819,9
					0	0
2.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m ³	0,78	270,9	211,3
					28,8	22,46
2.4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m ³	0,78	180,6	140,87
					0	0
2.5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)	100m ³	0,78	1644	1282,32
					0	0
2.6	TsC03F1	(debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m ³)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100m ³	10,76	1462,5	15736,5
					0	0
2.7	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2044,4	12,28	25105,23
					0	0
2.8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m ³	10,76	270,9	2914,88
					28,8	309,89
2.9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m ³	10,76	180,6	1943,26
					0	0
2.10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m ³	3,57	2146	7661,22
					0	0
2.11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m ³	35,7	60	2142
					0	0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total ore manopera (ore)	4,1544
Total greutate materiale (tone)	0

Total		59996,83
Asigurari sociale	24,0000%	79,76
Total		60076,59
Cheltuieli de regie	8,0000%	4806,13
Total		64882,72
Beneficiu de deviz	4,0000%	2595,31

Total Deviz fara TVA	67478,03
-----------------------------	-----------------

Devizul: 3. Lucrari de finisare si planificare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
3.1	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,05	103,95	3435,55
					0	0
3.2	TsE05B	(taluzurelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,37	103,95	38,46
					0	0
3.3	TsE01B	(taluzurelor) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,04	670,4	26,82
					670,4	26,82

Total ore manopera (ore)	0,3352
Total greutate materiale (tone)	0

Total		3500,83
Asigurari sociale	24,0000%	6,44
Total		3507,26
Cheltuieli de regie	8,0000%	280,58
Total		3787,84
Beneficiu de deviz	4,0000%	151,51





Total Deviz fara TVA	3939,36
----------------------	---------

Devizul: 4. Lucrari de consolidare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				
4.1	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3	0,698	6501,45	4538,01
					370,4	258,54
4.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	84	12,28	1031,52
					0	0
4.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,698	223,05	155,69
					24	16,75
4.4	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I.	100m3	0,698	166,5	116,22
					0	0
4.5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. (Amenajarea stratului vegetal pe acostamente), h=15cm	m3	69,8	14,4	1005,12
					14,4	1005,12
4.6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2	4,65	536,8	2496,12
					416	1934,4
4.7	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2	4,65	72,8	338,52
					52,8	245,52
		TOTAL 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				9681,2
		Inclusiv salariul				3460,33
		4.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				
4.8	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3	0,065	6501,45	422,59
					370,4	24,08
4.9	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,38	12,28	90,63
					0	0
4.10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,065	223,05	14,5
					24	1,56
4.11	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I	100m3	0,065	166,5	10,82
					0	0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

4.12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. (Amenajarea stratului vegetal pe acostamente), h=15cm	m3	6,5	14,4	93,6
					14,4	93,6
4.13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2	0,41	536,8	220,09
					416	170,56
4.14	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2	0,41	72,8	29,85
					52,8	21,65
		TOTAL 4.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				882,08
		Inclusiv salariul				311,44

Total ore manopera (ore)	47,1472
Total greutate materiale (tone)	0

Total		10563,28
Asigurari sociale	24,0000%	905,23
Total		11468,5
Cheltuieli de regie	8,0000%	917,48
Total		12385,98
Beneficiu de deviz	4,0000%	495,44

Total Deviz fara TVA	12881,42
-----------------------------	-----------------

Devizul: 5. Amenajarea sistemului rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
5.1	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100m3	1,93	1462,5	2822,63
					0	0
5.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	251	12,28	3082,28
					0	0
5.3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	1,93	285,03	550,1
					30,4	58,67



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

5.4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100m3	1,93	97,35	187,89
					0	0
5.5	DA12C	(NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	152	159,1	24183,2
					24	3648
5.6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3	520	683,31	355321,2
					12	6240
5.7	DA12B	(H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	659	914,35	602555,84
					48	31632
5.8	IzF04J1	(NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2840	1,6	4544
					1,6	4544
5.9	pret	Polietilen	m2	2840	18,6	52824
					0	0
5.10	IzF04J1	(NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2840	1,6	4544
					1,6	4544
5.11	pret	Polietilen	m2	2840	18,6	52824
					0	0
5.12	DC05B k=0.89	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1, conform SM EN 206 --- Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm	m2	2840	504,75	1433503,06
					49,13	139523,52
5.13	nota	Rost longitudinal	buc	0	0	0
					0	0
5.14	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	451,49	2,64	1191,93
					2,64	1191,93
5.15	pret	Armatura d16mm A500C L-750mm	kg	451,49	18,6	8397,71
					0	0
5.16	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,24	3,44	52,43
					3,44	52,43
5.17	pret	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg	15,24	18,6	283,46

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

					0	0
5.18	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	381	9,2	3505,2
					0	0
5.19	pret	Ungere cu bitum	t	0,025	12900	322,5
					0	0
5.20	pret	Mastic bituminos	t	0,9	12900	11610
					0	0
5.21	nota	Executarea rosturilor rezistent de comprimare	buc	114	0	0
					0	0
5.22	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	912	2,64	2407,68
					2,64	2407,68
5.23	pret	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg	912	18,6	16963,2
					0	0
5.24	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	36,5	3,44	125,56
					3,44	125,56
5.25	pret	Amplasarea stiftelor A240 Ø6mm L=200mm	kg	36,5	18,6	678,9
					0	0
5.26	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	912	9,2	8390,4
					0	0
5.27	pret	Ungere cu bitum	t	0,06	12900	774
					0	0
5.28	pret	Mastic bituminos	t	0,7	12900	9030
					0	0
5.29	Anons	Executarea rosturilor de dilatare	buc	13	0	0
					0	0
5.30	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	156	2,64	411,84
					2,64	411,84
5.31	pret	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg	156	18,6	2901,6
					0	0
5.32	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	12,8	3,44	44,03
					3,44	44,03
5.33	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L-410mm	kg	12,8	18,6	238,08
					0	0
5.34	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	26	3,44	89,44
					3,44	89,44
5.35	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L-2500mm	kg	26	18,6	483,6
					0	0
5.36	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	156	9,2	1435,2
					0	0
5.37	pret	Ungere cu bitum	t	0,01	12900	129
					0	0
5.38	pret	Mastic bituminos	t	0,1	12900	1290

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

					0	0
5.39	pret	Garnitura din lemn	m3	0,1	5200	520
					0	0
5.40	DE11A	(100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton C12/15	m	25	172,26	4306,58
					24	600
5.41	DI119	(pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale	m3	1,7	2960,7	5033,19
					255,2	433,84

Total ore manopera (ore)	2444,3368
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2617557,73
Asigurari sociale	24,0000%	46931,27
Total		2664489
Cheltuieli de regie	8,0000%	213159,12
Total		2877648,12
Beneficiu de deviz	4,0000%	115105,92

Total Deviz fara TVA	2992754,04
-----------------------------	-------------------

Devizul: 6. Instalatii de semnalizare rutiera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
6.1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.	buc	6	800,2	4801,2
					87,2	523,2
6.2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)	buc	1	840,2	840,2
					87,2	87,2
6.3	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (potrivit OCR)	buc	10	984,58	9845,8
					22,4	224
		TOTAL 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				15487,2
		Inclusiv salariul				834,4
		6.2. Executarea marcajului rutier				



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

6.4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba, longitudinal)	m2	34,4	153,95	5295,98
					37,6	1293,44
6.5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alte marcaje, potrivit OCR)	m2	7,2	153,95	1108,46
					37,6	270,72
		TOTAL 6.2. Executarea marcajului rutier				6404,44
		Inclusiv salarii				1564,16

Total ore manopera (ore)	29,982
Total greutate materiale (tone)	0

Total		21891,64
Asigurari sociale	24,0000%	575,65
Total		22467,3
Cheltuieli de regie	8,0000%	1797,38
Total		24264,68
Beneficiu de deviz	4,0000%	970,59

Total Deviz fara TVA	25235,27
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	3209110,93
TVA (20%)	641822,19
TOTAL GENERAL	3850933,12
Inclusiv salarii	213021,67

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Constructia unor strazii din s. Sociteni r-ul Ialoveni (str. M. Eminescu, L= 508m, Etapa I)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1. Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03G1	1.1. Demolarea sistemului rutier (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=8cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3			1690 0
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	650	1690
1.2	TsC03G1	(demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3			1690 0
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	650	1690
1.3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0
1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
1.4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100m3			285,03 30,4
1.4.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,005	525	2,63
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	600	252
1.5	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III.	100m3			97,35 0
1.5.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,014	525	7,35
1.5.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	600	90
		TOTAL 1.1. Demolarea sistemului rutier				8878,28
1.6	TsC02D2	(Demolarea bordurei) Sapatura mecanica	100m3			2388

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II				0
1.6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,97	400	2388
1.7	TsC02D2	(Demolarea fundatii din beton sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100m3			2388
						0
1.7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,97	400	2388
1.8	TsC02D2	(Demolarea fundatii din piatra sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100m3			2388
						0
1.8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,97	400	2388
1.9	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0
1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
1.10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3			285,03
						30,4
1.10.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,005	525	2,63
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	600	252
1.11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100m3			97,35
						0
1.11.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,014	525	7,35
1.11.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	600	90
		TOTAL 1.2. Demolarea bordurei				364,9
		1.3. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV				
1.12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior.	buc			322,8
						64,8
1.12.1	1	Muncitor	h-om	0,81	80	64,8
1.12.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,44	550	242
1.12.3	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,04	400	16
1.13	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV.	buc			150,1
						101,6
1.13.1	1	Muncitor	h-om	1,27	80	101,6
1.13.2	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,35	70	24,5
1.13.3	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	400	24
1.14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			30,4
						0
1.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	400	30,4
1.15	pret	Stilpi CB 105	buc			8250
						0
1.15.1	654321987123	Stilpi CB 105	buc	1	8250	8250
1.16	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA	buc			1484,2
						753,6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior.				
1.16.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02	20	0,4
1.16.2	110-9126	Placi metalice	buc	0,1	75	7,5
1.16.3	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1	67	6,7
1.16.4	1	Muncitor	h-om	9,42	80	753,6
1.16.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,96	550	528
1.16.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,47	400	188
1.17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			335,2 35,2
1.17.1	1	Muncitor	h-om	0,44	80	35,2
1.17.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	400	96
1.17.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	400	96
1.17.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	450	108
1.18	33-04-008-1	(conducte existent)Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV	1 km			3142,62 1429,6
1.18.1	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1	101,2	212,52
1.18.2	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1	67	6,7
1.18.3	1	Muncitor	h-om	17,87	80	1429,6
1.18.4	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,34	70	93,8
1.18.5	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,61	400	1044
1.18.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,89	400	356
		TOTAL 1.3. Demontarea si montarea stilpililor LEA 0.38kV				42447,28
		1.4. Taierea arburilor				
1.19	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm.	buc			337,1 328
1.19.1	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,74	80	59,2
1.19.2	8141260100100	Fasonator	h-om	2,37	80	189,6
1.19.3	7422090100200	Corhonor	h-om	0,99	80	79,2
1.19.4	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,182	50	9,1
1.20	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.	buc			293,6 293,6
1.20.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,94	80	75,2
1.20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73	80	218,4
1.21	TrI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t			44 44
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	80	44
1.22	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t			15,32

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.				0
1.22.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	400	15,32
1.23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3			285,03
						30,4
1.23.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra spart	m3	0,005	525	2,63
1.23.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4
1.23.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	600	252
1.24	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III.	100m3			97,35
						0
1.24.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra spart	m3	0,014	525	7,35
1.24.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	600	90
		TOTAL 1.4. Taierea arburilor				6593,06
		1.5. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				
1.25	PJ05B	(Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			487,48
						371,2
1.25.1	7111020030200	Miner	h-om	4,64	80	371,2
1.25.2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	130	79,56
1.25.3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	120	36,72
1.26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			95,2
						95,2
1.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	80	95,2
1.27	DI119	(indreptarea cercului) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3			2425,2
						255,2
1.27.1	2663102100000	C16/20(XF1) Beton	m3	1,02	1750	1785
1.27.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
1.27.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	250	0
1.27.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	80	255,2
1.27.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450	192,6
1.28	DE16B	(Ridicarea fintinilor la cota imbracamintei cu KII 0,1)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc			364,44
						15,2
1.28.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (кольца КЦО)	buc	1,007	320	322,24
1.28.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19	80	15,2
1.28.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06	450	27
1.29	DI119	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3			2425,2
						255,2
1.29.1	2663102100000	C16/20(XF1) Beton	m3	1,02	1750	1785
1.29.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
1.29.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	250	0
1.29.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	80	255,2
1.29.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450	192,6
1.30	AcE07C	(gr.95kg) Montarea capacelor din fonta	buc			6428,34

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				65,6
1.30.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	3090	3090
1.30.2	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	3090	3090
1.30.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,6	35,1
1.30.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	435	22,62
1.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
1.30.6	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	124,76
1.30.7	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	80	65,6
		TOTAL 1.5. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				34195,41

Devizul: 2. Lucrari de terasament						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC03B1	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100m3			1332,5 0
2.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	650	1332,5
2.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0
2.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
2.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			270,9 28,8
2.3.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,004	525	2,1
2.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	80	28,8
2.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
2.4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m3			180,6 0
2.4.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,024	525	12,6
2.4.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,28	600	168
2.5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)	100m3			1644 0
2.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	600	1644
2.6	TsC03F1	(debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100m3			1462,5 0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
2.6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	650	1462,5
2.7	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0
2.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
2.8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			270,9
						28,8
2.8.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,004	525	2,1
2.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	80	28,8
2.8.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
2.9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m3			180,6
						0
2.9.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,024	525	12,6
2.9.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,28	600	168
2.10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3			2146
						0
2.10.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	600	715,2
2.10.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	600	954
2.10.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	400	476,8
2.11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			60
						0
2.11.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
2.11.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1	400	40

Devizul: 3. Lucrari de finisare si planificare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95
						0
3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550	103,95
3.2	TsE05B	(taluzurelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			103,95
						0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550	103,95
3.3	TsE01B	(taluzurelor) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			670,4
						670,4
3.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	80	670,4

Devizul: 4. Lucrari de consolidare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	TsC59A	4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3			6501,45 370,4
4.1.1	1421102200227	Pietris (LA30fr.16-32mm)	m3	0,002	525	1,05
4.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,63	80	370,4
4.1.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9	400	4360
4.1.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,95	600	1770
4.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0
4.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
4.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			223,05 24
4.3.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,002	525	1,05
4.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	80	24
4.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600	198
4.4	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I.	100m3			166,5 0
4.4.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,02	525	10,5
4.4.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26	600	156
4.5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. (Amenajarea stratului vegetal pe acostamente), h=15cm	m3			14,4 14,4
4.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	80	14,4
4.6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2			536,8 416
4.6.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1	120,8	120,8
4.6.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2	80	416



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

4.7	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2			72,8
						52,8
4.7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
4.7.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	80	52,8
		TOTAL 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				9681,2
		4.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				
4.8	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1.	100m3			6501,45
						370,4
4.8.1	1421102200227	Pietris (LA30fr.16-32mm)	m3	0,002	525	1,05
4.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,63	80	370,4
4.8.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	10,9	400	4360
4.8.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,95	600	1770
4.9	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t			12,28
						0
4.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
4.10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			223,05
						24
4.10.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,002	525	1,05
4.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	80	24
4.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600	198
4.11	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I	100m3			166,5
						0
4.11.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,02	525	10,5
4.11.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26	600	156
4.12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. (Amenajarea stratului vegetal pe acostamente), h=15cm	m3			14,4
						14,4
4.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	80	14,4
4.13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2			536,8
						416
4.13.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1	120,8	120,8
4.13.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2	80	416
4.14	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2			72,8
						52,8
4.14.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
4.14.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	80	52,8
		TOTAL 4.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insamantare manuala				882,08

Devizul: 5. Amenajarea sistemului rutier

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	--------	---------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
norme si Cod resurse				de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
5.1	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100m3			1462,50
5.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	650	1462,5
5.2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,280
5.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400	12,28
5.3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3			285,0330,4
5.3.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,005	525	2,63
5.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4
5.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	600	252
5.4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100m3			97,350
5.4.1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,014	525	7,35
5.4.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	600	90
5.5	DA12C	(NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			159,124
5.5.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
5.5.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	80	24
5.5.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
5.5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	500	109
5.5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	400	2
5.6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3			683,3112
5.6.1	1421102200467	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	1,22	525	640,5
5.6.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	20	1,4
5.6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	80	12
5.6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550	11,88
5.6.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500	13,65
5.6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	400	3,88
5.7	DA12B	(H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare	m3			914,3548

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		fara innozorire				
5.7.1	1411122201646	LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	0,0833	525	43,75
5.7.2	1411122201672	LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	1,26	525	661,5
5.7.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
5.7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	80	48
5.7.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
5.7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
5.7.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	400	6
5.8	IzF04J1	(NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			1,6 1,6
5.8.1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	80	1,6
5.9	pret	Polietilen	m2			18,6 0
5.9.1	02682122600749	Polietilen	m2	1	18,6	18,6
5.10	IzF04J1	(NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			1,6 1,6
5.10.1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	80	1,6
5.11	pret	Polietilen	m2			18,6 0
5.11.1	02682122600749	Polietilen	m2	1	18,6	18,6
5.12	DC05B k=0.89	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1, conform SM EN 206 --- Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm	m2			504,75 49,13
5.12.1	1422102205512	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1 Beton in banda pentru longrine	m3	0,0053	2290	12,23
5.12.2	1422102205515	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1 Beton in imbracaminte	m3	0,1602	2290	366,86
5.12.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0267	435	11,61
5.12.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0632	20	1,26
5.12.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0178	80	1,42
5.12.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,5785	80	46,28
5.12.7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0178	80	1,42
5.12.8	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0401	70	2,8
5.12.9	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0401	950	38,05
5.12.10	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0401	70	2,8
5.12.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0063	400	2,53
5.12.12	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0178	400	7,12
5.12.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0178	450	8,01
5.12.14	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1,958	1,2	2,35
5.13	nota	Rost longitudinal	buc			0 0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

5.14	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			2,64	2,64
5.14.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,033	80	2,64	
5.15	pret	Armatura d16mm A500C L-750mm	kg			18,6	0
5.15.1	2710602200000	Armatura d16mm A500C L-750mm	kg	1	18,6	18,6	
5.16	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			3,44	3,44
5.16.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	80	3,44	
5.17	pret	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg			18,6	0
5.17.1	2710602200000	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg	1	18,6	18,6	
5.18	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			9,2	0
5.18.1	987654321009126	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1	9,2	9,2	
5.19	pret	Ungere cu bitum	t			12900	0
5.19.1	2710602200000	Ungere cu bitum	t	1	12900	12900	
5.20	pret	Mastic bituminos	t			12900	0
5.20.1	2710602200000	Mastic bituminos	t	1	12900	12900	
5.21	nota	Executarea rosturilor rezistent de comprimare	buc			0	0
5.22	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			2,64	2,64
5.22.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,033	80	2,64	
5.23	pret	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg			18,6	0
5.23.1	2710602200000	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg	1	18,6	18,6	
5.24	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			3,44	3,44
5.24.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	80	3,44	
5.25	pret	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg			18,6	0
5.25.1	2710602200000	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg	1	18,6	18,6	
5.26	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			9,2	0
5.26.1	987654321009126	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1	9,2	9,2	
5.27	pret	Ungere cu bitum	t			12900	0
5.27.1	2710602200000	Ungere cu bitum	t	1	12900	12900	
5.28	pret	Mastic bituminos	t			12900	0
5.28.1	2710602200000	Mastic bituminos	t	1	12900	12900	
5.29	Anons	Executarea rosturilor de dilatare	buc			0	0
5.30	CC01B1	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier	kg			2,64	2,64

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;

Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu diametrul barelor peste 8 mm				
5.30.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,033	80	2,64
5.31	pret	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg			18,6
						0
5.31.1	2710602200000	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg	1	18,6	18,6
5.32	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			3,44
						3,44
5.32.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	80	3,44
5.33	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L-410mm	kg			18,6
						0
5.33.1	2710602200000	Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L-410mm	kg	1	18,6	18,6
5.34	CC01A	(NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			3,44
						3,44
5.34.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	80	3,44
5.35	pret	Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L-2500mm	kg			18,6
						0
5.35.1	2710602200000	Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L-2500mm	kg	1	18,6	18,6
5.36	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			9,2
						0
5.36.1	987654321009126	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1	9,2	9,2
5.37	pret	Ungere cu bitum	t			12900
						0
5.37.1	2710602200000	Ungere cu bitum	t	1	12900	12900
5.38	pret	Mastic bituminos	t			12900
						0
5.38.1	2710602200000	Mastic bituminos	t	1	12900	12900
5.39	pret	Garnitura din lemn	m3			5200
						0
5.39.1	2710602200000	Garnitura din lemn	m3	1	5200	5200
5.40	DE11A	(100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton C12/15	m			172,26
						24
5.40.1	2663102100001	Beton clasa..C12/15	m3	0,048	1640	78,72
5.40.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,6	2,65
5.40.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	435	1,31
5.40.4	2666122800325	(100.20.8) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	65,2	65,53
5.40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
5.40.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	80	9,6
5.40.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	80	14,4
5.41	DI119	(pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificile artificiale	m3			2960,7
						255,2
5.41.1	2663102100000	Beton (C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3	1,02	2275	2320,5
5.41.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
5.41.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	250	0
5.41.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	80	255,2
5.41.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450	192,6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Devizul: 6. Instalatii de semnalizare rutiera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
6.1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.	buc			800,2 87,2
6.1.1	2663102100000	Beton clasa C16/20 XF1	m3	0,076	1750	133
6.1.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1	580	580
6.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	80	26,4
6.1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	80	60,8
6.2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)	buc			840,2 87,2
6.2.1	2663102100000	Beton clasa C16/20 XF1	m3	0,076	1750	133
6.2.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1	620	620
6.2.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	80	26,4
6.2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	80	60,8
6.3	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (potrivit OCR)	buc			984,58 22,4
6.3.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Дорожный знак)	buc	1	950	950
6.3.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	3,2	6,4
6.3.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	2,05	4,1
6.3.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	84	1,68
6.3.5	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,28	80	22,4
		TOTAL 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				15487,2
		6.2. Executarea marcajului rutier				
6.4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba, longitudinal)	m2			153,95 37,6
6.4.1	2430126108720	Email alb	kg	0,73	85,6	62,49
6.4.2	2430226109418	Microbile	kg	0,35	48,6	17,01
6.4.3	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,35	57,3	20,06
6.4.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4
6.4.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	80	7,2
6.4.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	350	16,8
6.5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alte marcaje, potrivit OCR)	m2			153,95 37,6
6.5.1	2430126108720	Email alb	kg	0,73	85,6	62,49
6.5.2	2430226109418	Microbile	kg	0,35	48,6	17,01
6.5.3	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	0,35	57,3	20,06
6.5.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	80	30,4



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

6.5.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	80	7,2
6.5.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	350	16,8
TOTAL 6.2. Executarea marcajului rutier						6404,44

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria s. Sociteni, r. Ialoveni

Obiectul: Constructia unor strazii din s. Sociteni r-ul Ialoveni (str. M. Eminescu, L= 508m, Etapa I)

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 850 933,12 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	48,1174	80	3849,39
2	6141120100300	Stivuiitor	h-om	7,4	80	592
3	7111020030200	Miner	h-om	1,392	80	111,36
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,57	80	45,6
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1	80	328
6	7422090100200	Corhonitor	h-om	9,9	80	792
7	8141260100100	Fasonator	h-om	33,1	80	2648
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,2151	80	2497,2
9	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0208	80	81,66
Total manopera						10945,22
Materiale						
1	110-9126	Placi metalice	buc	0,4	75	30
2	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra spart	m3	0,001	525	0,5
3	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0473	525	24,81
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	435	113,1
5	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0118	5200	61,57
6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	623,8
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,5	2,6	175,5
8	2663102100000	C16/20(XF1) Beton	m3	0,3264	1750	571,2
9	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (кольца КЦО)	buc	3,021	320	966,72
10	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,08	20	1,6
11	2875274200000	Capac cu rama	buc	10	3090	30900
12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,065	20	1,3
13	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,402	67	26,93
14	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,042	101,2	4,25
15	654321987123	Stilpi CB 105	buc	4	8250	33000
Total materiale						66501,28
Utilaj						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,96	400	384

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,0122	400	404,88
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,6	550	3080
4	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	10,2911	400	4116,43
5	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,96	450	432
6	222222222992	Alte utilaje	%	0	250	0
7	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0918	120	11,02
8	2922140007000	Macara	h-ut	0,137	450	61,63
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,2842	650	4084,73
10	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4	400	160
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4461	600	867,65
12	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1836	130	23,87
13	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,82	50	91
14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,18	450	81
15	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,4268	70	99,88
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5381	400	215,23
17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,2978	400	919,12
Total utilaj						15032,43
Total						92478,93
Asigurari sociale					24,0000%	2626,85
Total						95105,78
Cheltuieli de regie					8,0000%	7608,46
Total						102714,25
Beneficiu de deviz					4,0000%	4108,57
TOTAL Deviz faraTVA						106822,82

Deviz: 2. Lucrari de terasament

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1544	80	332,35
Total manopera						332,35
Materiale						
1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,3231	525	169,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	35,7	20	714
Total materiale					883,64	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	67,3128	400	26925,13
2	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2554	600	2553,26
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	25,809	650	16775,85
4	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,6763	600	3405,78
5	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	2,1372	600	1282,32
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,8472	600	4708,32
7	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,2554	400	1702,18
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,57	400	1428
Total utilaj					58780,84	
Total					59996,83	
Asigurări sociale				24,0000%	79,76	
Total					60076,59	
Cheltuieli de regie				8,0000%	4806,13	
Total					64882,72	
Beneficiu de deviz				4,0000%	2595,31	
TOTAL Deviz faraTVA					67478,03	

Deviz: 3. Lucrări de finisare și planificare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3352	80	26,82
Total manopera					26,82	
Materiale						
Total materiale					0	
Utilaj						
1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,3164	550	3474,01
Total utilaj					3474,01	
Total					3500,83	
Asigurări sociale				24,0000%	6,44	
Total					3507,26	
Cheltuieli de regie				8,0000%	280,58	
Total					3787,84	



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Beneficiu de deviz	4,0000%	151,51
TOTAL Deviz faraTVA		3939,36

Deviz: 4. Lucrari de consolidare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	29,6516	80	2372,13
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,9629	80	1117,03
3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5327	80	282,62
Total manopera						3771,78
Materiale						
1	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0168	525	8,81
2	1421102200227	Pietris (LA30fr.16-32mm)	m3	0,0015	525	0,8
3	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,06	120,8	611,25
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,06	20	101,2
Total materiale						722,06
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,8054	400	1122,15
2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,3167	400	3326,68
3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4502	600	270,1
4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,2509	600	1350,51
Total utilaj						6069,44
Total						10563,28
Asigurari sociale				24,0000%		905,23
Total						11468,5
Cheltuieli de regie				8,0000%		917,48
Total						12385,98
Beneficiu de deviz				4,0000%		495,44
TOTAL Deviz faraTVA						12881,42

Deviz: 5. Amenejarea sistemului rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1642,94	80	131435,2
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,0364	80	4322,91
3	7129020012800	Pavator	h-om	445,5	80	35640
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,552	80	4044,16
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	113,6	80	9088
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,2854	80	4342,83
7	9310060019930	Muncitor	h-om	83,423	80	6673,84
Total manopera						195546,94
Materiale						
1	02682122600749	Polietilen	m2	5680	18,6	105648
2	1411122201646	LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	54,9151	525	28830,44
3	1411122201672	LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008	m3	830,34	525	435928,5
4	1411122201752	(LA30fr16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0367	525	19,25
5	1421102200467	Balast -- amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	634,4	525	333060
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,075	435	32,63
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	75,828	435	32985,18
8	1422102205512	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1 Beton in banda pentru longrine	m3	15,1656	2290	34729,22
9	1422102205515	(F4.0) C35/45 XC4, XF4, XD3, XM1 Beton in imbracaminte	m3	454,968	2290	1041876,72
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0629	5200	327,08
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,5	2,6	66,3
12	2663102100000	Beton (C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3	1,734	2275	3944,85
13	2663102100001	Beton clasa..C12/15	m3	1,2	1640	1968
14	2666122800325	(100.20.8) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	25,125	65,2	1638,15
15	2710602200000	Amplasarea stiftelor A240 Φ6mm L=200mm	kg	51,74	18,6	962,36
16	2710602200000	Armatura d16mm A500C L-750mm	kg	451,49	18,6	8397,71
17	2710602200000	Armatura d18mm A500C L-500mm	kg	1068	18,6	19864,8
18	2710602200000	Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L- 410mm	kg	12,8	18,6	238,08
19	2710602200000	Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L- 2500mm	kg	26	18,6	483,6
20	2710602200000	Garnitura din lemn	m3	0,1	5200	520
21	2710602200000	Mastic bituminos	t	1,7	12900	21930
22	2710602200000	Ungere cu bitum	t	0,095	12900	1225,5
23	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	322,3096	20	6446,19
24	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,075	20	1,5
25	987654321009126	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1449	9,2	13330,8
Total materiale						2094454,87
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,7057	400	3082,28



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011

Tel: +37322637040;
Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	222222222992	Alte utilaje	%	0	250	0
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,7276	450	327,42
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	45,294	550	24911,7
5	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	5560,72	1,2	6672,86
6	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	113,742	950	108054,9
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	203,158	500	101579
8	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	14,196	500	7098
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3425	650	2822,63
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1001	600	660,06
11	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	113,742	70	7961,94
12	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	113,742	70	7961,94
13	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	50,552	400	20220,8
14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	50,552	450	22748,4
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,635	400	13453,98
Total utilaj						327555,91
Total						2617557,73
Asigurari sociale				24,0000%		46931,27
Total						2664489
Cheltuieli de regie				8,0000%		213159,12
Total						2877648,12
Beneficiu de deviz				4,0000%		115105,92
TOTAL Deviz faraTVA						2992754,04

Deviz: 6. Instalatii de semnalizare rutiera

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	2,31	80	184,8
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,744	80	299,52
3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8	80	224
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,128	80	1690,24
Total manopera						2398,56
Materiale						
1	2430126108720	Email alb	kg	30,368	85,6	2599,5
2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	14,56	57,3	834,29
3	2430226109418	Microbile	kg	14,56	48,6	707,62
4	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium, produs industrial (Дорожный знак)	buc	10	950	9500
5	2663102100000	Beton clasa C16/20 XF1	m3	0,532	1750	931



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040;
 Fax: +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

6	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	6	580	3480
7	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1	620	620
8	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	20	3,2	64
9	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,2	84	16,8
10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20	2,05	41
Total materiale						18794,2
Utilaj						
1	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,9968	350	698,88
Total utilaj						698,88
Total						21891,64
Asigurari sociale				24,0000%		575,65
Total						22467,3
Cheltuieli de regie				8,0000%		1797,38
Total						24264,68
Beneficiu de deviz				4,0000%		970,59
TOTAL Deviz faraTVA						25235,27
Total						3209110,93
TVA				20%		641822,19
TOTAL Deviz						3850933,12

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)