

**Reparatia partiala a
acoperisurilor unor subdiviziuni
universitare din cartierul Malina
Mica**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 160 358,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,200	64,84	2 087,85
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	837,135	64,84	54 279,84
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	284,267	64,84	18 431,87
4.	8281030221000	Lacatus	h-om	4,600	64,84	298,26
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,785	64,84	3 228,06
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 311,272	64,84	85 022,84
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	267,490	64,84	17 344,05
Total manopera						180 692,77

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	968,512	18,50	17 917,47
2.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	44,582	41,85	1 865,75
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	573,876	41,85	24 016,71
4.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	4,830	25,00	120,75
5.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	676,200	1,00	676,20
6.	2665122700755 1	Aerator	buc	48,300	250,00	12 075,00
7.	2682132600470 3	Membrane bituminoase PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	2 172,989	165,83	360 346,76
8.	2682132600470 4	Membrane bituminoase VIRGO PGR 5 MINERAL	m2	148,932	120,00	17 871,84
9.	2682132600470- 3	Membrane bituminoase Columba Poly 4	m2	140,767	93,50	13 161,71
10.	2682132600470- 4	Membrana de difuzie cu Benzi termoadezive, ARIES STRIPS 3mm	m2	1 267,875	116,67	147 922,98
11.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,771	25,00	19,28
12.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	676,200	1,00	676,20
13.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	12,851	106,00	1 362,21
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	557,270	2,89	1 610,51
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,456	20,10	1 014,18
Total materiale de construcții						600 657,55

Utilaje de construcții:

1.	1111000100058	Transformator TDM-10	h-ut	66,872	30,00	2 006,16
----	---------------	----------------------	------	--------	-------	----------

2.	1111000100059	Ascensor vertical	h-ut	11,145	75,00	835,88
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	331,379	22,20	7 356,62
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,010	45,00	1 530,45
5.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,912	833,33	3 259,99
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,671	45,00	4 530,19
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	6,705	350,00	2 346,75
8.	3410540000003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	133,745	25,00	3 343,62
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,425	480,00	2 124,00
Total utilaje de construcții						27 333,66

Total:

Cheltuieli directe	lei	808 683,98
Fondul social	24,00 %	43 366,26
Transportarea materialelor	7,00 %	42 046,03
Total	100,00 +	894 096,27
Cheltuieli de regie	5,00 %	44 704,81
Total	100,00 +	938 801,08
Beneficiu de deviz	3,00 %	28 164,03
Total	100,00 +	966 965,11
TVA	20,00 %	193 393,02

Total deviz:

**1 160 358,
13**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)