

## Lucrari de reparatie a Teatrului de Vara

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 620 089,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	392,0400	40,100 39,600	15 720,804 15 524,784
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	392,4000	10,500 9,900	4 120,200 3 884,760
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,5200	6 661,250 1 237,500	76 737,600 14 256,000
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,1800	7 614,970 1 324,950	92 750,335 16 137,891
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma la scinduri de rasinoase 0,012	m2	392,4000	71,515 16,225	28 062,486 6 366,690
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(scinduri de rasinoase)	m3	4,7100	70,878 9,350	333,836 44,038

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	28,4100	1 219,840 173,800	34 655,659 4 937,658
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	392,4000	29,916 13,750	11 739,234 5 395,500
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H profil 60mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	392,4000	275,359 66,000	108 050,773 25 898,400
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	46,0000	225,103 55,000	10 354,738 2 530,000
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	845,0000	40,359 11,550	34 103,355 9 759,750
12	CK26B aplicat	Opritori de zapada	m	23,4000	113,350 22,000	2 652,390 514,800
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 Material marunt=1,0300	m	23,4000	288,153 16,500	6 742,791 386,100
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,0200	m	20,0000	307,880 19,250	6 157,600 385,000
		<i>Total</i>	Lei			432 181,801

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>432 181,801 106 021,371</b>
		<b>1.2. Fatada</b>				
		<b>1.2.1. General</b>				
15	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	643,6500	57,621 44,000	37 087,700 28 320,600
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	643,6500	9,200 7,700	5 921,580 4 956,105
17	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	643,6500	268,021 33,550	172 511,731 21 594,458
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	643,6500	5,050 1,650	3 250,432 1 062,023
19	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra ), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	643,6500	96,055 35,200	61 825,800 22 656,480
		<i>Total</i>	Lei			280 597,243
		<b>Total General Inclusiv salariu</b>				<b>280 597,243 78 589,666</b>
		<b>1.2.2. Elemente decorative</b>				
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	13,0000	9,200 7,700	119,600 100,100
21	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	13,0000	54,950 52,250	714,350 679,250

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsN08C	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp, cu ciment Mat. marunte (scinduri, cirpe, etc.)=1,0030	buc	156,0000	109,936 86,900	17 149,966 13 556,400
23	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)	buc	156,0000	54,270 49,500	8 466,120 7 722,000
24	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC) Material marunt (scindura, cuie, etc.)=1,0300	m2	13,0000	170,207 119,900	2 212,695 1 558,700
25	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra ), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	13,0000	96,055 35,200	1 248,715 457,600
		<i>Total</i>	Lei			29 911,446
		<b>Total Elemente decorative Inclusiv salariu</b>				<b>29 911,446 24 074,050</b>
		<b>1.2.3. Elemente liniare 688,2 m</b>				
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	68,8200	9,200 7,700	633,144 529,914
27	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri din calcar)	m2	68,8200	35,671 35,200	2 454,870 2 422,464
28	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadrame de goluri drepte, la usi si ferestre cu	m	688,2000	268,357 216,150	184 683,079 148 754,430

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma Material marunt (decofrol, scinduri)=1,0250				
29	RCsN08D	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp, cu ciment Mat. marunte (scinduri, cirpe, etc.)=1,0062	buc	136,0000	209,530 161,150	28 496,042 21 916,400
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,8200	5,050 1,650	347,541 113,553
31	RpCR11A1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra ), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	68,8200	96,055 35,200	6 610,504 2 422,464
		<i>Total</i>	Lei			223 225,180
		<b>Total Elemente liniare 688,2 m Inclusiv salariu</b>				<b>223 225,180 176 159,225</b>
		<b>1.2.4. Renovarea usii din lemn</b>				
32	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,2000	39,300 16,500	282,960 118,800
33	RCsR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	7,2000	133,495 91,300	961,164 657,360
		<i>Total</i>	Lei			1 244,124
		<b>Total Renovarea usii din lemn Inclusiv salariu</b>				<b>1 244,124 776,160</b>
		<i>Total</i>	Lei			534 977,993
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>534 977,993 279 599,101</b>
		<b>1.3. Scena</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	36,0000	12,100 12,100	435,600 435,600
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (bare pentru copertine, tevi, tije) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	865,0000	1,512 1,375	1 308,162 1 189,375
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	392,0400	51,700 51,700	20 268,468 20 268,468
		<i>Total</i>	Lei			22 012,230
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>22 012,230 21 893,443</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
37	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	376,2400	57,621 44,000	21 679,328 16 554,560
38	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	376,2400	9,200 7,700	3 461,408 2 897,048
39	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	376,2400	268,021 33,550	100 840,223 12 622,852
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	376,2400	5,050 1,650	1 900,012 620,796
41	RpCR11A1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilu-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra ), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	376,2400	96,055 35,200	36 139,733 13 243,648

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			164 020,704
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>164 020,704 45 938,904</b>
		<b>1.3.3. Tavan</b>				
42	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	467,5700	57,621 44,000	26 942,035 20 573,079
43	RpIzE16C	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime peste 12 mm inclusiv	t	2,4000	138,100 82,500	331,440 198,000
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,4000	1 265,675 354,200	3 037,620 850,080
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	467,5200	29,916 13,750	13 986,561 6 428,400
46	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	467,5200	569,203 242,000	266 114,005 113 139,840
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Lambriuri)	m3	5,8400	103,179 13,750	602,567 80,300
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,6800	1 219,839 173,800	5 708,845 813,384
49	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in	m2	467,5200	145,730	68 131,690

1	2	3	4	5	6	7
		solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici			89,100	41 656,032
		<i>Total</i>	Lei			384 854,763
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>384 854,763 183 739,115</b>
		<b>1.3.4. Podea</b>				
50	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	414,0000	25,750 5,500	10 660,500 2 277,000
		<i>Total</i>	Lei			10 660,500
		<b>Total Podea Inclusiv salariu</b>				<b>10 660,500 2 277,000</b>
		<b>1.3.5. Elemente decorative</b>				
51	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp	buc	184,0000	70,000 69,300	12 880,000 12 751,200
52	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,1200	39,300 16,500	790,716 331,980
53	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	20,1200	9,200 7,700	185,104 154,924
54	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadrame de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma Material marunt (decofrol, scinduri)=1,0250	m	28,0000	268,356 216,150	7 513,957 6 052,200
55	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata	buc	152,0000	54,270 49,500	8 249,040 7 524,000



1	2	3	4	5	6	7
		de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)				
56	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	20,1200	54,950 52,250	1 105,594 1 051,270
57	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC) Material marunt (scindura, cuie, etc.)=1,0300	m2	20,1200	170,207 119,900	3 424,568 2 412,388
58	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	200,0000	25,421 19,250	5 084,100 3 850,000
59	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	20,1200	84,688 46,200	1 703,913 929,544
		<i>Total</i>	Lei			40 936,992
		<b>Total Elemente decorative Inclusiv salariu</b>				<b>40 936,992 35 057,506</b>
		<b>1.3.6. Grile la balcon, scarile</b>				
60	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,3000	304,000 254,650	91,200 76,395
61	RpIzE18C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0100	t	0,3000	1 919,677 500,500	575,903 150,150

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			667,103
		<b>Total Grile la balcon, scarile Inclusiv salariu</b>				<b>667,103 226,545</b>
		<b>1.3.7. Parapet</b>				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,4000	15,850 14,850	513,540 481,140
63	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	45,9000	9,200 7,700	422,280 353,430
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,4000	20,960 6,600	679,104 213,840
65	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	12,0000	21,270 15,400	255,246 184,800
66	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,1500	25,108 2,475	1 610,685 158,774
67	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe K=1,5000	m2	32,4000	214,868 165,000	6 961,707 5 346,000
68	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	32,4000	82,241 62,700	2 664,593 2 031,480
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,9000	5,050 1,650	231,795 75,735
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	45,9000	75,820 24,750	3 480,137 1 136,025

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				
		<i>Total</i>	Lei			16 819,087
		<b>Total Parapet Inclusiv salariu</b>				<b>16 819,087 9 981,224</b>
		<b>1.3.8. Scari</b>				
71	RpCL15A1	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm, pentru repararea treptelor pe portiuni de pina la 1,00 m pe scara Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,0100	m	15,6000	364,011 163,900	5 678,567 2 556,840
		<i>Total</i>	Lei			5 678,567
		<b>Total Scari Inclusiv salariu</b>				<b>5 678,567 2 556,840</b>
		<b>1.3.9. Clumba cu flori</b>				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,4000	15,850 14,850	561,090 525,690
73	RpCF10A ap	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,0000	335,350 332,200	335,350 332,200
74	CD70E ap	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,9000	1 409,713 381,040	2 678,454 723,976
75	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	35,4000	9,200 7,700	325,680 272,580
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,4000	20,960 6,600	741,984 233,640

1	2	3	4	5	6	7
77	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	70,0900	25,108 2,475	1 759,838 173,475
78	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe K=1,5000	m2	35,4000	214,867 165,000	7 606,309 5 841,000
79	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	35,4000	82,241 62,700	2 911,314 2 219,580
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	59,0000	33,746 27,500	1 990,985 1 622,500
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,3000	5,050 1,650	208,565 68,145
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	41,3000	75,820 24,750	3 131,367 1 022,175
		<i>Total</i>	Lei			22 250,936
		<b>Total Clumba cu flori Inclusiv salariu</b>				<b>22 250,936 13 034,961</b>
		<i>Total</i>	Lei			667 900,882
		<b>Total Scena Inclusiv salariu</b>				<b>667 900,882 314 705,538</b>
		<b>1.4. Scuarul</b>				
		<b>1.4.1. Parapet</b>				
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	185,4400	15,850	2 939,224

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			14,850	2 753,784
84	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	185,4400	9,200 7,700	1 706,048 1 427,888
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,4400	20,960 6,600	3 886,822 1 223,904
86	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	367,1700	25,108 2,475	9 218,909 908,749
87	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe K=1,5000	m2	185,4400	214,867 165,000	39 845,022 30 597,600
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,4400	5,050 1,650	936,472 305,976
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	185,4400	75,820 24,750	14 060,061 4 589,640
90	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	111,5200	9,200 7,700	1 025,984 858,704
91	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (capac parapet)	100m2	1,1100	439,600 292,600	487,956 324,786
		<i>Total</i>	Lei			74 106,498
		<b>Total Parapet Inclusiv salariu</b>				<b>74 106,498 42 991,031</b>
		<b>1.4.2. Reparatia invelitorii asfaltice</b>				
92	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din	m	38,0000	10,450 10,450	397,100 397,100

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)				
93	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	385,4200	37,950 37,950	14 626,689 14 626,689
94	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	385,4200	12,650 12,650	4 875,563 4 875,563
95	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,0000	168,065 32,450	6 386,470 1 233,100
96	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	3,8500	1 610,390 110,000	6 200,001 423,500
97	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	385,4200	224,145 18,700	86 390,016 7 207,354
98	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Treptele)	m2	120,0000	9,200 7,700	1 104,000 924,000
99	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (treptele)	100m2	1,2000	439,600 292,600	527,520 351,120
		<i>Total</i>	Lei			120 507,359
		<b>Total Reparatia invelitorii asfaltice Inclusiv salariu</b>				<b>120 507,359 30 038,426</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			194 613,857
		<b>Total Scuarul Inclusiv salariu</b>				<b>194 613,857 73 029,457</b>
		<b>1.5. Imprejurimi</b>				
		<b>1.5.1. Gard din panouri prefabricate</b>				
100	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 715,0000	44,991 41,250	77 159,565 70 743,750
101	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Gard)	m2	1 715,0000	9,200 7,700	15 778,000 13 205,500
102	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (Gard)	100m2	17,1500	439,600 292,600	7 539,140 5 018,090
103	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1 715,0000	82,241 62,700	141 042,458 107 530,500
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 715,0000	5,050 1,650	8 660,750 2 829,750
105	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (placi din gard prefabricat), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	1 715,0000	96,055 35,200	164 734,325 60 368,000
		<i>Total</i>	Lei			414 914,238
		<b>Total Gard din panouri prefabricate Inclusiv salariu</b>				<b>414 914,238 259 695,590</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. Stilpi prefabricati beton</b>				
106	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime (prelucrarea armaturii vizibile la stilpi) Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0100	t	0,2000	1 919,680 500,500	383,936 100,100
107	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)	100m2	1,0900	439,600 292,600	479,164 318,934
108	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Stilpi)	m2	1 715,0000	9,200 7,700	15 778,000 13 205,500
109	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	109,2000	82,240 62,700	8 980,662 6 846,840
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,2000	5,050 1,650	551,460 180,180
111	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	109,2000	96,055 35,200	10 489,206 3 843,840
		<i>Total</i>	Lei			36 662,428
		<b>Total Stilpi prefabricati beton Inclusiv salariu</b>				<b>36 662,428 24 495,394</b>
		<b>1.5.3. Stilpi din blocuri de calcar</b>				
112	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	354,6400	9,200 7,700	3 262,688 2 730,728
113	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi	100m2	0,3500	439,600	153,860



1	2	3	4	5	6	7
		din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)			292,600	102,410
114	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade cu tencuiala in asize	m2	354,6400	35,671 35,200	12 650,378 12 483,328
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	354,6400	5,050 1,650	1 790,932 585,156
116	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra ), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	354,6400	96,055 35,200	34 064,945 12 483,328
		<i>Total</i>	Lei			51 922,803
		<b>Total Stilpi din blocuri de calcar Inklusiv salariu</b>				<b>51 922,803 28 384,950</b>
		<b>1.5.4. Porti metalice</b>				
117	RpIzE16A ap	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	2,1200	304,000 254,650	644,480 539,858
118	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime Materiale marunte (petrol, abrazive, scinduri schela, cuie, sirma etc.) din valoarea mat.=1,0100	t	2,1200	1 919,677 500,500	4 069,715 1 061,060
		<i>Total</i>	Lei			4 714,195
		<b>Total Porti metalice Inklusiv salariu</b>				<b>4 714,195 1 600,918</b>
		<i>Total</i>	Lei			508 213,664
		<b>Total Imprejurimi Inklusiv salariu</b>				<b>508 213,664 314 176,852</b>
		<b>1.6. Altele</b>				
119	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa	t	95,0000	31,900	3 030,500

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m			31,900	3 030,500
120	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (deseuri)	t	95,0000	61,050 61,050	5 799,750 5 799,750
121	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	95,0000	81,900 0,000	7 780,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 610,750
		<b>Total Altele Inclusiv salariu</b>				<b>16 610,750 8 830,250</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 354 498,94 7
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 354 498,94 7 1 096 362,56 9</b>

		Total	Lei	2 354 498,92
		Cheltuieli de asigurari sociale	24 %	263 127,01
		Cheltuieli de transport	2 %	19 385,83
		Total		2 637 011,76
		Cheltuieli de regie	10 %	263 701,17
		Total		2 900 712,93
		Beneficiu de deviz	4 %	116 028,52
		Total		3 016 741,45
		TVA	20 %	603 348,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 620 089,73 1 096 362,53</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)