

**Sistem de canalizare in satele  
Cazangic si Seliste, comuna  
Cazangic, r-nul Leova**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-3,4,7 - 4-2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucruri de constructie</b>		
1	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (комплектная трансформаторная подстанция типа КТП-25-10/0,4 кВ)	buc	1,00
2	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (трансформатор силовой масляный ТМГ-25-10/0,4)	buc	1,00
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор)	m3	0,50
		<b>Capitolul 2. Lucruri de montare</b>		
4	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-02-63	buc	1,00
5	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-40А	buc	1,00
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110Ac 380В, 5-60 А)	buc	1,00
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА88-33)	buc	1,00
8	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar (ограничитель перенапряжения ОПС1-В)	set	3,00
9	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,70
10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель)	10 buc	0,80

1	2	3	4	5
		ст. Д=20 мм)		
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
11		Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4 кВ	buc	1,00
12		Трансформатор силовой масляный ТМГ-25-10/0,4 кВт	buc	1,00
13		Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-63	buc	1,00
14		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00
15		Счетчик ZMR110АСе 380В, 5-60 А	buc	1,00
16		Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33-MRT-160А	buc	1,00
17		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	3,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.