

**str. Tineretii, s. Leuseni, r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 024-03/2026 D
Reparatia str. Tineretii varianta alba (Etapa I)**

Valoarea de deviz 651 447,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3	4,8600	2 346,500 0,000	11 403,990 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,8600	2 284,800 0,000	11 104,128 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	729,0000	15,350 0,000	11 190,150 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,8600	177,358 18,000	861,960 87,480
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,8600	3 993,846 304,200	19 410,093 1 478,412

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 970,321
		Total Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m Inclusiv salariu				53 970,321 1 565,892
		2. Imbracaminte rutiera				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,4000	12 743,860 296,400	412 901,064 9 603,360
		<i>Total</i>	Lei			412 901,064
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				412 901,064 9 603,360
		3. Rigola deschisa				
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,0000	20,645 1,800	371,610 32,400
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	18,0000	479,526 37,200	8 631,474 669,600
		<i>Total</i>	Lei			9 003,084
		Total Rigola deschisa Inclusiv salariu				9 003,084 702,000

		Total	Lei	475 874,46
		Fondul social	24 %	2 849,10
		Total		478 723,56
		Cheltuieli de regie	8 %	38 297,89
		Total		517 021,45
		Beneficiu de deviz	5 %	25 851,07
		Total		542 872,52
		TVA	20 %	108 574,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		651 447,02 11 871,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 024-03/2026 D
Reparatia str. Tineretii varianta alba (Etapa I)

Valoarea de deviz 651 447,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 024-03/2026 D:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,4400	60,00	626,400
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4500	60,00	27,000
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	60,00	21,600
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4582	60,00	1 587,492
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,400
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,0560	60,00	9 603,360
		Total manopera				11 871,25

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,4000	200,00	6 480,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,4000	480,00	15 552,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	612,3600	480,00	293 932,800
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0097	480,00	4,656
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,6000	480,00	23 328,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5400	380,00	205,200
7.	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,1080	2 300,00	248,400
8.	14221022055152	Beton in imbracaminte C20/25	m3	2,7000	2 300,00	6 210,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,4000	1,00	5,400
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0004	150,00	0,060
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0720	30,00	2,160
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1980	40,00	7,920
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1980	40,00	7,920
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,7640	25,00	44,100
15.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,2240	30,00	36,720
16.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,9540	40,00	38,160
17.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0900	15,00	1,350
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0900	15,00	1,350
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800	20,00	3,600
20.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,3240	240,00	77,760
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,1800	18,00	327,240
22.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x	kg	0,0360	30,00	1,080

		1000				
23.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0720	30,00	2,160
24.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,1260	40,00	5,040
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	98,4780	18,00	1 772,604
		Total materiale de construcții				348 295,68

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0108	150,00	1,620
2.	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,4140	40,00	16,560
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	18,9054	650,00	12 288,510
4.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	39,6000	10,00	396,000
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,4140	800,00	331,200
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	42,2917	424,00	17 931,681
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	87,8040	424,00	37 228,896
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,2880	424,00	15 386,112
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,3592	480,00	4 012,416
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6038	480,00	769,824
11.	2952270003608	Vibroinficator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,4140	40,00	16,560
12.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,4140	40,00	16,560
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	23,1336	480,00	11 104,128
14.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	3,4344	600,00	2 060,640
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3600	240,00	86,400
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3600	450,00	162,000
17.	3410540000007	Autobasculanță-10t	h-ut	22,3803	500,00	11 190,150
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,5414	200,00	2 708,280
		Total utilaje de construcții				115 707,53

Total	Lei	475 874,4 6
Fondul social	24 %	2 849,10
Total		478 723,5 6
Cheltuieli de regie	8 %	38 297,89
Total		517 021,4 5
Beneficiu de deviz	5 %	25 851,07
Total		542 872,5 2
TVA	20 %	108 574,5 0

Total deviz: **651 447,0
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect str. Tineretii, s. Leuseni, r-nul Hincesti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire L=720m x 4.5m x 0.15m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	0,000
						2 346,50
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 284,800
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	480,00	0,000
						2 284,80
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	0,000
						15,35
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			177,358
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	480,00	0,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 993,846
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	60,00	304,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	424,00	3 689,65
		2. Imbracaminte rutiera				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 743,860
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	424,00	474,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	424,00	1 149,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		3. Rigola deschisa				
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,645
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2			479,526 37,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	60,00	34,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	60,00	1,20
	14221022055121	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	0,0060	2 300,00	13,80
	14221022055152	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	2 300,00	345,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	30,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	30,00	2,04
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	25,00	2,45
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	40,00	2,12
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	150,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	40,00	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	40,00	0,44
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	30,00	0,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	240,00	4,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	40,00	0,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	800,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	40,00	0,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.