

**Lucrari de Reparatii/finisaje  
interioare la 2 cazarmi cu 5  
nivele, Tabara militara nr.142,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

*Cazarma nr.30*

**Valoarea de deviz 906 408,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatii/finisari interioare</b>						
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	189,00	2,18 1,86	411,52 350,64
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton"	m2	850,00	4,00 0,93	3 397,96 788,46
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (durabile cu 6 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	63,00	1 514,54 28,14	95 416,20 1 772,65
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,00	63,87 47,31	6 387,46 4 730,76
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele riglelor si tavanelor	m2	850,00	14,28 9,28	12 138,25 7 884,60
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton"	m2	5 250,00	4,00 0,93	20 987,40 4 869,90

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	5 250,00	27,48 17,01	144 249,00 89 281,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa "Supraton"	m2	1 950,00	4,00 0,93	7 795,32 1 808,82
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00	54,23 37,72	5 423,34 3 772,24
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 950,00	14,28 9,28	27 846,59 18 088,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor amorsa "Supraton"	m2	8 350,00	4,00 0,93	33 379,96 7 745,46
12	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual in 2 straturi cu vopsea lavabila	m2	8 350,00	20,39 9,59	170 266,52 80 036,42
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	201,00	15,33 14,22	3 081,97 2 858,86
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	201,00	53,83 25,97	10 819,66 5 220,54
15	CG56A k=0.5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	201,00	34,00 3,62	6 834,84 727,24
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum industrial, grosimea 2mm)	m2	201,00	348,53 98,63	70 053,79 19 825,59
<b>Total Reparatii/finisari interioare</b>						<b>618 489,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>249 761,88</b>
Cheltuieli directe			lei		618 489,78	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		56 196,42	

Cheltuieli de transport (PI3) * 3 %	3,00 %	10 989,55
Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	685 675,75
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	54 854,05
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	740 529,80
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	14 810,60
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	755 340,40
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	151 068,08

**Total deviz:** **906 408,48**  
**Inclusiv salariu** **249 761,88**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)