

Catalog de prețuri unitare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Parcare | | |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 2 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 4 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 8 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,7900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 9 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi | m3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|--------|--------|
| | | poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite gauri la stalpi | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton .. | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1. Trotuar | | |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite gauri la stalpi | m3 | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 5 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---|------|--------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
| | 2663102100001 | Beton .. | m3 | 0,0480 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

Investitor