

**Termoelectrica S.A Lucrari de  
reparatie a acoperisurilor**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 1005 str.Ginta Latina 15/3****Valoarea de deviz 48 385,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                      | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                             |                             | <b>1. Capitolul.Lucrari de desfacere</b>                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                           | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                       | m    | 31,000                                | 8,90<br>8,40                          | 275,90<br>260,40       |
| <b>Total Capitolul.Lucrari de desfacere</b> |                             |                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>275,90</b>          |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |                             |                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>260,40</b>          |
|                                             |                             | <b>2. Capitolul.Lucrari de executare</b>                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 2                                           | RpCE01B                     | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate          | m2   | 120,000                               | 35,14<br>4,20                         | 4 217,27<br>504,00     |
| 3                                           | RpCI04A                     | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip                                                       | m2   | 5,000                                 | 72,19<br>13,20                        | 360,97<br>66,00        |
| 4                                           | CE13A2                      | Invelitori bipoli TKII/TIIMI sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2   | 95,000                                | 186,82<br>47,60                       | 17 747,94<br>4 522,00  |
| 5                                           | CE13D2                      | Invelitori bipoli TKII/TIIMI sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu   | m2   | 25,000                                | 197,19<br>51,10                       | 4 929,75<br>1 277,50   |

| 1                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5      | 6                                  | 7                                       |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6                                           | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m        | 31,000 | <div>112,82</div> <div>57,00</div> | <div>3 497,57</div> <div>1 767,00</div> |
| <b>Total Capitolul.Lucrari de executare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                    | <b>30 753,50</b>                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                    | <b>8 136,50</b>                         |
| Cheltuieli directe                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |        | 31 029,40                          |                                         |
| CNAS                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |        | 2 015,26                           |                                         |
| Transport                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00 %   |        | 1 535,87                           |                                         |
| Total                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        | 34 580,53                          |                                         |
| Cheltuieli de regie                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |        | 3 458,06                           |                                         |
| Total                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        | 38 038,59                          |                                         |
| Beneficiu                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |        | 2 282,31                           |                                         |
| Total                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        | 40 320,90                          |                                         |
| TVA                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00 %  |        | 8 064,17                           |                                         |

**Total deviz:** **48 385,07**  
**Inclusiv salariu** **8 396,90**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)