

**Lucrari de replanificare a  
incaperilor de la parterul  
imobilului din bd.Moscovei nr. 8,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 2 219 186,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	374,0000	13,75 13,75	5 142,50 5 142,50
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	357,0000	27,34 25,30	9 760,38 9 032,10
3	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	16,0000	88,26 88,00	1 412,08 1 408,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	79,8000	15,50 14,85	1 236,90 1 185,03
5	RpCM33A	Demontarea faiantei de la pereti	m2	79,8000	88,26 88,00	7 042,75 7 022,40
6	RpCG29A	Demolarea peretilor interiori	m2	33,7700	74,08 72,60	2 501,68 2 451,70
7	RpCO56A	Demontarea constructiilor usoare din tamplarie din PVC	m2	94,4300	23,10 23,10	2 181,34 2 181,34
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - intrare acoperis	m2	36,0000	37,75 36,85	1 359,00 1 326,60
9	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	36,0000	17,60 16,50	633,60 594,00

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie - scara intrare	m2	76,4400	88,25 88,00	6 746,21 6 726,72
11	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment - scara intrare	m2	76,4400	17,60 16,50	1 345,34 1 261,26
12	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	30,8000	23,10 23,10	711,48 711,48
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre	m2	125,7000	23,10 23,10	2 903,68 2 903,68
		<i>Total</i>	lei			42 976,94
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>42 976,94 41 946,81</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
14	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	45,5000	162,80 162,80	7 407,40 7 407,40
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,5000	24,75 24,75	1 126,12 1 126,12
16	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	45,5000	116,10 0,00	5 282,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 816,07
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>13 816,07 8 533,52</b>
		<b>3. Forare gauri canale de ventilare</b>				
17	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	18,0000	52,82 22,00	950,80 396,00
18	RCsB29N k=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc	9,0000	200,66 66,00	1 805,96 594,00
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:	buc	2,0000	134,15 44,00	268,30 88,00

1	2	3	4	5	6	7
		1250x350 mm				
20	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 700x450 mm	buc	1,0000	134,15 44,00	134,15 44,00
21	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 600x450 mm	buc	1,0000	134,15 44,00	134,15 44,00
		<i>Total</i>	lei			3 293,36
		<b>Total Forare gauri canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>3 293,36 1 166,00</b>
		<b>4. Tamplarie</b>				
		<b>4.1. Usi</b>				
22	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (6 buc.)	m2	10,7000	3 122,73 99,00	33 413,16 1 059,30
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	6,0000	493,68 137,50	2 962,08 825,00
24	CK33B	Miner cromat la usi	buc	6,0000	304,05 52,80	1 824,28 316,80
25	pret de piata	Lacata	buc	6,0000	150,00 0,00	900,00 0,00
26	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	30,0000	115,52 4,40	3 465,75 132,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu panou termoizolant (3 buc.)	m2	4,2000	2 412,71 44,55	10 133,40 187,11

1	2	3	4	5	6	7
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - profil PVC 5 camere cu geam termopan Low E (1 buc.)	m2	3,7000	2 612,71 44,55	9 667,04 164,83
29	CK25A	Usi din sticla fonoizolanta (2 buc.)	m2	3,8000	5 812,72 44,55	22 088,33 169,29
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	18,3000	3 420,42 52,25	62 593,64 956,17
31	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	659,67 107,80	1 979,01 323,40
		<i>Total</i>	lei			149 026,69
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>149 026,69 4 133,90</b>
		<b>4.2. Ferestre</b>				
32	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2	125,7000	2 000,64 44,91	251 481,02 5 644,87
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	57,5100	161,33 4,95	9 278,08 284,67
		<i>Total</i>	lei			260 759,10
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>260 759,10 5 929,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			409 785,79
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>409 785,79 10 063,44</b>
		<b>5. Pereti</b>				
34	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	46,4800	677,62 200,69	31 495,88 9 328,30
35	CK22B	Panouri din sticla cu profil de fixare orizontal doar pe tavan si pardosea tip "Nayada-Twin" sau analogic	m2	28,5000	3 579,88 52,80	102 026,60 1 504,80
		<i>Total</i>	lei			133 522,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>133 522,48 10 833,10</b>
		<b>6. Finisari interioare - Pereti</b>				
		<b>6.1. Tip W-1</b>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	447,1200	4,23 1,65	1 889,75 737,75
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	447,1200	38,08 30,25	17 024,41 13 525,38
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	447,1200	25,61 16,50	11 448,95 7 377,48
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	447,1200	4,23 1,65	1 889,75 737,75
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	447,1200	46,20 30,25	20 655,61 13 525,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52 908,47
		<b>Total Tip W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>52 908,47 35 903,74</b>
		<b>6.2. Tip W-2</b>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4800	4,23 1,65	196,45 76,69
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,4800	23,38 11,00	1 086,47 511,28
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,4800	93,91 67,10	4 364,95 3 118,81
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4800	4,23 1,65	196,45 76,69
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4800	38,08 30,25	1 769,76 1 406,02
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4800	25,61 16,50	1 190,17 766,92
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4800	4,23 1,65	196,45 76,69
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4800	46,20 30,25	2 147,24 1 406,02
		<i>Total</i>	lei			11 147,94
		<b>Total Tip W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>11 147,94 7 439,12</b>
		<b>6.3. Tip W-3</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	79,6000	6,38	507,53

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor - Betonocontact			1,65	131,34
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	79,6000	105,45 66,00	8 394,14 5 253,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	79,6000	6,38 1,65	507,53 131,34
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	79,6000	376,33 134,75	29 955,59 10 726,10
		<i>Total</i>	lei			39 364,79
		<b>Total Tip W-3 Inclusiv salariu</b>				<b>39 364,79 16 242,38</b>
		<b>6.4. Profile decorative</b>				
53	CK18A	Profiluri decorative 40x25mm din mdf tip egger sau analog	m	2 210,000 0	80,30 16,50	177 455,24 36 465,00
		<i>Total</i>	lei			177 455,24
		<b>Total Profile decorative Inclusiv salariu</b>				<b>177 455,24 36 465,00</b>
		<i>Total</i>	lei			280 876,44
		<b>Total Finisari interioare - Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>280 876,44 96 050,24</b>
		<b>7. Finisari interioare - Pardoseli</b>				
		<b>7.1. Tip P-1</b>				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	342,0000	87,06 38,50	29 774,52 13 167,00

1	2	3	4	5	6	7
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	342,0000	4,23 1,65	1 445,46 564,30
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	342,0000	135,85 12,87	46 460,51 4 401,54
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	342,0000	4,23 1,65	1 445,46 564,30
58	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*1200 mm	m2	342,0000	463,10 60,50	158 381,35 20 691,00
		<i>Total</i>	lei			237 507,30
		<b>Total Tip P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>237 507,30 39 388,14</b>
		<b>7.2. Tip P-2</b>				
59	CE17A	Bariera de vapori - pelicola Jutafol	m2	16,3000	44,08 13,75	718,46 224,12
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	16,3000	104,63 6,60	1 705,49 107,58
61	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat pe toata suprafata cu mastic de bitum - linocrom	m2	16,3000	440,33 8,80	7 177,39 143,44
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3000	87,06 38,50	1 419,08 627,55
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,3000	4,23 1,65	68,89 26,90
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,3000	135,85 12,87	2 214,35 209,78
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,3000	4,23 1,65	68,89 26,90
66	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	16,3000	372,51 60,50	6 071,98 986,15



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 444,53
		<b>Total Tip P-2 Inclusiv salariu</b>				<b>19 444,53 2 352,42</b>
		<b>7.3. Tip P-3</b>				
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7000	87,06 38,50	1 366,84 604,45
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7000	4,23 1,65	66,35 25,90
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,7000	135,85 12,87	2 132,84 202,06
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7000	4,23 1,65	66,35 25,90
71	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*1200 mm	m2	15,7000	463,10 60,50	7 270,73 949,85
		<i>Total</i>	lei			10 903,11
		<b>Total Tip P-3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 903,11 1 808,16</b>
		<i>Total</i>	lei			267 854,94
		<b>Total Finisari interioare - Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>267 854,94 43 548,72</b>
		<b>8. Finisari interioare - Tavane</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	374,0000	325,16 121,00	121 609,84 45 254,00
		<i>Total</i>	lei			121 609,84
		<b>Total Finisari interioare - Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>121 609,84 45 254,00</b>
		<b>9. Finisari exterioare</b>				
		<b>9.1. Pereti intrare</b>				
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,5200	20,96 6,60	954,10 300,43

1	2	3	4	5	6	7
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,5200	23,38 11,00	1 064,04 500,72
75	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	45,5200	94,98 67,10	4 323,53 3 054,39
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,5200	20,96 6,60	954,10 300,43
77	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	45,5200	122,98 67,10	5 598,09 3 054,39
78	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga	m2	45,5200	143,04 30,25	6 511,18 1 376,98
		<i>Total</i>	lei			19 405,04
		<b>Total Pereti intrare Inclusiv salariu</b>				<b>19 405,04 8 587,34</b>
		<b>9.2. Glafuri d=400 mm</b>				
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm	m2	53,2000	264,00 127,05	14 044,98 6 759,06
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	53,2000	20,96 6,60	1 115,07 351,12
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	53,2000	122,98 67,10	6 542,60 3 569,72
82	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3	m2	53,2000	143,04 30,25	7 609,73 1 609,30

1	2	3	4	5	6	7
		straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga				
83	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit d=450 mm	m	20,4000	176,32 22,00	3 596,93 448,80
		<i>Total</i>	lei			32 909,31
		<b>Total Glafuri d=400 mm Inclusiv salariu</b>				<b>32 909,31 12 738,00</b>
		<b>9.3. Glafuri d=250 mm</b>				
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm	m2	21,8000	264,00 127,05	5 755,29 2 769,69
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,8000	20,96 6,60	456,93 143,88
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,8000	122,98 67,10	2 680,98 1 462,78
87	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga	m2	21,8000	143,04 30,25	3 118,26 659,45
88	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit d=250 mm	m	99,8800	106,32 22,00	10 619,25 2 197,36
		<i>Total</i>	lei			22 630,71
		<b>Total Glafuri d=250 mm Inclusiv salariu</b>				<b>22 630,71 7 233,16</b>
		<b>9.4. Finisare copertina</b>				
89	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Casete din Altcombond, Albastru RAL 5002)	m2	101,6000	1 401,45 49,50	142 387,32 5 029,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142 387,32
		<b>Total Finisare copertina Inclusiv salariu</b>				<b>142 387,32 5 029,20</b>
		<b>9.5. Finisare acoperis intrare</b>				
90	CE13A	Bariera de vapori	m2	36,0000	151,45 26,40	5 452,03 950,40
91	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 11 cm	m2	36,0000	373,40 9,35	13 442,22 336,60
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 3 mm 150x150	kg	115,2000	22,69 1,65	2 614,06 190,08
93	IzF18B k=3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2	36,0000	208,42 41,25	7 503,30 1 485,00
94	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Geotextil Sika S-Felt A300 300 gr/m2 sau echivalent dupa caracteristici pentru acoperis neexploatabil)	m2	36,0000	185,80 1,10	6 688,74 39,60
95	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Membrana PVC Sikaplan 15-G, 1,5 mm rezistent la UV culoare alba sau echivalent dupa caracteristici)	m2	36,0000	185,80 1,10	6 688,74 39,60

1	2	3	4	5	6	7
96	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	1 131,19 60,50	1 131,19 60,50
		<i>Total</i>	lei			43 520,28
		<b>Total Finisare acoperis intrare Inclusiv salariu</b>				<b>43 520,28 3 101,78</b>
		<b>9.6. Finisare scari exterioare</b>				
97	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	21,2000	142,45 57,75	3 019,94 1 224,30
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 4 mm 150x150	kg	189,7700	22,69 1,65	4 306,20 313,11
99	CA03F	Beton clasa C15	m3	6,1100	1 581,20 211,75	9 661,11 1 293,79
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	76,4400	4,23 1,65	323,08 126,13
101	CG47D	Pardoseli din placi prefabricate din fibrobetaon d=20 mm	m2	76,4400	300,56 60,50	22 974,55 4 624,62
102	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	50,0000	1 117,91 49,50	55 895,60 2 475,00
		<i>Total</i>	lei			96 180,48
		<b>Total Finisare scari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>96 180,48 10 056,95</b>
		<i>Total</i>	lei			357 033,14
		<b>Total Finisari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>357 033,14 46 746,43</b>

		Total	lei	1 630 769,00
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	72 994,14
		Cheltuieli de transport	3 %	39 400,29
		Total		1 743 163,43
		Cheltuieli de regie	3 %	52 294,90
		Total		1 795 458,33
		Beneficiu de deviz	3 %	53 863,75
		Total		1 849 322,08
		TVA	20 %	369 864,42

1	2	3	4	5	6	7
						<b>2 219 186,50</b>
		<b>Total deviz:</b>				<hr/>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>304 142,26</b>

Intocmit

VSN CONS SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)