

ANTREPRENOR

**"Alpro-Construct" SRL, IDNO
1009600009470**

BENEFICIAR

**IS "MOLDELECTRICA", IDNO
1002600004580**

Coordonat:

Aprobat:

***T-82/03-26 Lucrarilor de prelucrare
anticoroziva a pilonilor si constructiilor
metalice pentru anul 2026***

(denumirea obiectivului)

Contract Nr. **14918****DEVIZ LOCAL № 14918-7****Lot 7. Portal intermediar de sectie 330kV****Valoarea de deviz 18 363.20 Lei**

Intocmit in preturi curente

| nr. crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | pe u.m. incl. salariu | total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 28.10 | 10.41 | 292.41 |
| | | | | | 10.41 | 292.41 |
| 2 | IzA11A | Vopsirea constructiilor metalice, executata manual, prin metoda de alpinism utilitar(inclusiv: convertizor de rugina, grund anticoroziv GF 2 in 1, email PF) | m2 | 28.10 | 301.24 | 8 464.74 |
| | | | | | 262.99 | 7 389.96 |
| 3 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii | m2 | 28.10 | 70.95 | 1 993.70 |
| | | | | | 70.95 | 1 993.70 |
| Total | | | Lei | | 10 750.85 | |
| Asigurarea sociala | | | 24.00 % | | 2 322.26 | |
| Transportarea materialelor | | | 6.00 % | | 64.49 | |
| Cheltuieli directe | | | | | 13 137.60 | |
| Cheltuieli de regie | | | 12.00 % | | 1 576.51 | |
| Total | | | | | 14 714.11 | |
| Beneficiu de deviz | | | 4.00 % | | 588.56 | |
| Total | | | | | 15 302.67 | |
| TVA | | | 20.00 % | | 3 060.53 | |

Total deviz:**Lei****18 363.20***Incluziv salariu**9 676.07*

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Beneficiar **IS "MOLDELECTRICA", IDNO 1002600004580**Antreprenor **"Alpro-Construct" SRL, IDNO 1009600009470**Obiect ***T-82/03-26 Lucrarilor de prelucrare anticoroziva a pilonilor si constructiilor metalice pentru anul 2026***Contract Nr. **14918**

Anexa Nr. 1

Catalog de preturi unitare

Lot 7. Portal intermediar de sectie 330kV

(formular desfasurat)

| nr. crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum resurse pe u.m. | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | pe u.m. | total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | | | 10.41 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.110 | 94.60 | 10.41 |
| 2 | IzA11A | Vopsirea constructiilor metalice, executata manual, prin metoda de alpinism utilitar(inclusiv: convertizor de rugina, grund anticoroziv GF 2 in 1, email PF) | m2 | | | 301.24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.780 | 94.60 | 262.99 |
| | 2430116104160 | Email (с алюмин. пастой) | kg | 0.240 | 107.33 | 25.76 |
| | 2430226100981f | Grund anticorosiv 2 in 1 | kg | 0.110 | 64.75 | 7.12 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.100 | 53.67 | 5.37 |
| 3 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii | m2 | | | 70.95 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.600 | 94.60 | 56.76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.150 | 94.60 | 14.19 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.006 | 0.00 | 0.00 |

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Beneficiar **IS "MOLDELECTRICA", IDNO 1002600004580**Antreprenor **"Alpro-Construct" SRL, IDNO 1009600009470**Obiect **T-82/03-26 Lucrarilor de prelucrare anticoroziva a pilonilor si constructiilor metalice pentru anul 2026**Contract Nr. **14918****DEVIZ LOCAL № 14918-7****Lot 7. Portal intermediar de sectie 330kV****Valoarea de deviz 18 363.20 Lei**

Intocmit in preturi curente

| nr. crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | pe u.m. | total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera: | | | | | | |
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16.860 | 94.60 | 1 594.96 |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 78.118 | 94.60 | 7 389.96 |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3.091 | 94.60 | 292.41 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.215 | 94.60 | 398.74 |
| Total manopera | | | | | | 9 676.07 |
| Materiale: | | | | | | |
| 1. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2.810 | 53.67 | 150.81 |
| 2. | 2430116104160 | Email (с алюмин. пастой) | kg | 6.744 | 107.33 | 723.83 |
| 3. | 2430226100981f | Grund anticorosiv 2 in 1 | kg | 3.091 | 64.75 | 200.14 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 1 074.78 |
| Utilaje de constructii: | | | | | | |
| 1. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.169 | 0.00 | 0.00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 0.00 |
| Total | | | Lei | | | 10 750.85 |
| Asigurarea sociala | | | 24.00 % | | | 2 322.26 |
| Transportarea materialelor | | | 6.00 % | | | 64.49 |
| Cheltuieli directe | | | | | | 13 137.60 |
| Cheltuieli de regie | | | 12.00 % | | | 1 576.51 |
| Total | | | | | | 14 714.11 |
| Beneficiu de deviz | | | 4.00 % | | | 588.56 |
| Total | | | | | | 15 302.67 |
| TVA | | | 20.00 % | | | 3 060.53 |

Total deviz: Lei 18 363.20**Incluziv salariu 9 676.07**

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)