

Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Alexei Starcea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 449 022,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de dans				
		1.1. Tavan				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,0000	38,418 22,000	2 766,096 1 584,000
		<i>Total</i>	Lei			2 766,096
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 766,096 1 584,000
		1.2. Pereti				
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	493,0000	2,328 1,600	1 147,852 788,800
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,5000	11,900 10,800	1 648,150 1 495,800
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,5000	19,603 5,600	2 715,029 775,600
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	138,5000	79,232 48,000	10 973,632 6 648,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	138,5000	78,056 48,800	10 810,756 6 758,800
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	138,5000	23,200 8,000	3 213,171 1 108,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,5000	28,893 22,000	4 001,659 3 047,000
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	138,5000	16,343 8,000	2 263,477 1 108,000
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,5000	19,957 12,000	2 764,086 1 662,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,5000	4,375 1,200	605,937 166,200
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,5000	38,418 22,000	5 320,893 3 047,000
13	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti	m2	85,2000	145,780 80,000	12 420,456 6 816,000

1	2	3	4	5	6	7
		plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate				
14	CI10A	Placaje cu placi din oglinzi	m2	85,2000	758,842 118,000	64 653,338 10 053,600
		<i>Total</i>	Lei			122 538,436
		Total Pereti Inclusiv salariu				122 538,436 43 474,800
		1.3. Pardosea				
15	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	72,0000	274,300 38,000	19 749,600 2 736,000
16	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	72,0000	39,100 37,600	2 815,200 2 707,200
17	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	72,0000	27,000 16,000	1 944,000 1 152,000
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,0000	55,195 28,000	1 987,020 1 008,000
		<i>Total</i>	Lei			26 495,820
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 495,820 7 603,200
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	17,900 3,600	53,700 10,800
		<i>Total</i>	Lei			3 483,819
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 483,819 103,788
		1.5. Electricitate				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	8,800 8,800	105,600 105,600
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	36,800 36,800	110,400 110,400
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	331,350 94,800	331,350 94,800
25	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	165,505 62,400	496,515 187,200
27	Pret de piata	Automat	buc	3,0000	27,500 0,000	82,500 0,000
28	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
29	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000	1 584,211 668,000	4 435,790 1 870,400
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,8000	397,179 314,400	1 112,100 880,320
31	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ LS 3x2.5	m	280,0000	21,400 0,000	5 992,000 0,000
32	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	11 140,800 6 760,000	2 005,344 1 216,800

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	18,0000	380,000 0,000	6 840,000 0,000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	3,0000	55,415 10,800	166,245 32,400
		<i>Total</i>	Lei			22 379,716
		Total Electricitate Inclusiv salariu				22 379,716 4 633,120
		1.6. Incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	6,400 6,400	18,432 18,432
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,6000	52,462 16,000	1 762,723 537,600
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	4,0000	3 067,300 32,000	12 269,200 128,000
		<i>Total</i>	Lei			14 050,355
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 050,355 684,032
		<i>Total</i>	Lei			191 714,242
		Total Sala de dans Inclusiv salariu				191 714,242 58 082,940
		2. Sala de dans biroul 101A				
		2.1. Tavan				
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,3000	38,418 22,000	3 930,162 2 250,600
		<i>Total</i>	Lei			3 930,162

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 930,162 2 250,600
		2.2. Pereti				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,5000	11,900 10,800	1 648,150 1 495,800
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,5000	19,603 5,600	2 715,029 775,600
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,5000	79,232 48,000	10 973,632 6 648,000
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	81,2200	548,472 145,960	44 546,875 11 854,872
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	188,5000	78,056 48,800	14 713,556 9 198,800
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	188,5000	23,200 8,000	4 373,161 1 508,000
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,5000	28,893 22,000	5 446,302 4 147,000
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	188,5000	16,343 8,000	3 080,616 1 508,000
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	188,5000	19,957 12,000	3 761,951 2 262,000

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,5000	4,375 1,200	824,687 226,200
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,5000	38,418 22,000	7 241,793 4 147,000
51	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	95,2000	145,780 80,000	13 878,256 7 616,000
52	CI10A	Placaje cu placi din oglinzi	m2	85,2000	758,842 118,000	64 653,338 10 053,600
		<i>Total</i>	Lei			177 857,346
		Total Pereti Inclusiv salariu				177 857,346 61 440,872
		2.3. Pardosea				
53	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	102,3000	274,300 38,000	28 060,890 3 887,400
54	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	102,3000	39,100 37,600	3 999,930 3 846,480
55	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si	m2	102,3000	27,000	2 762,100

1	2	3	4	5	6	7
		lustruire - a pardoselilor			16,000	1 636,800
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,3000	55,195 28,000	2 279,554 1 156,400
		<i>Total</i>	Lei			37 102,474
		Total Pardosea Inclusiv salariu				37 102,474 10 527,080
		2.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	17,900 3,600	53,700 10,800
		<i>Total</i>	Lei			3 483,819
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 483,819 103,788
		2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	12,0000	8,800 8,800	105,600 105,600
61	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	36,800 36,800	110,400 110,400
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	331,350 94,800	331,350 94,800
63	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
64	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	3,0000	165,505	496,515

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			62,400	187,200
65	Pret de piata	Automat	buc	3,0000	27,500 0,000	82,500 0,000
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000	1 584,211 668,000	4 435,790 1 870,400
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,8000	397,179 314,400	1 112,100 880,320
69	Pret de piata	Cablu BBГHГ LS 3x2.5	m	280,0000	21,400 0,000	5 992,000 0,000
70	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	11 140,800 6 760,000	2 005,344 1 216,800
71	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	18,0000	380,000 0,000	6 840,000 0,000
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
73	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	3,0000	55,415 10,800	166,245 32,400
		<i>Total</i>	Lei			22 379,716
		Total Electricitate Inklusiv salariu				22 379,716 4 633,120
		2.6. Incalzire				
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	6,400 6,400	18,432 18,432
75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,6000	52,462 16,000	1 762,723 537,600

1	2	3	4	5	6	7
76	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	4,0000	3 067,300 32,000	12 269,200 128,000
		<i>Total</i>	Lei			14 050,355
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 050,355 684,032
		<i>Total</i>	Lei			258 803,872
		Total Sala de dans biroul 101A Inclusiv salariu				258 803,872 79 639,492
		3. Cabinetul 101				
		3.1. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,6000	267,335 88,000	8 982,456 2 956,800
		<i>Total</i>	Lei			8 982,456
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 982,456 2 956,800
		3.2. Pereti				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	117,6000	11,900 10,800	1 399,440 1 270,080
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,6000	19,603 5,600	2 305,325 658,560
80	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	117,6000	79,232 48,000	9 317,684 5 644,800
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	117,6000	78,056 48,800	9 179,385 5 738,880
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	117,6000	23,200	2 728,297

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2			8,000	940,800
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,6000	28,893 22,000	3 397,799 2 587,200
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	117,6000	16,343 8,000	1 921,914 940,800
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,6000	19,957 12,000	2 346,978 1 411,200
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,6000	4,375 1,200	514,500 141,120
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,6000	38,418 22,000	4 517,957 2 587,200
		<i>Total</i>	Lei			37 629,279
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 629,279 21 920,640
		3.3. Pardosea				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	33,6000	10,030 8,800	337,008 295,680
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,0400	642,400 39,600	3 237,696 199,584
90	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	33,6000	26,772 6,000	899,547 201,600
91	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	127,6800	19,832 1,200	2 532,211 153,216
92	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	33,6000	224,400 36,000	7 539,840 1 209,600
93	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000	233,408	7 842,509

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060			18,720	628,992
94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,2500	327,110 52,000	4 661,318 741,000
		<i>Total</i>	Lei			27 050,129
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 050,129 3 429,672
		3.4. Timplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	17,900 3,600	26,850 5,400
		<i>Total</i>	Lei			3 456,969
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 456,969 98,388
		3.5. Electricitate				
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200
99	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	36,800 36,800	73,600 73,600
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	331,350 94,800	331,350 94,800
101	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
102	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	3,0000	165,505	496,515

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			62,400	187,200
103	Pret de piata	Automat	buc	3,0000	27,500 0,000	82,500 0,000
104	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
105	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	1 583,407 668,000	2 216,770 935,200
106	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	1,4000	397,357 314,400	556,300 440,160
107	Pret de piata	Cablu BBГHГ LS 3x2.5	m	140,0000	21,400 0,000	2 996,000 0,000
108	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600	11 140,800 6 760,000	668,448 405,600
109	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	6,0000	380,000 0,000	2 280,000 0,000
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	55,415 10,800	110,830 21,600
		<i>Total</i>	Lei			10 549,385
		Total Electricitate Inklusiv salariu				10 549,385 2 328,560
		3.6. Incalzire				
112	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	6,400 6,400	4,608 4,608
113	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000	52,462 16,000	314,772 96,000

1	2	3	4	5	6	7
114	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta ^t cu retur ICMA 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	309,212 5,200	309,212 5,200
115	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	1,0000	3 067,300 32,000	3 067,300 32,000
		<i>Total</i>	Lei			3 695,892
		Total Incalzire Inklusiv salariu				3 695,892 137,808
		<i>Total</i>	Lei			91 364,110
		Total Cabinetul 101 Inklusiv salariu				91 364,110 30 871,868
		4. Cabinetul 102				
		4.1. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,5000	267,335 88,000	3 074,352 1 012,000
		<i>Total</i>	Lei			3 074,352
		Total Tavan Inklusiv salariu				3 074,352 1 012,000
		4.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,4000	11,900 10,800	492,660 447,120
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4000	19,603 5,600	811,568 231,840
119	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,4000	79,232 48,000	3 280,204 1 987,200
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	41,4000	78,056 48,800	3 231,519 2 020,320

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.(MP 75)				
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	41,4000	23,200 8,000	960,471 331,200
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4000	28,893 22,000	1 196,164 910,800
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	41,4000	16,343 8,000	676,591 331,200
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4000	19,957 12,000	826,232 496,800
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,4000	4,375 1,200	181,125 49,680
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,4000	38,418 22,000	1 590,505 910,800
		<i>Total</i>	Lei			13 247,039
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 247,039 7 716,960
		4.3. Pardosea				
127	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	11,5000	38,800 36,800	446,200 423,200
128	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala	m3	28,7500	339,639 326,400	9 764,635 9 384,000
129	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile	m3	28,7500	150,000 148,400	4 312,500 4 266,500
130	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	28,7500	28,400 26,800	816,500 770,500

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,7300	642,400 39,600	1 111,352 68,508
132	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	11,5000	26,791 6,000	308,099 69,000
133	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	43,7000	19,832 1,200	866,673 52,440
134	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,5000	224,392 36,000	2 580,510 414,000
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,5000	4,375 1,200	50,313 13,800
136	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,5000	481,729 76,360	5 539,882 878,140
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,2000	55,195 28,000	783,769 397,600
		<i>Total</i>	Lei			26 580,433
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 580,433 16 737,688
		4.4. Timplarie				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236

1	2	3	4	5	6	7
140	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	17,900 3,600	53,700 10,800
		<i>Total</i>	Lei			3 483,819
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 483,819 103,788
		4.5. Canalizare				
141	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	59,6000	58,000 58,000	3 456,800 3 456,800
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	59,6000	166,750 12,800	9 938,300 762,880
143	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	28,0000	63,375 11,200	1 774,500 313,600
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	46,5000	67,532 10,000	3 140,261 465,000
145	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,0000	25,800 8,800	670,800 228,800
		<i>Total</i>	Lei			18 980,661
		Total Canalizare Inclusiv salariu				18 980,661 5 227,080
		4.6. Electricitate				
146	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	8,800 8,800	52,800 52,800
147	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000	36,800 36,800	257,600 257,600
148	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,0000	331,350	331,350

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat			94,800	94,800
149	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	165,505 62,400	496,515 187,200
151	Pret de piata	Automat	buc	3,0000	27,500 0,000	82,500 0,000
152	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
153	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000	1 583,845 668,000	3 484,460 1 469,600
154	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,2000	397,227 314,400	873,900 691,680
155	Pret de piata	Cablu BBГнг LS 3x2.5	m	220,0000	21,400 0,000	4 708,000 0,000
156	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	11 142,050 6 760,000	891,364 540,800
157	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000	380,000 0,000	3 040,000 0,000
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	55,415 10,800	110,830 21,600
		<i>Total</i>	Lei			15 031,191
		Total Electricitate Inklusiv salariu				15 031,191 3 451,280
		4.7. Incalzire				
160	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	6,400 6,400	9,216 9,216
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	12,0000	52,462 16,000	629,544 192,000

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
162	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	309,212 5,200	618,425 10,400
163	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	2,0000	3 067,300 32,000	6 134,600 64,000
		<i>Total</i>	Lei			7 391,785
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 391,785 275,616
		<i>Total</i>	Lei			87 789,280
		Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu				87 789,280 34 524,412
		5. Cabinetul 103				
		5.1. Tavan				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,0000	267,335 88,000	5 614,035 1 848,000
		<i>Total</i>	Lei			5 614,035
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 614,035 1 848,000
		5.2. Pereti				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,6000	11,900 10,800	899,640 816,480
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,6000	19,603 5,600	1 481,994 423,360
167	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	75,6000	79,232 48,000	5 989,940 3 628,800

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	75,6000	78,056 48,800	5 901,033 3 689,280
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	75,6000	23,200 8,000	1 753,905 604,800
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,6000	28,893 22,000	2 184,300 1 663,200
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	75,6000	16,343 8,000	1 235,516 604,800
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,6000	19,957 12,000	1 508,772 907,200
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,6000	4,375 1,200	330,750 90,720
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,6000	38,418 22,000	2 904,401 1 663,200
		<i>Total</i>	Lei			24 190,251
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 190,251 14 091,840
		5.3. Pardosea				
175	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	21,0000	10,030 8,800	210,630 184,800
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1500	642,400 39,600	2 023,560 124,740
177	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	21,0000	26,765 6,000	562,067 126,000

1	2	3	4	5	6	7
178	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	79,8000	19,833 1,200	1 582,641 95,760
179	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,0000	224,400 36,000	4 712,400 756,000
180	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	21,0000	233,408 18,720	4 901,567 393,120
181	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	21,0000	327,110 52,000	6 869,319 1 092,000
		<i>Total</i>	Lei			20 862,184
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 862,184 2 772,420
		5.4. Timplarie				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236
184	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	17,900 3,600	53,700 10,800
		<i>Total</i>	Lei			3 483,819
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 483,819 103,788
		5.5. Electricitate				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	8,800 8,800	70,400 70,400

1	2	3	4	5	6	7
186	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000	36,800 36,800	147,200 147,200
187	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	331,350 94,800	331,350 94,800
188	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
189	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	165,505 62,400	496,515 187,200
190	Pret de piata	Automat	buc	3,0000	27,500 0,000	82,500 0,000
191	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
192	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000	1 583,943 668,000	3 326,280 1 402,800
193	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	2,1000	397,238 314,400	834,200 660,240
194	Pret de piata	Cablu BBГНГ LS 3x2.5	m	210,0000	21,400 0,000	4 494,000 0,000
195	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	11 142,050 6 760,000	891,364 540,800
196	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000	380,000 0,000	3 040,000 0,000
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	55,415 10,800	110,830 21,600
		<i>Total</i>	Lei			14 526,511
		Total Electricitate Inclusiv salariu				14 526,511 3 260,240
		5.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
199	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	6,400 6,400	9,216 9,216
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	52,462 16,000	629,544 192,000
201	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	309,212 5,200	618,425 10,400
202	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)	buc	2,0000	3 067,300 32,000	6 134,600 64,000
		<i>Total</i>	Lei			7 391,785
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 391,785 275,616
		<i>Total</i>	Lei			76 068,585
		Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu				76 068,585 22 351,904
		6. Coridor				
		6.1. Tavan				
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	43,3000	267,335 88,000	11 575,606 3 810,400
		<i>Total</i>	Lei			11 575,606
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 575,606 3 810,400
		6.2. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,7000	11,900 10,800	1 852,830 1 681,560
205	RpCG29B	Demolarea peretilor din ghips carton	m2	29,7000	37,340 34,400	1 108,998 1 021,680
206	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj	m2	29,7000	445,960 136,132	13 245,003 4 043,120

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050				
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	155,7000	19,603 5,600	3 052,203 871,920
208	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,7000	79,232 48,000	12 336,422 7 473,600
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)	m2	215,1000	78,056 48,800	16 789,845 10 496,880
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	215,1000	23,200 8,000	4 990,276 1 720,800
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,1000	28,893 22,000	6 214,853 4 732,200
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)	m2	215,1000	16,343 8,000	3 515,336 1 720,800
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,1000	19,957 12,000	4 292,815 2 581,200
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,1000	4,375 1,200	941,063 258,120
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,1000	38,418 22,000	8 263,712 4 732,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			76 603,356
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 603,356 41 334,080
		6.3. Pardosea				
216	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	43,3000	38,800 36,800	1 680,040 1 593,440
217	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala	m3	99,4900	339,627 326,400	33 789,443 32 473,536
218	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile	m3	99,5000	150,000 148,400	14 925,000 14 765,800
219	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	99,5000	28,400 26,800	2 825,800 2 666,600
220	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,5000	642,400 39,600	4 175,600 257,400
221	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	43,3000	26,761 6,000	1 158,749 259,800
222	CC03C	Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)	kg	164,6000	19,833 1,200	3 264,444 197,520
223	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,3000	224,398 36,000	9 716,430 1 558,800
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	4,375 1,200	189,438 51,960
225	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,3000	481,729 76,360	20 858,868 3 306,388
226	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari	m	29,0000	55,195 28,000	1 600,655 812,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			94 184,467
		Total Pardosea Inclusiv salariu				94 184,467 57 943,244
		6.4. Timplarie				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	16,800 16,800	31,752 31,752
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 798,078 32,400	3 398,367 61,236
229	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	17,900 3,600	26,850 5,400
		<i>Total</i>	Lei			3 456,969
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 456,969 98,388
		6.5. Electricitate				
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	8,800 8,800	70,400 70,400
231	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,0000	36,800 36,800	220,800 220,800
232	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	331,350 94,800	331,350 94,800
233	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
234	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	165,505 62,400	331,010 124,800
235	Pret de piata	Automat	buc	2,0000	27,500 0,000	55,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
236	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	57,410 30,400	114,819 60,800
237	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)	100 m	1,3000	1 583,531 668,000	2 058,590 868,400
238	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	130,0000	397,250 314,400	51 642,500 40 872,000
239	Pret de piata	Cablu BBГHГ LS 3x2.5	m	130,0000	21,400 0,000	2 782,000 0,000
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	11 142,050 6 760,000	891,364 540,800
241	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)	buc	8,0000	380,000 0,000	3 040,000 0,000
242	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	71,175 12,400	427,053 74,400
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	55,415 10,800	110,830 21,600
		<i>Total</i>	Lei			62 235,716
		Total Electricitate Inclusiv salariu				62 235,716 42 948,800
		6.6. Incalzire				
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	6,400 6,400	4,608 4,608
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,8000	52,462 16,000	1 196,134 364,800
246	SD01A	Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	309,212 5,200	927,637 15,600
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	3,0000	3 067,300	9 201,900

1	2	3	4	5	6	7
		(H=500 mm; L=1800 mm)			32,000	96,000
		<i>Total</i>	Lei			11 330,279
		Total Incalzire Inclusiv salariu				11 330,279 481,008
		<i>Total</i>	Lei			259 386,393
		Total Coridor Inclusiv salariu				259 386,393 146 615,920
		7. Fasada				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,0000	11,900 10,800	1 309,000 1 188,000
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,0000	19,603 5,600	2 156,341 616,000
250	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	110,0000	104,110 64,000	11 452,100 7 040,000
251	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	110,0000	275,521 84,440	30 307,357 9 288,400
252	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,0000	141,619 48,800	15 578,090 5 368,000
253	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	286,3300	36,701 10,400	10 508,561 2 977,832
		<i>Total</i>	Lei			71 311,449
		Total Fasada Inclusiv salariu				71 311,449 26 478,232

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 036 437,99
		Asigurarea sociala	24 %	95 655,55
		Cheltuieli de transport	1 %	6 216,10
		Total		1 138 309,64
		Cheltuieli de regie	4 %	45 532,38
		Total		1 183 842,02
		Beneficiu de deviz	2 %	23 676,84
		Total		1 207 518,86
		TVA	20 %	241 503,78
				1 449 022,64
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		398 564,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)