


DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie in Gimnaziu "A. S. Puskin" din or. Cimislia

Valoarea de deviz 284 986,15 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Lucrari de reparatie din spatele bucatariei.				
1.1	RpCI21A	Burlane : Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm (Ремонт и проверка водосточных труб из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, круглых, диам. 10,2 см, 12,3 см, 15,4 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m	20,0000	53,783	1 075,664
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,4000	57,66	484,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	5,6000	85,00	476,000
1.2	TsA03C	Pereu : Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3	5,1600	77,553	400,172
	9312040019600	Sapator	h-om	6,1662	57,66	355,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7740	57,66	44,629
1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,5000	390,792	1 367,771
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7325	57,66	99,896
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,0250	315,00	1 267,875




1	2	3	4	5	6	7
1.4	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	3,5000	1 153,707	4 037,976
	7123010010200	Betonist	h-om	11,3400	57,66	653,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 065,7500	1,76	1 875,720
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5578	260,00	665,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,3802	315,00	749,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0302	12,50	12,877
1.5	RpCG05B	Copertina la intrarea in subsol : Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из BCA толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, мелкие блоки типа C1, размерами 365x240x188 мм)	m3	1,5000	1 702,603	2 553,905
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,5400	57,66	377,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0250	57,66	116,761
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	82,5000	24,00	1 980,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,4950	1,76	37,831
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1605	260,00	41,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0390	12,50	0,487
1.6	RpCJ23D	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime,	m2	7,2000	141,220	1 016,782




1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-T, рустов с углубленными швами)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,5600	57,66	724,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,2000	1,76	76,032
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2592	260,00	67,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0576	12,50	0,720
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0144	3 100,00	44,640
1.7	RpCP37A	Montarea cornierului 40*40*3x3.5mm pentru sistemul de sustinerea sarpantei	kg	20,0000	43,160	863,196
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,6000	57,66	495,876
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2812106308616	Уголок 40*40*3,5mm	kg	20,0000	12,60	252,000
1.8	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,2000	189,080	237,816
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6320	57,66	36,441
	1212121212121	apa	m3	0,1580	12,50	1,975
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,2000	32,00	38,400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,6000	35,00	161,000
1.9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	15,0000	55,470	832,045

1	2	3	4	5	6	7
		inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.				
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,3750	57,66	194,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	57,66	60,543
	546213213213	Scinduri de rasinoase	m3	0,1800	3 100,00	558,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9000	21,00	18,900
1.10	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (d=0.7mm) (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	15,0000	225,520	3 382,807
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,5000	57,66	778,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	216,225
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18,1125	118,00	2 137,275
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,8750	7,50	59,062
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,7500	0,30	42,525
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,5750	57,00	89,775
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,6300	37,00	23,310
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7875	46,00	36,225
1.11	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)	m2	3,0000	58,382	175,147
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2850	57,66	16,433
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6300	33,00	20,790
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,000
1.12	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных желобов типа BRASS из листовой стали) Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350	m	6,0000	136,167	817,005
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	6,5205	69,00	449,915

1	2	3	4	5	6	7
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	8,6940	15,00	130,410
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,6210	21,00	13,041
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,2420	48,00	59,616
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	62,1000	0,58	36,018
1.13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных водосточных труб, типа BRASS из листовой стали) Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	1,0000	140,871	140,871
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0762	75,00	80,715
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5125	21,00	10,762
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5125	48,00	24,600
1.14	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	6,0000	31,338	188,030
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,9495	45,00	42,727
1.15	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов, битумизированной полоской или покрытие свинцовым, алюминиевым или латунным листом) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	6,0000	126,887	761,322
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	7,2795	87,00	633,317
1.16	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Изготовление металлических дверей из профильной стали, с одной или двумя створками)	kg	80,0000	46,174	3 693,948




1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8000	57,66	518,940
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	25,6000	57,66	276,768
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	57,6000	16,80	430,080
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	48,0000	31,00	1 785,600
	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	3,5200	5,60	268,800
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,8000	28,00	98,560
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,8000	280,00	224,000
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	buc	1,6000	25,00	40,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000	38,00	30,400
1.17	RpCR20A1	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, одним слоем, для механизированных малярных работ)	m2	6,0000	50,925	305,548
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1400	57,66	204,116
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9000	57,66	65,732
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2000	33,00	29,700
1.18	RpCG05B	Ermetizarea ferestrilor : Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из BCA толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, мелкие блоки типа C1, размерами 365x240x188 мм)	m3	1,4500	5,00	6,000
					1 702,595	2 468,763



1	2	3	4	5	6	7
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,3220	57,66	364,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9575	57,66	112,869
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	79,7500	24,00	1 914,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,7785	1,76	36,570
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1551	260,00	40,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0377	12,50	0,471
1.19	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2	3,6000	50,399	181,435
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8180	57,66	104,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	57,66	31,136
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,8440	1,76	20,845
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0936	260,00	24,336
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0234	12,50	0,292
1.20	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	3,6000	41,705	150,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6200	57,66	93,409
	2653102100831	Amestec uscat	kg	25,7040	2,20	56,549
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144	12,50	0,180
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,6000	19,760	71,135



1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8100	57,66	46,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,7976	3,70	14,051
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	3,6000	3,875	13,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1080	57,66	6,227
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,5400	14,30	7,722
1.23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	3,6000	40,422	145,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7480	57,66	100,790
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,4400	31,00	44,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072	12,50	0,090
1.24	RpCJ23D	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru spirit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном	m2	10,8000	141,220	1 525,172



1	2	3	4	5	6	7
		профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами)-tencuirea ferestrilor de la vestiare si camera profesorulu - total 6 ferestre.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,8400	57,66	1 086,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000	57,66	155,682
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,8000	1,76	114,048
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3888	260,00	101,088
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0864	12,50	1,080
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0216	3 100,00	66,960
1.25	RpCJ06B	Ermetizarea glafurilor la ferestrelesalii sportive : Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	49,0000	32,350	1 585,165
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,8600	57,66	799,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7800	57,66	621,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,0200	1,76	84,515
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3038	260,00	78,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0735	12,50	0,919
1.26	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или	m2	20,0000	7,140	142,800



1	2	3	4	5	6	7
		уменьшается)				
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3,4000	42,00	142,800
1.27	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita (Наружная и внутренняя окраска дисперсионными красками на основе акриловых полимеров и на основе виниловых дисперсий, тремя слоями по затертой штукатурке)	m2	49,0000	45,612	2 234,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,2400	57,66	1 224,698
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	31,3600	32,00	1 003,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1960	12,50	2,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4500	1,76	4,312
		<i>Total</i>	Lei			30 369,062
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 577,356
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 877,135
		<i>Total</i>				34 823,553
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,5 %			2 611,767
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 246,119
		<i>TVA</i>	20 %			7 936,287
		Total Раздел : Lucrari de reparatie din spatele bucatariei. Inclusiv salariu				47 617,726 11 454,917
		2. Раздел : Cabinetul pentru copii cu cerinte educationale speciale				
2.1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски)	m2	46,0200	11,532	530,703
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2040	57,66	530,703
2.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	96,9200	3,875	375,545



1	2	3	4	5	6	7
		.)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9076	57,66	167,652
	89562332213	Amorsa-grund	kg	14,5380	14,30	207,893
2.3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	46,0200	41,756	1 921,628
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,7500	57,66	1 196,445
	2653102100831	Amestec uscat	kg	328,5828	2,20	722,882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1841	12,50	2,301
2.4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	50,9000	168,972	8 600,666
	9310060019930	Muncitor	h-om	97,2190	57,66	5 605,648
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	53,7122	27,00	1 450,229
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	47,0110	7,50	352,583
	2710703520285	Profil de suport	m	112,5399	7,30	821,541
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	120,2131	0,50	60,107
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,7495	1,00	38,749
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,8629	3,00	41,589
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,4760	5,00	22,380
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,4049	0,50	42,202
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	828,1914	0,20	165,638
2.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	163,5600	19,760	3 231,885
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,8010	57,66	2 121,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1780	57,66	471,543
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	172,5394	3,70	638,396

1	2	3	4	5	6	7
2.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	163,5600	3,875	633,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9068	57,66	282,926
	89562332213	Amorsa-grund	kg	24,5340	14,30	350,836
2.7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	163,5600	49,413	8 081,994
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,4200	57,66	4 579,357
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	112,8564	31,00	3 498,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3271	12,50	4,089
2.8	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с одной створкой, площадью до 7 м2) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,9000	1 386,892	2 635,094
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7100	57,66	98,599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2090	57,66	12,051
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,9190	1 280,00	2 456,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9595	71,00	68,124
2.9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	33,3200	228,858	7 625,564

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,3400	57,66	3 998,144
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	70,3219	27,00	1 898,691
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,3422	7,50	287,566
	2710703520285	Profil de suport	m	73,6705	7,30	537,795
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	34,4912	16,00	551,859
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	40,8537	0,50	20,427
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,1497	3,00	54,449
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,8602	5,00	29,301
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	50,2299	1,00	50,230
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	985,5106	0,20	197,102
2.10	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с одной створкой, площадью до 7 м2)- Usa de la cabinetelor № 1si 4. Materiale marunte (apa, cirpe, sipei etc.)=1,0100	m2	5,1000	1 386,892	7 073,147
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,5900	57,66	264,659
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5610	57,66	32,347
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	5,1510	1 280,00	6 593,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5755	71,00	182,861
		Total	Lei			40 709,988
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			4 356,454
		Transportarea materialelor	10 %			4 506,644
		Total				49 573,086
		Cheltueli de regie	7,5 %			3 717,981
		Beneficiul de deviz	6 %			3 197,464
		TVA	20 %			11 297,707
		Total Раздел :Cabinetul pentru copii cu cerinte educationale speciale Inclusiv salariu				67 786,238 19 362,020
		3. Раздел : Electricitatea				



1	2	3	4	5	6	7
2.11	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuic, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	40,0000	24,245	969,792
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,2000	57,66	530,472
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	42,8400	7,50	321,300
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	8,4000	2,80	23,520
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,3000	5,00	31,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,3000	10,00	63,000
2.12	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	40,0000	22,044	881,751
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,2000	57,66	530,472
	1111000100033 I	Cupru 2*1.5mm	m	43,4700	7,00	304,290
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	8,2800	3,80	31,464
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	10,3500	1,50	15,525
2.13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	208,545	1 251,269
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800	57,66	96,869
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,2400	140,00	873,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400	45,00	280,800
2.14	RpEE01B	Montarea interupatoarelor	buc	2,0000	55,001	110,002



1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,822
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	29,00	58,580
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	3,80	7,600
2.15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	49,215	98,429
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,749
	2746167335100	Priza	buc	2,0400	27,00	55,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	3,80	7,600
		Total	Lei			3 311,243
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			278,411
		Transportarea materialelor	10 %			207,386
		Total				3 797,040
		Cheltueli de regie	76 %			940,412
		Beneficiul de deviz	6 %			284,248
		TVA	20 %			1 004,340
		Total Раздел : Electricitatea Inklusiv salariu				6 026,040
		4. Раздел :Sala de sport				1 237,384




1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .	m2	37,5000	16,193	607,245
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5000	57,66	259,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6250	57,66	324,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8750	12,50	23,438
3.2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	37,5000	61,367	2 301,260
	7122050013400	Zidar	h-om	24,3600	57,66	1 404,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000	57,66	432,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,1250	1,76	207,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9750	260,00	253,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2250	12,50	2,812
3.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,0000	48,422	2 905,343
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,9900	57,66	1 959,863
	2653102100831	Amestec uscat	kg	428,4000	2,20	942,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400	12,50	3,000
3.4	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски	m2	157,0000	12,685	1 991,576




1	2	3	4	5	6	7
		с автовышек: простых фасадов от известковой краски)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,5400	57,66	1 991,576
3.5	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 25-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	60,0000	23,827	1 429,638
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,6000	57,66	1 072,476
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,172
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,0000	1,76	58,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2160	260,00	56,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	12,50	0,750
3.6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местерул Маноле" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	157,0000	19,122	3 002,170
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,4000	57,66	1 810,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7000	57,66	905,262
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	77,4010	3,40	286,384
3.7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	60,0000	15,666	939,960
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0000	57,66	345,960
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,0000	9,00	594,000
3.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 343,6000	3,875	5 206,181

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,3080	57,66	2 324,159
	89562332213	Amorsa-grund	kg	201,5400	14,30	2 882,022
3.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	1 343,6000	37,686	50 634,295
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	582,5500	57,66	33 589,833
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	537,4400	31,00	16 660,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	80,6160	2,00	161,232
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000	4,20	189,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6872	12,50	33,590
3.10	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ, леса металлические самовыдвижные макс. длиной 29 м и высотой 31 м, для вертикальных работ, включая необходимые материалы для рабочего помоста, навесы из ДВП или защитной сетки)	m2	526,0000	12,565	6 608,986
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,0000	57,66	1 787,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0400	57,66	1 213,166
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28- 58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,3156	3 100,00	978,360
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,3682	3 100,00	1 141,420
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,1578	3 100,00	489,180
	2811230007607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	499,7000	2,00	999,400




1	2	3	4	5	6	7
3.11	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	526,0000	23,552	12 388,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,0000	57,66	6 746,220
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	42,0800	21,00	883,680
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	52,6000	27,00	1 420,200
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	99,9400	31,00	3 098,140
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	48,0000	5,00	240,000
		<i>Total</i>	Lei			88 014,894
		<i>Asigurarea sociala si medcala</i>	22,5 %			12 692,143
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 060,597
		<i>Total</i>				103 767,634
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,5 %			7 782,573
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			6 693,013
		<i>TVA</i>	20 %			23 648,645
		Total Раздел :Sala de sport Inklusiv salariu				141 891,865
		5. Раздел :Electricitatea				56 409,526
3.12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²)	m	160,0000	26,037	4 165,984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,4000	57,66	1 291,584
	3130134817404	Cablu de energie	m	163,2000	17,00	2 774,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0000	10,00	100,000
3.13	RpEF01C	Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei (Установка осветительных приборов, под наклоном или ровно, в шкафах пожарных гидрантов, включая раму со стеклом, исключая изготовление шкафа) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	199,514	1 596,110

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,4400	57,66	198,350
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200	168,00	1 397,760
3.14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	6,0000	48,758	292,549
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6200	57,66	93,409
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	29,00	175,740
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	3,80	22,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,600
3.15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,225	153,674
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300	57,66	53,624
	2746167335100	Priza	buc	3,0600	27,00	82,620
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	3,80	11,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150	2,00	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,00	6,000
		Total	Lei			6 208,317



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			368,318
		Transportarea materialelor	10 %			457,135
		Total				7 033,770
		Cheltueli de regie	76 %			1 244,095
		Beneficiul de deviz	6 %			496,672
		TVA	20 %			1 754,907
		Total Раздел :Electricitatea Inclusiv salariu				10 529,444
		6. Раздел: Reparatii la instalatiile blocurilor sanitare				1 636,967
4.1	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	7,0000	8,649	60,543
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,543
4.2	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	7,0000	49,011	343,077
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,9500	57,66	343,077
4.3	RpSD25G	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" (Установка проходного вентиля с задвижкой и муфтой, со спуском или без, для стальных труб, диаметр 2 1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	7,0000	107,762	754,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4000	57,66	484,344
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	7,1050	38,00	269,990
4.4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	7,0000	361,320	2 529,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,0000	57,66	807,240

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,0000	210,00	1 470,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,0000	18,00	252,000
4.5	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза из чугуна, фарфора, пластика и т.д., установленного на высоте или на унитазе, с повторным использованием принадлежностей)	buc	7,0000	435,694	3 049,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000	57,66	363,258
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,0700	380,00	2 686,600
4.6	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	7,0000	59,328	415,293
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200	57,66	145,303
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,1050	38,00	269,990
		Total	Lei			7 152,345
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			495,847
		Transportarea materialelor	10 %			494,858
		Total				8 143,050
		Cheltueli de regie	7,5 %			610,729
		Beneficiul de deviz	6 %			525,227
		TVA	20 %			1 855,801
		Total Раздел: Reparatiila instalatiile blocurelor sanitare Inklusiv salariu				11 134,807 2 203,765



	Total	Lei	284 986,15
	Total deviz: Inklusiv salariu		284 986,15

Intocmit

Dupenbor Beatrice B.T