

**Constructia obiectivului de semafor
la nodul rutier str. Tudor Strisca-
str. Hristo Botev-str. Independentei.
Indicatoare rutiere si marcaje**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Indicatoare rutiere si marcaje**

Valoarea de deviz 116 351,26 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie generale | | | | |
| | | 1.1. str. Tudor Strisca-str. Hristi Botev-str. Independentei | | | | |
| 1 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 | buc | 2,000 | 698,85 62,85 | 1 397,70 125,70 |
| 2 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35 | buc | 20,000 | 770,85 62,85 | 15 416,99 1 256,99 |
| 3 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40 | buc | 3,000 | 853,85 62,85 | 2 561,54 188,54 |
| 4 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900 | buc | 1,000 | 959,10 25,38 | 959,10 25,38 |
| 5 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700 | buc | 6,000 | 959,09 25,37 | 5 754,54 152,22 |
| 6 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B900 | buc | 12,000 | 959,09 25,37 | 11 509,08 304,44 |
| 7 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 | buc | 5,000 | 959,09 25,37 | 4 795,46 126,86 |
| 8 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 4,000 | 972,09 25,37 | 3 888,36 101,48 |



Mina

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|----------|-----------------|-------------------------------|
| | | HB930X700 | | | | |
| 9 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350 | buc | 3,000 | 975,09 25,37 | 2 925,28 76,12 |
| 10 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700 | buc | 4,000 | 979,09 25,37 | 3 916,36 101,48 |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 174,000 | 119,01 27,10 | 20 707,78 4 715,44 |
| | | Total str. Tudor Strisca-str. Hristi Botev-str. Independentei Inklusiv salariu | | | | 73 832,19 7 174,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73 832,19 |
| | | <i>Asigurare sociala si medicala</i> | | 22,50 % | | 1 614,30 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 7,00 % | | 4 440,94 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 79 887,43 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 14,50 % | | 11 583,68 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 91 471,11 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 6,00 % | | 5 488,27 |
| | | Total Lucrari de constructie generale Inklusiv salariu | | | | 96 959,38 7 174,65 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--------------------------------|
| | | Total | lei | 96 959,38 |
| | | TVA | 20,00 % | 19 391,88 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | 116 351,26 7 174,65 |


Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția obiectivului de
semafor la nodul rutier str.
Tudor Strisca-str. Hristo Botev-
str. Independentei. Indicatoare
rutiere și marcaje**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Indicatoare rutiere și marcaje**

Valoarea de deviz 116 351,26 lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 3: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,250 | 57,66 | 475,70 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,700 | 57,66 | 443,99 |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,660 | 57,66 | 902,96 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 92,820 | 57,66 | 5 352,00 |
| Total manopera | | | | | | 7 174,65 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 127,020 | 65,00 | 8 256,30 |
| 2. | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 60,900 | 27,00 | 1 644,30 |
| 3. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 19,836 | 145,00 | 2 876,22 |
| 4. | 2615107326105-01 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A 900 | buc | 1,000 | 905,00 | 905,00 |
| 5. | 2615107326105-02 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700 | buc | 6,000 | 905,00 | 5 430,00 |
| 6. | 2615107326105-03 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900 | buc | 12,000 | 905,00 | 10 860,00 |
| 7. | 2615107326105-04 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -D700 | buc | 5,000 | 905,00 | 4 525,00 |
| 8. | 2615107326105-08 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700 | buc | 4,000 | 918,00 | 3 672,00 |
| 9. | 2615107326105-090 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350 | buc | 3,000 | 921,00 | 2 763,00 |
| 10. | 2615107326105-0901 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700 | buc | 4,000 | 925,00 | 3 700,00 |
| 11. | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,500 | 950,00 | 2 375,00 |
| 12. | 2811106301794-01 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 2,000 | 541,00 | 1 082,00 |
| 13. | 2811106301794-02 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 20,000 | 613,00 | 12 260,00 |
| 14. | 2811106301794-03 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 3,000 | 696,00 | 2 088,00 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|-------|------------------|
| 15. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 70,000 | 10,50 | 735,00 |
| 16. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 140,000 | 0,45 | 63,00 |
| 17. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 70,000 | 0,60 | 42,00 |
| 18. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,400 | 42,00 | 58,80 |
| 19. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,700 | 42,00 | 29,40 |
| 20. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 140,000 | 0,55 | 77,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 63 442,02 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 8,352 | 385,00 | 3 215,52 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 3 215,52 |

| | | |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei | 96 959,38 |
| TVA | 20,00 % | 19 391,88 |


Total deviz:

116 351,2

6


Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Construcția obiectivului de semafor la
nodul rutier str. Tudor Strisca-str. Hristo
Botev-str. Independentei. Indicatoare rutiere și
marcaje

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie generale | | | | |
| | | 1.1. str. Tudor Strisca-str. Hristi Botev-str. Independentei | | | | |
| 1 | DF18A | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial CKM2.30 | buc | | | 698,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,82 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 950,00 | 95,00 |
| | 2811106301794-01 | Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.30 | buc | 1,0000 | 541,00 | 541,00 |
| 2 | DF18A | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial CKM2.35 | buc | | | 770,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,82 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 950,00 | 95,00 |
| | 2811106301794-02 | Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 | 613,00 | 613,00 |
| 3 | DF18A | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial CKM2.40 | buc | | | 853,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,82 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 950,00 | 95,00 |
| | 2811106301794-03 | Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 | 696,00 | 696,00 |
| 4 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900 | buc | | | 959,10 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 2615107326105-01 | Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial A 900 | buc | 1,0000 | 905,00 | 905,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| 5 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B700 | buc | | | 959,09 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 2615107326105-02 | Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial B700 | buc | 1,0000 | 905,00 | 905,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-------------------|--------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 6 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B900 | buc | | | 959,09 | |
| | | | | | | 25,37 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| | 2615107326105-03 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900 | buc | 1,0000 | 905,00 | 905,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| | 7 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 | buc | | | 959,09 |
| | | | | | | | 25,37 |
| 7124010010700 | | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| 9310060019900 | | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| 2615107326105-04 | | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -D700 | buc | 1,0000 | 905,00 | 905,00 | |
| 2874115819963 | | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 | |
| 2874115804668 | | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 | |
| 2874135840405 | | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 | |
| 2874115842685 | | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 | |
| 2874125881230 | | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 | |
| 2874115883030 | | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| 8 | | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930X700 | buc | | | 972,09 |
| | | | | | | | 25,37 |
| | | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| | 2615107326105-08 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700 | buc | 1,0000 | 918,00 | 918,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| | 9 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350 | buc | | | 975,09 |
| | | | | | | | 25,37 |
| | | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| 9310060019900 | | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| 2615107326105-090 | | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350 | buc | 1,0000 | 921,00 | 921,00 | |
| 2874115819963 | | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 | |
| 2874115804668 | | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 | |
| 2874135840405 | | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 | |
| 2874115842685 | | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 | |
| 2874125881230 | | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 | |
| 2874115883030 | | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| 10 | | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700 | buc | | | 979,09 |
| | | | | | | | 25,37 |
| | | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 | |
| | 2615107326105-0901 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700 | buc | 1,0000 | 925,00 | 925,00 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,80 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 10,50 | 21,00 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 42,00 | 1,68 | |
| | 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 119,01 |
| | | | | | | | 27,10 |
| | | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
| 7141020013300 | | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 | |
| 2430126108720 | | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 65,00 | 47,45 | |
| 2430226109418 | | Diluant pt. produse de marcare E.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 27,00 | 9,45 | |
| 2513206621650 | | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara | kg | 0,1140 | 145,00 | 16,53 | |



Handwritten signature or initials in blue ink.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|--------|-------|
| | | insertii textile de 5 mm grosime | | | | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 385,00 | 18,48 |

APROBAT:

Intocmit



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

