

DEVIZ LOCAL № 01

Ремонт здания ПМСУ РБ Ремонт кабинетов 5-го этажа. г.Вулканешты

Valoarea de deviz 2 301 287,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кабинет №1 Архив				
1	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	22,2000	48,396 ----- 36,450	1 074,382 ----- 809,190
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	54,9000	11,178 ----- 9,842	613,673 ----- 540,299
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	54,9000	80,978 ----- 61,965	4 445,698 ----- 3 401,878

1	2	3	4	5	6	7
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	54,9000	68,013 ----- 44,469	3 733,920 ----- 2 441,348
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	54,9000	30,986 ----- 20,048	1 701,145 ----- 1 100,608
6	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	29,4000	11,435 ----- 10,935	336,189 ----- 321,489
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках) 50 %	m2	14,7000	11,178 ----- 9,841	164,317 ----- 144,670
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	29,4000	68,013 ----- 44,469	1 999,586 ----- 1 307,389
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	29,4000	30,986 ----- 20,047	910,997 ----- 589,396

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 ----- 40,095	1 472,257 ----- 200,475
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 ----- 15,309	128,596 ----- 128,596
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512

1	2	3	4	5	6	7
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
23	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488

1	2	3	4	5	6	7
		культурных зданий, диаметр 20 мм)				
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
26	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
28	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
29	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
30	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
32	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 2,187	196,479 43,740
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных,	buc	6,0000	51,357 11,300	308,141 67,797

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
35	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		Total	Lei			36 179,608

1	2	3	4	5	6	7
		Total Кабинет №1 Архив Inclusiv salariu				36 179,608 12 999,578
		2. Кабинет №2 S=26,4 м2				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	26,4000	18,144 ----- 16,767	478,993 ----- 442,648
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,4000	11,935 ----- 10,935	315,084 ----- 288,684
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,4000	105,896 ----- 38,273	2 795,665 ----- 1 010,394
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,4000	267,055 ----- 105,705	7 050,265 ----- 2 790,612
42	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	20,9000	48,395 ----- 36,450	1 011,465 ----- 761,804
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,0000	11,178 ----- 9,842	581,256 ----- 511,758

1	2	3	4	5	6	7
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,0000	80,978 ----- 61,965	4 210,862 ----- 3 222,180
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,0000	68,013 ----- 44,469	3 536,682 ----- 2 312,388
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,0000	30,986 ----- 20,047	1 611,286 ----- 1 042,470
47	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,4000	11,435 ----- 10,935	301,884 ----- 288,684
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	13,2000	11,178 ----- 9,842	147,550 ----- 129,908
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,4000	79,470 ----- 55,768	2 098,011 ----- 1 472,288

1	2	3	4	5	6	7
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,4000	30,986 ----- 20,048	818,037 ----- 529,254
51	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 ----- 40,095	1 472,257 ----- 200,475
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 ----- 15,309	128,596 ----- 128,596
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858

1	2	3	4	5	6	7
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
62	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных	m2	1,7000	1 054,564 ----- 30,982	1 792,759 ----- 52,670

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)				
64	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 ----- 80,190	910,213 ----- 80,190
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
67	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
69	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
70	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 50x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
73	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	9,824 ----- 2,187	196,479 ----- 43,740
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	6,0000	51,357 ----- 11,300	308,141 ----- 67,797

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
75	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
76	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
78	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		<i>Total</i>	Lei			46 218,540
		Total Кабинет №2 S=26,4 м2 Inclusiv salariu				46 218,540 17 146,383
		3. Кабинет №3 Зал S=26,5 м2				

1	2	3	4	5	6	7
79	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,0000	48,396 ----- 36,450	1 016,307 ----- 765,450
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,4000	68,013 ----- 44,469	3 495,875 ----- 2 285,707
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,4000	30,986 ----- 20,048	1 592,694 ----- 1 030,442
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,5000	79,470 ----- 55,768	2 105,959 ----- 1 477,865
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен	m2	26,5000	30,986 ----- 20,048	821,136 ----- 531,259

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
84	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 40,095	1 472,257 200,475
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,660 37,660
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 15,309	128,596 128,596
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 15,309	35,516 35,516
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 29,524	2 847,042 72,630
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 29,524	2 777,601 70,858
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной	m2	8,4000	895,385 26,609	7 521,230 223,512

1	2	3	4	5	6	7
		сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
93	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404
96	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т. ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
97	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
99	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
101	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		<i>Total</i>	Lei			28 170,207
		Total Кабинет №3 Зал S=26,5 м2 Inclusiv salariu				28 170,207 8 065,379
		4. Кабинет директора №4 S=25,3 м2				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,1000	15,309 ----- 15,309	62,766 ----- 62,766
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
105	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,1000	895,384 ----- 26,609	3 671,076 ----- 109,095
		<i>Total</i>	Lei			6 618,544
		Total Кабинет директора №4 S=25,3 м2 Inclusiv salariu				6 618,544 282,151
		5. Кабинет №5 Приемная S=14,9 м2				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных пола из керамической плитки.)	m2	4,0000	29,681 ----- 28,431	118,724 ----- 113,724
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,0000	267,056 ----- 105,705	1 068,222 ----- 422,820
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,6000	11,178 ----- 9,841	241,444 ----- 212,576

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)				
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка поверхности стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	21,6000	63,788 ----- 23,328	1 377,812 ----- 503,885
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,2000	30,986 ----- 20,047	1 338,606 ----- 866,052
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,9000	30,986 ----- 20,048	461,695 ----- 298,708
		<i>Total</i>	Lei			4 606,503
		Total Кабинет №5 Приемная S=14,9 м2 Inclusiv salariu				4 606,503 2 417,765
		6. Кабинет №6 S=13,6 м2				
112	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	13,4000	49,614 ----- 48,114	664,828 ----- 644,728
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из	m2	13,6000	17,517 ----- 16,767	238,232 ----- 228,032

1	2	3	4	5	6	7
		линолеума.)				
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2	13,6000	11,935 ----- 10,935	162,316 ----- 148,716
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	13,6000	105,896 ----- 38,273	1 440,191 ----- 520,506
116	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	13,6000	267,056 ----- 105,705	3 631,955 ----- 1 437,588
118	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,1000	48,396 ----- 36,450	730,774 ----- 550,396
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,5000	11,178 -----	441,531 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)			9,841	388,739
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	39,5000	80,978 ----- 61,965	3 198,634 ----- 2 447,617
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	39,5000	68,013 ----- 44,469	2 686,519 ----- 1 756,526
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,5000	30,986 ----- 20,047	1 223,958 ----- 791,876
123	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	13,6000	11,435 ----- 10,935	155,516 ----- 148,716
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке) 50 %	m2	13,6000	11,178 ----- 9,841	152,020 ----- 133,844
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	13,6000	79,470 ----- 55,769	1 080,794 ----- 758,452

1	2	3	4	5	6	7
		5 mm, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,6000	30,986 ----- 20,048	421,413 ----- 272,646
127	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,9000	68,013	129,224

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,469	84,491
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	124,951 13,122	262,397 27,557
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	92,480 14,580	194,208 30,618
135	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 5,832	4,957 4,957
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 13,851	40,233 27,702
137	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 30,982	865,479 26,335
138	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	39,029 13,122	78,058 26,244

1	2	3	4	5	6	7
139	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 ----- 80,190	910,213 ----- 80,190
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
141	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
142	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
143	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		мм) для холодной воды				
144	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
145	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	47,810 18,226	47,810 18,226
147	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 2,187	196,479 43,740
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку	buc	6,0000	51,357 11,300	308,141 67,797

1	2	3	4	5	6	7
		или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
150	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
152	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			27 187,730
		Total Кабинет №6 S=13,6 м2 Inclusiv salariu				27 187,730 11 601,844
		7. Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2				
153	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	12,4000	49,614 ----- 48,114	615,214 ----- 596,614
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	12,0000	17,517 ----- 16,767	210,204 ----- 201,204

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,0000	11,935 10,935	143,220 131,220
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,0000	105,896 38,272	1 270,757 459,270
157	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 2,552	34,223 5,103
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,0000	267,056 105,705	3 204,666 1 268,460
159	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,4000	48,396 36,450	696,896 524,880

1	2	3	4	5	6	7
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	37,5000	11,178 ----- 9,841	419,175 ----- 369,056
161	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,5000	80,978 ----- 61,965	3 036,679 ----- 2 323,687
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	37,5000	68,013 ----- 44,469	2 550,494 ----- 1 667,588
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,5000	30,986 ----- 20,047	1 161,985 ----- 751,781
164	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,0000	11,435 ----- 10,935	137,220 ----- 131,220
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	12,0000	11,178 ----- 9,842	134,136 ----- 118,098
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и стен	m2	12,0000	79,470 ----- 55,768	953,641 ----- 669,222

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
167	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 40,095	883,354 120,285
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,660 37,660
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,3000	15,309 15,309	65,828 65,828
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 15,309	35,516 35,516
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 157,334 29,524	2 847,042 72,630
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 29,524	2 777,601 70,858
173	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной	m2	4,3000	895,384 26,608	3 850,153 114,416

1	2	3	4	5	6	7
		или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	68,013 ----- 44,469	129,224 ----- 84,491
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	124,951 ----- 13,122	262,397 ----- 27,557
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	92,480 ----- 14,580	194,208 ----- 30,618
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
178	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
179	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
180	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
181	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
183	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
185	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
186	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
187	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	47,810 18,226	47,810 18,226
189	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 2,187	196,479 43,740
190	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных,	buc	6,0000	51,357 11,300	308,141 67,797

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
192	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
194	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			29 409,317
		Total Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2 Inclusiv salariu				29 409,317 10 766,006
		8. Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из	m2	14,7000	17,517 ----- 16,767	257,499 ----- 246,474

1	2	3	4	5	6	7
		линолеума.)				
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	14,7000	11,935 ----- 10,935	175,444 ----- 160,744
197	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	14,7000	105,896 ----- 38,273	1 556,677 ----- 562,606
198	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,7000	267,055 ----- 105,705	3 925,714 ----- 1 553,863
200	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,6000	48,396 ----- 36,450	754,971 ----- 568,620
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,1000	11,178 -----	459,415 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)			9,841	404,485
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	41,1000	80,978 ----- 61,965	3 328,200 ----- 2 546,761
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,1000	68,013 ----- 44,469	2 795,339 ----- 1 827,676
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,1000	30,986 ----- 20,047	1 273,535 ----- 823,952
205	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2	14,7000	11,435 ----- 10,935	168,094 ----- 160,744
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	14,7000	11,178 ----- 9,841	164,317 ----- 144,670
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	14,7000	79,470 ----- 55,769	1 168,209 ----- 819,797

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,7000	30,986 ----- 20,047	455,498 ----- 294,698
209	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,309 ----- 15,309	45,928 ----- 45,928
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
214	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
215	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,3000	895,384 ----- 26,608	3 850,153 ----- 114,416
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	68,013 ----- 44,469	129,224 ----- 84,491
217	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	124,951 ----- 13,122	262,397 ----- 27,557
218	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,1000	92,480 ----- 14,580	194,208 ----- 30,618
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
220	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702

1	2	3	4	5	6	7
		т.д., диаметром 1"-11/4")				
221	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 30,982	865,479 26,335
222	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	39,029 13,122	78,058 26,244
223	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
225	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare,	m	3,0000	48,878	146,634

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,935	32,805
227	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
228	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
229	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	47,810 ----- 18,226	47,810 ----- 18,226
231	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 ----- 2,187	196,479 ----- 43,740

1	2	3	4	5	6	7
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
234	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
236	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31 184,919
		Total Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2 Inclusiv salariu				31 184,919 11 616,456
		9. Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2				
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	12,1000	17,517 ----- 16,767	211,955 ----- 202,880
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,1000	11,935 ----- 10,935	144,414 ----- 132,314
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,1000	105,896 ----- 38,272	1 281,346 ----- 463,097
240	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
241	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,1000	267,056 ----- 105,705	3 231,372 ----- 1 279,030
242	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	14,2000	48,396 ----- 36,450	687,217 ----- 517,590

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	36,9000	11,178 9,842	412,469 363,152
244	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	36,9000	80,978 61,965	2 988,093 2 286,509
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	36,9000	68,013 44,469	2 509,683 1 640,906
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,9000	30,986 20,048	1 143,393 739,753
247	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,1000	11,435 10,935	138,364 132,314

1	2	3	4	5	6	7
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	12,1000	11,178 ----- 9,841	135,254 ----- 119,082
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,1000	79,470 ----- 55,769	961,587 ----- 674,799
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,1000	30,986 ----- 20,048	374,933 ----- 242,575
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,309 ----- 15,309	45,928 ----- 45,928
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
257	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,0000	895,384 ----- 26,608	2 686,153 ----- 79,825
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	68,013 ----- 44,469	129,224 ----- 84,491
259	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	124,951 ----- 13,122	262,397 ----- 27,557
260	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	92,480 ----- 14,580	194,208 ----- 30,618
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957

1	2	3	4	5	6	7
262	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 13,851	40,233 27,702
263	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 30,982	865,479 26,335
264	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	39,029 13,122	78,058 26,244
265	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651

1	2	3	4	5	6	7
267	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
268	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
269	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
270	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
271	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и	buc	1,0000	47,810 18,226	47,810 18,226

1	2	3	4	5	6	7
		вмонтированная в кладку) 20x20				
273	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	9,824 ----- 2,187	196,479 ----- 43,740
274	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
275	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
276	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm ² (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				
278	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			27 758,087
		Total Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2 Inclusiv salariu				27 758,087 10 260,776
		10. Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из плитки.)	m2	12,8000	29,681 ----- 28,431	379,916 ----- 363,916
280	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,8000	11,935 ----- 10,935	152,768 ----- 139,968
281	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,8000	105,896 ----- 38,272	1 355,474 ----- 489,888
282	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103

1	2	3	4	5	6	7
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,8000	267,056 105,705	3 418,311 1 353,024
284	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,5000	48,396 36,450	701,736 528,524
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	18,6000	11,178 9,842	207,911 183,052
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка стен из керамической плитки)	m2	19,9000	58,695 58,320	1 168,030 1 160,568
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	38,5000	80,978 61,965	3 117,657 2 385,653
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	38,5000	68,013 44,469	2 618,504 1 712,056

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	38,5000	30,986 ----- 20,048	1 192,970 ----- 771,829
290	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,8000	11,435 ----- 10,935	146,368 ----- 139,968
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	12,8000	11,178 ----- 9,841	143,078 ----- 125,971
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,8000	79,470 ----- 55,769	1 017,219 ----- 713,837
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,8000	30,986 ----- 20,047	396,624 ----- 256,608
294	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660

1	2	3	4	5	6	7
		дверного блока)				
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,309 ----- 15,309	45,928 ----- 45,928
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
299	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
300	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,0000	895,384 ----- 26,608	2 686,153 ----- 79,825
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	1,9000	68,013 ----- 44,469	129,224 ----- 84,491

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
302	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	124,951 13,122	262,397 27,557
303	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	92,480 14,580	194,208 30,618
304	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 5,832	4,957 4,957
305	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 13,851	40,233 27,702
306	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2	0,8500	1 018,211 30,982	865,479 26,335
307	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	39,029 13,122	78,058 26,244
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
310	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
311	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
312	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
313	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366

1	2	3	4	5	6	7
314	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	47,810 ----- 18,226	47,810 ----- 18,226
316	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 ----- 2,187	196,479 ----- 43,740
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,357 ----- 11,299	154,070 ----- 33,898
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		(Монтаж выключателей)				
319	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
320	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
321	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			29 503,215
		Total Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2 Inclusiv salariu				29 503,215 11 780,337
		11. Кабинет ЛОРа № 11 S=26,1 м2				
322	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	26,1000	17,517 ----- 16,767	457,193 ----- 437,618
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,1000	11,935 ----- 10,935	311,504 ----- 285,404
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в	m2	26,1000	105,896 ----- 38,272	2 763,896 ----- 998,912

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
325	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	4,0000	17,112 ----- 2,552	68,447 ----- 10,206
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,1000	267,056 ----- 105,705	6 970,149 ----- 2 758,900
327	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,5000	48,396 ----- 36,450	1 040,508 ----- 783,676
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,9000	11,178 ----- 9,842	591,317 ----- 520,616
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,9000	80,978 ----- 61,965	4 283,743 ----- 3 277,949

1	2	3	4	5	6	7
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,9000	68,013 ----- 44,469	3 597,894 ----- 2 352,410
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,9000	30,986 ----- 20,048	1 639,173 ----- 1 060,513
332	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,1000	11,435 ----- 10,935	298,454 ----- 285,404
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	26,1000	11,178 ----- 9,841	291,746 ----- 256,863
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,1000	79,470 ----- 55,769	2 074,173 ----- 1 455,558
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,1000	30,986 ----- 20,048	808,740 ----- 523,240

1	2	3	4	5	6	7
336	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 ----- 40,095	1 472,257 ----- 200,475
337	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	12,8000	1 218,374 ----- 26,609	15 595,193 ----- 340,589
338	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	241,874 ----- 186,988	1 451,247 ----- 1 121,931
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 ----- 15,309	128,596 ----- 128,596
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
342	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
344	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
346	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
347	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
349	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404

1	2	3	4	5	6	7
		т.д., диаметром 1"-11/4")				
350	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники на подачу и обратку)	m2	1,7000	$\frac{1\,018,212}{30,982}$	$\frac{1\,730,960}{52,670}$
351	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	$\frac{39,029}{13,122}$	$\frac{156,117}{52,488}$
352	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	$\frac{910,214}{80,190}$	$\frac{1\,820,427}{160,380}$
353	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	$\frac{209,322}{60,143}$	$\frac{150,712}{43,303}$
354	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	$\frac{29,880}{8,019}$	$\frac{59,759}{16,038}$
355	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare,	m	6,0000	$\frac{48,878}{-----}$	$\frac{293,268}{-----}$

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,935	65,610
356	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	39,030 ----- 13,122	234,179 ----- 78,732
357	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	39,030 ----- 13,122	234,179 ----- 78,732
358	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	29,880 ----- 8,019	119,518 ----- 32,076
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
360	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	30,0000	9,824 ----- 2,187	294,719 ----- 65,610

1	2	3	4	5	6	7
361	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
362	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
363	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
365	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 100 л)	buc	1,0000	2 252,265 ----- 127,575	2 252,265 ----- 127,575

1	2	3	4	5	6	7
366	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		<i>Total</i>	Lei			67 146,887
		Total Кабинет ЛОРa № 11 S=26,1 м2 Inclusiv salariu				67 146,887 19 177,382
		12. Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2				
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	26,3000	17,517 ----- 16,767	460,697 ----- 440,972
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,3000	11,935 ----- 10,935	313,890 ----- 287,590
369	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,3000	105,896 ----- 38,273	2 785,075 ----- 1 006,567
370	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	26,3000	267,055 ----- 105,705	7 023,559 ----- 2 780,041

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
372	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	20,9000	48,395 ----- 36,450	1 011,465 ----- 761,804
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,0000	68,013 ----- 44,469	408,079 ----- 266,814
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,2000	30,986 ----- 20,047	1 586,496 ----- 1 026,432
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,3000	30,986 ----- 20,047	814,940 ----- 527,249
376	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	5,0000	294,451	1 472,257

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)			40,095	200,475
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
378	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 ----- 15,309	128,596 ----- 128,596
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
382	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512

1	2	3	4	5	6	7
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
385	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
387	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404
388	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
389	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488

1	2	3	4	5	6	7
		мм) для холодной воды				
390	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	910,214 80,190	1 820,427 160,380
391	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
392	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
393	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
394	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
395	RpSA21A	Montarea tevii din material	m	3,0000	39,030	117,089

1	2	3	4	5	6	7
		plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды			13,122	39,366
396	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
398	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	9,824 2,187	294,719 65,610
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	51,356 11,300	102,713 22,599

1	2	3	4	5	6	7
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
401	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
403	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		<i>Total</i>	Lei			36 390,741
		Total Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2 Inclusiv salariu				36 390,741 9 492,904
		13. Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2				
404	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	26,3000	17,517 ----- 16,767	460,697 ----- 440,972
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из	m2	26,3000	11,935 ----- 10,935	313,890 ----- 287,590

1	2	3	4	5	6	7
		бетона .)				
406	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,3000	105,896 ----- 38,273	2 785,075 ----- 1 006,567
407	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	4,0000	17,112 ----- 2,552	68,447 ----- 10,206
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,3000	267,055 ----- 105,705	7 023,559 ----- 2 780,041
409	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	20,8000	48,396 ----- 36,450	1 006,629 ----- 758,160
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	50,9000	11,178 ----- 9,842	568,961 ----- 500,933
411	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	50,9000	80,978	4 121,786

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)			61,965	3 154,019
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,9000	68,013 44,469	3 461,867 2 263,472
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	50,9000	30,986 20,048	1 577,200 1 020,418
414	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,3000	11,435 10,935	300,740 287,590
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	26,3000	11,178 9,841	293,981 258,831
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,3000	79,470 55,769	2 090,066 1 466,712

1	2	3	4	5	6	7
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,3000	30,986 ----- 20,047	814,940 ----- 527,249
418	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 ----- 40,095	1 472,257 ----- 200,475
419	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	12,8000	1 218,374 ----- 26,609	15 595,193 ----- 340,589
420	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	241,874 ----- 186,988	1 451,247 ----- 1 121,931
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 ----- 15,309	128,596 ----- 128,596
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 ----- 15,309	35,516 ----- 35,516
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 157,334 ----- 29,524	2 777,601 ----- 70,858
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
428	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
429	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
430	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
431	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru	m	4,0000	20,116	80,463

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")			13,851	55,404
432	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 30,982	1 730,960 52,670
433	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 13,122	156,117 52,488
434	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	910,214 80,190	1 820,427 160,380
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	209,322 60,143	150,712 43,303

1	2	3	4	5	6	7
436	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	48,878 10,935	293,268 65,610
438	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732
439	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732
440	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	29,880 8,019	119,518 32,076
441	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		20x20				
442	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	9,824 2,187	294,719 65,610
443	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 11,300	205,428 45,198
444	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 9,842	100,820 19,683
445	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 3,281	103,553 49,208
446	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	1,0000	51,357 11,300	51,357 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				
447	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc	1,0000	2 252,265 127,575	2 252,265 127,575
448	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 356,116	1 009,833 712,233
		<i>Total</i>	Lei			66 837,788
		Total Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2 Inclusiv salariu				66 837,788 18 932,873
		14. Кабинет окулиста № 14 S=27,6 м2				
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	27,6000	17,517 16,767	483,470 462,770
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	27,6000	11,935 10,935	329,406 301,806
451	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	27,6000	105,896 38,272	2 922,741 1 056,321
452	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton	m2	4,0000	17,112 2,552	68,447 10,206

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	27,6000	267,056 105,705	7 370,732 2 917,458
454	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,4000	48,396 36,450	1 035,666 780,030
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,6000	11,178 9,841	587,962 517,662
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной	m2	52,6000	80,978 61,965	4 259,448 3 259,359

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью)				
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,6000	68,013 ----- 44,469	3 577,490 ----- 2 339,069
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,6000	30,986 ----- 20,047	1 629,877 ----- 1 054,498
459	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	27,6000	11,435 ----- 10,935	315,606 ----- 301,806
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	27,6000	11,178 ----- 9,841	308,512 ----- 271,625
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	27,6000	79,470 ----- 55,769	2 193,376 ----- 1 539,211
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	27,6000	30,986 ----- 20,047	855,220 ----- 553,311

1	2	3	4	5	6	7
463	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 40,095	1 472,257 200,475
464	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	12,8000	1 218,374 26,609	15 595,193 340,589
465	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	241,874 186,988	1 451,247 1 121,931
466	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,660 37,660
467	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,309 15,309	128,596 128,596
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,309 15,309	35,516 35,516
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 157,334 29,524	2 847,042 72,630
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,4000	1 157,334 29,524	2 777,601 70,858

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
471	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	895,385 ----- 26,609	7 521,230 ----- 223,512
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,013 ----- 44,469	167,313 ----- 109,394
473	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	124,950 ----- 13,122	524,790 ----- 55,112
474	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	92,480 ----- 14,580	388,416 ----- 61,236
475	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
476	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов,	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404

1	2	3	4	5	6	7
		распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
477	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 30,982	1 730,960 52,670
478	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 13,122	156,117 52,488
479	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	910,214 80,190	1 820,427 160,380
480	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	209,322 60,143	150,712 43,303
481	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
482	RpSB13C	Montarea tevii din material	m	6,0000	48,878	293,268

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,935	65,610
483	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732
484	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732
485	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	29,880 8,019	119,518 32,076
486	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
487	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	9,824 2,187	294,719 65,610

1	2	3	4	5	6	7
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
489	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
490	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
491	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
492	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			65 130,717
		Total Кабинет окулиста № 14 S=27,6 м2 Inclusiv salariu				65 130,717 19 051,554
		15. Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	19,6000	17,517 ----- 16,767	343,334 ----- 328,634
494	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	19,6000	11,935 ----- 10,935	233,926 ----- 214,326
495	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	19,6000	105,896 ----- 38,272	2 075,569 ----- 750,141
496	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
497	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	19,6000	267,056 ----- 105,705	5 234,288 ----- 2 071,818
498	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	16,9000	48,395 ----- 36,450	817,883 ----- 616,004

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
499	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	45,6000	11,178 ----- 9,841	509,716 ----- 448,772
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	45,6000	80,978 ----- 61,965	3 692,601 ----- 2 825,604
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,6000	68,013 ----- 44,469	3 101,398 ----- 2 027,786
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	30,986 ----- 20,047	1 412,973 ----- 914,166
503	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	19,6000	11,435 ----- 10,935	224,126 ----- 214,326

1	2	3	4	5	6	7
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	19,6000	11,178 ----- 9,841	219,088 ----- 192,893
505	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,6000	79,470 ----- 55,769	1 557,615 ----- 1 093,063
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,6000	30,986 ----- 20,047	607,331 ----- 392,931
507	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
510	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухие	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630

1	2	3	4	5	6	7
511	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142
512	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,013 ----- 44,469	122,423 ----- 80,044
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
514	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
515	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
516	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
517	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2	0,8500	1 018,211 -----	865,479 -----

1	2	3	4	5	6	7
		calda (Установка стальных радиаторов)			30,982	26,335
518	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244
519	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 ----- 80,190	910,213 ----- 80,190
520	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
521	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
522	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
523	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
524	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
525	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
527	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	3,0000	51,357 ----- 11,299	154,070 ----- 33,898

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
529	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
530	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
531	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
532	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			32 071,892
		Total Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2 Inclusiv salariu				32 071,892 13 511,077

1	2	3	4	5	6	7
		16. Кабинет № 16 S=16,2 м2				
533	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,2000	17,517 ----- 16,767	283,776 ----- 271,626
534	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,2000	11,935 ----- 10,935	193,348 ----- 177,148
535	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,2000	105,896 ----- 38,273	1 715,523 ----- 620,015
536	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
537	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,2000	267,055 ----- 105,705	4 326,299 ----- 1 712,421
538	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	17,1000	48,396 ----- 36,450	827,567 ----- 623,296

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	46,2000	11,178 9,841	516,423 454,677
540	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	46,2000	80,978 61,965	3 741,188 2 862,783
541	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,2000	68,013 44,469	3 142,206 2 054,468
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,2000	30,986 20,047	1 431,565 926,194
543	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,2000	11,435 10,935	185,247 177,147
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	16,2000	11,178 9,842	181,084 159,433

1	2	3	4	5	6	7
545	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,2000	79,470 ----- 55,769	1 287,416 ----- 903,450
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,2000	30,986 ----- 20,048	501,978 ----- 324,770
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
548	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
550	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
551	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142

1	2	3	4	5	6	7
		(Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,013 ----- 44,469	122,423 ----- 80,044
553	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
554	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
555	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
556	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
557	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
558	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m	2,0000	39,029 -----	78,058 -----

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)			13,122	26,244
559	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
560	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
561	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
562	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
563	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
564	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
565	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
566	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
567	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmr Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,824 2,187	147,360 32,805
568	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из	buc	3,0000	51,357 11,299	154,070 33,898

1	2	3	4	5	6	7
		бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
570	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
571	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
572	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			30 375,664
		Total Кабинет № 16 S=16,2 м2 Inclusiv salariu				30 375,664 12 688,041
		17. Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2				
573	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка	m2	15,7000	17,517 ----- 16,767	275,017 ----- 263,242

1	2	3	4	5	6	7
		теплых полов - полов из линолеума.)				
574	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	15,7000	11,935 ----- 10,935	187,380 ----- 171,680
575	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	15,7000	105,896 ----- 38,272	1 662,573 ----- 600,878
576	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
577	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	15,7000	267,056 ----- 105,705	4 192,772 ----- 1 659,569
578	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	16,7000	48,396 ----- 36,450	808,206 ----- 608,716
579	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	45,1000	11,178	504,127

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)			9,841	443,851
580	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	45,1000	80,978 61,965	3 652,112 2 794,621
581	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,1000	68,013 44,469	3 067,392 2 005,552
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,1000	30,986 20,047	1 397,481 904,142
583	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	15,7000	11,435 10,935	179,530 171,680
584	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	15,7000	11,178 9,842	175,495 154,512
585	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	15,7000	79,470 55,768	1 247,678 875,565

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,7000	30,986 ----- 20,048	486,483 ----- 314,746
587	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
588	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 ----- 15,309	37,660 ----- 37,660
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 157,334 ----- 29,524	2 847,042 ----- 72,630
591	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142

1	2	3	4	5	6	7
592	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,013 ----- 44,469	122,423 ----- 80,044
593	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
594	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
595	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
596	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
597	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 054,562 ----- 30,982	896,378 ----- 26,335
598	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244

1	2	3	4	5	6	7
		культурных зданий, диаметр 20 мм)				
599	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 80,190	910,213 80,190
600	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
601	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
602	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 10,935	146,634 32,805
603	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366

1	2	3	4	5	6	7
604	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
605	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
607	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,824 2,187	147,360 32,805
608	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 11,300	205,428 45,198

1	2	3	4	5	6	7
609	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
610	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
611	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
612	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			29 960,547
		Total Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2 Inclusiv salariu				29 960,547 12 400,667
		18. Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2				
613	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	18,1000	17,517 ----- 16,767	317,057 ----- 303,482
614	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,1000	11,935 ----- 10,935	216,024 ----- 197,924

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из бетона .)				
615	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	18,1000	105,896 ----- 38,272	1 916,725 ----- 692,732
616	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
617	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	18,1000	267,056 ----- 105,705	4 833,705 ----- 1 913,260
618	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,7000	48,395 ----- 36,450	759,809 ----- 572,264
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	41,1000	11,178 ----- 9,841	459,415 ----- 404,485
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	41,1000	80,978	3 328,200

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)			61,965	2 546,761
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,1000	68,013 44,469	2 795,339 1 827,676
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,1000	30,986 20,047	1 273,535 823,952
623	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	18,1000	11,435 10,935	206,973 197,923
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	18,1000	11,178 9,841	202,322 178,131
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,1000	79,470 55,769	1 438,412 1 009,410

1	2	3	4	5	6	7
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,1000	30,986 ----- 20,048	560,851 ----- 362,860
627	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
628	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковой перегородки с дверью)	m2	8,4100	1 218,375 ----- 26,608	10 246,531 ----- 223,777
629	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	241,874 ----- 186,988	1 451,247 ----- 1 121,931
630	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока с микропрорветриванием)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
631	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142
632	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,8000	68,013 -----	122,423 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,469	80,044
633	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
634	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
635	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
636	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
637	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
638	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244

1	2	3	4	5	6	7
639	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	910,213 ----- 80,190	910,213 ----- 80,190
640	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
641	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
642	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
643	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
644	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
645	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
646	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
647	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805
648	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
649	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,0000	50,410 -----	50,410 -----

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)			9,842	9,842
650	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
652	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			39 214,845
		Total Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2 Inclusiv salariu				39 214,845 13 698,191
		19. Касса № 19 S=10,0 м2				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	10,0000	17,517 ----- 16,767	175,170 ----- 167,670
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	10,0000	11,935 ----- 10,935	119,350 ----- 109,350
655	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	10,0000	105,896 -----	1 058,964 -----

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)			38,272	382,725
656	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	10,0000	267,056 ----- 105,705	2 670,555 ----- 1 057,050
657	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	13,5000	48,396 ----- 36,450	653,343 ----- 492,076
658	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	39,9000	11,178 ----- 9,842	446,002 ----- 392,676
659	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	39,9000	80,978 ----- 61,965	3 231,027 ----- 2 472,403
660	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	39,9000	68,013 ----- 44,469	2 713,723 ----- 1 774,313

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,9000	30,986 20,047	1 236,352 799,895
662	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	10,0000	11,435 10,935	114,350 109,350
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	10,0000	11,178 9,842	111,780 98,415
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,0000	79,470 55,768	794,701 557,685
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	30,986 20,048	309,863 200,475
666	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных)	buc	3,0000	294,451 40,095	883,354 120,285

1	2	3	4	5	6	7
		4-х ламповых)				
667	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока МДФ глухого)	m2	1,8500	15,309 ----- 15,309	28,322 ----- 28,322
668	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	0,3000	15,307 ----- 15,307	4,592 ----- 4,592
669	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2	1,8500	1 157,333 ----- 29,525	2 141,066 ----- 54,621
670	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orice fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окна из стального профиля или холоднокатанного стального листа в зданиях высотой до 35 м, установленные на любую кладку, площадью переплета до 3 м2 включительно)	m2	0,3000	1 301,853 ----- 159,650	390,556 ----- 47,895
671	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	47,810 ----- 18,226	47,810 ----- 18,226
672	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	10,0000	9,824 ----- 2,187	98,239 ----- 21,870

1	2	3	4	5	6	7
673	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	51,356 ----- 11,300	102,713 ----- 22,599
674	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
675	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	10,0000	6,904 ----- 3,280	69,035 ----- 32,805
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
677	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 007,546
		Total Касса № 19 S=10,0 м2 Inclusiv salariu				18 007,546 9 342,557
		20. Конференцзал № 20 S=38,5 м2				
678	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	38,5000	17,517 ----- 16,767	674,405 ----- 645,530
679	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	38,5000	11,935 ----- 10,935	459,498 ----- 420,998
680	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,5000	105,896 ----- 38,272	4 077,011 ----- 1 473,491
681	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	38,5000	267,056 ----- 105,705	10 281,637 ----- 4 069,642
682	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	19,0000	48,396 ----- 36,450	919,516 ----- 692,550
683	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных	m2	18,0000	34,263 ----- 34,263	616,734 ----- 616,734

1	2	3	4	5	6	7
		панелей на стенах))				
684	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	43,5000	11,178 ----- 9,841	486,243 ----- 428,105
685	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,5000	80,978 ----- 61,965	3 522,547 ----- 2 695,477
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,5000	68,013 ----- 44,469	2 958,572 ----- 1 934,402
687	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,5000	30,986 ----- 20,047	1 347,903 ----- 872,066
688	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	38,5000	11,435 ----- 10,935	440,248 ----- 420,998
689	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	38,5000	11,178 ----- 9,842	430,353 ----- 378,898
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	38,5000	79,470 -----	3 059,601 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			55,768	2 147,087
691	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	38,5000	191,877 ----- 80,190	7 387,264 ----- 3 087,315
692	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	294,451 ----- 40,095	1 472,257 ----- 200,475
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,309 ----- 15,309	136,250 ----- 136,250
694	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	895,384 ----- 26,608	7 968,921 ----- 236,815
695	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,4200	68,013 ----- 44,469	232,606 ----- 152,084
696	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	124,950 ----- 13,122	599,762 ----- 62,986

1	2	3	4	5	6	7
697	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,8000	92,480 ----- 14,580	443,904 ----- 69,984
698	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
699	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	6,0000	20,116 ----- 13,851	120,696 ----- 83,106
700	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
701	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	6,0000	39,030 ----- 13,122	234,179 ----- 78,732
702	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
703	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
		медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				
704	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 ----- 11,300	205,428 ----- 45,198
705	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
706	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
707	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
708	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2	1,5000	15,309 ----- 15,309	22,964 ----- 22,964

1	2	3	4	5	6	7
		пожарного щита)				
709	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8х0,6х0,3 (Применительно)	buc	1,0000	548,720 ----- 176,054	548,720 ----- 176,054
710	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток)	kg	80,0000	1,887 ----- 1,458	150,939 ----- 116,640
711	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	504,916 ----- 356,116	1 009,833 ----- 712,233
		<i>Total</i>	Lei			52 047,573
		Total Конференцзал № 20 S=38,5 м2 Inclusiv salariu				52 047,573 22 188,844
		21. Кабинет отдыха № 21 S=16,9 м2				
712	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,9000	17,517 ----- 16,767	296,037 ----- 283,362
713	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,9000	11,935 ----- 10,935	201,702 ----- 184,802
714	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,9000	105,896 ----- 38,272	1 789,649 ----- 646,805
715	RpCE09A	Straturi suplimentare de	m2	2,0000	17,112 -----	34,223 -----

1	2	3	4	5	6	7
		separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.			2,552	5,103
716	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,9000	267,056 ----- 105,705	4 513,238 ----- 1 786,414
717	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	16,5000	48,396 ----- 36,450	798,527 ----- 601,424
718	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	21,0000	58,695 ----- 58,320	1 232,595 ----- 1 224,720
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	19,3000	11,178 ----- 9,842	215,735 ----- 189,941
720	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	40,3000	80,978 ----- 61,965	3 263,418 ----- 2 497,189

1	2	3	4	5	6	7
721	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	40,3000	68,013 ----- 44,469	2 740,929 ----- 1 792,101
722	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,3000	30,986 ----- 20,047	1 248,747 ----- 807,914
723	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,9000	11,435 ----- 10,935	193,252 ----- 184,802
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	16,9000	11,178 ----- 9,842	188,909 ----- 166,322
725	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,9000	79,470 ----- 55,769	1 343,043 ----- 942,488
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,9000	30,986 ----- 20,048	523,667 ----- 338,803

1	2	3	4	5	6	7
727	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
728	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,0500	15,309 ----- 15,309	31,384 ----- 31,384
729	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	9,9800	15,309 ----- 15,309	152,784 ----- 152,784
730	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm (Заделка дверного проема из фортана)	m3	2,3000	855,615 ----- 226,719	1 967,915 ----- 521,454
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,0500	1 157,333 ----- 29,524	2 372,532 ----- 60,525
732	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	895,384 ----- 26,608	7 968,921 ----- 236,815
733	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,8000	68,013 ----- 44,469	122,423 ----- 80,044

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
734	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
735	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
736	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 ----- 5,832	9,914 ----- 9,914
737	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	4,0000	20,116 ----- 13,851	80,463 ----- 55,404
738	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
739	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально- культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488
740	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,0000	910,213 -----	910,213 -----

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)			80,190	80,190
741	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
742	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
743	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
744	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
745	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
746	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	47,810 18,226	47,810 18,226
748	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,824 2,187	147,360 32,805
749	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	51,357 11,300	205,428 45,198
750	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,0000	50,410 9,842	50,410 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
751	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
752	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
753	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 50 л)	buc	1,0000	2 252,265 ----- 127,575	2 252,265 ----- 127,575
754	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			39 401,389
		Total Кабинет отдыха № 21 S=16,9 м2 Inclusiv salariu				39 401,389 13 980,147
		22. Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2				
755	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	12,1000	29,681 ----- 28,431	359,141 ----- 344,016

1	2	3	4	5	6	7
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,1000	11,935 10,935	144,414 132,314
757	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,1000	105,896 38,272	1 281,346 463,097
758	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 2,552	34,223 5,103
759	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,1000	267,056 105,705	3 231,372 1 279,030
760	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,0000	48,396 36,450	725,934 546,750
761	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	22,9000	58,695 58,320	1 344,116 1 335,528

1	2	3	4	5	6	7
762	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	21,1000	11,178 ----- 9,841	235,855 ----- 207,655
763	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	44,0000	80,978 ----- 61,965	3 563,037 ----- 2 726,460
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,0000	68,013 ----- 44,469	2 992,577 ----- 1 956,636
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,0000	30,986 ----- 20,048	1 363,395 ----- 882,090
766	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,1000	11,435 ----- 10,935	138,364 ----- 132,314
767	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	12,1000	11,178 ----- 9,841	135,254 ----- 119,082
768	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	12,1000	79,470 ----- 55,769	961,587 ----- 674,799

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
769	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,1000	30,986 ----- 20,048	374,933 ----- 242,575
770	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,309 ----- 15,309	28,322 ----- 28,322
772	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 157,333 ----- 29,525	2 141,066 ----- 54,621
773	RpSC22B	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Установка чугунной эмалированной или керамической раковины, со сливной пластиковой трубой, на бетонные стены)	buc	1,0000	854,208 ----- 63,788	854,208 ----- 63,788
774	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				
775	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
776	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
777	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
778	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
780	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
		медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				
781	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
782	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
783	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			22 158,088
		Total Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2 Inclusiv salariu				22 158,088 11 910,205
		23. Кабинет гистологии № 23 S=16,3 м2				
784	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	8,9000	49,614 ----- 48,114	441,565 ----- 428,215

1	2	3	4	5	6	7
785	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,3000	17,517 ----- 16,767	285,527 ----- 273,302
786	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,3000	11,935 ----- 10,935	194,540 ----- 178,240
787	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,3000	105,896 ----- 38,273	1 726,111 ----- 623,842
788	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
789	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,3000	267,055 ----- 105,705	4 353,004 ----- 1 722,991
790	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой,	m	17,8000	48,396 ----- 36,450	861,442 ----- 648,810

1	2	3	4	5	6	7
		в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
791	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	21,5000	11,178 ----- 9,841	240,327 ----- 211,592
792	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	23,3000	58,695 ----- 58,320	1 367,594 ----- 1 358,856
793	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	44,8000	80,978 ----- 61,965	3 627,820 ----- 2 776,032
794	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Отделка стен плиткой)	m2	44,8000	209,331 ----- 60,143	9 378,051 ----- 2 694,384
795	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,3000	11,435 ----- 10,935	186,390 ----- 178,240
796	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	16,3000	11,178 ----- 9,841	182,201 ----- 160,416
797	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,3000	79,470 ----- 55,769	1 295,366 ----- 909,027
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	16,3000	30,986 -----	505,076 -----

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			20,047	326,774
799	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 40,095	883,354 120,285
800	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,309 15,309	28,322 28,322
801	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 157,333 29,525	2 141,066 54,621
802	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,013 44,469	122,423 80,044
803	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 5,832	4,957 4,957
804	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления,	m	2,0000	20,116 13,851	40,233 27,702

1	2	3	4	5	6	7
		на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
805	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 30,982	865,479 26,335
806	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	39,029 13,122	78,058 26,244
807	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 750,089 56,498	6 750,089 56,498
808	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 60,142	75,362 21,651
809	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019

1	2	3	4	5	6	7
810	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
811	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
812	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
813	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
814	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
815	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
		до 4 мм2)				
816	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,357 ----- 11,299	154,070 ----- 33,898
817	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
818	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc	1,0000	993,428 ----- 420,998	993,428 ----- 420,998
819	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
821	RpEG03A	Montarea tablourilor de	buc	1,0000	504,912	504,912

1	2	3	4	5	6	7
		distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)			356,117	356,117
		<i>Total</i>	Lei			38 239,738
		Total Кабинет гистологии № 23 S=16,3 м2 Inclusiv salariu				38 239,738 14 028,695
		24. Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2				
822	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	5,4000	49,614 ----- 48,114	267,916 ----- 259,816
823	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	12,4000	17,517 ----- 16,767	217,210 ----- 207,910
824	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,4000	11,935 ----- 10,935	147,994 ----- 135,594
825	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,4000	105,896 ----- 38,272	1 313,115 ----- 474,579
826	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
827	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	12,4000	267,055 -----	3 311,488 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)			105,705	1 310,742
828	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	18,1000	48,396 ----- 36,450	875,961 ----- 659,744
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	48,9000	11,178 ----- 9,842	546,605 ----- 481,250
830	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,9000	80,978 ----- 61,965	3 959,830 ----- 3 030,089
831	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,9000	68,013 ----- 44,469	3 325,841 ----- 2 174,534
832	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	48,9000	30,986 ----- 20,048	1 515,228 ----- 980,323

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
833	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,4000	11,435 ----- 10,935	141,794 ----- 135,594
834	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	12,4000	11,178 ----- 9,842	138,608 ----- 122,035
835	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,4000	79,470 ----- 55,768	985,429 ----- 691,529
836	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,4000	30,986 ----- 20,047	384,230 ----- 248,589
837	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
838	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	1,0000	294,451 ----- 40,095	294,451 ----- 40,095
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2	1,8500	15,309 ----- 15,309	28,322 ----- 28,322

1	2	3	4	5	6	7
		дверного блока)				
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
841	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока	m2	1,8500	1 157,333 ----- 29,525	2 141,066 ----- 54,621
842	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8500	68,014 ----- 44,469	125,826 ----- 82,268
844	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
845	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
846	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957

1	2	3	4	5	6	7
847	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
848	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
849	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244
850	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 750,089 ----- 56,498	6 750,089 ----- 56,498
851	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
852	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu,	buc	1,0000	29,879	29,879

1	2	3	4	5	6	7
		simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")			8,019	8,019
853	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
854	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
855	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
856	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450

1	2	3	4	5	6	7
858	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,824 2,187	147,360 32,805
859	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,357 11,299	154,070 33,898
860	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 9,842	50,410 9,842
861	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 3,281	103,553 49,208
862	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка	buc	1,0000	51,357 11,300	51,357 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		интернет розетки)				
863	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			34 595,709
		Total Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2 Inclusiv salariu				34 595,709 12 324,221
		25. Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2				
864	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	4,8000	49,614 ----- 48,114	238,147 ----- 230,947
865	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	14,1000	17,517 ----- 16,767	246,989 ----- 236,414
866	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	14,1000	11,935 ----- 10,935	168,284 ----- 154,184
867	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	14,1000	105,896 ----- 38,272	1 493,139 ----- 539,642
868	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103

1	2	3	4	5	6	7
		гидроизоляции под умывальником.				
869	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,1000	267,056 ----- 105,705	3 765,483 ----- 1 490,440
870	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	19,4000	48,396 ----- 36,450	938,874 ----- 707,130
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,6000	11,178 ----- 9,841	587,962 ----- 517,662
872	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,6000	80,978 ----- 61,965	4 259,448 ----- 3 259,359
873	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,6000	68,013 ----- 44,469	3 577,490 ----- 2 339,069

1	2	3	4	5	6	7
874	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен водоэмульсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,6000	30,986 ----- 20,047	1 629,877 ----- 1 054,498
875	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	14,1000	11,435 ----- 10,935	161,234 ----- 154,184
876	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	14,1000	11,178 ----- 9,841	157,610 ----- 138,765
877	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,1000	79,470 ----- 55,769	1 120,527 ----- 786,336
878	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	30,986 ----- 20,048	436,906 ----- 282,670
879	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
880	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 ----- 40,095	588,903 ----- 80,190

1	2	3	4	5	6	7
881	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,309 ----- 15,309	28,322 ----- 28,322
882	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,309 ----- 15,309	67,972 ----- 67,972
883	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 157,333 ----- 29,525	2 141,066 ----- 54,621
884	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	895,384 ----- 26,609	3 975,507 ----- 118,142
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8500	68,014 ----- 44,469	125,826 ----- 82,268
886	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
887	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992

1	2	3	4	5	6	7
888	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
889	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
890	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
891	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244
892	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 750,089 ----- 56,498	6 750,089 ----- 56,498
893	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				
894	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019
895	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
896	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
897	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
898	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
899	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30				
900	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик- изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805
901	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,357 ----- 11,299	154,070 ----- 33,898
902	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
903	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
904	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				
905	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			36 540,882
		Total Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2 Inclusiv salariu				36 540,882 13 343,288
		26. Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2				
906	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	19,7000	11,935 ----- 10,935	235,120 ----- 215,420
907	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	19,7000	105,896 ----- 38,272	2 086,159 ----- 753,968
908	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	17,112 ----- 2,552	34,223 ----- 5,103
909	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	19,7000	267,056 ----- 105,705	5 260,994 ----- 2 082,389

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 m2)				
910	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 m2)	m	22,9000	48,395 36,450	1 108,256 834,704
911	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	58,3000	11,178 9,841	651,677 573,759
912	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	58,3000	80,978 61,965	4 721,024 3 612,559
913	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	58,3000	68,013 44,469	3 965,165 2 592,543
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен водоэмульсионными	m2	58,3000	30,986 20,047	1 806,500 1 168,769

1	2	3	4	5	6	7
		бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
915	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	19,7000	11,435 ----- 10,935	225,270 ----- 215,420
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	19,7000	11,178 ----- 9,842	220,207 ----- 193,878
917	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,7000	79,470 ----- 55,768	1 565,558 ----- 1 098,639
918	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,7000	30,986 ----- 20,048	610,428 ----- 394,936
919	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	294,451 ----- 40,095	883,354 ----- 120,285
920	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 ----- 40,095	588,903 ----- 80,190
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,309 ----- 15,309	28,322 ----- 28,322
922	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	8,8800	15,309	135,944

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)			15,309	135,944
923	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 157,333 29,525	2 141,066 54,621
924	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,8800	895,384 26,608	7 951,013 236,283
925	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,7000	68,013 44,469	251,649 164,535
926	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	124,950 13,122	599,762 62,986
927	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,8000	92,480 14,580	443,904 69,984
928	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,832 5,832	9,914 9,914
929	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	4,0000	20,116 13,851	80,463 55,404

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
930	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2	1,7000	1 018,212 ----- 30,982	1 730,960 ----- 52,670
931	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 ----- 13,122	156,117 ----- 52,488
932	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 750,089 ----- 56,498	6 750,089 ----- 56,498
933	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	209,339 ----- 60,142	75,362 ----- 21,651
934	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или	buc	1,0000	29,879 ----- 8,019	29,879 ----- 8,019

1	2	3	4	5	6	7
		двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")				
935	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,878 ----- 10,935	146,634 ----- 32,805
936	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
937	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 ----- 13,122	117,089 ----- 39,366
938	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	29,880 ----- 8,019	59,759 ----- 16,038
939	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	47,809 ----- 18,225	95,618 ----- 36,450
940	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea	m	15,0000	9,824 ----- 2,187	147,360 ----- 32,805

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				
941	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	51,357 ----- 11,299	154,070 ----- 33,898
942	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей двойных)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
943	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	6,904 ----- 3,281	103,553 ----- 49,208
944	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
945	RpEG03A	Montarea tablourilor de	buc	1,0000	504,912	504,912

1	2	3	4	5	6	7
		distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)			356,117	356,117
		<i>Total</i>	Lei			45 895,133
		Total Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2 Inclusiv salariu				45 895,133 15 609,076
		27. Склад № 27 S=2,4 м2				
946	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	2,4000	11,935 ----- 10,935	28,644 ----- 26,244
947	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	2,4000	105,896 ----- 38,273	254,151 ----- 91,854
948	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,4000	267,055 ----- 105,705	640,933 ----- 253,692
949	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	7,5000	48,396 ----- 36,450	362,967 ----- 273,376
950	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	11,1000	11,178 -----	124,075 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)			9,841	109,240
951	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	12,0000	58,695 ----- 58,320	704,340 ----- 699,840
952	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	23,1000	80,978 ----- 61,965	1 870,594 ----- 1 431,391
953	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	23,1000	68,013 ----- 44,469	1 571,104 ----- 1 027,234
954	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	23,1000	30,986 ----- 20,047	715,783 ----- 463,097
955	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	2,4000	11,435 ----- 10,935	27,444 ----- 26,244
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	2,4000	11,178 ----- 9,842	26,828 ----- 23,620
957	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2,4000	79,470	190,728

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			55,768	133,844
958	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,4000	30,986 20,048	74,367 48,114
959	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 40,095	588,903 80,190
960	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	3,7000	15,309 15,309	56,644 56,644
961	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	3,7000	1 157,334 29,524	4 282,136 109,240
962	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	5,0000	9,824 2,187	49,120 10,935
963	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000	50,410 9,842	50,410 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей одинарных)				
		<i>Total</i>	Lei			11 619,171
		Total Склад № 27 S=2,4 м2 Inclusiv salariu				11 619,171 4 874,641
		28. Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2				
964	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	24,0000	49,614 ----- 48,114	1 190,736 ----- 1 154,736
965	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	40,095 ----- 40,095	40,095 ----- 40,095
966	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	16,7000	29,681 ----- 28,431	495,673 ----- 474,798
967	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,7000	11,935 ----- 10,935	199,314 ----- 182,614
968	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,7000	105,896 ----- 38,273	1 768,470 ----- 639,151
969	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat	m2	16,7000	17,112 ----- 2,551	285,766 ----- 42,610

1	2	3	4	5	6	7
		peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete horizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа СА 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
970	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,7000	267,055 105,705	4 459,825 1 765,273
971	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	30,9000	58,695 58,320	1 813,676 1 802,088
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	28,4000	11,178 9,842	317,456 279,499
973	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	59,3000	80,978 61,965	4 802,002 3 674,525
974	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2	59,3000	209,331 60,142	12 413,354 3 566,450
975	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,7000	11,435	190,964

1	2	3	4	5	6	7
					10,935	182,614
976	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	16,7000	11,178 9,841	186,673 164,353
977	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,7000	79,470 55,769	1 327,149 931,334
978	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2	16,7000	419,367 100,238	7 003,437 1 673,967
979	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	4,0000	294,452 40,095	1 177,806 160,380
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,6400	15,309 15,309	25,106 25,106
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,6400	1 157,334 29,524	1 898,027 48,420
982	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях)	m2	4,4400	895,384 26,609	3 975,507 118,142

1	2	3	4	5	6	7
		высотой до 35 м включительно)				
983	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8500	68,014 ----- 44,469	125,826 ----- 82,268
984	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	124,950 ----- 13,122	299,879 ----- 31,492
985	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	92,480 ----- 14,580	221,952 ----- 34,992
986	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,832 ----- 5,832	4,957 ----- 4,957
987	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,116 ----- 13,851	40,233 ----- 27,702
988	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 018,211 ----- 30,982	865,479 ----- 26,335
989	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	2,0000	39,029 ----- 13,122	78,058 ----- 26,244

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)				
990	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	986,918 80,190	1 973,835 160,380
991	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038
992	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	48,913 10,935	293,479 65,610
993	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	52,058 13,851	312,351 83,106
994	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732

1	2	3	4	5	6	7
995	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	39,030 13,122	234,179 78,732
996	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	29,880 8,019	119,518 32,076
997	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	47,809 18,225	95,618 36,450
998	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,824 2,187	196,479 43,740
999	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные	buc	1,0000	51,357 11,300	51,357 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		или пластиковые дюбеля)				
1000	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
1001	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc	1,0000	993,428 ----- 420,998	993,428 ----- 420,998
1002	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	2,0000	1 296,762 ----- 204,120	2 593,525 ----- 408,240
1003	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc	1,0000	2 252,265 ----- 127,575	2 252,265 ----- 127,575
1004	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	5,4000	1 218,374 ----- 26,609	6 579,222 ----- 143,686
1005	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de	buc	12,0000	241,874 -----	2 902,494 -----

1	2	3	4	5	6	7
		solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)			186,988	2 243,862
1006	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
1007	RpSC36A	Inlocuirea cu refolosirea accesoriilor, a cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril (Монтаж душевой кабины)	buc	1,0000	3 921,139 ----- 120,285	3 921,139 ----- 120,285
		<i>Total</i>	Lei			68 625,979
		Total Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2 Inclusiv salariu				68 625,979 21 606,755
		29. Туалет для персонала № 29 S=4,0 м2				
1008	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	8,2000	49,614 ----- 48,114	406,835 ----- 394,535
1009	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	4,0000	29,681 ----- 28,431	118,724 ----- 113,724
1010	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	4,0000	11,935 ----- 10,935	47,740 ----- 43,740
1011	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше	m2	4,0000	105,896 ----- 38,272	423,586 ----- 153,090

1	2	3	4	5	6	7
		или равной 16 м2)				
1012	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2	4,0000	17,112 ----- 2,552	68,447 ----- 10,206
1013	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,0000	267,056 ----- 105,705	1 068,222 ----- 422,820
1014	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	11,7000	58,695 ----- 58,320	686,732 ----- 682,344
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	10,8000	11,178 ----- 9,841	120,722 ----- 106,288
1016	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	22,5000	80,978 ----- 61,965	1 822,007 ----- 1 394,213
1017	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	22,5000	209,331 ----- 60,142	4 709,955 ----- 1 353,206

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)				
1018	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	4,0000	11,435 ----- 10,935	45,740 ----- 43,740
1019	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	4,0000	11,178 ----- 9,842	44,712 ----- 39,366
1020	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,0000	79,470 ----- 55,768	317,881 ----- 223,074
1021	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2	4,0000	419,374 ----- 100,238	1 677,498 ----- 400,950
1022	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 ----- 40,095	588,903 ----- 80,190
1023	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,6400	15,309 ----- 15,309	25,106 ----- 25,106
1024	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,6400	1 157,334 ----- 29,524	1 898,027 ----- 48,420
1025	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc	1,0000	986,917 ----- 80,190	986,917 ----- 80,190

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
1026	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	29,879 8,019	29,879 8,019
1027	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	48,913 10,935	146,739 32,805
1028	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
1029	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	39,030 13,122	117,089 39,366
1030	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,0000	29,880 8,019	59,759 16,038

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)				
1031	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	10,0000	9,824 ----- 2,187	98,239 ----- 21,870
1032	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,0000	51,357 ----- 11,300	51,357 ----- 11,300
1033	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
1034	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с	buc	1,0000	1 296,762 ----- 204,120	1 296,762 ----- 204,120

1	2	3	4	5	6	7
		бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)				
1035	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	504,912 ----- 356,117	504,912 ----- 356,117
		<i>Total</i>	Lei			17 529,989
		Total Туалет для персонала № 29 S=4,0 м2 Inclusiv salariu				17 529,989 6 354,045
		30. Коридор № 30 S=193,9 м2				
1036	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	193,3000	17,517 ----- 16,767	3 386,037 ----- 3 241,062
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	193,3000	11,935 ----- 10,935	2 307,036 ----- 2 113,736
1038	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	193,3000	105,896 ----- 38,272	20 469,774 ----- 7 398,074
1039	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 м2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	193,3000	267,056 ----- 105,705	51 621,830 ----- 20 432,777
1040	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	115,0000	48,396 ----- 36,450	5 565,493 ----- 4 191,750

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
1041	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	196,9000	9,113 ----- 9,113	1 794,252 ----- 1 794,252
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	356,3000	11,178 ----- 9,841	3 982,721 ----- 3 506,526
1043	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	356,3000	80,978 ----- 61,965	28 852,500 ----- 22 078,129
1044	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	356,3000	68,013 ----- 44,469	24 233,075 ----- 15 844,305
1045	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	356,3000	30,986 ----- 20,047	11 040,405 ----- 7 142,924

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
1046	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Установка отбойников из ДСП в=22 см	m	173,0000	63,421 ----- 21,870	10 971,833 ----- 3 783,510
1047	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	193,9000	11,435 ----- 10,935	2 217,246 ----- 2 120,296
1048	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	193,9000	11,178 ----- 9,842	2 167,414 ----- 1 908,267
1049	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	193,9000	79,470 ----- 55,768	15 409,259 ----- 10 813,512
1050	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	193,9000	191,877 ----- 80,190	37 204,951 ----- 15 548,841
1051	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	23,0000	294,451 ----- 40,095	6 772,382 ----- 922,185
1052	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,309 ----- 15,309	136,250 ----- 136,250
1053	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2	5,8000	15,309 ----- 15,309	88,792 ----- 88,792

1	2	3	4	5	6	7
		дверей с лестничных клеток)				
1054	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2	5,8000	15,309 ----- 15,309	88,792 ----- 88,792
1055	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	895,384 ----- 26,608	7 968,921 ----- 236,815
1056	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,7000	68,013 ----- 44,469	251,649 ----- 164,535
1057	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	124,950 ----- 13,122	599,762 ----- 62,986
1058	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,8000	92,480 ----- 14,580	443,904 ----- 69,984
1059	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж эл.щитовой)	buc	2,0000	14,580 ----- 14,580	29,160 ----- 29,160
1060	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж электрощитов)	buc	4,0000	984,150 ----- 984,150	3 936,600 ----- 3 936,600
1061	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (	m2	6,2500	1 218,374 ----- 26,608	7 614,839 ----- 166,303

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж пластиковых перегородок)				
1062	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	241,874 186,988	1 451,247 1 121,931
1063	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,4000	5,832 5,832	13,997 13,997
1064	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	4,0000	20,116 13,851	80,463 55,404
1065	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	2,4000	1 006,268 30,983	2 415,044 74,358
1066	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	39,029 13,122	156,117 52,488
1067	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и	buc	18,0000	47,809 18,225	860,562 328,050

1	2	3	4	5	6	7
		вмонтированная в кладку)				
1068	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	300,0000	9,824 2,187	2 947,190 656,100
1069	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	11,0000	51,357 11,299	564,924 124,294
1070	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	11,0000	50,410 9,841	554,513 108,256
1071	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2	23,0000	15,309 15,309	352,108 352,108
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2	23,0000	15,309 15,309	352,108 352,108
1073	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка пожарного щита)	m2	3,0000	15,309 15,309	45,928 45,928

1	2	3	4	5	6	7
1074	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8х0,6х0,3 (Применительно)	buc	2,0000	548,720 ----- 176,054	1 097,440 ----- 352,107
		<i>Total</i>	Lei			260 046,518
		Total Коридор № 30 S=193,9 м2 Inclusiv salariu				260 046,518 131 457,492
		31. Балконы 11шт № 31 S=52,8 м2				
1075	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	52,8000	29,681 ----- 28,431	1 567,156 ----- 1 501,156
1076	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	52,8000	11,935 ----- 10,935	630,168 ----- 577,368
1077	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	52,8000	105,896 ----- 38,273	5 591,330 ----- 2 020,788
1078	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	52,8000	267,056 ----- 105,705	14 100,531 ----- 5 581,224
1079	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	192,5000	11,178 ----- 9,842	2 151,765 ----- 1 894,489
1080	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite,	m	136,4000	17,045 ----- 13,122	2 324,900 ----- 1 789,841

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)				
1081	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	192,5000	80,978 ----- 61,965	15 588,286 ----- 11 928,263
1082	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	192,5000	68,013 ----- 44,469	13 092,524 ----- 8 560,282
1083	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)	m2	192,5000	27,460 ----- 18,225	5 286,145 ----- 3 508,312
1084	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм)	m	70,4000	5,667 ----- 4,009	398,969 ----- 282,268

1	2	3	4	5	6	7
		с одним слоем по существующей окраске)				
1085	RpCN03A	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Обрамление балконной плиты оцинкованой жостью)	m	38,5000	101,512 ----- 88,209	3 908,211 ----- 3 396,047
1086	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m	53,4000	92,480 ----- 14,580	4 938,432 ----- 778,572
		<i>Total</i>	Lei			69 578,417
		Total Балконы 11шт № 31 S=52,8 м2 Inclusiv salariu				69 578,417 41 818,610
		32. Лестничная клетка №1 №32				
1087	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2	15,1000	11,435 ----- 10,935	172,669 ----- 165,119
1088	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	48,7000	11,178 ----- 9,841	544,369 ----- 479,281
1089	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2	15,1000	3,100 ----- 1,094	46,803 ----- 16,512
1090	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,1000	68,013 ----- 44,469	1 026,998 ----- 671,482
1091	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	15,1000	30,986 ----- 20,047	467,893 ----- 302,717

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
1092	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,7000	80,978 ----- 61,965	3 943,633 ----- 3 017,695
1093	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,7000	68,013 ----- 44,469	3 312,239 ----- 2 165,640
1094	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,7000	30,986 ----- 20,047	1 509,031 ----- 976,313
1095	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 ----- 40,095	588,903 ----- 80,190
1096	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных	m	21,4000	9,824 ----- 2,187	210,233 ----- 46,802

1	2	3	4	5	6	7
		проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				
1097	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,410 ----- 9,842	50,410 ----- 9,842
1098	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2	1,8000	1 054,564 ----- 30,982	1 898,215 ----- 55,768
1099	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m	6,5000	42,636 ----- 16,402	277,137 ----- 106,616
1100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,309 ----- 15,309	136,250 ----- 136,250
1101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	895,384 ----- 26,608	7 968,921 ----- 236,815
1102	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	5,0000	124,950 ----- 13,122	624,751 ----- 65,610

1	2	3	4	5	6	7
1103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 cm	m	5,0000	92,480 ----- 14,580	462,400 ----- 72,900
1104	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,5000	105,896 ----- 38,272	1 323,705 ----- 478,406
1105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,5000	267,056 ----- 105,705	3 338,194 ----- 1 321,312
1106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка перил) h=0,9 м	m2	1,8000	20,998 ----- 8,383	37,797 ----- 15,090
1107	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m	6,7000	135,496 ----- 102,789	907,821 ----- 688,686
1108	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2	1,8000	42,356 ----- 30,253	76,241 ----- 54,456
1109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,7500	5,832 ----- 5,832	16,038 ----- 16,038
		<i>Total</i>	Lei			28 940,651
		Total Лестничная клетка №1 №32 Inclusiv salariu				28 940,651 11 179,540
		33. Лестничная клетка №2 №33				
1110	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2	15,1000	11,435 ----- 10,935	172,669 ----- 165,119

1	2	3	4	5	6	7
1111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	59,6000	11,178 ----- 9,841	666,208 ----- 586,553
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2	15,1000	3,100 ----- 1,094	46,803 ----- 16,512
1113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,1000	68,013 ----- 44,469	1 026,998 ----- 671,482
1114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,1000	30,986 ----- 20,047	467,893 ----- 302,717
1115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	59,6000	80,978 ----- 61,965	4 826,295 ----- 3 693,114
1116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	59,6000	68,013 ----- 44,469	4 053,581 ----- 2 650,352

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,6000	30,986 ----- 20,047	1 846,781 ----- 1 194,831
1118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	294,452 ----- 40,095	588,903 ----- 80,190
1119	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	25,1000	9,824 ----- 2,187	246,582 ----- 54,894
1120	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,410 ----- 9,842	100,820 ----- 19,683
1121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2	1,8000	1 018,212 ----- 30,982	1 832,781 ----- 55,768
1122	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m	6,5000	42,636 ----- 16,402	277,137 ----- 106,616
1123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	8,9000	15,309	136,250

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)			15,309	136,250
1124	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	895,384 26,608	7 968,921 236,815
1125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	5,0000	124,950 13,122	624,751 65,610
1126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	5,0000	92,480 14,580	462,400 72,900
1127	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,5000	105,896 38,272	1 323,705 478,406
1128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,5000	267,056 105,705	3 338,194 1 321,312
1129	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка перил) h=0,9 м	m2	1,8000	20,998 8,383	37,797 15,090
1130	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m	6,7000	135,496 102,789	907,821 688,686
1131	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2	1,8000	42,356 30,253	76,241 54,456

1	2	3	4	5	6	7
1132	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,7500	5,832 ----- 5,832	16,038 ----- 16,038
1133	СК32Апри М	Storuri pentru ferestre din pinze (Москитные сетки для окон) 0,74x1,66-21 шт, 0,7x1,28-24 шт	m2	47,3000	97,642 ----- 14,945	4 618,490 ----- 706,875
		Total	Lei			35 664,059
		Total Лестничная клетка №2 №33 Inclusiv salariu				35 664,059 13 390,269

	Total	Lei	1 412 857,94
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	125 842,15
	Cheltuieli de transport	10 %	83 890,10
	Total		1 622 590,19
	Cheltuieli de regie	11,5 %	186 597,87
	Total		1 809 188,06
	Beneficiu de deviz	6 %	108 551,29
	Total		1 917 739,35
	TVA	20 %	383 547,87
	Total deviz:		2 301 287,22
	Inclusiv salariu		559 298,46



Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Завершение капитального ремонта
ПМСУ РБ г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Ремонт здания ПМСУ РБ Ремонт кабинетов 5-го этажа. г.Вулканешты

Valoarea de deviz 2 301 287,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	14,4900	36,45	528,161
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,0700	36,45	75,452
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 789,756 0	36,45	101 686,607
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 222,870 8	36,45	117 473,643
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	11,2700	36,45	410,792
6.	7123010010200	Betonist	h-om	666,6150	36,45	24 298,119
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	305,0789	36,45	11 120,124
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,3600	36,45	4 131,972
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 340,117 0	36,45	85 297,261
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	269,3670	36,45	9 818,428
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	81,6200	36,45	2 975,049
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5290	36,45	165,082
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	228,0200	36,45	8 311,331
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,0545	36,45	2 261,875
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000	36,45	841,996
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	108,8000	36,45	3 965,760
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	593,8500	36,45	21 645,871
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 443,604 0	36,45	52 619,365
19.	7212030022700	Sudor	h-om	65,1660	36,45	2 375,301
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8430	36,45	30,727
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	99,8800	36,45	3 640,626
22.	7224130022649	Strungar	h-om	12,6000	36,45	459,270
23.	7422010060100	Timplar	h-om	732,1783	36,45	26 687,898
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 794,239 6	36,45	65 400,015
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	135,6203	36,45	4 943,357
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	223,1460	36,45	8 133,667
Total manopera						559 298,46

Materiale:

1.	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	51,9000	15,04	780,576
2.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1200	82,86	9,943
3.	1019852	Краска	kg	0,6000	22,98	13,788
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	49,4900	37,60	1 860,824
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	33,3300	139,26	4 641,542

6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	42,1020	363,44	15 301,548
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	129,50	0,388
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,5565	129,50	7 453,565
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,7762	129,50	5 928,030
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4531	129,50	58,676
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	19,2500	13,37	257,372
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	376,5519	1,25	470,684
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,8371	11,84	33,587
14.	1725137355674 11	Москитные сетки для окон	m2	54,6315	71,60	3 911,615
15.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	1,0629	2 673,61	2 841,780
16.	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0804	2 673,61	214,958
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 845,84 80	0,42	7 075,250
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	161,9600	830,00	134 426,800
19.	2030112938150- 1	Пластиковые перегородки	m2	58,4600	1 152,99	67 403,796
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	88,2900	1 086,15	95 896,187
21.	2051142950700	Dibluri	buc	500,0000	0,84	420,000
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,1380	2,93	15,059
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,7760	13,03	10,111
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	19,2800	13,20	254,496
25.	2320166200729	Parchetin	l	0,7920	20,89	16,545
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,0200	29,24	702,348
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	42,8663	2,09	89,589
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,3120	24,37	689,965
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	147,7424	62,66	9 257,545
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5300	10,03	45,436
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	29,0860	22,98	668,396
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0334	22,98	0,761
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	822,4800	22,98	18 900,589
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,0560	37,60	39,706
35.	2430226100000 1	Fuga	kg	275,9086	11,84	3 266,749
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4464	41,78	18,651
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	14,0150	20,89	292,773
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	51,8197	41,78	2 165,025
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1,8000	24,23	43,614
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4140	20,05	8,307
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	25,6000	6,96	178,176
42.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	5,57	17,545
43.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	34,82	109,683
44.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Мебельная плита b=20см	m	176,4600	36,20	6 387,852
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	85,1700	108,61	9 250,313
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	266,0160	21,73	5 780,538
47.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	2,4480	29,24	71,580
48.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	89,6100	36,76	3 294,057

49.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,8510	27,84	218,572
50.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0100	34,82	35,168
51.	2523146720000	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece	m2	0,3000	1 121,94	336,582
52.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	17,2900	2,78	48,071
53.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	19,7600	3,47	68,571
54.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	175,3700	1,74	305,139
55.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	27,1700	5,57	151,329
56.	2622102438000	Lavoar	buc	23,4600	522,19	12 250,582
57.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1500	904,85	2 850,277
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	55,3600	1,50	83,040
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 993,25 02	1,40	51 790,550
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1251	1 629,23	203,818
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	635,1300	11,84	7 519,941
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	222,6810	2,93	652,457
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 562,18 66	2,93	51 457,203
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	866,1957	120,00	103 943,484
65.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138 (Фортан)	buc	177,1000	6,78	1 200,738
66.	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 858,085 0	3,35	9 574,587
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	505,3914	2,93	1 480,801
68.	2670112202900	Baghete din plastice Вагонка пластиковая	m	54,2102	69,35	3 759,477
69.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	564,6720	7,80	4 404,440
70.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 169,242 0	2,93	3 425,886
71.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,7025	17,40	29,630
72.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	73,1886	12,54	917,777
73.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0600	35,51	2,131
74.	2710403600370	Tabla zingata.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	2,9597	12,96	38,358
75.	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	37,8000	12,12	458,136
76.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	883,0448	6,96	6 145,996
77.	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	367,7100	3,35	1 231,820
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	244,0200	104,44	25 485,449
79.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	12,6000	29,24	368,424
80.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	136,9000	76,87	10 523,503
81.	2746167335100	Priza	buc	124,4400	34,82	4 332,991
82.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	61,0000	27,84	1 698,240
83.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	171,0000	2,44	417,240
84.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	34,3905	935,77	32 181,603
85.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1578	13,37	2,110
86.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0300	27,57	0,827
87.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	133,3200	0,25	33,330

88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 123,120 0	0,20	424,622
89.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	256,0000	0,20	51,200
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	244,0000	0,20	48,800
91.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	80,4000	0,20	16,080
92.	2874115840602	Piulita M20	kg	133,3200	0,62	82,665
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	133,3200	0,62	82,665
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	929,6000	0,42	390,432
95.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	9,1500	6,96	63,684
96.	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0100	487,37	492,244
97.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,0800	6 266,28	25 566,424
98.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	3 690,15	3 800,854
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,4600	34,82	816,873
100.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,0800	34,82	142,064
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,5500	243,70	6 957,635
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	37,60	230,112
103.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	128,0000	250,65	32 083,200
104.	2875276310003 2	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0180	13,03	0,235
105.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	105,0900	2,93	307,913
106.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	6,7000	2,93	19,632
107.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,0200	557,01	1 125,160
108.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	80,4800	21,73	1 748,831
109.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	31,34	98,721
110.	3220137315778	Decapant	kg	1,4950	8,35	12,469
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	140,0497	21,73	3 043,280
112.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1200	45,95	5,514
113.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	3,0000	0,42	1,260
114.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0600	20,89	1,254
115.	6894	Нагреватели пароводяные	set	4,0000	2 124,69	8 498,760
116.	7312	Пожарный шкаф	buc	3,0000	348,13	1 044,390
117.	80091	Кранники подачи и обратки	buc	43,7610	34,82	1 523,756
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5100	10,03	15,146
		Total materiale de construcții				838 900,99

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	6,8040	33,50	227,934
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,4039	25,00	685,097
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,8005	25,00	1 420,014
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3350	5,00	1,676
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,0200	45,00	180,900
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,0382	60,00	782,292
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	321,7065	23,00	7 399,263
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,6645	45,00	2 234,904
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	6,6960	25,00	167,400
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,2102	250,00	1 052,550
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,6214	23,00	359,291
12.	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2310	23,00	5,313
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,3524	23,50	31,789
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2600	25,00	31,500
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	61,00	36,600
16.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	1,5300	5,00	7,650
17.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	285,00	34,200
Total utilaje de construcții						14 658,49

Total	Lei	1 412 857,94
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	125 842,15
Cheltuieli de transport	10 %	83 890,10
Total		1 622 590,19
Cheltuieli de regie	11,5 %	186 597,87
Total		1 809 188,06
Beneficiu de deviz	6 %	108 551,29
Total		1 917 739,35
TVA		383 547,87

Total deviz:

2 301 287,22



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Завершение капитального ремонта
ПМСУ РБ г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кабинет №1 Архив				
1	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
6	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках) 50 %	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			895,385
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			124,950
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,212
23	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пиластр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
26	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
29	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
30	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
32	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc			51,357 -----

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
35	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12

1	2	3	4	5	6	7
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,916
38	RpCK41C	2. Кабинет №2 S=26,4 м2 Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2			18,144 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,89	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			18,144
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,055
42	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,395 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,395
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
47	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной	m2			11,178 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		zaterтой штукатурки на и потолке)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	Lei			79,470
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
51	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35	m2			1 157,334 ----- 29,524

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,385
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950

1	2	3	4	5	6	7
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
61	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
62	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
63	RplB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в ч.краники подачи и обратки)	m2			1 054,564 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	34,82	77,30
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 054,564
64	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к	buc			910,213 ----- 80,190

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
67	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
69	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
70	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 50x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
73	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
75	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410

1	2	3	4	5	6	7
76	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
78	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,916
		3. Кабинет №3 Зал S=26,5 m2				
79	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
84	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			15,309
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			15,309
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			1 157,334
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			1 157,334
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			895,385
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			68,013
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			124,950
93	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			92,480
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			5,832
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			20,116
96	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т. ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieți directe</i>	Lei			1 018,212
97	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
99	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
101	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,916
		4. Кабинет директора №4 S=25,3 m2				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 157,334

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
105	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
		5. Кабинет №5 Приемная S=14,9 м2				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных пола из керамической плитки.)	m2			29,681 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,681
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка поверхности стен	m2			63,788 ----- 23,328

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	23,00	1,15
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	33,50	10,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63,788
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
		6. Кабинет №6 S=13,6 м2				
112	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,614
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле,	m2			105,896 ----- 38,273

1	2	3	4	5	6	7
		затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
116	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
118	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка ,	m2			80,978 ----- 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
123	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке) 50 %	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,986

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
127	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,951 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,951
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
135	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
136	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
137	RplB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211

1	2	3	4	5	6	7
138	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
139	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,213
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
141	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
142	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
143	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m			39,030 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
144	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
145	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
147	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
150	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
152	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		7. Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2				

1	2	3	4	5	6	7
153	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			49,614
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
157	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,056
159	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические	m			48,396 ----- 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
161	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
164	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от	m2			11,435

1	2	3	4	5	6	7
		известки)				----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
167	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
173	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,951 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,951
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
178	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
179	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
180	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
181	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213

1	2	3	4	5	6	7
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
183	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
185	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
186	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
187	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной	buc			29,880 ----- 8,019

1	2	3	4	5	6	7
		ВОДЫ)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
189	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
190	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
192	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
194	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		8. Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
197	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
198	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство	m2			17,112 ----- 2,552

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolării sub umivălnic.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,055
200	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			80,978
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,013 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
205	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
214	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
215	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной	m2			895,384 ----- 26,608

1	2	3	4	5	6	7
		или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
217	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,951 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,951
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
220	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
221	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка	m2			1 018,211 -----

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)				30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,211
222	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
223	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,213
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
225	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
227	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
228	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
229	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
231	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
234	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
236	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		9. Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2				
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
240	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
241	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
242	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе	m			48,396 ----- 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
244	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			80,978
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
247	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 -----

1	2	3	4	5	6	7
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
257	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
259	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для	m			124,951 -----

1	2	3	4	5	6	7
		окон из пластмассы) шир.30 см				13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			124,951
260	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
262	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
263	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,211
264	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
265	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc			910,213

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,213
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
267	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
268	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
269	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
270	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр	m			39,030 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		20 мм) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
271	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
273	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
274	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
275	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж	buc			50,410 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,410
276	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
278	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		10. Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из плитки.)	m2			29,681 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			29,681
280	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
281	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
282	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
284	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка стен из керамической плитки)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695

1	2	3	4	5	6	7
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			80,978
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
290	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			11,435
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	Lei			79,470
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
294	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
299	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 157,334 -----

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
300	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
302	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,951 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,951
303	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
304	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
305	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
306	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
307	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
310	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
311	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
312	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
313	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
314	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка	buc			47,810 ----- 18,226

1	2	3	4	5	6	7
		regulierte вручную, окрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
316	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
319	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
320	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
321	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		11. Кабинет ЛОРа № 11 S=26,1 м2				
322	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
325	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею,	m2			267,056 ----- 105,705

1	2	3	4	5	6	7
		площадью: равной или до 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
327	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,986

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
332	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			11,435
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	Lei			79,470
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
336	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451

1	2	3	4	5	6	7
337	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 218,374 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 218,374
338	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			241,874
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
342	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 157,334

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
344	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,385
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
346	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
347	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
348	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			5,832
349	RpiC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			20,116
350	RpiB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники на подачу и обратку)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			1 018,212
351	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			39,029
352	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,214 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			910,214
353	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,322 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,322
354	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
355	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
356	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
357	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
358	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			47,809 -----

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
360	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
361	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
362	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
363	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка	buc			51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		интернет розетки)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
365	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 100 л)	buc			2 252,265 ----- 127,575
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 124,69	2 124,69
		Cheltuieli directe	Lei			2 252,265
366	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,916
		12. Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2				
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
369	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
370	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton	m2			17,112 -----

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.				2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
372	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,395 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,395
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
376	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
378	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 157,334 ----- 29,524

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
382	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,385
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
385	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
387	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
388	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,212
389	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
390	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,214 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,214
391	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
392	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
393	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
394	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
395	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
396	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			47,809 ----- 18,225

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
398	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,356 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,356
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
401	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
403	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,916
		13. Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2				
404	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
406	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
407	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,055 ----- 105,705

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,055
409	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
411	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			80,978
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
414	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
418	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	6,96	1,39

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			294,451
419	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 218,374 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			1 218,374
420	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			241,874
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			15,309
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			15,309
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			15,309
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,385
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
428	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
429	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480

1	2	3	4	5	6	7
430	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
431	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
432	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,212
433	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
434	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,214 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,214
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			209,322 ----- 60,143

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,322
436	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
438	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
439	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
440	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			29,880
441	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			47,809
442	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			9,824
443	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			51,357
444	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			50,410
445	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			6,904
446	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc			51,357 -----

1	2	3	4	5	6	7
		simplică, dublă, construcție impermeabilă, etanșă, etanșă metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				11,300
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
447	RpSE25A	Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, având capacitatea de până la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc			2 252,265 ----- 127,575
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 124,69	2 124,69
		Cheltuieli directe	Lei			2 252,265
448	RpEG03A	Montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celulă sau pupitr, gata echipate, având greutatea până la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulită M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,916
		14. Кабинет окулиста № 14 S=27,6 м2				
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
451	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896

1	2	3	4	5	6	7
452	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,056
454	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
459	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2			30,986 ----- 20,047

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
463	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
464	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 218,374 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 218,374
465	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			241,874
466	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
467	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,309 ----- 15,309

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
471	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,385 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,385
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
473	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для	m			124,950 -----

1	2	3	4	5	6	7
		окон из пластмассы) шир.30 см				13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			124,950
474	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
475	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
476	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
477	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,212
478	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
479	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc			910,214

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,214
480	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,322 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			209,322
481	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,880
482	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
483	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
484	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр	m			39,030 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
485	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
486	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
487	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
489	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж	buc			50,410 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,410
490	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
491	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
492	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		15. Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
494	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
495	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
496	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
497	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
498	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,395 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,395
499	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2	m2			80,978 ----- 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
503	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
505	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			30,986 ----- 20,047

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
507	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,451
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
510	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухие	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
511	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскирной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
512	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
514	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
515	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
516	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
517	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
518	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m			39,029 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)				13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
519	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
520	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
521	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
522	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
523	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
524	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
525	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
527	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под	buc			51,357 ----- 11,299

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
529	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,410
530	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
531	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
532	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		16. Кабинет № 16 S=16,2 м2				
533	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
534	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
535	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
536	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
537	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
538	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
540	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
541	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
543	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
545	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
548	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
550	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
551	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
553	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
554	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
555	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
556	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
557	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
558	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
559	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
560	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
561	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
562	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
563	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
564	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
565	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
566	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
567	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind	m			9,824 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea pina la 4 mm Prokladka медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
568	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
570	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
571	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
572	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической	buc			504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		распределительной коробки)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		17. Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2				
573	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
574	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
575	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
576	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
577	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,056

1	2	3	4	5	6	7
578	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
579	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
580	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			80,978
581	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
583	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
584	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
585	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
587	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
588	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			15,309
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			1 157,334
591	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			895,384
592	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			68,013
593	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			124,950
594	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
595	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
596	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
597	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 054,562 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	34,82	77,30
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 054,562
598	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
599	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,213
600	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			209,339

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
601	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
602	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
603	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
604	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
605	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
607	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
608	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
609	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
610	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904

1	2	3	4	5	6	7
611	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
612	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		18. Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2				
613	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
614	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
615	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
616	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
617	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
618	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,395 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,395
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			68,013 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
623	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
627	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных	buc			294,451 ----- 40,095

1	2	3	4	5	6	7
		люминисцентных 4-х ламповых)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
628	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковой перегородки с дверью)	m2			1 218,375 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 218,375
629	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			241,874
630	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока с микропрорветриванием)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
631	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
632	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов	m2			68,013 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
633	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
634	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
635	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
636	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
637	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
638	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр	m			39,029 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm) для холодной воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
639	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,213
640	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
641	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
642	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
643	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 mm) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
644	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
645	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
646	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
647	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
648	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
649	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
650	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
652	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		19. Касса № 19 S=10,0 м2				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,935 ----- 10,935

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
655	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
656	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
657	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитки с макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
658	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
659	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2	m2			80,978 ----- 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
660	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
662	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			30,986 ----- 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска потолков полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
666	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
667	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока МДФ глухого)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
668	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307 ----- 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,307
669	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
670	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, montate pe zidarie de orice fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окна из стального профиля или холоднокатанного стального листа в зданиях высотой до 35 м, установленные на любую кладку, площадью переплета до 3 м2 включительно)	m2			1 301,853 ----- 159,650
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8100	36,45	102,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	36,45	8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	36,45	26,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	36,45	22,23
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	13,03	0,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	41,78	3,34
	2523146720000	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece	m2	1,0000	1 121,94	1 121,94

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	27,57	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	1,40	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	129,50	1,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	35,51	7,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	13,20	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 301,853
671	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
672	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
673	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,356 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,356
674	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
675	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm ² (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,280

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
677	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		20. Конференцзал № 20 S=38,5 м2				
678	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
679	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
680	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
681	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею,	m2			267,056 ----- 105,705

1	2	3	4	5	6	7
		площадью: равной или до 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
682	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
683	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных панелей на стенах)	m2			34,263 ----- 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,263
684	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
685	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
687	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
688	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
689	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
691	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			191,877 ----- 80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,42	1,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	104,44	109,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			191,877
692	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
694	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
695	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
696	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
697	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
698	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
699	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			20,116 -----

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
700	RpiB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,212
701	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
702	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
703	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
704	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc			51,357 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
705	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
706	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет проводов)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
707	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
708	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж пожарного щита)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
709	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc			548,720 ----- 176,054
	1	Затраты труда	h-om	4,8300	36,45	176,05
	7312	Пожарный шкаф	buc	1,0000	348,13	348,13
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	82,86	3,31
	1019852	Краска	kg	0,2000	22,98	4,60
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0400	45,95	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,42	0,42
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	20,89	0,42
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,5100	5,00	2,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	285,00	11,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			548,720
710	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток)	kg			1,887 ----- 1,458
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,37	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,24	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	61,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1,887
711	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,916 ----- 356,116
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,916
		21. Кабинет отдыха № 21 S=16,9 m2				
712	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
713	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
714	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
715	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство	m2			17,112 ----- 2,552

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolării sub umyválnyikom.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
716	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,056
717	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			48,396
718	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			58,695
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
720	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
721	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
722	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
723	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
725	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
727	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
728	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
729	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
730	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm (Заделка дверного проема из фортана)	m3			855,615 ----- 226,719
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	36,45	178,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138 (Фортан)	buc	77,0000	6,78	522,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,4100	1,40	45,37
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	129,50	25,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	1 629,23	26,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	21,73	1,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	23,00	1,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			855,615
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,333 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
732	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета	m2			895,384 ----- 26,608

1	2	3	4	5	6	7
		между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
733	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
734	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
735	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
736	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
737	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
738	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники	m2			1 018,212 ----- 30,982

1	2	3	4	5	6	7
		подачи и обратки)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,212
739	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
740	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			910,213 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
		Cheltuieli directe	Lei			910,213
741	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
742	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
743	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
744	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
745	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
746	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			47,810 ----- 18,226
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,810
748	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824

1	2	3	4	5	6	7
749	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
750	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,410
751	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
752	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
753	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 50 л)	buc			2 252,265 ----- 127,575
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 124,69	2 124,69
		Cheltuieli directe	Lei			2 252,265
754	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		(Монтаж электрической распределительной коробки)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		22. Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2				
755	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,681 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			29,681
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
757	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
758	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
759	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
760	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
761	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
762	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
763	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			30,986 ----- 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
766	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
767	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
768	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
769	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
770	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2			15,309 -----

1	2	3	4	5	6	7
		дверного блока)				15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
772	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
773	RpSC22B	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Установка чугунной эмалированной или керамической раковины, со сливной пластиковой трубой, на бетонные стены)	buc			854,208 ----- 63,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7500	36,45	63,79
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	487,37	492,24
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	34,82	35,17
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	246,14
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	27,84	16,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			854,208
774	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
775	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
776	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
777	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
778	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
780	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
781	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
782	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
783	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		23. Кабинет гистологии № 23 S=16,3 m2				
784	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,614
785	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
786	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
787	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
788	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
789	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
790	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
791	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
792	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
793	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2	m2			80,978 ----- 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
794	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Отделка стен плиткой)	m2			209,331 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,331
795	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
796	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
797	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
799	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
800	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
801	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
802	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
803	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
804	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
805	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники	m2			1 018,211 ----- 30,982

1	2	3	4	5	6	7
		подачи и обратки)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,211
806	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
807	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 750,089 ----- 56,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 266,28	6 391,61
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	29,24	17,90
		Cheltuieli directe	Lei			6 750,089
808	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
809	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
810	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
811	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
812	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
813	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
814	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
815	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824

1	2	3	4	5	6	7
816	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
817	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,410
818	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc			993,428 ----- 420,998
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,45	421,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	557,01	562,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	61,00	6,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	Lei			993,428
819	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		Cheltuieli directe	Lei			6,904
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
821	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической	buc			504,912 ----- 356,117

1	2	3	4	5	6	7
		распределительной коробки)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			504,912
		24. Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2				
822	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			49,614
823	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			17,517
824	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
825	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
826	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			17,112
827	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
828	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитки макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
830	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
831	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
832	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми	m2			30,986 ----- 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
833	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
834	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
835	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
836	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
837	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
838	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
841	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
842	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,014 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,014
844	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			124,950

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm				----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			124,950
845	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
846	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
847	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
848	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,211
849	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029

1	2	3	4	5	6	7
850	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 750,089 ----- 56,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 266,28	6 391,61
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	29,24	17,90
		Cheltuieli directe	Lei			6 750,089
851	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
852	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
853	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
854	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
855	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых	m			39,030 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
856	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,880
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 30x30	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Cheltuieli directe	Lei			47,809
858	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			9,824
859	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
860	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			50,410 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
861	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
862	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
863	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		25. Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2				
864	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,614
865	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
866	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			11,935
867	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			105,896
868	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			17,112
869	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			267,056
870	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			48,396
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
872	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
873	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
874	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен водоземьюсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
875	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
876	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
877	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			79,470 ----- 55,769

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
878	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
879	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
880	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,452
881	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
882	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
883	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,333
884	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,014 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,014
886	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
887	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
888	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
889	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и	m			20,116 ----- 13,851

1	2	3	4	5	6	7
		socialno-culturale, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			20,116
890	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка станционных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 018,211
891	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,029
892	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 750,089 ----- 56,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 266,28	6 391,61
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	29,24	17,90
		Cheltuieli directe	Lei			6 750,089
893	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,339
894	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			29,879 ----- 8,019

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,879
895	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			48,878
896	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
897	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
898	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,880
899	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 30x30	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
900	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
901	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
902	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
903	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,904
904	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
905	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		26. Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2				
906	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
907	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
908	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
909	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
910	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			48,395 ----- 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,395
911	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
912	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
913	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
915	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
917	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
918	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
919	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
920	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,452

1	2	3	4	5	6	7
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
922	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
923	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,333 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,333
924	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			895,384
925	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
926	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
927	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
928	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
929	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
930	RplB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,212
931	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
932	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой	buc			6 750,089 ----- 56,498

1	2	3	4	5	6	7
		трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 266,28	6 391,61
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	29,24	17,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 750,089
933	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			209,339 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,339
934	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
935	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,878 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,878
936	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
937	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
938	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
939	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
940	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
941	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
942	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей двойных)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			50,410
943	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			6,904 ----- 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,35	3,62
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			6,904
944	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			51,357
945	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			504,912
		27. Склад № 27 S=2,4 м2				
946	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			11,935
947	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieii directe</i>	Lei			105,896
948	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
949	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
950	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
951	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
952	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
953	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
954	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
955	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			11,435
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
957	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	Lei			79,470
958	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			30,986
959	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,452
960	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
961	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
962	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
963	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей одинарных)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
		28. Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2				
964	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,614
965	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			40,095 ----- 40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,095
966	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,681 ----- 28,431

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,681
967	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
968	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
969	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2			17,112 ----- 2,551
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
970	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,055 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,055
971	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
973	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
974	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2			209,331 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,331
975	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
976	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
977	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
978	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2			419,367 ----- 100,238
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	36,45	91,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	2 673,61	137,28
	2670112202900	Baghete din plastice Баронка пластиковая	m	2,5500	69,35	181,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			419,367
979	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,452
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 157,334 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 157,334
982	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			895,384
983	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,014 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,014
984	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
985	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
986	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
987	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,116 ----- 13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
988	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 018,211 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,211
989	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
990	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			986,918 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	37,60	76,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			986,918
991	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
992	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,913 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,93	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,913
993	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,058 ----- 13,851
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,05	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,93	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			52,058
994	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
995	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка	m			39,030 ----- 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		Cheltuieli directe	Lei			39,030
996	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		Cheltuieli directe	Lei			29,880
997	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		Cheltuieli directe	Lei			47,809
998	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			9,824
999	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			51,357
1000	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			50,410 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
1001	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc			993,428 ----- 420,998
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,45	421,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	557,01	562,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	61,00	6,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			993,428
1002	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 296,762 ----- 204,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	36,45	204,12
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	904,85	950,09
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	31,34	32,91
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	27,84	67,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	5,57	5,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	34,82	36,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 296,762
1003	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc			2 252,265 ----- 127,575
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 124,69	2 124,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 252,265
1004	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 218,374 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 218,374
1005	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			241,874
1006	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
1007	RpSC36A	Inlocuirea cu re folosirea accesoriilor, a cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril (Монтаж душевой кабины)	buc			3 921,139 ----- 120,285
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	36,45	120,28
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 690,15	3 800,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 921,139
		29. Туалет для персонала № 29 S=4,0 m2				
1008	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,614 ----- 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,614
1009	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,681 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,681
1010	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
1011	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
1012	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2			17,112 ----- 2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	12,54	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,112
1013	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
1014	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
1016	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
1017	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен	m2			209,331 ----- 60,142

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,93	10,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,84	5,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			209,331
1018	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			11,435
1019	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
1020	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Cheltuieli directe	Lei			79,470
1021	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2			419,374 ----- 100,238
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	36,45	91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	2 673,61	137,29
	2670112202900	Baghete din plastice Вагонка пластиковая	m	2,5500	69,35	181,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			419,374
1022	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		Cheltuieli directe	Lei			294,452
1023	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
1024	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 157,334 ----- 29,524

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 086,15	1 086,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,66	31,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,78	7,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,93	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 157,334
1025	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			986,917 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	522,19	532,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,82	35,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	243,70	248,57
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,73	13,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	37,60	76,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			986,917
1026	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			29,879 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,879
1027	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,913 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,76	37,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,05	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,93	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,913
1028	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			39,030 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
1029	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m			39,030 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,030
1030	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			29,880 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,73	21,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,880
1031	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
1032	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			51,357 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
1033	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
1034	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet	buc			1 296,762

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа S)				----- 204,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	36,45	204,12
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	904,85	950,09
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	31,34	32,91
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	27,84	67,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	5,57	5,85
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	34,82	36,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 296,762
1035	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			504,912 ----- 356,117
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	139,26	140,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	129,50	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,73	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,62	2,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,62	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			504,912
		30. Коридор № 30 S=193,9 м2				
1036	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,517 ----- 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,517
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
1038	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
1039	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
1040	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,396 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	129,50	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,73	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,80	7,96
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,396
1041	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			9,113 ----- 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,113
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
1043	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
1044	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5	m2			68,013 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		мм, вручну сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1045	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
1046	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Установка отбойников из ДСП в=22 см	m			63,421 ----- 21,870
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	20,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0,3000	15,04	4,51
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Мебельная плита b=20см	m	1,0200	36,20	36,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	23,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63,421
1047	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
1048	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
1049	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухую гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,470 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,470
1050	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			191,877 ----- 80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,42	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	104,44	109,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			191,877
1051	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,451 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,451
1052	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1053	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1054	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1055	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
1056	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1057	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для	m			124,950 -----

1	2	3	4	5	6	7
		окон из пластмассы) шир.30 см				13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			124,950
1058	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
1059	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж эл.щитовой)	buc			14,580 ----- 14,580
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	36,45	14,58
		Cheltuieli directe	Lei			14,580
1060	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж электрощитов)	buc			984,150 ----- 984,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	36,45	984,15
		Cheltuieli directe	Lei			984,150
1061	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 218,374 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 152,99	1 152,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			1 218,374
1062	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			241,874 ----- 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	12,12	10,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	29,24	13,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,37	9,75
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	29,24	8,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			241,874
1063	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
1064	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			20,116 -----

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				13,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,24	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,37	3,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	11,84	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,116
1065	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 006,268 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	0,8330	34,82	29,01
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 006,268
1066	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			39,029 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,35	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	60,00	1,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39,029
1067	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			47,809 ----- 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	6,96	1,04
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	27,84	27,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,809
1068	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
1069	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc			51,357 ----- 11,299

1	2	3	4	5	6	7
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,82	35,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,93	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,357
1070	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,841
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
1071	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1073	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка пожарного щита)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1074	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc			548,720 ----- 176,054
	1	Затраты труда	h-om	4,8300	36,45	176,05
	7312	Пожарный шкаф	buc	1,0000	348,13	348,13
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	82,86	3,31
	1019852	Краска	kg	0,2000	22,98	4,60
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0400	45,95	1,84
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,42	0,42
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	20,89	0,42
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,5100	5,00	2,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	285,00	11,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			548,720
		31. Балконы 11шт № 31 S=52,8 м2				
1075	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из	m2			29,681 ----- 28,431

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плитки.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			29,681
1076	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
1077	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			105,896
1078	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			267,056
1079	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
1080	RpCJ08A	Reparații crăpăturilor din tencuieli interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maximă de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund și tinci) și gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			17,045 ----- 13,122
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	1,40	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5600	2,93	1,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 629,23	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	129,50	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	21,73	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,045
1081	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
1082	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1083	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)	m2			27,460 ----- 18,225
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	36,45	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	13,37	1,34
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1400	22,98	3,22
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,89	1,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	13,20	1,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,25	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,460
1084	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с одним слоем по существующей окраске)	m			5,667 ----- 4,009
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	41,78	0,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	22,98	0,34
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,03	0,13
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	37,60	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,25	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,93	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,667

1	2	3	4	5	6	7
1085	RpCN03A	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Обрамление балконной плиты оцинкованой жстью)	m			101,512 ----- 88,209
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,1200	36,45	77,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,3000	1,40	7,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012	1 629,23	2,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	129,50	2,26
	2710403600370	Tabla zingata.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0750	12,96	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0043	21,73	0,10
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0040	13,37	0,05
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	23,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			101,512
1086	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			92,480
		32. Лестничная клетка №1 №32				
1087	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			11,435
1088	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			11,178
1089	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2			3,100 ----- 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,03	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,03	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			3,100
1090	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			68,013
1091	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			30,986 ----- 20,047

1	2	3	4	5	6	7
		лестничного марша полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
1092	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
1093	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1094	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
1095	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,452

1	2	3	4	5	6	7
1096	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,824 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
1097	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
1098	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2			1 054,564 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	34,82	77,30
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 054,564
1099	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			42,636 ----- 16,402
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,35	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	60,00	1,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42,636
1100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
1102	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
1103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
1104	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
1105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
1106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка перил) h=0,9 м	m2			20,998 ----- 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,23	12,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,998
1107	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m			135,496 ----- 102,789
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4100	36,45	51,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4100	36,45	51,39

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0060	2 673,61	16,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,93	1,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	5,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			135,496
1108	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2			42,356 ----- 30,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	36,45	30,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	20,89	3,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	22,98	6,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	13,03	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,25	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42,356
1109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,832
		33. Лестничная клетка №2 №33				
1110	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2			11,435 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,435
1111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			11,178 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,73	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,178
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2			3,100 ----- 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,03	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,03	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3,100
1113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеро-виниловыми	m2			30,986 ----- 20,047

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
1115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			80,978 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	129,50	3,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,73	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,978
1116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,013 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,93	20,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,73	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,013
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			30,986 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,98	9,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,93	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,73	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30,986
1118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			294,452 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,65	250,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,93	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,96	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,452
1119	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind	m			9,824 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)				2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,96	7,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,09	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,824
1120	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,410 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	37,60	37,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,44	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,25	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,93	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,410
1121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2			1 018,212 ----- 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	34,82	40,95
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	935,77	945,13
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,40	0,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	11,84	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,98	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 018,212
1122	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			42,636 ----- 16,402
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,73	22,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,47	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,74	1,24
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,57	0,61
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,78	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,93	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,35	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	60,00	1,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42,636
1123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
1124	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			895,384 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	830,00	830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,66	29,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	41,78	6,89

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,93	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			895,384
1125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			124,950 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	108,61	110,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,950
1126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			92,480 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	76,87	76,87
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,480
1127	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			105,896 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	129,50	8,42
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	363,44	21,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			105,896
1128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,056 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,84	3,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,84	10,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,056
1129	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка перил) h=0,9 м	m2			20,998 ----- 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,23	12,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,25	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,998
1130	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревяных поручней)	m			135,496 ----- 102,789
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4100	36,45	51,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4100	36,45	51,39
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0060	2 673,61	16,04
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,93	1,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	5,00	0,13
		Cheltuieli directe	Lei			135,496
1131	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2			42,356 ----- 30,253
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	36,45	30,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	20,89	3,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	22,98	6,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	13,03	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,93	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,25	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			42,356
1132	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
1133	CK32Априм	Storuri pentru ferestre din pinze (Москитные сетки для окон) 0,74x1,66-21 шт, 0,7x1,28-24 шт	m2			97,642 ----- 14,945
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	36,45	14,94
	17251373556741 1	Москитные сетки для окон	m2	1,1000	71,60	82,70
		Cheltuieli directe	Lei			97,642

APROBAT:
Investitor

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Завершение капитального ремонта ПМСУ РБ
г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Ремонт здания ПМСУ РБ. Пищеблок. г. Вулканешты

Valoarea de deviz 382 175,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Склад №1 овощной S=24,4м2				
1	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	24,4000	49,653 ----- 11,300	1 211,537 ----- 275,708
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	24,4000	261,310 ----- 105,705	6 375,957 ----- 2 579,202
3	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические	m	20,2000	48,750 ----- 36,450	984,758 ----- 736,290

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2	21,3000	9,112 9,112	194,096 194,096
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2	12,4000	9,112 9,112	112,995 112,995
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	56,2000	10,092 9,842	567,143 553,093
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	56,2000	82,227 61,965	4 621,157 3 482,433
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	56,2000	67,818 44,469	3 811,394 2 499,158
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	56,2000	34,685 20,048	1 949,275 1 126,670

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2	28,3000	203,628 ----- 60,143	5 762,662 ----- 1 702,033
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянного потолка)	m2	24,4000	9,113 ----- 9,113	222,345 ----- 222,345
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке) 50%	m2	12,2000	10,092 ----- 9,842	123,117 ----- 120,067
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,4000	79,170 ----- 55,768	1 931,757 ----- 1 360,751
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,4000	34,685 ----- 20,048	846,303 ----- 489,159
15	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	2,0000	298,304 -----	596,608 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)			40,095	80,190
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,1000	15,309 ----- 15,309	32,148 ----- 32,148
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,3000	15,309 ----- 15,309	65,828 ----- 65,828
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2	2,1000	1 178,557 ----- 29,525	2 474,970 ----- 62,002
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт	m2	4,3000	734,253 ----- 26,608	3 157,286 ----- 114,416
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	67,818 ----- 44,469	128,854 ----- 84,491
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	2,4000	126,540 ----- 13,122	303,697 ----- 31,492

1	2	3	4	5	6	7
		usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см				
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	93,590 14,580	224,616 34,992
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 079,396 30,983	1 295,275 37,179
24	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	20,0000	25,246 13,122	504,914 262,440
25	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	9,934 2,187	298,011 65,610
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	55,123 11,300	110,246 22,599

1	2	3	4	5	6	7
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,957 ----- 9,842	101,914 ----- 19,683
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,2 м2	kg	140,0000	21,968 ----- 7,654	3 075,565 ----- 1 071,630
		<i>Total</i>	Lei			41 084,428
		Total Склад №1 овощной S=24,4м2 Inclusiv salariu				41 084,428 17 438,700
		2. Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м2				
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	11,7000	11,935 ----- 10,935	139,640 ----- 127,940
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	11,7000	109,650 ----- 38,272	1 282,904 ----- 447,788
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 м2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	11,7000	261,310 ----- 105,705	3 057,323 ----- 1 236,749
32	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	14,2000	48,750	692,256

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)			36,450	517,590
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах h=1,5 м)	m2	41,9000	10,092 9,842	422,834 412,359
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах)	m2	19,8000	58,695 58,320	1 162,161 1 154,736
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	41,9000	82,227 61,965	3 445,311 2 596,333
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,9000	79,170 55,768	3 317,238 2 336,700
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	41,9000	34,685 20,047	1 453,284 839,990

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска стен водоэмульсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2	18,5000	203,628 60,142	3 767,109 1 112,636
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	11,7000	10,092 9,842	118,071 115,146
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,7000	79,170 55,768	926,293 652,491
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,7000	34,685 20,048	405,810 234,556
42	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	298,304 40,095	298,304 40,095
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	2,1000	15,309 15,309	32,148 32,148

1	2	3	4	5	6	7
		rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового	m2	2,1000	1 178,557 ----- 29,525	2 474,970 ----- 62,002
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) в т.ч. краники подачи и обратки	m2	1,2000	1 091,500 ----- 30,983	1 309,800 ----- 37,179
46	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	20,0000	25,246 ----- 13,122	504,914 ----- 262,440
47	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	9,934 ----- 2,187	198,674 ----- 43,740
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта,	buc	3,0000	55,123 ----- 11,299	165,368 ----- 33,898

1	2	3	4	5	6	7
		простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,957 ----- 9,842	50,957 ----- 9,842
		<i>Total</i>	Lei			25 225,369
		Total Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м2 Inclusiv salariu				25 225,369 12 306,358
		3. Цех выпечки S=21,2				
50	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	21,2000	49,652 ----- 11,299	1 052,625 ----- 239,549
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,2000	109,650 ----- 38,273	2 324,578 ----- 811,377

1	2	3	4	5	6	7
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	18,6000	48,750 ----- 36,450	906,757 ----- 677,970
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	51,3000	10,092 ----- 9,842	517,694 ----- 504,869
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2	26,4000	58,695 ----- 58,320	1 549,548 ----- 1 539,648
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	51,3000	82,227 ----- 61,965	4 218,246 ----- 3 178,805
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,3000	67,818 ----- 44,469	3 479,085 ----- 2 281,260
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	51,3000	34,685 ----- 20,048	1 779,321 ----- 1 028,437

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2	24,7000	203,627 ----- 60,143	5 029,595 ----- 1 485,520
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	21,2000	10,092 ----- 9,842	213,940 ----- 208,640
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,2000	79,170 ----- 55,768	1 678,412 ----- 1 182,292
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,2000	34,685 ----- 20,048	735,313 ----- 425,007
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,	m2	2,1000	15,309 ----- 15,309	32,148 ----- 32,148

1	2	3	4	5	6	7
		rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,1000	1 178,557 ----- 29,525	2 474,970 ----- 62,002
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока) 2 шт	m2	4,3000	15,309 ----- 15,309	65,828 ----- 65,828
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 2 шт	m2	4,3000	734,253 ----- 26,608	3 157,286 ----- 114,416
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	67,818 ----- 44,469	128,854 ----- 84,491
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	126,540 ----- 13,122	303,697 ----- 31,492
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	93,590 ----- 14,580	224,616 ----- 34,992

1	2	3	4	5	6	7
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,0000	5,832 ----- 5,832	11,664 ----- 11,664
71	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	6,0000	20,203 ----- 13,851	121,216 ----- 83,106
72	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm (Разборка медных труб в системах центрального отопления, диаметром 6-22 мм)	m	20,0000	48,142 ----- 27,338	962,838 ----- 546,750
73	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	913,528 ----- 80,190	913,528 ----- 80,190
74	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды) Установка смесителя.	buc	1,0000	71,920 ----- 8,019	71,920 ----- 8,019

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,0000	22,681 10,935	1 134,027 546,750
76	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	20,0000	25,246 13,122	504,914 262,440
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	20,0000	25,246 13,122	504,914 262,440
78	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 091,500 30,983	1 309,800 37,179
79	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	20,0000	25,246 13,122	504,914 262,440
80	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения	m	30,0000	9,934 2,187	298,011 65,610

1	2	3	4	5	6	7
		до 4 мм2)				
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	55,123 ----- 11,299	165,368 ----- 33,898
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	50,957 ----- 9,842	101,914 ----- 19,683
83	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж розетки 3-х фазной)	buc	1,0000	58,403 ----- 14,580	58,403 ----- 14,580
84	RpEE02C	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie etansa, cumpana, cumpana -capat, tripolare constructie impereabila, cruce pentru scara, capat pentru scara, in carcasa de bachelita sau metalica, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автомата выключения-	buc	1,0000	67,095 ----- 14,216	67,095 ----- 14,216

1	2	3	4	5	6	7
		включения				
85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,3 м2	kg	140,0000	21,968 ----- 7,654	3 075,565 ----- 1 071,630
		<i>Total</i>	Lei			40 275,212
		Total Цех выпечки S=21,2 Inclusiv salariu				40 275,212 17 389,528
		4. Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2				
86	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	14,8000	49,654 ----- 11,300	734,878 ----- 167,233
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,8000	261,310 ----- 105,705	3 867,384 ----- 1 564,434
88	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	15,4000	48,750 ----- 36,450	750,756 ----- 561,330

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
89	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	0,4800	49,615 48,115	23,815 23,095
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконного блока (раздаточного)	m2	0,4800	734,252 26,608	352,441 12,772
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	43,5000	10,091 9,841	438,980 428,105
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2	21,6000	58,695 58,320	1 267,812 1 259,712
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,5000	82,227 61,965	3 576,874 2 695,477
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	43,5000	67,818 44,469	2 950,100 1 934,402

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,5000	34,685 ----- 20,047	1 508,780 ----- 872,066
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2	20,2000	203,627 ----- 60,143	4 113,271 ----- 1 214,879
97	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	14,8000	10,091 ----- 9,841	149,354 ----- 145,654
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,8000	79,170 ----- 55,769	1 171,722 ----- 825,374
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,8000	34,685 ----- 20,047	513,332 ----- 296,703
100	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	1,0000	298,304 -----	298,304 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)			40,095	40,095
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,1000	15,309 ----- 15,309	32,148 ----- 32,148
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2	2,1000	1 178,557 ----- 29,525	2 474,970 ----- 62,002
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 ----- 15,309	33,680 ----- 33,680
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт.	m2	2,2000	734,252 ----- 26,608	1 615,355 ----- 58,538
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	67,818 ----- 44,469	67,818 ----- 44,469
106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	1,2000	126,541 ----- 13,122	151,849 ----- 15,746

1	2	3	4	5	6	7
		usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см				
107	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	1,2000	93,590 ----- 14,580	112,308 ----- 17,496
108	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 079,396 ----- 30,983	1 295,275 ----- 37,179
109	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	15,0000	25,246 ----- 13,122	378,685 ----- 196,830
110	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	9,934 ----- 2,187	149,006 ----- 32,805
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	55,123 ----- 11,300	110,246 ----- 22,599
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000	50,957 ----- 9,842	50,957 ----- 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	21,968 ----- 7,654	1 537,782 ----- 535,815
		<i>Total</i>	Lei			29 727,882
		Total Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2 Inclusiv salariu				29 727,882 13 140,480
		5. Коридор S=30,6 м2				
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	30,6000	11,935 ----- 10,935	365,212 ----- 334,612
115	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	30,6000	49,653 ----- 11,299	1 519,369 ----- 345,764
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 м2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	30,6000	261,310 ----- 105,705	7 996,077 ----- 3 234,573

1	2	3	4	5	6	7
117	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	42,3000	48,750 ----- 36,450	2 062,143 ----- 1 541,836
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	116,5000	10,092 ----- 9,842	1 175,660 ----- 1 146,535
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	116,5000	82,227 ----- 61,965	9 579,446 ----- 7 218,923
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	116,5000	67,818 ----- 44,469	7 900,844 ----- 5 180,638
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми	m2	116,5000	34,685 ----- 20,048	4 040,756 ----- 2 335,534

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	30,6000	10,092 ----- 9,842	308,800 ----- 301,150
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,6000	79,170 ----- 55,768	2 422,614 ----- 1 706,516
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,6000	34,685 ----- 20,048	1 061,350 ----- 613,454
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
126	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 091,500 ----- 30,983	1 309,800 ----- 37,179
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	10,0000	25,246 ----- 13,122	252,457 ----- 131,220

1	2	3	4	5	6	7
128	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	45,0000	9,934 ----- 2,187	447,016 ----- 98,415
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	55,123 ----- 11,300	110,246 ----- 22,599
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	3,0000	50,957 ----- 9,841	152,870 ----- 29,524
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка вентиляционных коробов 0,2x0,2)	m2	28,8000	33,444 ----- 32,805	963,184 ----- 944,784
		<i>Total</i>	Lei			42 264,452
		Total Коридор S=30,6 м2 Inclusiv salariu				42 264,452 25 303,446
		6. Тамбур S=2,3 м2				

1	2	3	4	5	6	7
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	2,3000	11,935 ----- 10,935	27,450 ----- 25,150
133	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	2,3000	49,651 ----- 11,300	114,198 ----- 25,989
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	261,310 ----- 105,705	601,012 ----- 243,121
135	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	6,0000	48,750 ----- 36,450	292,502 ----- 218,700
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	13,9000	10,092 ----- 9,842	140,272 ----- 136,797
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	13,9000	82,227 -----	1 142,955 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)			61,965	861,313
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	13,9000	67,818 44,469	942,675 618,119
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,9000	34,685 20,047	482,116 278,660
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	2,3000	10,091 9,841	23,210 22,635
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,3000	79,170 55,769	182,091 128,268

1	2	3	4	5	6	7
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,3000	34,684 20,047	79,774 46,109
143	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	298,304 40,095	298,304 40,095
144	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	6,0000	9,934 2,187	59,602 13,122
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	50,957 9,842	50,957 9,842
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового) 2 шт	m2	4,8000	1 178,557 29,525	5 657,073 141,718
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	2,3000	261,310 105,705	601,012 243,121

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			10 695,203
		Total Тамбур S=2,3 м2 Inclusiv salariu				10 695,203 3 052,759
		7. Моечная S=8,4 м2				
148	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	33,6000	51,604 ----- 34,992	1 733,898 ----- 1 175,731
149	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	8,4000	51,604 ----- 34,992	433,475 ----- 293,933
150	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 ----- 15,309	33,680 ----- 33,680
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной	m2	2,2000	734,252 ----- 26,608	1 615,355 ----- 58,538

1	2	3	4	5	6	7
		или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт				
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	67,818 ----- 44,469	67,818 ----- 44,469
154	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	126,541 ----- 13,122	151,849 ----- 15,746
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	1,2000	93,590 ----- 14,580	112,308 ----- 17,496
156	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	21,968 ----- 7,654	1 537,782 ----- 535,815
		<i>Total</i>	Lei			6 282,773
		Total Моечная S=8,4 м2 Inclusiv salariu				6 282,773 2 255,598
		8. Варочный цех S=22,4 м2				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах) h=1,5 м	m2	25,8000	58,695 ----- 58,320	1 514,331 ----- 1 504,656
158	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=3,1 м)	m2	53,2000	203,627 ----- 60,142	10 832,978 ----- 3 199,581

1	2	3	4	5	6	7
159	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	53,2000	51,604 ----- 34,992	2 745,339 ----- 1 861,575
160	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	22,4000	51,604 ----- 34,992	1 155,932 ----- 783,821
161	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 ----- 15,309	33,680 ----- 33,680
163	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2	2,2000	734,252 ----- 26,608	1 615,355 ----- 58,538
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,0000	67,818 ----- 44,469	67,818 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
165	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	126,541 ----- 13,122	151,849 ----- 15,746
166	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	1,2000	93,590 ----- 14,580	112,308 ----- 17,496
167	CL17В	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	21,968 ----- 7,654	1 537,782 ----- 535,815
		<i>Total</i>	Lei			20 363,980
		Total Варочный цех S=22,4 м2 Inclusiv salariu				20 363,980 8 135,567
		9. Коридор возле моечной S=3,0 м2				
168	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	17,5000	51,604 ----- 34,992	903,072 ----- 612,361
169	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	3,0000	51,604 ----- 34,992	154,812 ----- 104,976
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	1,0000	298,304	298,304

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)			40,095	40,095
		<i>Total</i>	Lei			1 356,188
		Total Коридор возле моечной S=3,0 м2 Inclusiv salariu				1 356,188 757,432
		10. Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2				
171	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	43,5000	51,604 ----- 34,992	2 244,778 ----- 1 522,152
172	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	9,4000	51,604 ----- 34,992	485,079 ----- 328,925
173	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
		<i>Total</i>	Lei			3 326,465
		Total Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2 Inclusiv salariu				3 326,465 1 931,267
		11. Комната отдыха S=8,0 м2				
174	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la	m2	35,5000	51,604 ----- 34,992	1 831,943 ----- 1 242,215

1	2	3	4	5	6	7
		un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)				
175	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	8,0000	51,604 ----- 34,992	412,832 ----- 279,936
176	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	298,304 ----- 40,095	596,608 ----- 80,190
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 ----- 15,309	33,680 ----- 33,680
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2	2,2000	734,252 ----- 26,608	1 615,355 ----- 58,538
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	1,0000	67,818 ----- 44,469	67,818 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	126,541 13,122	151,849 15,746
181	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	1,2000	93,590 14,580	112,308 17,496
182	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	21,968 7,654	1 537,782 535,815
		Total	Lei			6 360,175
		Total Комната отдыха S=8,0 м2 Inclusiv salariu				6 360,175 2 308,085

	Total	Lei	226 962,45
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	23 404,36
	Cheltuieli de trasnportare	10 %	12 037,19
	Total		262 404,00
	Cheltuieli de regie	14,5 %	38 048,58
	Total		300 452,58
	Beneficiu de deviz	6 %	18 027,15
	Total		318 479,73
	TVA	20 %	63 695,95
	Total deviz: Inclusiv salariu		382 175,68 104 019,37



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 02

Ремонт здания ПМСУ РБ. Пищевблок. г. Вулканешты

Valoarea de deviz 382 175,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	502,5520	36,45	18 318,021
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	577,5810	36,45	21 052,827
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,2550	36,45	1 139,245
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,4368	36,45	781,370
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	74,8800	36,45	2 729,376
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	334,4160	36,45	12 189,464
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,6900	36,45	243,851
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,4200	36,45	2 275,209
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,7000	36,45	827,415
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	25,9200	36,45	944,784
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,7700	36,45	1 303,817
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,9950	36,45	16 621,018
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	36,45	204,120
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,4000	36,45	3 878,280
15.	7422010060100	Timplar	h-om	18,7310	36,45	682,742
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	315,2392	36,45	11 490,466
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0800	36,45	622,566
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	239,0850	36,45	8 714,649
		Total manopera				104 019,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,2000	16,94	189,728
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	49,41	50,398
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	38,11	384,910
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4241	368,44	1 261,575
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,9740	368,44	727,301
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,3992	133,40	1 387,253
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8705	133,40	783,125
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,4500	13,55	317,746
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,9150	1,27	39,263
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8640	1,27	1,097
11.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,6000	5,51	3,306
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3060	12,00	3,673
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 648,980 0	0,42	1 952,572
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	17,8800	658,58	11 775,410

15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	13,2000	1 094,92	14 452,944
16.	2051142950700	Dibluri	buc	64,0000	1,02	65,280
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,1000	2,96	9,176
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	46,9000	12,70	595,630
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2016	14,40	2,903
20.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	1,4000	7,20	10,080
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200	29,64	12,449
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,6650	2,12	16,250
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9540	24,71	23,573
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,0036	75,15	1 127,518
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	56,2800	38,11	2 144,829
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	23,29	0,140
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	171,3200	23,29	3 990,042
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6000	23,29	130,424
29.	2430226100000 1	Fuga	kg	94,6140	12,00	1 135,368
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,4150	21,17	347,506
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,2602	42,35	222,770
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2000	20,33	4,066
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,6000	7,06	25,416
34.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	9,7920	110,11	1 078,198
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	128,1120	8,83	1 131,229
36.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	51,5000	11,29	581,435
37.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	8,7500	2,82	24,675
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,0000	3,52	35,200
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	88,7500	1,76	156,200
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,7500	5,65	77,687
41.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	529,37	539,957
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,6700	1,52	17,738
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 364,649 0	1,52	8 154,267
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	77,4900	12,00	929,880
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,4330	2,96	116,725
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 113,754 0	2,96	9 216,708
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	237,9589	114,34	27 208,219
48.	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	348,7050	3,39	1 182,111
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	541,4913	2,96	1 602,815
50.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	119,0340	7,90	940,369
51.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	229,2220	10,16	2 328,898
52.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3000	17,64	5,290
53.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,6000	21,17	12,702
54.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	157,8990	7,06	1 114,768
55.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	9,6000	77,92	748,032

56.	2746167335100	Priza	buc	13,2600	38,11	505,338
57.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	560,0000	13,55	7 588,000
58.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	23,0000	2,47	56,810
59.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,0600	1 007,77	6 107,085
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8000	29,64	82,992
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	201,8880	0,21	42,395
62.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,0000	0,21	7,560
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000	0,21	5,880
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	35,29	35,996
65.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	247,04	251,981
66.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,0000	254,10	4 573,800
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	117,2500	3,18	372,855
68.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0060	63,52	63,901
69.	3220137315778	Decapant	kg	0,7500	8,47	6,350
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,9840	1,69	54,051
71.	80091	Кранники подачи и обратки	buc	6,2328	35,29	219,955
Total materiale de construcții						120 371,86

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,0838	25,00	202,095
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3490	25,00	183,725
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,7375	30,00	82,125
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,6290	25,00	1 165,724
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,5248	15,00	127,872
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1974	270,00	53,298
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,7824	25,00	344,560
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4490	15,00	21,735
9.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	6,0000	65,00	390,000
Total utilaje de construcții						2 571,22

Total	Lei	226 962,45
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	23 404,36
Cheltuieli de transportare	10 %	12 037,19
Total		262 404,00
Cheltuieli de regie	14,5 %	38 048,58
Total		300 452,58
Beneficiu de deviz	6 %	18 027,15
Total		318 479,73
TVA		63 695,95

Total deviz:

382 175,68

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Завершение капитального ремонта ПМСУ Investor
РБ г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Склад №1 овощной S=24,4м2				
1	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			49,653 ----- 11,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,52	15,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	133,40	5,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	368,44	13,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			49,653
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			261,310 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			261,310
3	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			48,750
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2			9,112 ----- 9,112

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,112
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2			9,112 ----- 9,112
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,112
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,227
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glăfuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2			203,628 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	114,34	117,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,96	11,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			203,628
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянного потолка)	m2			9,113 ----- 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,113
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке) 50%	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,170
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
15	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,304
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового	m2			1 178,557 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 094,92	1 094,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,15	37,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,35	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,16	6,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 178,557
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт	m2			734,253 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			734,253
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			126,540 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	110,11	112,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,540
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			93,590
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 079,396 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	0,8330	35,29	29,40
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 007,77	1 017,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,64	0,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,29	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 079,396
24	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,246
25	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,934
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			55,123 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			55,123
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,957 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,957
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,2 м2	kg			21,968 ----- 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,968
		2. Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м2				
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	м2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	м2			109,650 ----- 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	133,40	8,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	368,44	22,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	270,00	1,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,650
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 м2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	м2			261,310 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			261,310
32	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	м			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,750
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах h=1,5 м)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,227
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,170
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			203,628 ----- 60,142

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	114,34	117,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,96	11,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			203,628
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,170
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
42	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,304
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2			1 178,557 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 094,92	1 094,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,15	37,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,35	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,16	6,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 178,557
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) в т.ч. краники подачи и обратки	m2			1 091,500 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	35,29	41,50
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 007,77	1 017,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,64	0,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,29	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 091,500
46	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		Cheltuieli directe	Lei			25,246
47	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			9,934
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			55,123 ----- 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		Cheltuieli directe	Lei			55,123
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			50,957

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,957
		3. Цех выпечки S=21,2				
50	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			49,652 ----- 11,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,52	15,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	133,40	5,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	368,44	13,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			49,652
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,650 ----- 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	133,40	8,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	368,44	22,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	270,00	1,62
		Cheltuieli directe	Lei			109,650
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			48,750
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,092 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка штукатурки на стенах)				9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			10,092
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			58,695
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Cheltuieli directe	Lei			82,227
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			67,818
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			34,685
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			203,627 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	114,34	117,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,96	11,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			203,627
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			10,092

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)				----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,170
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,304
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 178,557 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 094,92	1 094,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,15	37,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,35	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,16	6,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 178,557
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			15,309

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока) 2 шт				----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 2 шт	m2			734,253 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			734,253
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			67,818
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			126,540 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	110,11	112,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			126,540
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			93,590
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,832 ----- 5,832
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		Cheltuieli directe	Lei			5,832
71	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и	m			20,203 ----- 13,851

1	2	3	4	5	6	7
		социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	29,64	2,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,71	3,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,203
72	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm (Разборка медных труб в системах центрального отопления, диаметром 6-22 мм)	m			48,142 ----- 27,338
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,0700	7,20	0,50
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0300	21,17	0,64
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300	5,51	0,17
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,3000	65,00	19,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,142
73	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			913,528 ----- 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	529,37	539,96
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,29	36,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	247,04	251,98
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	8,83	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			913,528
74	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды) Установка смесителя.	buc			71,920 ----- 8,019
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	63,52	63,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			71,920
75	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			22,681 ----- 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	11,29	11,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,33	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,96	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22,681
76	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,246
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,246
78	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 091,500 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	35,29	41,50
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 007,77	1 017,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,64	0,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,29	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 091,500
79	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм))	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,246
80	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,934
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			55,123 ----- 11,299

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			55,123
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,957 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,957
83	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж розетки 3-х фазной)	buc			58,403 ----- 14,580
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,403
84	RpEE02C	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie etansa, cumpana, cumpana -capat, tripolare constructie impereabila, cruce pentru scara, capat pentru scara, in carcasa de bachelita sau metalica, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автомата выключения-включения	buc			67,095 ----- 14,216
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	36,45	14,22
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	49,41	50,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,095
85	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,3 м2	kg			21,968 ----- 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,968
		4. Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2				
86	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75)	m2			49,654 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса С-5/4 (В-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				11,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,52	15,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	133,40	5,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	368,44	13,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,654
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			261,310 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			261,310
88	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,750
89	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2			49,615 ----- 48,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,615
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконного блока (раздаточного))	m2			734,252 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			734,252
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			10,091 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,091
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,227
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			203,627 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	114,34	117,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,96	11,06

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			203,627
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,091 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,091
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,170
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
100	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,304
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2			1 178,557 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 094,92	1 094,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,15	37,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,35	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,16	6,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 178,557
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт.	m2			734,252 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			734,252
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			126,541 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	110,11	112,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,541
107	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			93,590
108	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 079,396 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	0,8330	35,29	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 007,77	1 017,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,64	0,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,29	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 079,396
109	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм))	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,246
110	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,934
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			55,123 ----- 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			55,123
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,957 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,957
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2	kg			21,968 ----- 7,654

1	2	3	4	5	6	7
		m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			21,968
		5. Коридор S=30,6 м2				
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			11,935
115	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgariata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			49,653 ----- 11,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,52	15,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	133,40	5,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	368,44	13,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			49,653
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			261,310 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			261,310
117	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,750
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,227
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,685
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Cheltuieli directe	Lei			79,170
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,685 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			34,685
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
126	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 091,500 ----- 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	35,29	41,50
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 007,77	1 017,85
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	17,64	0,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,29	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 091,500
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m			25,246 ----- 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,83	9,01
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,52	0,28
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,76	1,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,65	0,62
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,82	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,96	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,47	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
		Cheltuieli directe	Lei			25,246
128	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			9,934
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			55,123 ----- 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,11	38,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,96	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			55,123
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,957 ----- 9,841
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,957
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка вентиляционных коробов 0,2x0,2)	m2			33,444 ----- 32,805
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,40	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,27	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33,444
		6. Тамбур S=2,3 м2				
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,935 ----- 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,935
133	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			49,651 ----- 11,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,52	15,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	133,40	5,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	368,44	13,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,651
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate	m2			261,310 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			261,310
135	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			48,750 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	133,40	0,80
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	7,90	8,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,52	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,750
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,092 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,092
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,227 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	133,40	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,227
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67,818
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			34,685 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			34,685
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			10,091 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			10,091
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			79,170 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Cheltuieli directe	Lei			79,170
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,684 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,29	9,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,96	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,16	5,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,27	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			34,684
143	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
144	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			9,934 ----- 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,06	7,64
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,12	0,11
		Cheltuieli directe	Lei			9,934

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			50,957 ----- 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,11	38,49
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,47	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,27	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			50,957
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового) 2 шт	m2			1 178,557 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 094,92	1 094,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,15	37,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,35	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,16	6,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,69	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 178,557
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			261,310 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	114,34	117,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,39	13,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			261,310
		7. Моечная S=8,4 м2				
148	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			51,604
149	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными	m2			51,604 ----- 34,992

1	2	3	4	5	6	7
		антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			51,604
150	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			734,252 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			734,252
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			67,818
154	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			126,541 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	110,11	112,31

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,541
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			93,590
156	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 m2	kg			21,968 ----- 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,968
		8. Варочный цех S=22,4 м2				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах) h=1,5 м	m2			58,695 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,695
158	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=3,1 м)	m2			203,627 ----- 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	114,34	117,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,96	11,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,42	8,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			203,627
159	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,604
160	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub	m2			51,604 -----

1	2	3	4	5	6	7
		50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)				34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			51,604
161	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,309
163	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			734,252 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			734,252
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			67,818
165	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			126,541 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	110,11	112,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,541
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			93,590
167	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg			21,968 ----- 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,968
		9. Коридор возле моечной S=3,0 м2				
168	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,604
169	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	13,55	1,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,604
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных	buc			298,304 ----- 40,095

1	2	3	4	5	6	7
		люминисцентных 4-х ламповых)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
		10. Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2				
171	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			51,604
172	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			51,604
173	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		Cheltuieli directe	Lei			298,304
		11. Комната отдыха S=8,0 м2				
174	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,604
175	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			51,604 ----- 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	13,55	1,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	38,11	9,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,17	1,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	12,70	2,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,96	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,18	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,27	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,604
176	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			298,304 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	254,10	254,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,02	2,04
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,21	0,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,96	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,06	1,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,304
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,309
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			734,252 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	658,58	658,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,15	35,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	42,35	6,99
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,16	4,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,69	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			734,252
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,818 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,96	21,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			67,818
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			126,541 ----- 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	110,11	112,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			126,541
181	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 cm	m			93,590 ----- 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	77,92	77,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			93,590
182	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 m2	kg			21,968 ----- 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,55	13,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,64	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	23,29	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,94	0,34
		Cheltuieli directe	Lei			21,968



Intocmit

(ROMANIA, SEMNATURA, NUMELE, PRENUMELE)

APROBAT:
Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.