

Primaria m Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajarea curtii blocurilor locative

Valoarea de deviz 3 037 262,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de desfiintare				
		1.1. Capitolul Lucrari de desfiintare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (desfiintare bordura rutiera 15*30cm)	m	426,00	11,72 11,72	4 990,68 4 990,68
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic2 (Desfiintare asfalt H-5cm)	m3	24,40	104,26 58,58	2 543,86 1 429,25
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton)	m2	252,00	10,98 10,98	2 767,72 2 767,72
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Desfiintare pereu)	m3	35,40	139,80 125,21	4 949,05 4 432,30
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Desfiintare parapet intrari subsol)	m3	13,40	139,80 125,21	1 873,37 1 677,76
		Total Capitolul Lucrari de desfiintare in curte				17 124,68
		Inclusiv salariu				15 297,71
		1.2. Capitolul 1.2 Lucrari de desfiintare tronson strada				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	573,00	11,72 11,72	6 712,81 6 712,81

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiune, asezate pe beton (Desfiintare bordura rutiera 15*30cm)				
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Desfiintare asfalt H-10cm)	m3	56,20	104,26 58,58	5 859,24 3 291,97
8	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton H-4cm)	m2	325,00	10,98 10,98	3 569,47 3 569,47
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcraea deseurilor in autobasculanta cu transportare la o distanta de 10 km)	100 m3	2,10	572,00 0,00	1 201,20 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	491,00	14,28 0,00	7 009,02 0,00
		Total Capitolul 1.2 Lucrari de desfiintare tronson strada Inclusiv salariu				24 351,75 13 574,26
		Total Capitolul 1.Lucrari de desfiintare Inclusiv salariu				41 476,43 28 871,96
		2. Capitolul 2. 2 Lucrari de tarasament				
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Inlaturarea solului de cat. 1, H- 0.3m, cu buldoserul, si mutarea lui la 25m)(10m)	100 m3	1,43	462,00 0,00	660,66 0,00
12	TsC22A1 k=1.5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (15m)	100 m3	1,43	438,91 0,00	627,64 0,00
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	12,17	577,60 0,00	7 029,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (Inlaturarea solului de gr.2, cu buldoserul, cu incarcarea in autobasculanta) (Albia pentru imbracamintea rutiera)				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea in autobasculanta)	100 m3	12,17	495,00 0,00	6 024,15 0,00
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 069,00	14,28 0,00	29 534,97 0,00
		Total Capitolul 2. 2 Lucrari de tarasament Inclusiv salariu				43 876,82
		3. Capitolul 3. 3. Imbracaminte rutiera si pietonala				
		3.1. Capitolul 3.1 Tronson strada				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=14cm)	m3	385,00	235,94 13,55	90 838,48 5 215,09
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.40-70, H=14cm)	m3	359,00	200,77 10,98	72 076,61 3 942,90
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=12cm)	m3	308,00	200,77 10,98	61 837,31 3 382,76
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Разлив битума в количестве 0,6л/м2)	t	1,53	6 225,40 0,00	9 524,86 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 561,00	197,95	506 939,96

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H=0.06m)			2,20	5 625,49
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,4л/м2)	t	1,02	6 225,40 0,00	6 349,91 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat superior din beton asfaltic, cu granulatie mica, compactat, tip B, MI, H-0.05m)	m2	2 561,00	132,52 1,83	339 372,20 4 687,91
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.30.15)	m	596,00	80,97 10,98	48 259,82 6 545,87
		Total Capitolul 3.1 Tronson strada Inklusiv salariu				1 135 199,15 29 400,03
		3.2. Acces in curte				
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=10cm)	m3	98,00	235,94 13,55	23 122,52 1 327,48
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu ccompactare fundatie din pietris M400, F.40-70, H=12cm)	m3	117,00	200,77 10,98	23 490,15 1 285,01
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=8cm)	m3	78,00	200,77 10,98	15 660,10 856,67
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,58	6 225,40	3 610,73

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Acoperire pietris cu bitum 0.6 l/m2)			0,00	0,00
28	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H=0,05m)	m2	972,00	168,99 5,13	164 257,70 4 981,89
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Acoperire beton asfaltic cu bitum 0.4l/m)	t	0,39	6 225,40 0,00	2 427,91 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat superior din beton asfaltic, cu granulatie mica, compactat, tip B, MI, H-0.04m)	m2	972,00	132,52 1,83	128 805,07 1 779,25
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.30.15)	m	391,00	80,97 10,98	31 660,38 4 294,35
		Total Acces in curte Inclusiv salariu				393 034,55 14 524,65
		Total Capitolul 3. 3. Imbracaminte rutiera si pietonala Inclusiv salariu				1 528 233,70 43 924,68
		4. Capitolul 4. Trotuare				
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m2	1 790,00	36,36 9,37	65 075,74 16 776,17
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-1 790,00	2,58 0,99	-4 626,20 -1 769,36
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	1 790,00	112,18 21,82	200 805,89 39 057,01

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip, B3,5 H-5cm)(Aranjare strat superior din dale de beton, H-0,06m)				
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)	m	1 335,00	80,97 10,98	108 098,75 14 662,31
		Total Capitolul 4. Trotuare Inclusiv salariu				369 354,18 68 726,12
		5. Pereu cladiri existente				
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3	49,70	200,77 10,98	9 978,29 545,86
37	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat de beton B7,5, H=10cm)	m3	49,70	1 015,87 183,05	50 488,53 9 097,58
38	DE17A k=0.6 k=0.8	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip B3.5 H-3cm)(Aranjare strat superior din dale de beton, H-0,06m)(K=0.6-Ciment cu nisip)(K=0.8-salariu)	m2	497,00	17,46 17,46	8 675,46 8 675,46
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)	m	402,00	80,97 10,98	32 551,09 4 415,17
		Total Pereu cladiri existente Inclusiv salariu				101 693,37 22 734,06

1	2	3	4	5	6	7
		6. Capitolul 6. Constructie parapet acces subsol, L=67m				
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (gauri sapat vraspor)	m3	11,00	43,57 43,57	479,22 479,22
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton armat B15)	m3	10,80	968,23 140,95	10 456,93 1 522,24
42	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (φ12,φ16mm)	kg	443,20	20,66 2,27	9 157,54 1 005,98
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (alese piese metalice in beton)	kg	88,00	25,57 7,69	2 250,37 676,55
44	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Bariera metalica)	t	0,76	2 952,05 1 149,55	2 243,56 873,66
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Bariera metalica)	t	0,76	462,11 235,77	351,21 179,18
		Total Capitolul 6. Constructie parapet acces subsol, L=67m Inclusiv salariu				24 938,84 4 736,85
		7. Capitolul 7. Teren de joaca				

1	2	3	4	5	6	7
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare ccu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3	30,00	<u>200,77</u> 10,98	<u>6 023,11</u> 329,49
47	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pietris de rau spalat, F.2-8, H=15cm)	m3	45,00	<u>200,77</u> 10,98	<u>9 034,67</u> 494,24
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (aranjare borduri BP100.20.8)	m	80,00	<u>80,97</u> 10,98	<u>6 477,83</u> 878,64
		Total Capitolul 7. Teren de joaca Inklusiv salariu				21 535,62 1 702,37
		8. Capitolul 8. Teren uscat rufe/igienizat covoare (similar cu trotuar, dar fara amestec ciment-nisip)				
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3	17,70	<u>200,77</u> 10,98	<u>3 553,64</u> 194,40
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=6cm)	m3	10,60	<u>235,94</u> 13,55	<u>2 501,01</u> 143,58
51	DE17B k=0.5 sal	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat in (Aranjare strat superior din dale de beton cu goluri, H=0.06m)(fara amestec ciment-nisip)	m2	177,00	<u>127,90</u> 19,11	<u>22 638,82</u> 3 382,54
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	92,00	<u>80,97</u> 10,98	<u>7 449,50</u> 1 010,44

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)				
		Total Capitolul 8. Teren uscat rufe/igienizat covoare (similar cu trotuar, dar fara amestec ciment-nisip) Inclusiv salariu				36 142,96 4 730,96
		9. Capirolul 9. Evacuare ape pluviale				
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,20	27,46 27,46	32,95 32,95
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Aranjare rigole duble de beton (1000*150*100mm)(Firma "Dacon")	buc	80,00	206,41 18,30	16 512,40 1 464,40
55	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Grila 500mm A15-1-1.5t/m2 PP art. 351 A10)	buc	160,00	120,88 30,02	19 340,98 4 803,23
		Total Capirolul 9. Evacuare ape pluviale Inclusiv salariu				35 886,33 6 300,58
		10. Capitolul 10. 5.Spatii verzi- Volumele luate in considerare separat de deviz				
		Total Capitolul 10. 5.Spatii verzi- Volumele luate in considerare separat de deviz Inclusiv salariu				0,00
		11. Capitolul 11. 6.Amenajare- Volumele luate in considerare aparte de deviz				
		Total Capitolul 11. 6.Amenajare- Volumele luate in considerare				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparte de deviz Inclusiv salariu				
		12. Capitolul 12. Echipamente de joaca pentru copii- valoarea inregistrata la sfirsitul anului de deviz general				
		Total Capitolul 12. Echipamente de joaca pentru copii- valoarea inregistrata la sfirsitul anului de deviz general Inclusiv salariu				0,00
		13. Capitolul 13. 7.Organizare trafic				
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Aplicare marcaj orizontal cu vopsele sintetice)	m2	76,00	46,33 17,21	3 521,09 1 307,71
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp metalic)	buc	14,00	892,40 39,90	12 493,67 558,67
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	19,00	122,92 48,33	2 335,48 918,18
		Total Capitolul 13. 7.Organizare trafic Inclusiv salariu				18 350,24 2 784,56
		14. Capitolul 14. 8.Prelungirea gurilor caminelor de vizitare				
59	AcE07D k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontare capacelor din fonta)	buc	36,00	116,29 24,16	4 186,38 869,85
60	RpAcF37A 1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Desfiintarea gurilor caminelor de vizitare existente)	m3	0,95	720,94 712,06	684,89 676,46
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,01	572,00 0,00	5,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea deseurilor)				
62	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,28	14,28 0,00	32,55 0,00
63	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurelor caminelor de vizitare cu beton monolit B15)	m3	0,73	1 370,16 507,78	1 000,22 370,68
64	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurelor caminelor de vizitare cu inele tip KЦO-1)	m3	0,60	1 370,11 507,78	822,07 304,67
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KЦO-1	buc	30,00	612,10 0,00	18 363,00 0,00
66	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Montarea capacelor existenti)	buc	36,00	132,40 40,27	4 766,28 1 449,76
		Total Capitolul 14. 8.Prelungirea gurelor caminelor de vizitare Inklusiv salariu				29 861,11 3 671,42

	Прямые затраты	lei	2 251 349,58
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	42 341,30
	Transportarea materialelor	3,50 %	69 128,23
	Total	100,00 +	2 362 819,12
	Cheltuieli de regie	4,00 %	94 512,76
	Total	100,00 +	2 457 331,88
	Beneficiul de deviz	3,00 %	73 719,96
	Total	100,00 +	2 531 051,84
	TVA	20,00 %	506 210,37
	Total deviz: Inklusiv salariu		3 037 262,21 188 183,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



