

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Lucrari de peraratie a Salii de Festivitati la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.9.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	15,0000
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	4,0000
3	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера) - 1 buc	kg	40,0000
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,0000
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	47,4000
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	98,9500
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	98,9500
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	108,7000
9	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	6,8000
10	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	12,0000
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	7,3300
12	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,3300
13	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,3300
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pereti si glafuri		
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	94,4500
15	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	94,4500
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	40,7300
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Заделка оконных проёмов - 3 шт)	m2	2,0000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	108,7000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,7000
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	108,7000
21	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	40,7300
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	108,7000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	108,7000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,7000
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	16,8000
		TOTAL Capitolul 2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 3. Pardoseli		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	98,9500
27	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	98,9500
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class	m2	98,9500

		32, grosime 10 mm		
29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	47,4000
		TOTAL Capitolul 3. Pardoseli		
		Capitolul 4. Tavan		
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	98,2800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	109,4800
32	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	109,4800
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	109,4800
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	109,4800
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	109,4800
36	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	68,7000
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Electricitate		
37	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	80,0000
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	70,0000
39	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	150,0000
40	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (600x600) LED	buc	12,0000
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000
42	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	2,0000
43	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,0000
44	Pret de piata	Распред коробка	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 5. Electricitate		
		Capitolul 6. Alte lucrari		
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - - Radiatoare fara pret	buc	6,0000
46	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari - NOTA****Doar manopera si utilajul	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Alte lucrari		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;