

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1:1

Reparatie drum

Valoarea de deviz 795 365,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,05	79,20 0,00	1 191,96 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2	15,05	113,40 0,00	1 706,70 0,00
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	5,00	535,57 79,57	2 677,85 397,85
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,05	8 161,84 284,84	122 835,70 4 286,85
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 350,00	16,23 1,73	54 378,21 5 794,83
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	1 505,00	214,72 35,75	323 152,55 53 802,55
7	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	71,60	31,82 8,07	2 278,24 577,98
Îşyîă çàððàðü					508 221,20	

Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	14 593,51
Cheltuieli directe	100,00 +	522 814,72
Cheltuieli de regie	14,00 %	73 194,06
Cheltuieli de Transport	7,00 %	31 035,28
Total	100,00 +	627 044,06
Beneficiu de deviz	6,00 %	35 760,53
Total	100,00 +	662 804,58
TVA	20,00 %	132 560,92

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**795 365,50
64 860,06**

Intocmit

(Rosca C)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

