

Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea amplasării Direcției regionale de poliție Centru

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6
Sistema supraveghere video**

Valoarea de deviz 453 562,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,000	371,56 371,56	371,56 371,56
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,000	524,24 524,24	1 572,72 1 572,72
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D	buc	22,000	1 428,55 1 428,55	31 428,19 31 428,19
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,000	1 428,55 1 428,55	19 999,76 19 999,76
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m	13,500	2 984,66 2 431,16	40 292,95 32 820,70
6		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1 350,000	8,90 0,00	12 015,00 0,00
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	36,000	262,12 262,12	9 436,32 9 436,32
8		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	36,000	32,00 0,00	1 152,00 0,00
9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP	100 buc	1,000	2 844,09 2 496,69	2 844,09 2 496,69
10		Conector RJ-45	buc	100,000	1,50 0,00	150,00 0,00
11	pret de piata	Cronstein	buc	14,000	28,00 0,00	392,00 0,00
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa)	100 m	3,500	2 887,28 1 067,48	10 105,49 3 736,19
13	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m	0,500	2 724,22 1 559,62	1 362,11 779,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			131 122,19
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			24 634,07
		<i>Total</i>	100,00 +			155 756,26
		<i>Transportare</i>	4,00 %			1 084,75
		<i>Total</i>	100,00 +			156 841,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			51 320,97
		<i>Total</i>	100,00 +			208 161,98
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			8 326,48
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				216 488,46 102 641,94
		2. Utilaj				
14		Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,000	11 200,00 0,00	11 200,00 0,00
15		Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,000	7 200,00 0,00	21 600,00 0,00
16		Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	22,000	1 320,00 0,00	29 040,00 0,00
17		Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM- D4MP	buc	14,000	1 380,00 0,00	19 320,00 0,00
18		Monitor LCD 42"	buc	1,000	14 800,00 0,00	14 800,00 0,00
19		UPS 800A	buc	6,000	1 320,00 0,00	7 920,00 0,00
20		8-Port switch POE Planet GSD 906	buc	6,000	8 800,00 0,00	52 800,00 0,00
21		MicroticGigaBit	buc	1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				161 480,00

		Total	lei			377 968,46
		TVA	20,00 %			75 593,69
		Total deviz: Inclusiv salariu				453 562,15 102 641,94

**Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu
numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu
replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău,
sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea
amplasării Direcției regionale de poliție Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Sistema supraveghere video**

Valoarea de deviz 453 562,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 566,335	65,53	102 641,94
		Total manopera				102 641,94

Materiale:

1.	10	Conector RJ-45	buc	100,000	1,50	150,00
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	3,500	75,00	262,50
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	700,000	1,50	1 050,00
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	2 500,00	7,50
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	75,00	112,50
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	498,150	15,00	7 472,25
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,700	6,00	40,20
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,700	15,00	100,50
9.	11	Cronstein	buc	14,000	28,00	392,00
10.	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	350,000	10,80	3 780,00
11.	13	Tub din polivinilhidloridic D16 mm	m	50,000	5,30	265,00
12.	14	Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,000	11 200,00	11 200,00
13.	15	Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,000	7 200,00	21 600,00
14.	16	Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	22,000	1 320,00	29 040,00
15.	17	Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,000	1 380,00	19 320,00
16.	18	Monitor LCD 42"	buc	1,000	14 800,00	14 800,00
17.	19	UPS 800A	buc	6,000	1 320,00	7 920,00
18.	20	8-Port switch POE Planet GSD 906	buc	6,000	8 800,00	52 800,00
19.	21	MicroticGigaBit	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
20.	5009030	Flanse	10 buc	0,500	20,00	10,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	3,350	18,00	60,30
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,000	1,20	133,20
23.	5009070	Racordari	10 buc	0,900	12,00	10,80
24.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,420	250,00	105,00
25.	6	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1 350,000	8,90	12 015,00
26.	8	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	36,000	32,00	1 152,00
		Total materiale de construcții				188 598,75

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	21,280	25,00	532,00
----	--------	--------------------------	------	--------	-------	--------

2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,700	35,00	829,50
		Total utilaje de construcții				1 361,50

Total		lei				377 968,46
TVA		20,00 %				75 593,69

Total deviz:

**453 562,1
5**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc			371,56
						371,56
	1	Muncitor	h-om	5,6700	65,53	371,56
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc			524,24
						524,24
	1	Muncitor	h-om	8,0000	65,53	524,24
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D	buc			1 428,55
						1 428,55
	1	Muncitor	h-om	21,8000	65,53	1 428,55
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc			1 428,55
						1 428,55
	1	Muncitor	h-om	21,8000	65,53	1 428,55
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m			2 984,66
						2 431,16
	1	Muncitor	h-om	37,1000	65,53	2 431,16
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	15,00	553,50
6		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m			8,90
						0,00
	6	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1,0000	8,90	8,90
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			262,12
						262,12
	1	Muncitor	h-om	4,0000	65,53	262,12
8		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc			32,00
						0,00
	8	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	1,0000	32,00	32,00
9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP	100 buc			2 844,09
						2 496,69
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,53	2 496,69
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	75,00	112,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	250,00	105,00
10		Conector RJ-45	buc			1,50
						0,00
	10	Conector RJ-45	buc	1,0000	1,50	1,50
11	pret de piata	Cronstein	buc			28,00
						0,00
	11	Cronstein	buc	1,0000	28,00	28,00
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa)	100 m			2 887,28
						1 067,48

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	16,2900	65,53	1 067,48
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	75,00	75,00
	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	100,0000	10,80	1 080,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
13	08-02-409-1	Tub din polivinilhidloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m			2 724,22
						1 559,62
	1	Muncitor	h-om	23,8000	65,53	1 559,62
	13	Tub din polivinilhidloridic D16 mm	m	100,0000	5,30	530,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,00	120,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
		2. Utilaj				
14		Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc			11 200,00
						0,00
	14	Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000	11 200,00	11 200,00
15		Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc			7 200,00
						0,00
	15	Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
16		Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc			1 320,00
						0,00
	16	Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
17		Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc			1 380,00
						0,00
	17	Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
18		Monitor LCD 42"	buc			14 800,00
						0,00
	18	Monitor LCD 42"	buc	1,0000	14 800,00	14 800,00
19		UPS 800A	buc			1 320,00
						0,00
	19	UPS 800A	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
20		8-Port switcch POE Planet GSD 906	buc			8 800,00
						0,00
	20	8-Port switcch POE Planet GSD 906	buc	1,0000	8 800,00	8 800,00
21		MicroticGigaBit	buc			4 800,00
						0,00
	21	MicroticGigaBit	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00