

**Reparatia acoperisului a
gimnaziului din loc.Berezlogi
rnul Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Deviz-oferta**Valoarea de deviz 1 858 431 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	2 040,00 0	30,518 30,218	62 257,536 61 645,536
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	2 040,00 0	8,005 7,555	16 329,384 15 411,384
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	236,200	73,843 50,364	17 441,600 11 895,977
4	CC02F	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	2 772,60 0	11,257 1,007	31 211,918 2 792,768
5	CC02E	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	381,000	11,976 1,049	4 562,761 399,764
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,000	22,633 8,814	1 720,119 669,841
7	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la	m3	52,600	1 444,111 226,638	75 960,221 11 921,159

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv - la centura de beton				
8	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, pana de coama cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	63,700	5 000,198 1 011,057	318 512,619 64 404,350
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volume din proiect.	m2	2 190,00 0	48,504 12,381	106 224,745 27 114,718
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 343,541 277,128	8 061,243 1 662,767
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	87,700	24,449 7,135	2 144,213 625,731
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	87,700	180,919 35,675	15 866,608 3 128,654
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	200,900	598,781 170,398	120 295,183 34 232,998
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	200,900	66,223 41,970	13 304,241 8 431,773
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 190,00 0	20,322 10,492	44 505,213 22 978,575
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	2 190,00 0	169,770 48,266	371 796,770 105 701,445
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	337,600	50,064 8,394	16 901,607 2 833,815
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	363,000	104,642 35,675	37 985,120 12 949,844

1	2	3	4	5	6	7
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	234,000	85,463 44,069	19 998,400 10 312,029
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	607,000	33,742 31,478	20 481,580 19 106,843
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km - deseuri constructii	t	22,000	59,340 0,000	1 305,480 0,000

Cheltuieli directe	lei	1 306 871
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	94 100
Transportarea materialelor	2,00 %	17 507
Cheltuieli de regie	6,00 %	85 108
Beneficiu de deviz	3,00 %	45 107
TVA	20,00 %	309 738

Total deviz:

1 858 431

Incluziv salariu

418 222

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)