

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către Consiliul raional Basarabeasca
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Or. Basarabeasca, str. K. Marx__

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator__

reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL
(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm "Intretinerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019"
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 966 742,66 (noua sute saizeci si sase mii sapte sute patruzeci si doi lei, 66 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 193 348,53 (o suta nouazeci si trei mii trei sute patruzeci si opt lei, 53 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 09 (noua) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 16.03.19, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / 02 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
"Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara
în cuantum de 0 % (din prețul total ofertat) și constituie 00,00 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



**Intretinerea drumurilor publice
locale din raionul Basarabeasca
pe anul 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 160 091,19 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,440	57,66	428,99
2.	7123011000200	Betonist	h-om	5,720	57,66	329,82
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,440	57,66	429,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	440,883	57,66	25 421,32
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,080	57,66	12 805,13
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,060	57,66	3 809,02
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,500	57,66	8 274,22
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,760	57,66	1 946,61
		Total manopera				53 444,11

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	423,000	1 340,00	566 820,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,500	600,00	8 100,00
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	85,905	1 340,00	115 112,70
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,710	0,20	1,74
5.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	7,590	27,00	204,93
6.	23203226000401	Bitum	t	1,113	10 000,00	11 130,00
7.	23203226001101	Bitum	t	0,448	10 000,00	4 480,00
8.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	19,700	30,00	591,00
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	60,410	65,00	3 926,65
10.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	22,000	820,00	18 040,00
11.	2663102100001	Beton	m3	2,448	900,00	2 203,20
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	49,500	10,90	539,55
13.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	24,480	150,00	3 672,00
14.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	44,000	0,05	2,20
15.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	88,000	0,05	4,40
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,000	0,03	1,32
17.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,880	35,00	30,80
18.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,440	35,00	15,40



19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	88,000	0,03	2,64
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,482	3,00	13,45
Total materiale de construcții						734 891,98

Utilaje de construcții:

1.	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	50,400	20,00	1 008,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	37,350	195,55	7 303,79
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	22,410	620,00	13 894,20
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,324	197,95	64,14
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	30,856	225,50	6 958,03
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	41,360	225,50	9 326,68
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,850	221,04	5 271,81
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,850	221,04	5 271,81
9.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	22,410	62,50	1 400,62
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,850	125,00	2 981,25
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,875	251,54	4 244,74
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,976	33,50	200,20
13.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	50,400	325,00	16 380,00
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,560	159,01	1 202,11
15.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	5,976	159,01	950,25
16.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	15,818	162,50	2 570,43
17.	34105400000061	Autobasculantă-10 t	h-ut	22,980	225,00	5 170,50
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,818	158,80	765,10
Total utilaje de construcții						85 421,16

Total	lei	873 757,25
Contribuțiile la asigurările sociale	22,50 %	12 024,92
Total	100,00 +	885 782,17
Cheltuieli de regie	7,00 %	62 004,75
Total	100,00 +	947 786,92
Beneficiu de deviz	2,00 %	18 955,74
Total	100,00 +	966 742,66
TVA	20,00 %	193 348,53

Total deviz:

1 160 091,19



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea drumurilor publice locale din Investitor
raionul Basarabeasca pe anul 2019**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LL596 R3 - Drum de acces spre s. Sadackia km 0,00-1,30				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			565,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,97
2	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	57,66	44,97
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de : 5 km	t			9,38
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0383	225,00	8,62
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,80	3,97
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			209,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,00	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 340,00	154,10
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	620,00	18,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	195,55	9,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	33,50	0,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	159,01	1,27
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	62,50	1,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	158,80	0,79
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 305,56
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	197,95	59,39
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			167,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 340,00	157,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,90	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	125,00	0,83
8	DI70A*	Deplasarea distribuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
9	DI70A*	Deplasarea compactorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km			17,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	225,50	17,36
11	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
12	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km	t			36,98
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	162,50	36,98
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	159,01	28,62
14	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			130,79
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	225,50	130,79
17	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			76,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,00	13,65
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	27,00	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,20	0,01
18	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2			74,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	65,00	22,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	27,00	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
		2. IV L598 R23 - Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57				
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			130,79
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	225,50	130,79
20	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,80	3,97
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km			17,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	225,50	17,36
22	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
23	DI70A*	Deplasarea compactorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
24	DI70A*	Deplasarea distribuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			24,15
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	20,00	1,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	325,00	22,75
25	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			209,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,00	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1340,00	154,10
	23203226001101	Bitum	t	0,0066	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	620,00	18,60

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	195,55	9,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	33,50	0,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	159,01	1,27
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	62,50	1,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	158,80	0,79
26	DI107*	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 364,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 305,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	197,95	59,39
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			167,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 340,00	157,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,90	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	125,00	0,83
28	TsI50B3	Transportarea pamintelui cu autobasculanta la distanta de 13 km	t			36,99
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	162,50	36,99
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	159,01	28,62
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
31	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2			74,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	65,00	22,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	27,00	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
32	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			76,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,00	13,65
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	27,00	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,20	0,01
		3. II L597 Drumul de acces spre s. Carababir km 0,00-4,50				
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	159,01	28,62
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			248,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	225,50	248,05
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			130,79
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	225,50	130,79
36	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			17,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	225,50	17,36
		4. Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
37	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			328,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	150,00	153,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton	m3	0,1000	900,00	91,80
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			853,72
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,03	0,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,03	0,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Intretinerea drumurilor publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №




Valoarea de deviz 1 160 091,19 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LL596 R3 - Drum de acces spre s. Sadackia km 0,00-1,30				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,500	565,97 0,00	4 244,74 0,00
2	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	75,000	44,97 44,97	3 373,11 3 373,11
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de : 5 km	t	600,000	9,38 0,00	5 628,00 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,000	3,97 0,00	107,19 0,00
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	315,000	209,37 16,66	65 951,02 5 249,08

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	10 364,94 0,00	7 462,76 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	2 400,000	167,21 3,60	401 305,28 8 649,00
8	DI70A*	Deplasarea distribuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	110,000	24,15 0,00	2 656,50 0,00
9	DI70A*	Deplasarea compactorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	110,000	24,15 0,00	2 656,50 0,00
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,000	17,36 0,00	1 389,08 0,00
11	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	110,000	24,15 0,00	2 656,50 0,00
12	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km	t	34,500	36,98 0,00	1 275,95 0,00
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000	39,00 10,38	234,00 62,27
14	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	6,000	35,75 35,75	214,50 214,50
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	328,000	20,18 20,18	6 619,37 6 619,37
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,200	130,79 0,00	680,11 0,00
17	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	123,000	76,28 58,81	9 382,35 7 234,03
18	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2	36,000	74,24 51,32	2 672,55 1 847,43
		Total LL596 R3 - Drum de acces spre s. Sadackia km 0,00-1,30 Inklusiv salariu				518 509,51
		2. IV L598 R23 - Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57				33 248,79




1	2	3	4	5	6	7
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	30,000	130,79 0,00	3 923,70 0,00
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,320	3,97 0,00	64,79 0,00
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,000	17,36 0,00	1 389,08 0,00
22	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	130,000	24,15 0,00	3 139,50 0,00
23	DI70A*	Deplasarea compactorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	130,000	24,15 0,00	3 139,50 0,00
24	DI70A*	Deplasarea distribuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	130,000	24,15 0,00	3 139,50 0,00
25	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	432,000	209,36 16,66	90 445,13 7 198,74
26	DI107*	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	10 364,94 0,00	3 731,38 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	1 200,000	167,21 3,60	200 652,64 4 324,50
28	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km	t	35,000	36,99 0,00	1 294,48 0,00
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	18,000	39,00 10,38	702,01 186,82
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	6,000	35,75 35,75	214,50 214,50
31	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2	20,000	74,24 51,32	1 484,74 1 026,34
32	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	74,000	76,28 58,81	5 644,66 4 352,18
Total IV L598 R23 - Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-						318 965,61 17 303,08



1	2	3	4	5	6	7
		7,57 Inclusiv salariu				
		3. II L597 Drumul de acces spre s. Carababir km 0,00-4,50				
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	18,000	39,00 10,38	702,01 186,82
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	18,000	248,05 0,00	4 464,90 0,00
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	18,000	130,79 0,00	2 354,22 0,00
36	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	17,36 0,00	2 083,62 0,00
		Total II L597 Drumul de acces spre s. Carababir km 0,00-4,50				9 604,75
		Inclusiv salariu				186,82
		4. Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
37	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	24,000	328,98 84,18	7 895,61 2 020,41
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	22,000	853,72 31,14	18 781,77 685,01
		Total Procurarea si instalarea semnelor rutiere				26 677,38
		Inclusiv salariu				2 705,42

	Total	lei	873 757,25
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	12 024,92
	Total	100,00 +	885 782,17
	Cheltuieli de regie	7,00 %	62 004,75
	Total	100,00 +	947 786,92
	Beneficii de deviz	2,00 %	18 955,74
	Total	100,00 +	966 742,66

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00%			193 348,53
		Total deviz:				1 160 091,19
		Inclisiv salariu				53 444,11



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)