

**Schimbarea terestrelor la
Centrul tinerilor naturalisti din
bd. Traian, 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Schimbare ferestrelor

Valoarea de deviz 167 785,40 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,55	57,66	954,27
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,25	57,66	5 434,45
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,18	57,66	1 682,52
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,32	57,66	1 229,32
5.	7422010060100	Timplar	h-om	29,70	57,66	1 712,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,66	57,66	153,38
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,56	57,66	1 819,74
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,02	57,66	923,71
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,64	57,66	3 150,54
		Total manopera				17 060,43

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,58	177,10	102,72
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,84	4,00	7,36
3.	203011293815015	Ferestre din mase plastice (5 camere, , plasa antimoschit, deschiderea dubla)	m2	76,28	1 054,00	80 399,12
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,59	85,00	1 070,15
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,52	19,72	108,85
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,71	25,80	379,52
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	11,03	24,20	266,93
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,38	100,00	938,00
9.	2521106718392	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	34,20	58,50	2 000,70
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,85	1,60	140,56
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,09	500,00	45,00
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,21	3,00	6,63
13.	2653102100831	Amestec uscat	kg	262,54	2,36	619,59
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,79	4,60	178,43
15.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	537,21	2,72	1 461,21
16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,47	0,00	0,00
17.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,90	3,50	171,16
18.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	34,20	92,50	3 163,50
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	570,84	0,45	256,88

20.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,40	1,79	95,59
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	20,14	7,25
22.	4100126202818	Apa	m3	0,45	20,14	9,07
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,84	4,50	8,28
Total materiale de construcții						91 436,50

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12	15,00	1,80
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,05	25,00	201,25
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,72	25,00	18,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	25,93	3,11
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,09	25,00	27,25
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,96	150,00	294,00
Total utilaje de construcții						545,41

Total:

Прямые затраты	lei.	109 042,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 838,60
Cheltueli de transport	6,00 %	5 486,19
Total	100,00 +	118 367,13
Cheltueli de regie	12,50 %	14 795,89
Total	100,00 +	133 163,02
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 658,15
Total	100,00 +	139 821,17
TVA	20,00 %	27 964,23

Total deviz:

167 785,40

Intocmit

(MODEAON-IMPEX)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Schimbarea terestrelor la Centrul tinerilor naturalisti din bd. Traian, 3, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Schimbare ferestrelor (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea geamurilor				
		1.1. Timplarii				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn - (ferestre)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23C	Ferestre din profile mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschiderea dubla, 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu bineficiarul (Total 18 buc. - cu respectarea aspectului arhitectural obligatoriu)	m2			1 109,48 <hr/> 24,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	22,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,59
	203011293 815015	Ferestre din mase plastice (5 camere, , plasa antimoschit, deschiderea dubla)	m2	1,0000	1 054,00	1 054,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	100,00	12,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			66,64 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2521106718392	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	58,50	58,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			117,61 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	92,50	92,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m			31,32 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	177,10	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,14	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,93	0,03
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0010	15,00	0,02
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2			135,62

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)				85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,)	kg	0,3000	24,20	7,26
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,72	39,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,14	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			4,91 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,72	2,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tocurilor in jurul ferestrelor)	m2			107,62 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,14	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jureul ferestrelor	m2			36,62 31,72
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,14	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			44,20

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, interioare glafurilor				31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,80	10,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
		1.3. Evacuarea gunoiului				
11	TrI1AA0 1C2	Incarcarea gunoiului - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18 ----- 20,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,68 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,68

Intocmit

(MODEAON-IMPEX)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Schimbarea terestrelor la Centrul tinerilor naturalisti din bd. Traian, 3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Schimbare ferestrelor

Valoarea de deviz 167 785,40 lei

Intocmit in prețuri curente 15.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea geamurilor				
		1.1. Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - (ferestre)	m2	76,28	24,22 24,22	1 847,42 1 847,42
2	CK23C	Ferestre din profile mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschiderea dubla, 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 18 buc. - cu respectarea aspectului arhitectural obligatoriu)	m2	76,28	1 109,48 24,65	84 631,17 1 880,29
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	34,20	66,64 5,19	2 279,13 177,59
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	34,20	117,61 23,06	4 022,35 788,79
Total Timplarii						92 780,07
Inclusiv salariu						4 694,09
		1.2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	118,72	31,32 28,83	3 718,70 3 422,69

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	36,77	135,62 85,68	4 986,69 3 150,54
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	36,77	4,91 1,73	180,56 63,43
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tocurilor in jurul ferestrelor)	m2	36,77	107,62 88,22	3 957,06 3 243,95
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jureul ferestrelor	m2	36,77	36,62 31,72	1 346,70 1 166,46
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, interioare glafurilor	m2	36,77	44,20 31,71	1 625,18 1 165,89
Total Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor Inclusiv salariu						15 814,89 12 212,96
1.3. Evacuarea gunoiului						
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,60	20,18 20,18	153,38 153,38
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,60	38,68 0,00	294,00 0,00
Total Evacuarea gunoiului						447,38
Inclusiv salariu						153,38
Total Schimbarea geamurilor						109 042,34
Inclusiv salariu						17 060,43
Прямые затраты			lei.		109 042,34	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		3 838,60	
Cheltueli de transport			6,00 %		5 486,19	
Total			100,00 +		118 367,13	

Cheltueli de regie	12,50 %	14 795,89
Total	100,00 +	133 163,02
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 658,15
Total	100,00 +	139 821,17
TVA	20,00 %	27 964,23

Total deviz: **167 785,40**
Inclusiv salariu **17 060,43**

Intocmit _____ (MODEAON-IMPEX)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)