

## Reparatii la Liceul Teoretic Petr Rumeantev ,or. Cahul (timplarie din PVC).

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 10/02/2019 Timplarie PVC

Valoarea de deviz 426 259,741 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Timplarie PVC</b>				
		<b>1.1. Отсек Д1</b>				
1	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340	1 206,723 59,010	26 958,197 1 318,281
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,863	57,66	1 318,281
	2030112931108 01	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340	1 120,00	25 020,800
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	145,210	1,40	203,294
	2513736621482	Banda izolanta	m	33,733	1,00	33,733
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	34,404	1,20	41,285
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	11,617	1,20	13,940
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,591	75,00	194,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,684	10,00	6,840
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,607	32,00	83,424
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,691	25,00	42,275
2	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470	1 206,726 59,010	27 115,136 1 325,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,996	57,66	1 325,949
	2030112931108 02	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470	1 120,00	25 166,400



1	2	3	4	5	6	7
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	146,055	1,40	204,477
	2513736621482	Banda izolanta	m	33,930	1,00	33,930
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	34,604	1,20	41,525
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	11,684	1,20	14,021
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,607	75,00	195,525
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,688	10,00	6,880
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,622	32,00	83,904
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,701	25,00	42,525
		<b>Total Отсек Д1 Inclusiv salariu</b>				<b>54 073,333 2 644,230</b>
		<b>1.2. Отсек Д2</b>				
3	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340	1 206,723 59,010	26 958,197 1 318,281
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,863	57,66	1 318,281
	2030112931108 01	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,45x2,05 -2buc)	m2	22,340	1 120,00	25 020,800
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	145,210	1,40	203,294
	2513736621482	Banda izolanta	m	33,733	1,00	33,733
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	34,404	1,20	41,285
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	11,617	1,20	13,940
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,591	75,00	194,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,684	10,00	6,840
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,607	32,00	83,424
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,691	25,00	42,275
		<b>Total Отсек Д2 Inclusiv salariu</b>				<b>26 958,197 1 318,281</b>
		<b>1.3. Отсек Г (труды, спортзал мал, столярный кабинет)</b>				
4	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,45x2,05 -1buc)	m2	11,170	1 206,726 59,007	13 479,135 659,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,431	57,66	659,111
	2030112931108 01	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,45x2,05 -2buc)	m2	11,170	1 120,00	12 510,400
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	72,605	1,40	101,647
	2513736621482	Banda izolanta	m	16,867	1,00	16,867
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	17,202	1,20	20,642
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,808	1,20	6,970
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,296	75,00	97,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,342	10,00	3,420
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,304	32,00	41,728



1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,846	25,00	21,150
5	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470	1 206,726 59,010	27 115,136 1 325,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,996	57,66	1 325,949
	2030112931108 02	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,48x2,05 -2buc)	m2	22,470	1 120,00	25 166,400
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	146,055	1,40	204,477
	2513736621482	Banda izolanta	m	33,930	1,00	33,930
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	34,604	1,20	41,525
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	11,684	1,20	14,021
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,607	75,00	195,525
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,688	10,00	6,880
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,622	32,00	83,904
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,701	25,00	42,525
6	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,50x2,05 -1buc)	m2	11,270	1 206,723 59,011	13 599,764 665,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,534	57,66	665,050
	2030112931108 03	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,50x2,05 -1buc)	m2	11,270	1 120,00	12 622,400
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	73,255	1,40	102,557
	2513736621482	Banda izolanta	m	17,018	1,00	17,018
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	17,356	1,20	20,827
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,860	1,20	7,032
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,307	75,00	98,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,345	10,00	3,450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,315	32,00	42,080
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,853	25,00	21,325
7	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,47x2,05 -1buc)	m2	11,210	1 206,720 59,008	13 527,336 661,476
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,472	57,66	661,476
	2030112931108 04	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,47x2,05 -1buc)	m2	11,210	1 120,00	12 555,200
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	72,865	1,40	102,011
	2513736621482	Banda izolanta	m	16,927	1,00	16,927
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	17,263	1,20	20,716
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,829	1,20	6,995
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,300	75,00	97,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,343	10,00	3,430
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,308	32,00	41,856



1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,849	25,00	21,225
		<b>Total Отсек Г (труды, спортзал мал, столярный кабинет)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>67 721,371</b> <b>3 311,586</b>
		<b>1.4. Отсек Г (слесарный кабинет, подсобное помещение)</b>				
8	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,48x2,05 -1buc)	m2	9,184	1 206,722 59,010	11 082,535 541,946
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,399	57,66	541,946
	2030112931108 05	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,48x2,05 -1buc)	m2	9,184	1 120,00	10 286,080
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	59,696	1,40	83,574
	2513736621482	Banda izolanta	m	13,868	1,00	13,868
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	14,143	1,20	16,972
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	4,776	1,20	5,731
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,065	75,00	79,875
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,281	10,00	2,810
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,072	32,00	34,304
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,695	25,00	17,375
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,84x2,05 -1buc)	m2	9,920	1 206,727 59,008	11 970,733 585,364
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,152	57,66	585,364
	2030112931108 06	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,84x2,05 -1buc)	m2	9,920	1 120,00	11 110,400
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	64,480	1,40	90,272
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,979	1,00	14,979
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,277	1,20	18,332
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,158	1,20	6,190
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,151	75,00	86,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,304	10,00	3,040
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,158	32,00	37,056
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,751	25,00	18,775
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (2.36x2.05 -1buc)	m2	4,840	1 196,023 47,081	5 788,751 227,872
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,952	57,66	227,872
	2030112931108 07	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2.36x2.05 -1buc)	m2	4,840	1 120,00	5 420,800
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	31,460	1,40	44,044
	2513736621482	Banda izolanta	m	7,454	1,00	7,454
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,792	1,20	9,350



1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,517	1,20	3,020
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,561	75,00	42,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,144	10,00	1,440
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,678	32,00	21,696
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,440	25,00	11,000
		<b>Total Отсек Г (слесарный кабинет, подсобное помещение) Inklusiv salariu</b>				<b>28 842,019 1 355,182</b>
		<b>1.5. Отсек Г (кухня, столовая)</b>				
11	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (0,4x1.4 -1buc)	m2	0,560	1 089,237 98,846	609,973 55,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960	57,66	55,354
	2030112931108 08	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (0,4x1.4 -1buc)	m2	0,560	950,00	532,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3,640	1,40	5,096
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,478	1,00	1,478
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,534	1,20	1,841
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,358	1,20	0,430
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	75,00	8,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016	10,00	0,160
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,102	32,00	3,264
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,066	25,00	1,650
12	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (1.2x2.05 -1buc)	m2	2,460	1 044,453 63,941	2 569,354 157,296
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,728	57,66	157,296
	2030112931108 09	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.2x2.05 -2buc)	m2	2,460	950,00	2 337,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	15,990	1,40	22,386
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,911	1,00	3,911
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,010	1,20	4,812
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,255	1,20	1,506
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,303	75,00	22,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,071	10,00	0,710
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,394	32,00	12,608
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,256	25,00	6,400
13	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,6x2,05 -4buc)	m2	21,300	1 206,724 59,008	25 703,216 1 256,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,798	57,66	1 256,873
	2030112931108 010	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,6x2,05 -4buc)	m2	21,300	1 120,00	23 856,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	138,450	1,40	193,830
	2513736621482	Banda izolanta	m	32,163	1,00	32,163



1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	32,802	1,20	39,362
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	11,076	1,20	13,291
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,471	75,00	185,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,652	10,00	6,520
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,486	32,00	79,552
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,612	25,00	40,300
14	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,7x2,05 -1buc)	m2	5,530	<u>1 206,713</u> 59,005	<u>6 673,121</u> 326,298
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,659	57,66	326,298
	2030112931108 011	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,7x2,05 -1buc)	m2	5,530	1 120,00	6 193,600
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	35,945	1,40	50,323
	2513736621482	Banda izolanta	m	8,350	1,00	8,350
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	8,516	1,20	10,219
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,876	1,20	3,451
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,641	75,00	48,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,169	10,00	1,690
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,645	32,00	20,640
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,419	25,00	10,475
15	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,57x2,05 -1buc)	m2	5,230	<u>1 206,723</u> 59,005	<u>6 311,160</u> 308,596
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,352	57,66	308,596
	2030112931108 012	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,57x2,05 -1buc)	m2	5,230	1 120,00	5 857,600
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	33,995	1,40	47,593
	2513736621482	Banda izolanta	m	7,897	1,00	7,897
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	8,054	1,20	9,665
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,720	1,20	3,264
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,607	75,00	45,525
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,160	10,00	1,600
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,610	32,00	19,520
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,396	25,00	9,900
		<b>Total Отсек Г (кухня, столовая)</b>				<b>41 866,824</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 104,417</b>
		<b>1.6. Отсек Г (автокласе)</b>				
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.86x2.05 -1buc)	m2	3,800	<u>1 176,031</u> 47,084	<u>4 468,918</u> 178,919
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,103	57,66	178,919



1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108 013	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.86x2.05 -1buc)	m2	3,800	1 100,00	4 180,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	24,700	1,40	34,580
	2513736621482	Banda izolanta	m	5,852	1,00	5,852
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,118	1,20	7,342
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,976	1,20	2,371
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,441	75,00	33,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,113	10,00	1,130
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,532	32,00	17,024
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,345	25,00	8,625
17	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (4,90x2,05 -1buc)	m2	10,000	1 206,724 59,009	12 067,241 590,092
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,234	57,66	590,092
	2030112931108 014	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,90x2,05 -1buc)	m2	10,000	1 120,00	11 200,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	65,000	1,40	91,000
	2513736621482	Banda izolanta	m	15,100	1,00	15,100
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,400	1,20	18,480
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,200	1,20	6,240
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,160	75,00	87,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,306	10,00	3,060
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,167	32,00	37,344
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,757	25,00	18,925
		<b>Total Отсек Г (автокласс) Inclusiv salariu</b>				<b>16 536,159 769,011</b>
		<b>1.7. Blocuri sanitare WC.</b>				
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.1x1.17 -3buc)	m2	3,860	1 169,546 81,486	4 514,447 314,535
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,455	57,66	314,535
	2030112931101 5	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.1x1.17 -3buc)	m2	3,860	1 050,00	4 053,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	25,090	1,40	35,126
	2513736621482	Banda izolanta	m	9,727	1,00	9,727
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	10,190	1,20	12,228
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,470	1,20	2,964
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,737	75,00	55,275
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,115	10,00	1,150
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,631	32,00	20,192
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,410	25,00	10,250
19	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	4,210	1 136,724 59,016	4 785,609 248,457



1	2	3	4	5	6	7
		(3,60x1,17 -1buc)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,309	57,66	248,457
	2030112931108 016	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (3,60x1,17 -1buc)	m2	4,210	1 050,00	4 420,500
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	27,365	1,40	38,311
	2513736621482	Banda izolanta	m	6,357	1,00	6,357
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,483	1,20	7,780
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,189	1,20	2,627
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,488	75,00	36,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,129	10,00	1,290
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,491	32,00	15,712
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,319	25,00	7,975
		<b>Total Blocuri sanitare WC. Inclusiv salariu</b>				<b>9 300,056 562,992</b>
		<b>1.8. Каб 29 (лестница, бытов, помещения)</b>				
20	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (1.2x2.05 -2buc)	m2	4,920	<u>1 044,426</u> 63,942	<u>5 138,577</u> 314,593
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,456	57,66	314,593
	2030112931108 09	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.2x2.05 -2buc)	m2	4,920	950,00	4 674,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	31,980	1,40	44,772
	2513736621482	Banda izolanta	m	7,823	1,00	7,823
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	8,020	1,20	9,624
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,509	1,20	3,011
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,605	75,00	45,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,142	10,00	1,420
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,787	32,00	25,184
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,511	25,00	12,775
		<b>Total Каб 29 (лестница, бытов, помещения) Inclusiv salariu</b>				<b>5 138,577 314,593</b>
		<b>1.9. Кухня</b>				
21	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	3,180	<u>1 655,786</u> 78,222	<u>5 265,400</u> 248,745
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,314	57,66	248,745
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	3,180	1 550,00	4 929,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,388	75,00	29,100
	2513736621482	Banda izolanta	m	6,805	1,00	6,805
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,802	1,20	5,762
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,177	1,20	1,412
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	15,210	1,40	21,294
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,025	65,00	1,625



1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,426	32,00	13,632
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,277	25,00	6,925
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,110	10,00	1,100
		<b>Total Кухня Inclusiv salariu</b>				<b>5 265,400 248,745</b>
		<b>1.10. Instalarea oberlihturilor la ferestre deja instalate. (0.72x0.54 - 1buc . 0.77x0.54 -2buc . 0.75x0.54 -2buc)</b>				
22	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat ( demontarea ,confectionare si montarea oberlihturilor cu dimensiunile 0.72x0.54 -1buc . 0.77x0.54 - 2buc . 0.75x0.54 -2buc))	m2	2,050	1 183,323 94,394	2 425,813 193,507
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,356	57,66	193,507
	2030112930110 8	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (0.72x0.54 -1buc . 0.77x0.54 -2buc . 0.75x0.54 -2buc)	m2	2,050	1 050,00	2 152,500
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	13,325	1,40	18,655
	2513736621482	Banda izolanta	m	5,412	1,00	5,412
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,617	1,20	6,740
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,312	1,20	1,574
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,396	75,00	29,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,059	10,00	0,590
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,355	32,00	11,360
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,231	25,00	5,775
		<b>Total Instalarea oberlihturilor la ferestre deja instalate. (0.72x0.54 - 1buc . 0.77x0.54 -2buc . 0.75x0.54 -2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>2 425,813 193,507</b>
		<b>1.11. Demontari</b>				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,380	24,217 24,217	5 191,706 5 191,706
	7422010060100	Timplari	h-om	45,020	57,66	2 595,853
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,020	57,66	2 595,853
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>5 191,706 5 191,706</b>
		<b>Total Timplarie PVC Inclusiv salariu</b>				<b>263 319,455 18 014,250</b>

	Total	lei	263 319,455
	CASM (II3) * 27,5 %	27,50 %	4 953,919
	Transpopt mater (II3+CASM) * 10 %	10,00 %	24 398,992



1	2	3	4	5	6	7
		Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %			42 437,493
		Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt) * 6 %	6,00 %			20 106,592
		TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %			71 043,290
		<b>Total deviz:</b>				<b>426 259,741</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>18 014,250</b>

Intocmit

Dumitru Cretu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Reparatii la Liceul Teoretic Petr  
Rumeantev ,or. Cahul (timplarie  
din PVC).**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10/02/2019  
Timplarie PVC**

Valoarea de deviz 426 259,741 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/02/2019:				

**Manopera :**

1.	7422010060100	Timplar	h-om	45,020	57,66	2 595,853
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,020	57,66	2 595,853
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	222,382	57,66	12 822,544
		<b>Total manopera</b>				<b>18 014,250</b>

**Materiale:**

1.	20301129301108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (0.72x0.54 -1buc . 0.77x0.54 -2buc . 0.75x0.54 -2buc)	m2	2,050	1 050,00	2 152,500
2.	20301129311015	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.1x1.17 -3buc)	m2	3,860	1 050,00	4 053,000
3.	20301129311080 1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,45x2,05 -2buc)	m2	55,850	1 120,00	62 552,000
4.	20301129311080 10	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,6x2,05 -4buc)	m2	21,300	1 120,00	23 856,000
5.	20301129311080 11	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,7x2,05 -1buc)	m2	5,530	1 120,00	6 193,600
6.	20301129311080 12	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2,57x2,05 -1buc)	m2	5,230	1 120,00	5 857,600
7.	20301129311080 13	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.86x2.05 -1buc)	m2	3,800	1 100,00	4 180,000
8.	20301129311080 14	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,90x2,05 -1buc)	m2	10,000	1 120,00	11 200,000
9.	20301129311080 16	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (3,60x1,17 -1buc)	m2	4,210	1 050,00	4 420,500
10.	20301129311080 2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,48x2,05 -2buc)	m2	44,940	1 120,00	50 332,800
11.	20301129311080 3	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,50x2,05 -1buc)	m2	11,270	1 120,00	12 622,400
12.	20301129311080 4	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (5,47x2,05 -1buc)	m2	11,210	1 120,00	12 555,200
13.	20301129311080 5	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,48x2,05 -1buc)	m2	9,184	1 120,00	10 286,080
14.	20301129311080 6	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (4,84x2,05 -1buc)	m2	9,920	1 120,00	11 110,400



15.	20301129311080 7	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (2.36x2.05 -1buc)	m2	4,840	1 120,00	5 420,800
16.	20301129311080 8	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (0,4x1.4 -1buc)	m2	0,560	950,00	532,000
17.	20301129311080 9	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (1.2x2.05 -2buc)	m2	7,380	950,00	7 011,000
18.	2030112931109	Blocuri de uși de balcon din PVC	m2	3,180	1 550,00	4 929,000
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 387,581	1,40	1 942,613
20.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	25,429	75,00	1 907,175
21.	2513736621482	Banda izolanta	m	333,314	1,00	333,314
22.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	338,595	1,20	406,314
23.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	111,668	1,20	134,001
24.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,025	65,00	1,625
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>243 989,922</b>

**Utilaje de construcții:**


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,545	10,00	65,450
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,919	32,00	829,408
3.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,817	25,00	420,425
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 315,283</b>

Total	lei	263 319,455
CASM (II3) * 27,5 %	27,50 %	4 953,919
Transpopt mater (II3+CASM) * 10 %	10,00 %	24 398,992
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	42 437,493
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt) * 6 %	6,00 %	20 106,592
TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	71 043,290


**Total deviz:** **426 259,7**  
**41**

Intocmit

Verificat

  
**Dumitru Cretu**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

