

**Schimbarea timplariei cladirii cu
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul
de studii nr.3) pe terenul cu nr.
cad. 0100520.213, situat in mun.
Chisinau, str. 31 August 1989,
Nr.137**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3

Valoarea de deviz 2 098 188,48 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi) | m2 | 42,323 | 25,20 25,20 | 1 066,54 1 066,56 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 104,000 | 25,20 25,20 | 2 620,80 2 620,80 |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 0,920 | 79,17 79,17 | 72,84 72,84 |
| 4 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,920 | 27,00 27,00 | 24,84 24,84 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,920 | 92,58 0,00 | 85,17 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 870,21 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 3 870,21 3 785,04 |
| | | 2. Tamplarii | | | | |
| | | 2.1. Ferestre | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|-------------------|------------------------|
| 6 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 31 buc | m2 | 83,700 | 8 669,19 57,60 | 725 611,20 4 821,12 |
| 7 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 2 buc | m2 | 6,400 | 8 669,19 57,60 | 55 482,82 368,64 |
| 8 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-3 2550x2000(h) - 1 buc | m2 | 5,100 | 8 669,20 57,60 | 44 212,92 293,76 |
| 9 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-4 800x2000(h) - 4 buc | m2 | 6,400 | 8 700,72 78,00 | 55 684,61 499,20 |
| 10 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble | m2 | 2,100 | 8 700,71 | 18 271,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------------------|
| | | sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc | | | 78,00 | 163,80 |
| 11 | CK07B | Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450 | m | 51,000 | 899,73 4,80 | 45 886,23 244,80 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm | m | 51,000 | 349,30 24,00 | 17 814,30 1 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 962 963,53 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 962 963,53 7 615,32 |
| | | 2.2. Usi | | | | |
| 13 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 11 buc | m2 | 42,322 | 9 274,95 81,00 | 392 534,43 3 428,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392 534,37 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 392 534,37 3 428,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 355 497,90 |
| | | Total Tamplarii Inclusiv salariu | | | | 1 355 497,90 11 043,36 |
| | | 3. Finisari glafuri | | | | |
| 14 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, | m | 265,000 | 61,59 50,40 | 16 321,35 13 356,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | | | | |
| 15 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm | m2 | 106,000 | 115,05 57,60 | 12 195,30 6 105,60 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata) | m2 | 106,000 | 200,19 89,16 | 21 220,14 9 450,96 |
| 17 | | Corniera perforata din aluminiu | m | 265,000 | 4,52 0,00 | 1 197,80 0,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,000 | 4,25 1,80 | 450,50 190,80 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,000 | 42,54 33,00 | 4 509,24 3 498,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,000 | 4,25 1,80 | 450,50 190,80 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,000 | 55,11 33,00 | 5 841,66 3 498,00 |
| 22 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic | m | 325,600 | 37,67 21,00 | 12 265,35 6 837,60 |
| 23 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie | m | 325,600 | 40,87 12,00 | 13 307,27 3 907,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87 763,45 |
| | | Total Finisari glafuri Inclusiv salariu | | | | 87 763,45 47 034,96 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------|--|--|--------------|
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 447 131,56 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | | | 14 847,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|---------------------|
| | | Cheltuieli de transport | 4 % | | | 55 386,55 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 1 517 365,32 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,8 % | | | 163 875,45 |
| | | Total cu Cr | | | | 1 681 240,77 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 67 249,63 |
| | | Total cu Bd | | | | 1 748 490,40 |
| | | TVA | 20 % | | | 349 698,08 |
| | | | | | | 2 098 188,48 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 61 863,36 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Schimbarea timplariei cladirii cu
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul
de studii nr.3) pe terenul cu nr.
cad. 0100520.213, situat in mun.
Chisinau, str. 31 August 1989,
Nr.137**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3**

Valoarea de deviz 2 098 188,48 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31,79 | 60,00 | 1 907,40 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 47,70 | 60,00 | 2 862,00 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 217,83 | 60,00 | 13 069,80 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,059 | 60,00 | 303,54 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 146,52 | 60,00 | 8 791,20 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,66 | 60,00 | 3 879,60 |
| 7. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 155,251 | 60,00 | 9 315,06 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,628 | 60,00 | 97,68 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,374 | 60,00 | 10 342,44 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30,728 | 60,00 | 1 843,68 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 157,516 | 60,00 | 9 450,96 |
| | | Total manopera | | | | 61 863,36 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,279 | 410,00 | 934,39 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,30 | 15,00 | 79,50 |
| 3. | 20102129460015 | Pervazuri din PVC b=450 | m | 53,55 | 850,00 | 45 517,50 |
| 4. | 20301129300002 4 | Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 42,322 | 9 165,00 | 387 881,13 |
| 5. | 20301129380001 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 6,40 | 8 566,25 | 54 824,00 |
| 6. | 20301129380001 2 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 83,70 | 8 566,25 | 716 995,12 |
| 7. | 20301129380001 3 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) | m2 | 6,40 | 8 566,25 | 54 824,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|---------------------|
| | | profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | | | | |
| 8. | 203011293800014 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 5,10 | 8 566,25 | 43 687,88 |
| 9. | 203011293800018 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 2,10 | 8 566,25 | 17 989,12 |
| 10. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 3,419 | 13,00 | 44,45 |
| 11. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,80 | 13,00 | 413,40 |
| 12. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 42,40 | 39,80 | 1 687,52 |
| 13. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 31,80 | 28,50 | 906,30 |
| 14. | 24302261030028 | Ermetic acrilic | kg | 51,282 | 105,00 | 5 384,61 |
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 341,85 | 2,80 | 957,18 |
| 16. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,371 | 2 800,00 | 1 038,80 |
| 17. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,36 | 6,70 | 42,61 |
| 18. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 111,819 | 9,00 | 1 006,37 |
| 19. | 26531021008345 | Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass | kg | 1 166,00 | 9,00 | 10 494,00 |
| 20. | 26641021-M100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 4,465 | 1 350,00 | 6 027,75 |
| 21. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 60,65 | 10,00 | 606,50 |
| 22. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 58,563 | 55,00 | 3 220,96 |
| 23. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 37,713 | 65,00 | 2 451,34 |
| 24. | 274312354902692 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm | m | 51,00 | 320,00 | 16 320,00 |
| 25. | 28121063060023 | Banda de vapori pentru tamplarie | m | 376,068 | 25,00 | 9 401,70 |
| 26. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,675 | 42,00 | 322,35 |
| 27. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 204,00 | 1,25 | 255,00 |
| 28. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,795 | 20,10 | 15,98 |
| 29. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,516 | 20,10 | 30,47 |
| 30. | 600180 | Corniera perforata din aluminiu | m | 265,00 | 4,52 | 1 197,80 |
| 31. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,60 | 10,00 | 106,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 384 663,73 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,034 | 30,00 | 31,02 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,468 | 30,00 | 344,04 |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,67 | 30,00 | 50,10 |
| 4. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,138 | 30,00 | 94,14 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,167 | 510,00 | 85,17 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 604,47 |

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei | 1 447 131,56 |
| Asigurari sociale | 24 % | 14 847,21 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 55 386,55 |
| Cheltuieli directe | | 1 517 365,32 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------|
| Cheltuieli de regie | 10,8 % | 163 875,4 5 |
| Total cu Cr | | 1 681 240, 77 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 67 249,63 |
| Total cu Bd | | 1 748 490, 40 |
| TVA | 20 % | 349 698,0 8 |

Total deviz:

**2 098 188,
48**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Schimbarea timplariei cladirii cu nr. cad. Investitor
0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul
cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau,
str. 31 August 1989, Nr.137

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | | 79,17 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 60,00 | 79,17 |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | 92,58 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 510,00 | 92,58 |
| | | 2. Tamplarii | | | | |
| | | 2.1. Ferestre | | | | |
| 6 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 31 buc | m2 | | | 8 669,19 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 203011293800012 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 8 566,25 | 8 566,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 | 42,00 | 1,89 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 | 55,00 | 23,65 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 7 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului | m2 | | | 8 669,19 |
| | | | | | | 57,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
| | | termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 2 buc | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 203011293800013 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 8 566,25 | 8 566,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 | 42,00 | 1,89 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 | 55,00 | 23,65 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 8 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-3 2550x2000(h) - 1 buc | m2 | | | 8 669,20 <hr/> 57,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 203011293800014 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 8 566,25 | 8 566,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 | 42,00 | 1,89 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 | 55,00 | 23,65 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 9 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-4 800x2000(h) - 4 buc | m2 | | | 8 700,72 <hr/> 78,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 20301129380001 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 8 566,25 | 8 566,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 42,00 | 2,52 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 10 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc | m2 | | | 8 700,71 <hr/> 78,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 203011293800018 | Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 8 566,25 | 8 566,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 42,00 | 2,52 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 55,00 | 31,90 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 11 | CK07B | Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450 | m | | | 899,73 4,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 20102129460015 | Pervazuri din PVC b=450 | m | 1,0500 | 850,00 | 892,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 42,00 | 0,63 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm | m | | | 349,30 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 274312354902692 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm | m | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,25 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | | 2.2. Usi | | | | |
| 13 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 11 buc | m2 | | | 9 274,95 81,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0600 | 60,00 | 63,60 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 203011293000024 | Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm | m2 | 1,0000 | 9 165,00 | 9 165,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | | 3. Finisari glafuri | | | | |
| 14 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | | | 61,59 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,80 | 3,61 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 2 800,00 | 3,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 410,00 | 3,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,10 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 30,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 30,00 | 0,05 |
| 15 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm | m2 | | | 115,05 57,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 | 60,00 | 46,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 10,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 20,10 | 0,04 |
| | 26641021-M100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 56,87 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 30,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,18 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata) | m2 | | | 200,19 89,16 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 60,00 | 89,16 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 28,50 | 8,55 |
| | 26531021008345 | Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass | kg | 11,0000 | 9,00 | 99,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,10 | 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 30,00 | 2,37 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
| 17 | | Corniera perforata din aluminiu | m | | | 4,52 |
| | 600180 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,0000 | 4,52 | 0,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,00 | 1,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,00 | 9,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,00 | 1,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 55,11 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,80 | 15,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,70 | 0,40 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
| 22 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic | m | | | 37,67 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 24302261030028 | Ermetic acrilic | kg | 0,1500 | 105,00 | 16,54 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 13,00 | 0,14 |
| 23 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie | m | | | 40,87 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 28121063060023 | Banda de vapori pentru tamplarie | m | 1,1000 | 25,00 | 28,87 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.